



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXVIII - Број 55

НОВИ САД, 31. децембар 2009.

примерак 280,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1314

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 60. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/2008), у члану 8. став 1. после алинеје два додаје се нова алинеја три која гласи:

"- управљање комуналним отпадом;"

Досадашње алинеје три и четири постају алинеје четири и пет.

У ставу 2. алинеја три мења се и гласи:

"- учествовање у припреми програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева и реализацију програма."

Члан 2.

У члану 9. став 1. алинеја два мења се и гласи:

"- издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију, одобрења за извођење инвестиционих радова за које се не издаје грађевинска дозвола, оверу техничке документације, издавање употребне дозволе за саобраћајне површине за које је то законом поверено Граду;"

У алинеји седам речи: "Јавних површина" замењују се речима: "површина јавне намене".

У алинеји девет речи: "учествовање у припреми" замењују се речју: "припрему".

Члан 3.

У члану 10. став 1. алинеја један мења се и гласи:

"- припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације, вођење локалног информационог система планских докумената и регистра инвеститора, старање, путем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за

урбанизам Нови Сад, о спровођењу мера и услова заштите од буке у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности, акустично зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009), издавање услова и исправку граница суседних парцела, потврђивање пројекта парцелације, препарцелације, издавање информације о локацији и локацијске дозволе, издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду, одобрења за извођење грађевинских радова за које се не издаје грађевинска дозвола и грађевинске дозволе за припремне радове, издавање употребне дозволе, потврђивање нацрта посебних делова зграде, послове техничке архиве и стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и друга радна тела Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града образована за област урбанизма и грађевинарства".

Став 6. мења се и гласи:

"У Управи за имовинско-правне послове и имовину Града обављају се послови који се односе на: експропријацију и административни пренос земљишта и зграда, депоседацију, успостављање права службености и деекспропријацију, одређивање земљишта за редовну употребу објекта, конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанак права коришћења грађевинског земљишта, закључивање уговора о откупу станова на којима право располагања има Град, увођење непокретне имовине Града у јавне евиденције, поступке везане за прибављање и отуђење непокретне имовине на којој Град има право коришћења, успостављање и одржавање јединствене евиденције о непокретној имовини Града и друге послове у вези са том имовином, као и стручне, административне и техничке послове за комисије за враћање земљишта и пашњака, комасацију и арондацију земљишта".

Члан 4.

У члану 11. став 1. после алинеје девет додаје се шест нових алинеја које гласе:

"- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;

- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија;

- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме управљања и правилнике о унутрашњем раду у чуварској служби;
- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције и достављање података министарству;
- давање мишљења министарству или надлежном органу Покрајине у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;
- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање услова и старање о његовом спровођењу."

Алинеје десет и једанаест постају алинеје 16. и 17.

Члан 5.

У члану 12. став 1. мења се и гласи:

- "- анализирање мера текуће и развојне економске политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снабдевеност тржишта на територији Града;
- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката локалног економског развоја;
- припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења процеса приватизације на територији Града;
- праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде;
- израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
- утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града;
- израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике;
- старање о коришћењу пашњака и одлучивање о спровођењу пашњака другој култури;
- одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера;
- утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град;
- утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;
- организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту;
- подстицање и помоћ развоју задрugarства;
- старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и знатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, и других услова за њихов рад и пословање;
- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма;
- предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга;
- прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града;

- вођење евиденције туристичких водича Града;
- одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града;
- вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град;
- предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе;
- праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада;
- категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба);
- праћење стања у области политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености;
- израда Акционог плана запошљавања Града;
- утврђивање делатности критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град;
- обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада; и
- издавање уверења о подацима из службене евиденције – регистра радњи."

Члан 6.

У члану 15. став 1. мења се и гласи:

"У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;
- планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење редовног похађања Основне школе и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовну наставу, обезбеђивање трошкова превоза, исхране и смештаја ученика, ако на територији Града нема одговарајуће Основне школе, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених, обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање

зграда и објеката и опремање школа, као и друге расходе за материјалне трошкове школа у складу са законом."

Члан 7.

У члану 16. став 1. после алинеје два додаје се нова алинеја три која гласи:

"- утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;"

Досадашње алинеје три до седам постају алинеје четири до осам.

У ставу 3. речи: "у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника" замењују се речима: "у складу са актима Скупштине Града и Градског већа."

Члан 8.

У члану 17. став 6. мења се и гласи:

"У канцеларији за младе обављају се послови који се односе на:

- уређење и стварање услова за бригу о младима;
- доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на територији Града;
- праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу локалне омладинске политике;
- успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима, институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају програме за младе;
- подстицање омладинског организовања;
- образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву;
- израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја младих;
- информисање младих;
- координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;
- подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;
- организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација, удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција, установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке младима."

Члан 9.

У члану 20. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

"У Градској управи обављају се и послови комуналне полиције. Образовање комуналне полиције и подручних организационих јединица комуналне полиције, облици и начин остваривања сарадње комуналне полиције и инспекција у областима из надлежности Града, као и

друга питања од значаја за рад комуналне полиције уређује се одлуком Скупштине Града."

Члан 10.

У члану 25. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

"Услови и начин пружања правне помоћи грађанима у остваривању њихових права на територији Града уређиће се посебном одлуком."

Члан 11.

После члана 27. додаје се нова тачка 4. која гласи:

"4. Јавне набавке" и члан 27а који гласи

Члан 27а.

У циљу економичније и ефикасније употребе јавних средстава, у поступцима набавке добара и услуга или уступања извођења радова, који су по својој природи истоветни, сродни или слични, када се поступци јавне набавке покрећу од стране више наручилаца, Градско веће може да донесе одлуку којом ће обавезати наручиоце да истовремено донесу одлуку о покретању поступка јавне набавке, да са доношењем одлуке о покретању поступка образују заједничку комисију за јавну набавку, односно да овласте једног заједничког наручиоца да у њихово име и за њихов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређене радње у том поступку."

Члан 12.

У члану 35. став 3. и 4. бришу се и додају се три нова става која гласе:

"Градско веће доноси одлуку о избору између пријављених кандидата у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање на оглас.

Лице које се пријавило на оглас може да поднесе приговор на одлуку из става 3. овог члана, Градском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке о избору. Одлука по приговору је коначна.

После доношења коначне одлуке о избору Градско веће доноси решење о постављењу старешине и заменика старешине."

Члан 13.

Члан 76. мења се и гласи:

"Градска пореска управа утврђиваће и наплаћивати изворне јавне приходе Града, осим ако посебном одлуком Скупштине Града није другачије одређено."

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-1362-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1315

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама ("Службени гласник Републике Србије", број 20/2009) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број: 20-00-101/2009-04 од 1. децембра 2009. године доноси

О Д Л У К У О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Тачка 1.

Овом одлуком одређују се матична подручја за вођење матичних књига о личном стању грађана на територији Града Новог Сада.

Тачка 2.

На територији Града Новог Сада одређује се 16 матичних подручја:

1. Матично подручје за насељено место Нови Сад, са седиштем у Новом Саду,
2. Матично подручје за насељено место Петроварадин, са седиштем у Петроварадину,
3. Матично подручје за насељено место Бегеч, са седиштем у Бегечу,
4. Матично подручје за насељено место Будисава, са седиштем у Будисави,
5. Матично подручје за насељено место Буковац, са седиштем у Буковцу,
6. Матично подручје за насељено место Ченеј, са седиштем у Ченеју,
7. Матично подручје за насељено место Футог, са седиштем у Футогу,
8. Матично подручје за насељено место Каћ, са седиштем у Каћу,
9. Матично подручје за насељено место Кисач, са седиштем у Кисачу,
10. Матично подручје за насељено место Ковиљ, са седиштем у Ковиљу,
11. Матично подручје за насељено место Лединци, са седиштем у Лединцима,
12. Матично подручје за насељено место Стари Лединци, са седиштем у Старим Лединцима,
13. Матично подручје за насељено место Руменка, са седиштем у Руменки,
14. Матично подручје за насељено место Сремска Каменица, са седиштем у Сремској Каменици,
15. Матично подручје за насељено место Степановићево, са седиштем у Степановићеву, и
16. Матично подручје за насељено место Ветерник, са седиштем у Ветернику.

Тачка 3.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/2000).

Тачка 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а почеће да се примењује даном почетка примене Закона о матичним књигама ("Службени гласник Републике Србије", број 20/2009).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-1488-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1316

На основу члана 2. став 1. и члана 7. став 3. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије" број 51/2009) и члана 24. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ

Члан 1.

Овом одлуком образује се Комунална полиција за обављање законом утврђених комунално-полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) у областима, односно питањима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, обезбеђује заштита и одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева; улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности Града (у даљем тексту: послови комуналне полиције).

Овом одлуком уређује се и образовање подручних организационих јединица Комуналне полиције, права, обавезе и одговорности из радног односа и коефицијенти за обрачун и исплату плата начелника Комуналне полиције, шефова подручних организационих јединица и комуналних полицајаца, облици и начин остваривања сарадње Комуналне полиције и инспекција у областима из надлежности Града, као и друга питања од значаја за рад Комуналне полиције.

Члан 2.

Комунална полиција образује се као основна унутрашња јединица у Градској управи за инспекцијске послове, са положајем сектора.

Члан 3.

У Комуналној полицији могу се образовати подручне организационе јединице.

Број и подручје организационих јединица из става 1. овог члана утврђују се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за инспекцијске послове.

Члан 4.

Комуналном полицијом, у складу са Законом, руководи начелник Комуналне полиције.

Начелник Комуналне полиције, у погледу права, обавеза и одговорности из радног односа, има положај помоћника начелника градске управе, утврђен актима органа Града.

Коефицијент за обрачун и исплату плате начелника Комуналне полиције износи 22,20.

Коефицијент из става 3. овог члана, по основу сложености и одговорности послова, увећава се за 40%.

Члан 5.

Подручном организационом јединицом из члана 3. ове одлуке руководи шеф.

У погледу права, обавеза и одговорности из радног односа, шеф подручне организационе јединице има положај шефа уже унутрашње организационе јединице у градским управама, утврђен актима органа Града.

Коефицијент за обрачун и исплату плате шефа подручне организационе јединице износи 12,05.

Коефицијент из става 3. овог члана увећава се за стимулативни додатак исказан у коефицијенту који износи 5,60.

Коефицијент утврђен у складу са ст. 3. и 4. овог члана, по основу сложености и одговорности послова, увећава се за 40%.

Члан 6.

Коефицијент за обрачун и исплату плате комуналног полицајца износи 10,45.

Коефицијент из става 1. овог члана увећава се за стимулативни додатак исказан у коефицијенту који износи 5,10.

Коефицијент утврђен у складу са ст. 1. и 2. овог члана, по основу сложености и одговорности послова, увећава се за 40%.

Члан 7.

У погледу права, обавеза и одговорности из радног односа начелника Комуналне полиције, шефова подручних организационих јединица и комуналних полицајаца, која нису уређена Законом, подзаконским прописима и овом одлуком, сходно се примењују прописи и други општи акти којима је уређен положај запослених у градским управама.

Члан 8.

Комунална полиција, у обављању послова, сарађује са инспекцијама у областима из надлежности Града (у даљем тексту: инспекције) у складу са Законом и другим прописима, овом одлуком и другим општим актима Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупш-

тина Града) којима се уређује обављање инспекцијских послова.

Сарадња из става 1. овог члана обухвата међусобно обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова Комуналне полиције и инспекција.

Члан 9.

Обавештавање и размена информација између Комуналне полиције и инспекција обухвата међусобну размену података о планираним активностима, учешћем појавама које су од значаја за остваривање послова и задатака из њихове надлежности, као и достављање података из евиденција које се воде у складу са законом и општим актима Града.

Обавештавање и размена информација из става 1. овог члана врши се по правилу у писаној форми, а изузетно, када то налажу разлози хитности, и усменим путем.

Члан 10.

Непосредна помоћ и заједничке мере и активности Комуналне полиције и инспекција спроводе се на основу плана, односно програма рада, као и када то заједнички одреде начелник Комуналне полиције и лице које руководи надлежном инспекцијом.

У случају хитности, непосредна помоћ и заједничке мере и активности организују начелник Комуналне полиције и лице које руководи инспекцијом, и спроводе се без одлагања.

Члан 11.

Начелник Градске управе за инспекцијске послове организује заједничке састанке и стручне консултације начелника Комуналне полиције и лица која руководе инспекцијама ради разматрања питања која су од значаја за обављање послова и задатака из њихове надлежности.

Члан 12.

Облици и начин остваривања сарадње Комуналне полиције и инспекција који нису уређени овом одлуком, као и овлашћење комуналног полицајца да изриче мандатну казну, подноси захтев за вођење прекршајног поступка и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности, ближе се уређују општим актима Скупштине Града у областима из њене надлежности.

Члан 13.

Комунални полицајац дужан је да послове комуналне полиције обавља одевен у униформу.

Изглед униформе и ознака на униформи комуналних полицајаца, као и начин ношења униформе уређује се посебном одлуком Скупштине Града у складу са Законом.

Члан 14.

Комунална полиција у обављању послова из своје надлежности употребљава службена возила и службена пловила, као и посебну опрему.

Боја и начин означавања возила, пловила и опреме из става 1. овог члана уређује се посебном одлуком Скупштине Града у складу са Законом.

Члан 15.

Средства за рад, опрему и плате запослених у Комуналној полицији обезбеђују се у буџету Града.

Члан 16.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за инспекцијске послове донеће начелник Градске управе у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Начелник Градске управе за инспекцијске послове, у року од 15 дана од дана ступања на снагу акта из става 1. овог члана, извршиће распоређивање запослених на послове комуналне полиције.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-1526-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1317

На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Новог Сада.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Члан 2.

Категоризација општинских путева и улица на територији Града Новог Сада врши се на основу примарних и секундарних критеријума.

Члан 3.

Примарни критеријуми су:

1. рачунска брзина прописана у km/час;
2. ширина саобраћајне траке прописана у m;
3. регулациона ширина општинских путева и улица прописана у m, и
4. ширина тротоара прописана у m.

Члан 4.

Секундарни критеријуми су:

1. положај општинских путева и улица у односу на мрежу саобраћајница предвиђену урбанистичким планом;
2. физичка раздвојеност општинских путева и улица по смеровима вожње;
3. постојање бициклистичких стаза или трака;
4. постојање техничких средстава за успоравање саобраћаја, и
5. постојање објеката за потребе пута – паркиралишта.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3699/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1318

На основу члана 5. став 5. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком одређује се категоризација општинских путева и улица на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: територија Града) у складу са критеријумима за категоризацију општинских путева и улица.

II. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА**Члан 2.**

Општински путеви у смислу ове одлуке су јавни путеви који саобраћајно повезују територију Града, као и територију Града са мрежом државних путева.

Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја општински путеви из става 1. овог члана категоришу се као:

1. општински путеви у насељеном месту, и
2. општински путеви ван насељеног места.

1. ОПШТИНСКИ ПУТ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ**Члан 3.**

Општински пут у насељеном месту саобраћајно повезује делове територије Града са мрежом државних путева у насељеном месту, а може да повезује и државне путеве у насељеном месту.

Општински пут из става 1. овог члана категорише се као:

1. општински пут I реда у насељеном месту, и
2. општински пут II реда у насељеном месту.

Члан 4.

Општински пут I реда у насељеном месту мора да има коловозну конструкцију за одвијање двосмерног саобраћаја, при чему минимална ширина једне саобраћајне траке мора да буде 3,00 m.

Општински пут из става 1. овог члана мора да има тротоаре чија минимална ширина мора да буде 1,60 m.

Општински пут из става 1. овог члана мора да има вредност рачунске брзине минимално 60 km/час.

Регулациона ширина општинског пута из става 1. овог члана мора да буде преко 30 m.

На општинском путу из става 1. овог члана није дозвољено постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја.

Члан 5.

Општински пут II реда у насељеном месту јесте пут који повезује делове територије Града са државним путевима.

Под општинским путем из става 1. овог члана подразумева се и пут који не испуњава ни један од услова из члана 4. ст. 1, 2, 3. и 4. ове одлуке.

2. ОПШТИНСКИ ПУТ ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА**Члан 6.**

Општински пут ван насељеног места саобраћајно повезује територију Града са мрежом државних путева ван насељеног места, а може да повезује и државне путеве ван насељеног места.

Општински пут из става 1. овог члана категорише се као:

1. општински пут I реда ван насељеног места, и
2. општински пут II реда ван насељеног места.

Члан 7.

Општински пут I реда ван насељеног места мора да има коловозни застор за одвијање двосмерног саобраћаја, при чему минимална ширина саобраћајне траке мора да буде 2,75 m.

Члан 8.

Општински пут II реда ван насељеног места јесте пут који не испуњава услове из члана 7. ове одлуке.

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА УЛИЦА**Члан 9.**

Улице у смислу ове одлуке су јавни путеви у насељеном месту који саобраћајно повезују делове насељеног места.

Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја улице из става 1. овог члана категоришу се као:

1. градска саобраћајница I реда,
2. градска саобраћајница II реда,
3. градска саобраћајница III реда, и
4. некатегорисана саобраћајница.

Члан 10.

Градска саобраћајница I реда јесте улица која саобраћајно повезује делове насељеног места.

Коловозна конструкција градске саобраћајнице из става 1. овог члана мора да буде физички раздвојена по смеровима вожње са најмање две саобраћајне траке, при чему минимална ширина једне саобраћајне траке мора да буде 3,00 m.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има бициклическе стазе, и тротоаре који морају да буду минималне ширине 1,60 m.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има вредност рачунске брзине минимално 60 km/час.

Регулациона ширина градских саобраћајница из става 1. овог члана мора да буде преко 20m.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана није дозвољено постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја, увођење зона успореног саобраћаја и зоне "30".

Члан 11.

Градска саобраћајница II реда јесте улица која саобраћајно повезује делове насељеног места, а може међусобно да повезује и градске саобраћајнице I реда.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има коловозну конструкцију за одвијање двосмерног саобраћаја при чему минимална ширина једне саобраћајне траке мора да буде 2,75 m.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има бициклистичке стазе и тротоаре који морају да буду минималне ширине 1,60 m.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана могу да се поставе техничка средства за успоравање саобраћаја, уводе зоне успореног саобраћаја и зоне "30".

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има вредност рачунске брзине од 40 до 60 km/час.

Регулациона ширина градских саобраћајница из става 1. овог члана мора да буде минимално 15 m.

Члан 12.

Градска саобраћајница III реда јесте улица у насељеном месту која међусобно повезује градске саобраћајнице I, II реда, као и градске саобраћајнице I и II реда.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана ширина саобраћајне траке не може да буде мања од 2,50 m код двосмерног саобраћаја и 3,00 m код једносмерног саобраћаја.

На коловозу градске саобраћајнице из става 1. овог члана може да буде објекат за потребе пута – паркиралиште.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана могу да се поставе техничка средства за успоравање саобраћаја, уводе зоне успореног саобраћаја и зоне "30".

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора да има вредност рачунске брзине минимално 30 km/час.

Члан 13.

Некатегорисана саобраћајница у смислу ове одлуке јесте јавни пут који се не може подвести ни под једну од категорија наведених у овој одлуци.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Одредбе ове одлуке примењиваће се у поступцима вођења података о саобраћају и другим величинама саобраћајног тока на јавним путевима, као и приликом израде планске документације у вези са пројектовањем саобраћајница.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3700/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1319

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ВИДЕО НАДЗОРУ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се одржавање система видео надзора Града Новог Сада, који обухвата опрему на површинама и у објектима који су под надзором: камере, инсталације, комуникациони ормани и пратећа опрема, дистрибуирана чворна места са опремом за пренос видео сигнала, инсталацијама и пратећом опремом и контролни центар са опремом за снимање и чување података (видео запис), видео серверима, опремом за централизовано управљање, контролу и надзор функционисања система, као и пратећом опремом.

Члан 2.

Послови одржавања система видео надзора су послови којима се обезбеђује функционисање система видео надзора и очување његове употребне и реалне вредности, односно његови редовни и ванредни прегледи, поправке, администрирање опреме, пренос и чување видео записа, вођење одговарајуће евиденције о обављеним пословима, у складу са стандардима и прописима који важе за одређену врсту радова.

Члан 3.

Послове из члана 2. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), у складу са програмом одржавања система видео надзора (у даљем тексту: Програм).

Програм из става 1. овог члана саставни је део годишњег програма пословања Предузећа.

Послове из члана 2. ове одлуке Предузеће је дужно да обавља стручно и квалитетно, у складу са прописаним стандардима.

Члан 4.

Средства за реализацију Програма из члана 3. став 1. ове одлуке обезбеђују се од власника, односно корисника станова.

Месечни износ средстава који плаћају власници, односно корисници станова, по стану, утврђује Градско веће Града Новог Сада, (у даљем тексту: Градско веће) на предлог Управног одбора Предузећа.

Месечни износ средстава из става 2. овог члана исказује се као посебна ставка на признаници обједињене наплате.

Члан 5.

Средства прикупљена у складу са чланом 4. ове одлуке приход су Предузећа.

Члан 6.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Члан 7.

Предузеће је дужно да најмање једном годишње подноси извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за одржавање система видео надзора Градској управи, а Градска управа Градоначелнику Града Новог Сада и Скупштини Града Новог Сада.

Члан 8.

Подаци (видео записи) су службена тајна.

Предузеће је одговорно за чување и тајност података (видео записа).

Податке (видео записи) може користити: Министарство унутрашњих послова, правосудни органи, Безбедоносно информативна агенција и Министарство одбране.

У другим случајевима подаци (видео записи) се могу користити уз претходну сагласност Градског већа.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2880/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1320

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Републике Србије", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД

Члан 1.

У Одлуци о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/2005 – пречишћен текст, 40/2008 и 53/2008), у члану 6. став 1. алинеја један мења се и гласи:

– 64200 телекомуникације, која обухвата проенос звука, слике или осталих информација кабловима, еми-

товањем, релејима и сателитима: телефонска телеграфска и телекс-веза, емитовање радио и телевизијских програма, и одржавање мреже."

У ставу 2. алинеја три после речи: "и рачунарских машина" брише се везник: "и" и додају се две нове алинеје четири и пет које гласе:

– "74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети,

– послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град, и".

Досадашња алинеја четири постаје алинеја шест.

Члан 2.

У члану 7. алинеје 15. и 16. бришу се.

Досадашње алинеје 17. – 22. постају алинеје 15 – 20.

У досадашњој алинеји 23. која постаје алинеја 21. везник: "и" брише се.

Досадашња алинеја 24. постаје алинеја 22.

У досадашњој алинеји 25. која постаје алинеја 23. брише се тачка, додаје се везник: "и" и додаје се нова алинеја 24. која гласи:

– "изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа."

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3040/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1321

На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ
РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду (у даљем тексту:

план) обухвата простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план) намењен општеградском центру чији садржаји, између осталог, могу да буду садржаји јавних служби: културе, науке, органа локалне самоуправе као и садржаји пословно-трговачког и угоститељског карактера и др.

Планом се утврђују правила уређења и правила грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози и даје се економска анализа и процена улагања из јавног сектора.

Планом се стварају услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Основ за израду плана је Генерални план који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона. План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 54/2008). Концепт плана је у потпуности преузео решење првонаграђеног рада на Међународном архитектонском конкурс за општеградски центар уз Радничку улицу.

Након доношења Одлуке о изради плана, ЈП “Завод за изградњу Града” у Новом Саду је за простор који је обухваћен планом, расписао Међународни архитектонски конкурс за општеградски центар уз Радничку улицу. Инвеститори конкурса су били Министарство правде Републике Србије и Град Нови Сад. Задатак конкурса је био израда Идејног архитектонског решења за изградњу новог објекта правосудних органа (уз обезбеђивање подземне “топле” везе са постојећим објектом правосудних органа смештеним са наспрамне стране Радничке улице), органа Града и објекта јавне гараже уз Радничку улицу у Новом Саду. Циљ конкурса је био да се провере програмске поставке Програма за израду плана за део локације у намени општеградског центра уз Радничку улицу, као и просторно-функционална провера физичких структура и организације простора (испитивање морфолошких и програмских капацитета локације) у складу са датим урбанистичким параметрима и проектним задатком.

2.2. Положај, место и карактеристике грађевинског подручја обухваћеног планом

Грађевинско подручје које је обухваћено планом, налази се између Радничке улице, Спортског и пословног центра “Војводина”, Факултета физичке културе и новопланиране улице са источне стране, а има бруто површину око 1,68 ха. Простор се налази у централној градској зони. Поред наведених објеката, у непосредној близини уз Радничку улицу, налази се блок правосудних органа. Највећи део простора чини парцела на којој се налази објекат јавне гараже (спратности Су+П и капацитета 180 паркинг места), која је део комплекса

Спортског и пословног центра “Војводина” и парцела на којој се налази објекат градских управа (спратности П и П+2). Иако грађени од трајних материјала, већина објеката градских управа на парцели је у лошем и запуштеном стању, а самим тим простор је и садржајно и визуелно неатрактиван. Неизграђене површине око јавне гараже су делом озелењене травнатом површином, делом партерно уређене у складу са партерним уређењем Спортског и пословног центра “Војводина”, а делом запуштене.

Инфраструктурно опремање и уређење Радничке улице је урађено у претходном периоду. Преко ове улице, која се укршта са примарним саобраћајним токовима, простор је саобраћајно повезан са значајним централним деловима града.

3. ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом, налази се у КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку осовине Сутјеске улице и јужне границе парцеле број 881 (Сутјеска улица). Од ове тачке границе скреће у правцу североистока, прати северну регулациону линију Радничке улице до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле број 878, затим скреће у правцу југоистока, поклапа се са западним границама парцела бр. 878, 876, 875, 874, 873/2, 872 и 886/2, затим у истом правцу пресеца парцелу број 886/1 до тачке која је удаљена 15 m од северне фасаде објекта, парцела број 759/2. Од ове тачке граница скреће у правцу североистока, прати правац који је паралелан северној фасади поменутог објекта, на растојању од 15 m до пресека са продуженим правцем осовине Ловћенске улице. Даље граница прати продужени правац осовине Ловћенске улице до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 759/2, затим у правцу југозапада прати северну границу парцеле број 759/2 и продуженим правцем долази до осовине која је дефинисана осовинским тачкама бр. 1094 и 1176. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати поменуто осовину до пресека са јужном границом парцеле број 893, затим у правцу североистока и северозапада прати границу парцеле број 893, и њеним продуженим правцем поново долази до поменуте осовине коју прати до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

Површина грађевинског подручја које се обухвата планом је 1,68 ха.

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

План треба да омогући формирање зона изградње за нови објекат правосудних органа (уз обезбеђивање топле везе са постојећим објектом правосудних органа) и нови објекат органа Града, у складу са потребама за капацитетом простора, чиме би се решио актуелан проблем смештаја неопходних садржаја које захтевају ове намене.

У оквиру зоне изградње могуће је обезбедити простор и за покрајинске органе и државне службе. Ове функционалне целине могу да се налазе у оквиру зоне изградње објекта органа Града, али је неопходно обезбедити њихово независно функционисање у простору.

План просторне организације има за циљ ревитализацију и рехабилитацију простора, стварање одрживог урбаног амбијента и новог генератора урбаног развоја непосредног окружења, као и побољшање слике и идентитета Града у целини.

Према намени и начину изградње издвајају се изграђене физичке структуре намењене блоку правосудних органа, органа Града, покрајинским органима и државним службама и јавној гаражи, и неизграђене физичке структуре намењене концентрисаним и линијским пешачким комуникацијама, озелењеним површинама, паркинзима и колским саобраћајницама. Уз западни део границе плана, непосредно уз објекат јавне гараже, део простора је намењен "Спортском и пословном центру Војводина".

План просторне организације састоји се у формирању блока са зоном изградње за блок правосудних органа, органа Града, покрајинских органа и државних служби и подрумске гараже испод целе површине блока, спратности до По+П+7, као и формирање зоне изградње за јавну гаражу, спратности По+П+4. Приступ подрумским гаражама планира се са интерне саобраћајнице, уз југоисточну и југозападну границу плана.

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Грађевинско подручје је у целости површина јавне намене.

Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавних површина, према графичком приказу "План регулације јавних површина" у Р 1:1000.

Јавне површине су:

- саобраћајнице, и
- заједничка блоковска површина.

Јавни објекти су:

- јавна гаража,
- пословни објекат за потребе рада органа Града и правосудних органа, и
- део "Спортског и пословног центра Војводина".

Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница, у односу на постојеће границе парцела или у односу на постојећи објекат. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком приказу.

Грађевинско подручје има надморску висину од 76,30m до 77,25m. Кота заштитног тротоара планираног објекта је 77,00m и јавне гараже 77,20m.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. Саобраћајна инфраструктура

Планирани општеградски центар, са становишта саобраћајне приступачности, повезан је преко Сутјеске

улице са Булеваром цара Лазара на југу, и Улицом Максима Горког на северу. Радничком улицом, ово подручје повезано је са Стражиловском улицом.

Улице Сутјеска и Радничка имају по две саобраћајне траке, тротоаре ширине 3 m, а планирају се управни паркинзи дуж коловоза са обе његове стране. Коловоз у Радничкој улици је сачињен од гранитне коцке.

Између Сутјеске и Ловћенске улице, везана за Радничку улицу, налази се саобраћајница која служи за приступ постојећој гаражи Спортског и пословног центра "Војводина". Ова саобраћајница планира се као веза постојећег паркинга испред Факултета за физичко образовање, са Ловћенском улицом. Планирана ширина регулације ове улице је 10 m, а у оквиру ње ће се налазити коловоз ширине 6 m и тротоари ширине 2 m.

Планирани општеградски центар добро је повезан линијама јавног градског превоза са осталим деловима града, јер се дуж Булевара цара Лазара, Улице Максима Горког и Стражиловске улице пружају трасе великог броја градских и приградских линија.

Испод простора у оквиру зоне изградње планира се изградња подземне гараже, а у јужном делу спратна гаража. Изградњом ових гаража добило би се 150 паркинг места по етажи за путничке аутомобиле у подземној гаражи, и 60 паркинг места по етажи вишеспратне гараже. Број подземних нивоа гараже није ограничен, али је минимално једна подземна етажа.

6.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm постоји у Радничкој улици, док у Сутјеској улици постоји водовод профила Ø 200 mm.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже у делу Радничке улице, као и у планираној улици. Планирана мрежа биће профила Ø 100 mm и повезаће се на постојећи примарни водовод.

Постојећа и планирана водоводна мрежа задовољиће потребе за водом будућих корисника простора.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране канализационе мреже заједничког типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа изграђена је у улици Радничкој и Сутјеској.

У јужном делу овог простора постоји секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm и Ø 350 mm.

Планира се реконструкција постојеће канализационе мреже у Радничкој улици. Планирана канализација биће профила Ø 400 mm.

Секундарна канализациона мрежа профила Ø 300 mm изградиће се у планираној улици.

Планира се измештање дела постојеће секундарне канализације профила Ø 250 mm, с обзиром да је њен садашњи положај захваћен габаритом планираног објекта.

Постојећа и планирана канализациона мрежа задовољиће потребе за одвођењем отпадних и атмосферских вода са предметног простора.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:

- максимални ниво подземних вода од око 76,30 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,20 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада према југоистоку.

6.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Преласком на двостепени систем трансформације трансформаторска станица (ТС) 35/(20)10 kV "Центар" ће се реконструисати на 110/20 kV напонски ниво и биће основни објекат за снабдевање електричном енергијом овог подручја, док ће ТС 35/(20)10 kV "Лиман" постати разводно постројење (РП) 20 kV. Од ТС "Центар" и РП "Лиман" ће полазити 20 kV мрежа до трансформаторских станица 20/0.4 kV које ће се градити на подручју. Од ових ТС ће полазити дистрибутивна 0.4 kV мрежа до потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом свих планираних садржаја на овом подручју.

За снабдевање електричном енергијом будућих објеката потребно је изградити трансформаторску станицу и поставити одговарајући број трансформатора 20/0.4 kV. Ова ТС ће се налазити у оквиру планираног пословног објекта, у приземљу или сутерену. Новој ТС је потребно обезбедити колски прилаз (ширине мин. 3m) ради обезбеђења брзе интервенције у случају хаварије. Прикључак за ТС ће се обезбедити изградњом кабловског 20 kV вода од постојеће трасе у Радничкој улици. Уколико је потребно, нова ТС се може изградити и у оквиру планиране вишеспратне гараже, у приземљу. Од планиране ТС изградиће се нисконапонска мрежа за напајање планираног пословног објекта и гараже, као и инсталација јавног и декоративног осветљења.

Приликом изградње подземне "топле" везе испод Радничке улице, као везе планираног и постојећег

објекта правосудних органа, у случају потребе могуће је изместити постојеће електроенергетске инсталације у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони канал, уз поштовање услова Електродистрибуције "Нови Сад".

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског топлификационог система. Основни објекат за снабдевање биће топлана "Југ", од које полази повезни вреловод Ø 400 који пролази поред градског стадиона и Спортског и пословног центра "Војводина" до Радничке улице.

Снабдевање топлотном енергијом планираних објеката биће решено изградњом прикључка од постојеће вреловодне мреже у Радничкој улици до топлотне подстанции која ће се налазити у техничким просторијама планираног објекта. Ради уштеде и рационалнијег искоришћења енергије, за будуће објекте се препоручује употреба савремених изолационих елемената приликом изградње (фасаде) објекта и постављање соларних панела (топлотних колектора и фотонапонских модула) који се могу користити за топлу потрошну воду, осветљење заједничких просторија и декоративну расвету.

Приликом изградње подземне "топле" везе испод Радничке улице, као везе планираног и постојећег објекта правосудних органа, у случају потребе могуће је изместити постојеће вреловодне инсталације у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони канал, уз поштовање услова ЈКП "Новосадска топлана".

6.4. Телекомуникације

Ово подручје биће комплетно прикључено у телекомуникациони систем преко аутоматске телефонске централе "Лиман I" у Улици Др Илије Ђуричића и преко подземне мреже каблова у околним улицама.

Да би се омогућило прикључење планираних садржаја у телекомуникациони систем, потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити планирана телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.

У попречном профилу Радничке улице резервисани су независни коридори за инсталације телекомуникационог система.

Приликом изградње подземне "топле" везе испод Радничке улице, као везе планираног и постојећег објекта правосудних органа, у случају потребе могуће је изместити постојеће телекомуникационе инсталације у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони канал, уз поштовање услова власника инсталације.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

7.1. Услови за опремање простора инфраструктуром

7.1.1. Услови за изградњу саобраћајних површина

Положај овог простора у односу на саобраћајну мрежу града као и специфични захтеви проистекли из садржаја и функционалних карактеристика планираних објеката, подразумевају следеће услове за изградњу саобраћајних површина:

- условљава се задржавање гранитне коцке у Радничкој улици ради очувања амбијенталне вредности;
- колске приступе гаражама обезбедити непосредно (благо смакнути) уз постојеће приступе гаражи Спортског и пословног центра "Војводина", јер би се на тај начин најрационалније искористио простор планиране гараже; прилази се планирају као двосмерни, минималне ширине коловоза 5,5 m; геометријски елементи колског прилаза треба да омогуће несметано кретање путничких аутомобила;
- пројектовање паркинга извршити у складу са стандардом SRPS U.S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање;
- саобраћајно техничко решење гараже мора да задовољи све услове који су наведени у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", број 31/2005);
- у гаражама треба обезбедити несметан пролаз возилима висине до 2m, а рампе не смеју имати већи подужни нагиб од 12 %, осим у случају затворене рампе која може имати максимални нагиб 15 %;
- близу улаза, односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида у складу са стандардом SRPS U.A9.204 (2% од укупног броја паркинг места за путничке аутомобиле);
- у оквиру парцеле планираног општеградског центра предвидети и паркинг за бицикле са приступом са ободних саобраћајница; минимални број паркинг места за бицикле је 5% од укупног броја очекиваних посетилаца и запослених у планираном објекту;
- у оквиру парцеле планираног објекта предвидети и паркинг за мотоцикле у складу са стандардом SRPS U.S4.234.
- могуће је да се у оквиру предметних парцела или на зградама планираних објеката предвиди место за спуштање хеликоптера, минималних димензија 22x22 m;
- тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина; ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација); паркинзи могу бити уређени и тзв. "перфорираним" плочама - префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање (узагајање) ниског растиња.

7.1.2. Услови за прикључење на водну инфраструктуру

Услови за прикључење на водоводну мрежу

Услови су следећи:

- прикључење објекта на уличну водоводну мрежу планира се једним прикључком;
- водомер сместити у адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера у водомерном шахту;
- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу

Услови су следећи:

- прикључење објекта на уличну канализацију планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на парцели корисника, а на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије;
- канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем;
- прикључење подрумских просторија није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем за претпумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

7.1.3. Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Снабдевање електричном енергијом решити из планиране трансформаторске станице изградњом кабловског прикључног вода. Прикључак извести преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара прилагодити условима Електродистрибуције "Нови Сад".

7.1.4. Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу потребно је на погодном месту у подруму или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојећег вреловода до подстанице на најпогоднији начин, а све у складу са условима ЈКП "Новосадска топлана".

7.1.5. Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

7.2. Заштита градитељског наслеђа

На простору који је обухваћен планом нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката од значаја за заштиту градитељског наслеђа, али је могуће постојање потенцијалног археолошког налазишта.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

7.3. Уређење слободних и зелених површина

Постојећи дрворед од квалитетних стабала копривића у Радничкој улици потребно је задржати уз редовне мере неге и заштити га од нове изградње техничко технолошким мерама. Основу хортикултурног приступа за уређење простора треба да чини постојећи дендро фонд уз допуну са декоративном вегетацијом.

Слободни простори испред објеката треба да су атрактивно уређени и усклађени висински и обликовно са садржајима околних постојећих и планираних објеката.

Планирана је поставка дрворедних стабала уз све стазе и усмерења ка улазима у објекте као и на поплочаним платоима. Овде ће бити заступљена и декоративна вегетација обликованих форми, различите боје крошње и времена цветања и плодношења. Поред садње дрвенастих биљака, предлаже се и поставка озелењених жардинијера и цветних стубова.

Озелењавање слободног простора (атријума) унутар планираних објеката органа Града и правосудних органа, биће спроведено према првонаграђеном конкурсном решењу.

У оквиру заједничке блоковске површине дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори (пешачке комуникације и зелене површине), интерне саобраћајне површине, приступи подземним гаражама и отворени паркинзи. Партерно уређење пешачких комуникација треба реализовати тако да целим потезом чини целину, односно тако да се сви елементи који се користе за уређење, третирају јединствено и целивито. Континуално и јединствено уређењем пешачком комуникацијом остварује се функционално повезивање садржаја и најатрактивнијих тачака. Урбанистички оквир биће одређен планским решењем, а концепција коришћења и функционалност ових простора биће јасније дефинисана изградњом планираних објеката и намењеном приземља, који су у непосредном додиру са овим отвореним просторима. Ове слободне површине треба реализовати у комбинацији са елементима партерног уређења, зеленила и урбаног мобилијара (клупе, осветљење, степенице, рампе и сл.), који ће бити у хармоничном односу са изграђеним структурама које их окружују, тако да се створи пријатан амбијент, могућност несметаног приступа и разноврсног коришћења.

7.4. Заштита природе

На грађевинском подручју које је обухваћено планом налази се дрворед копривића у Радничкој улици, који је

у поступку стављања под заштиту. Граница заштите споменика природе "Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду" обухвата катастарску парцелу број 7758 (Радничка улица) К.О. Нови Сад II и део парцеле број 7754/1 која се надовезује на парцелу број 7758 до саме раскрснице са Кејом жртва рације.

Завод за заштиту природе Србије је, под бројем 03-1095/2МП дана 19.11.2008. године, доставио услове заштите природе. На простору предложеног споменика природе "Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду" Завод за заштиту природе Србије прописује следеће услове:

- "примена мера одржавања,
- задржавање постојеће травне површине испод стабала, а евентуална реконструкција Радничке улице мора да обезбеди минималну површину отвора (незастртих површина) од 9 m² по стаблу,
- ревитализација у складу са условима Завода за заштиту природе Србије,
- задржавање гранитне коцке као коловозног застора у циљу очувања амбијенталних вредности,
- у случају реконструкције улице у зони испод крошњи дрвећа морају се поставити шупљикави бетонски елементи како би се омогућило прозрачивање кореновог система и водопропустљивост површинског слоја,
- коришћење заштићеног природног добра у едукативне сврхе,
- обављање научних истраживања која не угрожавају дрворед.

Забрањено је:

- нарушавање континуитета дрвореда,
- заузимање простора где изостају стабла било каквим трајним или привременим објектима,
- застирање простора око дебла (минимална површина рупе 9 m²),
- предузимање свих радова који нису у складу са заштитом, а који би узроковали нарушавање пејзажне вредности или довели до деградације квалитета и својстава природног добра,
- употреба препарата (осим оних који се користе за заштиту), који би угрозили виталност дендрофонда и квалитет земљишта и подземних вода,
- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака (ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање биљака),
- уношење у дрворед свих осталих врста сем копривића и примена ма које врсте у партерном уређењу простора испод крошњи (изузетак представља травни покривач који је потребно формирати у деловима где постоји могућност),
- бацање и депоновање смећа ван контејнера, као и свих врста отпадних материја,
- паљење ватре,
- укуцавање рекламних табли, металних делова и друге сличне непримерене радње које нарушавају кондицију и декоративност дрворедних стабала."

7.5. Заштита животне средине

У оквиру постојећих и планираних намена, ради спречавања неповољних утицаја и обезбеђивања нивоа квалитета средине према прописаним стандардима, а који се односе на коришћење простора, озелењавање и одношење комуналног отпада, посебну пажњу треба посветити обликовању слободног простора ради стварања складног амбијента, и побољшања хигијенских услова и заштите животне средине (постављање контејнера, одлагање отпадака, њихово пражњење и чишћење, неометан приступ возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа).

На подручју плана нису регистрована заштићена природна добра. Ако се у току извођења грађевинских, водопривредних и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својства природног споменика, извођач радова дужан је да о томе обавести организацију за заштиту природе и да предузме мере да се до доласка овлашћеног лица природно добро не оштети или уништи.

На комплексу гараже обезбедиће се мере заштите животне средине у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009). Грађевински објекти гаража за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним појединостима треба да одговарају функцији и капацитету. У погледу заштите од буке треба обезбедити услове за смањење штетног деловања применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у животи и радни простор.

Сви корисници на простору плана, у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 54/92), своје активности морају прилагодити условима у којима интензитет буке неће прелазити највиши ниво буке од 55 db(A) ноћу и 65 db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A) ноћу и 35 db(A) дању.

7.6. Заштита од елементарних непогода, несрећа и ратних дејстава

7.6.1. Заштита од елементарних непогода

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у обухваћеном подручју потребно је при њиховом пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.), у складу са важећим прописима.

Заштита од земљотреса

Подручје Града налази се у зони сеизмичке угрожености од 8° MCS скале и изложено је опасностима од елементарних и других непогода.

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање непогода или убла-

жавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.

Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Заштита од пожара

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 37/88 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", број 31/2005) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", број 30/91).

Заштита од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.

7.6.2. Заштита у случају ратне опасности

На овом простору нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Према прописима о изградњи склоништа, утврђују се обавезе инвеститора у погледу заштите становништва и материјалних добара, односно изградње склоништа.

У пословним објектима и уз објекте јавних служби планира се изградња склоништа Основне заштите, обима заштите 200 kPa. У случају да инвеститор увећа нападајући капацитет склоништа најмање за 20% може му се омогућити изградња склоништа обима заштите 100 kPa.

Услови за изградњу склонишних јединица су:

- сва склоништа су двонаменска; мирнодопска намена се планом не утврђује, али треба и може да буде у функцији Основне намене објекта;
- капацитет склоништа у објектима пословне намене утврдити на основу броја запослених у објекту тако да се на 50 m² развијене грађевинске (брuto) површине пословног објекта обезбеди простор у склоништу најмање за 2/3 од укупног броја запослених, ако је намена објекта или простора пословна;
- капацитет склоништа за јавне службе утврдити на основу броја запослених и броја корисника тако да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запослених и 1/5 корисника;

- кота пода склоништа мора бити минимум 30 см изнад максималног нивоа подземних вода;
- димензионисање и садржај склоништа, величине појединих просторија, као и остале просторне и техничке елементе утврдити према Правилнику о техничким нормативима за склоништа ("Службени лист СФРЈ", број 55/83);
- положај склонишне јединице у оквиру објекта, односно парцеле, утврдиће се условима за изградњу, поштујући наведене услове за изградњу склоништа.

7.7. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним објектима, морају испуњавати услове за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97), као и другим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област, тако што ће се:

- на свим пешачким прелизима висинска разлика између тротоара и коловоза неутралисати обавањем ивичњака;
- у пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама у простору на коти приземља (односно до лифта, уколико га има) спољним или унутрашњим рампама минималне ширине 90 см и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 (8%);
- лифт, кабина лифта и излазни подест, димензионисати тако да омогуће несметано кретање особа са посебним потребама у простору.

7.8. Услови за одношење отпада

Сабирни пунктови за смештање сабирних посуда (канти и/или контејнера за комунални отпад) треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника на простору плана. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа.

Минимално растојање између два контејнерска места је 50 m. У складу са технологијом пражњења и одржавања, коју примењује надлежно предузеће, контејнери могу бити надземни, полукопани или подземни. Поставка и дизајн контејнера би требало да буду такви да подстичу рециклажу (контејнери за стакло, папир, текстил, остало и сл.). Планира се да простор за контејнер буде ограђен зимзеленим дрвећем или тространом оградом, висине до 1,8 m, коју формира низ дрвених хоризонталних летвица (гредица), раздвојених међусобно 3-5 cm.

Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада морају омогућавати двос-

мерни саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног осовинског оптерећења до 10 t, ширине 2,6 и дужине до 12 m.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Општи услови

На графичком приказу "План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације" у Р 1:1000, дефинисане су максималне зоне изградње. Тачна спратност и положај спратних сегмената објекта, као и њихова морфологија, дефинисана је конкурсним решењем.

Висина нових објеката дефинисана је бројем надземних етажа.

Висина пода приземља у делу који се налази у непосредном контакту са јавном површином, је максимално 20 cm изнад коте терена. Кота пода приземља осталих делова може бити максимално за 1,2 m виша у односу на коту терена јавне површине. Савладавање висинске разлике се решава денивелацијом унутар објекта. Сви садржаји у објекту морају бити доступни, без препрека, деци, старима, хендикепираним и инвалидним лицима.

За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у објекту (гардеробе, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. Димензије и положај суседних светларника морају бити усклађени. Мора се обезбедити приступ светларнику и одвођење атмосферских вода из светларника.

Склоништа се планирају у оквиру објеката у складу са важећим прописима.

У објектима, када се реализују, дозвољава се реконструкција у оквиру постојећег габарита, у смислу поделе или спајања појединих функционалних делова простора.

Олуке и олучне вертикале постављати тако да не нарушавају изглед фасадне површине.

Паркирање се планира уз саобраћајнице и изградњом подрумских и вишеспратних гаража. Број етажа подземне гараже се не ограничава. Код изградње подрумске етаже обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода. Ове етаже намењују се за гаражирање возила, помоћне и техничке просторије и сл. Није дозвољена промена намене простора намењених стационираном саобраћају (паркирању).

Специфични услови уређења и грађења дати су у пододелу "8.3."

8.2. Услови за архитектонско обликовање објекта

Елементи и композиција, који се примењују приликом обликовања фасада пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа и јавне гараже, треба да допринесу побољшању градске слике. Објекти треба да имају савремени архитектонски израз и да на што квалитетнији начин инкорпорирају у постојеће окружење. Приликом обликовања посебно води-

ти рачуна о доминантним визурама (из правца платоа СПЕНС-а) кроз примену складне архитектонске форме, квалитетне материјализације и технологије изградње, и давањем просторног акцента у оквиру зоне изградње пословног објекта. Сви објекти треба да начином обликовања дају утисак јединствене и хармоничне целине, а сваки објекат појединачно, сопствени идентитет може формирати различитим композицијама примењених детаља, материјала или елемената обликовања.

Приликом пројектовања могуће је планирати препусте на фасадама.

8.3. Специфични услови за уређење и грађење просторних целина

У плану се наводе максимални капацитети простора и максимални урбанистички параметри (спратност, индекс изграђености, индекс заузетости), у складу са којима је урађено и првонаграђено конкурсно решење, који постаје основ за даљу реализацију и имплементацију плана.

Пословни објекат за потребе рада органа Града и правосудних органа

План просторне организације у зони изградње пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа састоји се у формирању зоне изградње, чија је морфологија, структура, тачна спратност и положај зона изградње спратних сегмената објекта дефинисана првонаграђеним конкурсним решењем.

Грађевинска линија приземља може бити одмакнута у односу на регулациону линију, како то предвиђа конкурсно решење, а њен тачан положај биће дефинисан израдом идејног решења. Грађевинска линија подземне етаже се поклапа са регулационом линијом.

У оквиру зоне изградње пословног објекта за потребе правосудних органа планирају се функционалне целине намењене потребама јавних тужилаштава (Окружно, Општинско и Апелационо) и Суду за прекршаје и Вишем суду за прекршаје. Приликом постављања зона изградње објекта правосудних органа, водити рачуна о формирању топле везе између планираног и постојећег објекта правосудних органа. Формирање подземне "топле" везе између ова два објекта потребно је планирати у зони регулације Радничке улице која раздваја постојећи и планирани објекат правосудних органа. Положај "топле везе" треба да буде у зони новопланираног објекта уз Радничку улицу (и то у североисточном блоку), а тачка до које се "топла веза" води у оквиру постојећег објекта правосудних органа треба да буде у југозападном блоку овог објекта, уз Радничку улицу. Приликом планирања "топле везе", нарочиту пажњу треба обратити на услов очувања и заштите постојећег зеленила у Радничкој улици -дрвореда копривића. Оквирно, ширина "топле везе" – ходника, износи око 3-4 m. Тачан положај "топле везе" између два објекта треба да буде и у складу са функционалном организацијом постојећег објекта и положајем инфраструктурних елемената (постојећих или планираних) испод регулације Радничке улице.

У оквиру зоне изградње објекта органа Града, потребно је обезбедити функционалне целине намењене

потребама градских управа, покрајинских органа и других планираних државних служби.

Максимални капацитети, изражени у бруто површинама, које је могуће остварити у оквиру зоне изградње новог пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа су: 7.000 m² за потребе рада органа Града, 9.000 m² за потребе правосудних органа, 2.000 m² за потребе Републичког геодетског завода, 5.000 m² за потребе рада покрајинских органа, док је остали расположиви простор, до укупно 25.350 m² бруто површине, могуће предвидети за друге државне службе.¹ Пројектни задатак за распис конкурса је детаљније дефинисао неопходне капацитете, које је било потребно остварити у оквиру дате зоне изградње и предвиђених намена. У складу са тим, минимална нето развијена површина коју је потребно остварити износи 15.650 m². Подела дате јединствене зоне изградње, на зоне изградње блока органа Града и блока правосудних органа, дефинисана је првонаграђеним конкурсним решењем.

Подрумску етажу је могуће планирати на 100% површине зоне изградње. Део подрумске етаже планира се и испод дела заједничке блоковске површине, у зони између пословног објекта и јавне гараже. Спратност објекта П је могуће планирати на 60% површине зоне изградње. Спратност објекта максимално П+7 је могуће планирати у оквиру зоне изградње, тако да максимални индекс изграђености за предвиђену зону изградње не буде већи од 5,3. Овај индекс изграђености је дефинисан само у односу на зону изградње новог пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа.

Максимална планирана спратност код првонаграђеног конкурсног решења износи Пот+П+7, индекс заузетости око 60%, а бруто развијена површина свих надземних етажа износи око 19.100 m² (индекс изграђености око 4,0). У складу са овим решењем, планира се обједињавање тражених садржаја у основи и елевацијама неправилној форми објекта изнад приземља, са проходним и мултифункционалним атријумом. Планирани мултифункционални атријум је потребно партерно уредити и озеленити, тако да представља квалитетан, активан, комфоран и социјално комуникативан простор, прилагођен различитим генерацијама и корисницима.

Свака од целина мора имати посебне улазе, приступ из подземне гараже у оквиру зоне изградње објекта (обавезан), посебан холски простор, а могуће је планирати приступ из јавне гараже. Техничке просторије је могуће пројектовати појединачно за сваку целину или централно за читав објекат.

Планирани објекат се састоји из два волумена, који су повезани један са другим, али су дефинисани као појединачни ентитети, у оквиру којих су смештени садржаји свих тражених целина. Планирани објекат има у својој форми динамични волумен кристала, реминисценцију на Петроварадинску тврђаву са којом успоставља визуелни дијалог. Дефинисана је урбана целина у којој се јасно огледа прозаична и материјалистички одређена релација између јавне функције објекта и корисника.

¹ Унутар исказане квадратуре, обухваћене су и потребне функције технике

Планиране су две етаже у подземној гаражи испод објекта и њен капацитет износи 302 паркинг места.

Јавна гаража

У југоисточном делу простора, непосредно уз зону изградње пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа планира се изградња јавне гараже, спратности По+П+4. Приступ подземним гаражама планира се са нове саобраћајнице са југоисточне стране, и коригованих постојећих прилаза са југозападне стране. Поред два улаза, која воде у приземни део јавне гараже, неопходно је планирати један улаз који води директно у подземни део гараже, уз југозападни део границе плана. Позиција улаза/излаза у гаражу дефинисана је на графичком приказу "План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације" у Р 1:1000. Број етажа у подземној етажи није ограничен, а према првонаграђеном решењу планирају се две етаже у подземном делу јавне гараже. Капацитет јавне гараже код првонаграђеног конкурсног решења (две подземне и пет надземних етажа) износи 431 паркинг место.

Део објекта "Спортског и пословног центра Војводина"

Уз западни део границе плана, непосредно уз објекат јавне гараже, део простора је намењен Спортском и пословном центру "Војводина". Он обухвата простор терасе на првом спрату, испод које пролази Сутјеска улица, док се у преосталом приземном делу налазе мањи локали, степениште и слободни пешачки пролази. Планом се препоручује уклањање терасе на првом спрату (или њеног дела) или потпуно ослобађање приземног дела испод терасе на првом спрату, и његово партерно уређење у циљу формирања слободних пешачких површина у интеграцији са заједничком блоковском површином. У случају задржавања дела терасе потребно је посебну пажњу посветити уклапању планиране јавне гараже у споју са терасом, уз примену свих непоходних техничких мера заштите.

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Површина грађевинског подручја (брuto)	1.68 ha
Површина грађевинског подручја (нето)	1.32 ha
Површине јавне намене	

Табела: Површина грађевинског подручја

Саобраћајнице (колске, пешачке, бицикличке)	0.32 ha
Заједничке блоковске површине	0.49 ha

Пословни објекат за потребе рада органа Града и правосудних органа	0,48 ha
Део објекта "Спортског и пословног центра Војводина"	0,03 ha
Укупно:	1.32 ha

Табела: Урбанистички показатељи за обухват плана

Површина под пословним објектима	4 784 m ²
Површина под јавном гаражом	2 170 m ²
Укупна површина под објектима	6 954 m²
Индекс заузетости за цело подручје плана (брuto)	41.4 %
Индекс заузетости за цело подручје плана (нето)	52.68 %
Развијена површина пословног објекта	25 350 m ²
Развијена површина јавне гараже (надземне етажe)	10 850 m ²
Укупна развијена површина објекта	36 200 m²
Индекс изграђености за цело обухват плана (брuto)	2.15
Индекс изграђености за цело обухват плана (нето)	2.73

Табела: Показатељи мирујућег саобраћаја

Број паркинг места које је могуће обезбедити:	
у оквиру регулације саобраћајница	30
у оквиру подземне и надземне гараже	600
Укупан број паркинг места	630

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и инфраструктурних услова за изградњу и функционисање планираних садржаја на простору обухваћеном планом, приоритетни радови на уређивању грађевинског земљишта су:

- изградња планираних јавних гаража, и
- изградња планиране саобраћајнице која повезује Радничку улицу са Ловћенском улицом.

У табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

Табела: Процена улагања из јавног сектора

Редни број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере у дин.	Укупна цена
1.	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ				694.909.950
1.1.	Коловоз	м ²	890	7.440	6.621.600
1.2.	Тротоари са ивичњацима	м ²	340	3.255	1.106.700
1.3.	Поплочане површине	м ²	5.135	2.790	14.326.650
1.4.	Гараже-подземне	м ²	7.600	46.500	353.400.000
1.5.	Гараже-спратне	м ²	11.450	27.900	319.455.000
2.	ХИДРОТЕХНИКА				3.357.765
2.1.	Канализациони вод Ø 400 mm	м	85	13.950	1.185.750
2.2.	Канализациони вод Ø 300 mm	м	135	11.625	1.569.375
2.3.	Водоводна мрежа Ø 100 mm	м	180	3.348	602.640
3.	ЕНЕРГЕТИКА				4.400.000
3.1.	Трафостаница 20/0,4 kV / kV	ком.	1	4.000.000	4.000.000
3.2.	Електроенергетска мрежа 20 kV	м	50	8.000	400.000
4.	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА				312.480
4.1.	Дрвеће у дрвореду	ком.	15	11.160	167.400
4.2.	Декоративно зеленило	м ²	120	1.209	145.080
5.	ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА				25.919.100
5.1.	Рушење објеката	м ²	9.290	2.790	25.919.100
6.	УКУПНО				728.899.295

Процена средстава дата је по ценама за октобар 2009. године

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из средстава остварених од:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године
2. Катастарска подлога са границом грађевинског подручја обухваћеног планом Р 1 : 1000
3. План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације Р 1 : 1000
4. План регулације јавних површина Р 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре Р 1 : 1000

6. План енергетске инфраструктуре Р 1 : 1000

7. План зеленила Р 1 : 1000

8. Попречни профили улица Р 1:200

9. Типско решење партерног уређења тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза за несметано кретање лица са посебним потребама

План детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду израђен је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-627/2009-І
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1322

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА
ДО 2030. ГОДИНЕ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се генерални урбанистички план града Новог Сада до 2030. године (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврди дугорочни стратешки развојни план са општим елементима просторног развоја града Новог Сада.

Члан 3.

План ће обухватити катастарске општине Нови Сад I, Нови Сад II, Нови Сад III и Сремска Каменица и делове катастарских општина Нови Сад IV, Ченеј, Петроварадин, Лединци, Буковац, Ветерник, Руменка, Каћ и Футог, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4191, 3809 и 4184 (железничка пруга Нови Сад-Зрењанин) у КО Ченеј. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, прати северну границу парцеле број 4184 до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 6 и 7/1 у КО Нови Сад III. Даље, граница скреће ка југоистоку, пресеца парцеле бр. 4184 и 4187 у КО Ченеј претходно описаним продуженим правцем и долази до границе КО Ченеј и КО Нови Сад III. Од ове тачке граница прати границу КО Нови Сад III и КО Каћ до пресека са североисточном регулационом линијом аутопута Е-75. Од ове тачке граница прелази у КО Каћ, прати североисточну регулациону линију аутопута Е-75 до пресека са границом КО Каћ и КО Нови Сад III. Даље граница прати границу КО Нови Сад III и КО Каћ до пресека са североисточном регулационом линијом аутопута Е-75. Од ове тачке граница прелази у КО Каћ, прати североисточну регулациону линију аутопута Е-75 до пресека са границом КО Каћ и КО Нови Сад III. Од ове тачке граница прати границу КО Нови Сад III и КО Каћ, границу КО Нови Сад III и КО Ковиљ, границу КО Ковиљ и КО Петроварадин, границу КО Петроварадин и КО Сремски Карловци, границу КО Петроварадин и КО Буковац до јужне преломне тачке границе парцела бр. 5818 и 5817 у КО Петроварадин. Даље, граница прелази у КО Петроварадин, затим скреће ка северу по источној граници парцеле број 5818, пресеца парцелу број 5852 (пут), прати западну границу парцела бр. 5852 и 5888 (пут) до тромеђе парцела бр. 5888, 5874/2 и 5875, затим прати јужну границу парцеле број 5875 и долази до тромеђе парцела бр. 5874/2, 5875 и 6627 (пут Петроварадин – Буко-

вац). Од ове тромеђе граница скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 6627 до тромеђе парцела бр. 6627, 5874 и 5870, у правцу запада пресеца парцелу бр. 6627 и долази до тромеђе парцела бр. 6627, 6603 и 6604, затим прати јужну границу парцеле број 6603 и продуженим правцем пресеца парцелу број 6612 (Буковачки поток). Даље, граница скреће ка југу, прати западну границу парцеле број 6612 до границе КО Петроварадин и КО Буковац, затим скреће ка западу, прати границу КО Петроварадин и КО Буковац до преломне тачке на граници парцела бр. 1183 и 1155 у КО Буковац. Од ове тачке граница прелази у КО Буковац, прати источну границу парцеле број 1155, јужну границу парцела бр. 1154, 1123, 1130, 2013, 1128, 1127, 1126 и 1125, пресеца парцелу број 3320 (пут), прати јужну и источну границу парцела бр. 1105, 2038, 2040, 2051, 2052 и 2053, пресеца парцелу број 2055 (пут), прати јужну и источну границу парцела бр. 2057, 2061, 2062 и долази до границе КО Буковац и КО Сремска Каменица. Даље, граница прати границу КО Буковац и КО Сремска Каменица, границу КО Сремска Каменица и Општине Ириг, границу КО Сремска Каменица и КО Лединци и долази до парцеле број 1202 (пут) у КО Лединци. На подручју КО Лединци граница скреће ка северозападу, прати јужну границу парцеле број 1202 до тромеђе парцела бр. 1202, 1203 и 901 (пут). Од ове тачке граница пресеца парцелу број 901 и долази до тромеђе парцела број 901, 157/5 и 158 (пут), затим скреће у правцу североистока, прати западну границу парцеле број 901 и планирану регулациону линију Самарског пута и долази до парцеле број 896 (пут Нови Сад – Беочин). Даље, граница скреће у правцу истока, прати јужну границу парцеле број 896, затим скреће ка северу, прати источну границу парцела бр. 896, 893/3 и 885 (пруга) и долази до преломне тачке број 2 грађевинског подручја. Од тачке број 2 граница се поклапа са северном границом парцеле пруге и долази до преломне тачке број 28 која раздваја КО Лединци и КО Сремска Каменица. Даље, граница скреће ка северу, прати границу КО Лединци и КО Сремска Каменица до преломне тачке КО Сремска Каменица, КО Лединци и КО Ветерник, на осовини реке Дунав. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати границу КО Ветерника и КО Лединци до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 2990/2 и 2990/13 у КО Ветерник. Даље, граница скреће ка северу, прелази у КО Ветерник, пресеца реку Дунав претходно описаним правцем, прати западну границу парцела бр. 2990/2, 2988/2 и 4284/2 до тромеђе парцела бр. 4284/3, 4284/2 и 4280 (насип) и пресеца парцелу број 4280 до тромеђе парцела бр. 4280, 3971/4 и 3971/15. Од ове тачке граница скреће ка западу северном границом парцеле број 4280 до тромеђе парцела бр. 4280, 3985 и 3984/1, скреће ка североистоку, прати источну границу парцела бр. 3985, 3989, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3994/6, 4276/2 и 3997/1 и долази до тромеђе парцела бр. 3997/1, 4002/1 и 4002/3. Од ове тачке граница прати границу парцела бр. 4002/1 и 4002/3 и границу парцела бр. 4276/11 и 4276/10 и долази до тромеђе парцела бр. 4276/11, 4276/10 и 4276/6. Даље, граница скреће ка северозападу, прати источну границу парцела бр. 4276/11, 4002/1, 4003/1, 4004/1, 4007/1, 4008/1, 4008/2, 4009/8, 4009/9, 4010/1, 4011/1, 4011/2, 4012/1, 4016/1, 4017/1, 4030/1, 4028/1, 4027/1, 4026/1, 4025/1, 4024/1, 4023/1, 4022/4, 4022/3, 4022/2, 4022/1 до тромеђе парцела бр. 4022/1, 4022/5 и 4279. Од ове тачке граница скреће у правцу се-

вероистока, прати југоисточну границу парцеле број 4279 до осовинске тачке број 284, а затим скреће у правцу истока, поклапа се са осовинама улица које су дефинисане осовинским тачкама бр. 835, 836, 401, 402 и 483. Даље, граница скреће ка северу, прати осовину улице до осовинске тачке број 516, затим скреће у правцу запада до осовинске тачке број 690, даље скреће ка североистоку до осовинске тачке број 691. Од ове тачке граница скреће ка истоку до пресека осовине улице и продуженог правца границе парцела бр. 3080/1 и 3078/2. Даље, граница скреће ка североистоку претходно описаним продуженим правцем, затим прати западну границу парцела бр. 3078/2, 3078/1 3079/6, 3079/5, 3079/1, 3079/3, 3079/4 и 3079/2 до пресека са границом КО Ветерник и КО Нови Сад IV. Даље, граница скреће ка северозападу, па ка североистоку и прати границу КО Ветерник и КО Нови Сад IV, границу КО Нови Сад IV и КО Футог до железничке пруге (парцела број 9950 у КО Футог), прелази у КО Футог, сече парцелу број 9950 (пруга), и долази до северозападне границе парцеле број 9950. Даље, граница скреће ка североистоку, прати северозападну границу парцеле број 9950, прелази у КО Руменка, прати границу парцеле број 4336 (пруга) и долази до границе КО Нови Сад IV и КО Руменка, у којој скреће ка северу пратећи границу КО Нови Сад IV и КО Руменка до граничне тачке број 1 на северозападној граници парцеле железничке пруге Нови Сад – Сента. Даље, граница прати северозападну границу парцеле железничке пруге Нови Сад – Сента, тако да прелази преко подручја КО Ченеј, затим пресеца парцелу железничке пруге Нови Сад – Зрењанин, до тремеће која је одређена за почетну тачку описа границе планског подручја.

Одступање од описане границе планског подручја из става 2. овог члана, могуће је уколико то буде условљено планским решењима која ће произаћи из студија и анализа које се раде за потребе израде плана.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје; генералну намену површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, на нивоу урбанистичких зона; генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру и графички део.

Члан 5.

Рок за израду плана је 30. јуни 2011. године.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбедиће се из средстава планираних за реализацију програма уређивања грађевинског земљишта, у складу са годишњим програмом израде планских докумената за 2010. и 2011. годину.

Члан 7.

Обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину утврђена је Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Јавни увид о нацрту плана одржаће се у холу зграде Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 и у холу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-756/2009-1
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-353 од 15. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Приступа се изради стратешке процене утицаја генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године.

Образложење

Генерални урбанистички план, у смислу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.), доноси се за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, које има преко 30.000 становника и представља стратешки развојни план са елементима просторног развоја.

Нови Сад је у послератном периоду од 1950. године сваких десет година доносио нови генерални урбанистички план, како би се у њега уградиле све настале промене, али и због потреба даљег просторног усмеравања развоја града Новог Сада.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) прописано је да се стратешка процена врши за просторне и урбанистичке планове, а Законом о за-

штити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004 и 36/2009) је омогућено да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, одређује врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја.

Користећи ово овлашћење из закона, Скупштине Града Новог Сада донела је одлуку о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину којом је утврђено да се стратешка процена обавезно израђује за генерални урбанистички план града Новог Сада.

Важно је напоменути, да до сада никада није рађена стратешка процена утицаја генералног плана града Новог Сада на животну средину, јер таква обавеза није постојала.

С обзиром на изложено и саму природу, садржај и обухват плана у којем се налазе простори и објекти који могу бити загађивачи, неопходно је приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину за подручје које ће бити у обухвату плана.

У складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину тражено је и добијено позитивно мишљење Завода за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду.

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2009-353 од 15. децембра 2009. године, одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-756/2009
16. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1323

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ И ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намена земљишта, правила уређења и правила грађења, у складу са наменом и правилима утврђеним Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006), што ће омогућити изградњу пословног објекта на раскрсници два значајна путна правца.

Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја одређена је тромеђа парцела бр. 4117/3, 4118/1 и 4125/1 (Текелијина улица). Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, поклапа се са источном границом парцела бр. 4117/3, 4117/2 и 4115, и продуженим правцем долази до осовине Пута Шајкашког одреда. У овој тачки граница се ломи у правцу запада, прати осовину Пута Шајкашког одреда до пресека са осовином Темеринске улице, затим скреће ка југоистоку, прати осовину Темеринске улице до пресека са управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 10421, 4116 и 4118/3. Даље граница скреће у правцу североистока, прти претходно опсани управни правац и јужну границу парцела бр. 4116, 4117/3 и долази до тромеђе парцела која је утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.

Површина подручја које ће се обухватити планом је 4214 m².

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; економску анализу и процену улагања из јавног сектора, и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбедио је инвеститор PREMIUM GRADNJA D.O.O. из Новог Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице "Салајка", Шајкашка 26.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-276/2009-1
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-301 од 10. новембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НА УГЛУ
ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ И ПУТА ШАЈКАШКОГ
ОДРЕДА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду, који је Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен за мешовиту намену.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради

стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада предметно подручје планирано је за мешовиту намену. За простор који ће бити обухваћен планом на снази је План детаљне регулације простора на углу Улице темеринске и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/2004) који није реализован. Концептом плана утврдиће се услови за реконструкцију планског подручја и, уместо неколико постојећих приземних пословних објеката, предложиће се изградња јединственог објекта пословне намене спратности до Су+П+4+(5. пов.).

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-301 од 10. новембра 2009. године, одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-276/2009
25. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1324

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА
РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ
У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намена земљишта, правила уређења и правила грађења, у складу са наменом и правилима утврђеним Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006), што ће омогућити легализацију постојећих објеката и изградњу нових, као и уређење земљишта.

Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад IV и КО Руменка, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја утврђена је тачка број 1 која се налази на граници КО Нови Сад IV и КО Руменка, на тремеђи парцела бр. 2401, 2379/1 (КО Нови Сад IV) и 4431 (КО Руменка). Од тачке број 1 у правцу југозапада граница прелази у КО Руменка, прати северну границу парцеле број 4431 и долази до тачке број 3 на тремеђи КО Руменка, КО Футог и КО Нови Сад IV. Од тачке број 3 граница прати границу КО Футог и КО Нови Сад IV, и долази до тачке број 4 на пресеку границе КО Футог и КО Нови Сад IV и осовине пута Нови Сад – Врбас. Од тачке број 4 у правцу југоистока граница прелази у КО Нови Сад IV, прати осовину пута Нови Сад – Врбас и долази до тачке број 5 на пресеку осовине пута Нови Сад – Врбас и границе КО Нови Сад IV и КО Нови Сад I. Од тачке број 5 у правцу североистока граница прати границу КО Нови Сад IV и КО Нови Сад I, и долази до тачке број 6 на пресеку са јужном границом железничке пруге. Од тачке број 6 правцем северозапада граница прати јужну границу железничке пруге, и долази до почетне тачке описане границе планског подручја.

Површина која ће се обухватити планом је 68,96 ha.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; економску анализу и процену улагања из јавног сектора, и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта

за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/2008, 4/2009 – испр., 22/2009 – испр., 30/2009 и 38/2009).

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Раднички", Браће Могин 2.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-479/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-322 од 23. новембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду, пошто је оцењено да реализација планираних садржаја неће имати значајнији утицај на животну средину.

Планом детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду обухва-

тиће се простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен за пословање на улазним правцима у град и заштитно зеленило.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на животну средину, орган надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка процена.

Генералним планом Града Новог Сада подручје које ће бити обухваћено изменама и допунама плана намењено је пословању на улазним правцима у град и заштитном зеленилу. Улазни правци у град су врло атрактивни простори за пословне активности, нарочито за развој терцијарних делатности и производног занатства, као и за делатности које представљају садржаје центра. Планско подручје се налази између Руменачког пута, границе грађевинског рејона Града Новог Сада, железничке пруге и површина југоисточно од планиране обилазнице. Важећим Планом детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/2009) предметни простор је намењен за пословање, заштитно зеленило, здравство, становање, инфраструктуру и саобраћајне површине. Планом ће се, углавном, задржати просторни распоред намене површина и саобраћајне мреже из важећег плана, уз неопходне корекције које ће омогућити даљу реализацију на овом простору.

Опредељење да се не приступи изради стратешке процене утицаја на животну средину засновано је на чињеници да је 2007. године урађена стратешка процена утицаја Просторног плана Града Новог Сада на животну средину, која је садржински обухватила све елементе од значаја за стратешку процену утицаја планова за подручје Града Новог Сада. Тим документом дефинисане су мере заштите за спречавање негативних утицаја на животну средину за цело подручје Града Новог Сада, које се односе и на простор који ће се обухватити овим планом, као и могући утицаји на животну средину објеката у окружењу.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2009-322 од 23. новембра 2009. године одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-479/2009
25. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1325

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намене земљишта, правила уређења и правила грађења, у складу са наменом земљишта, режимом изградње и уређења и смерницама утврђеним Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006), као и мерама заштите утврђеним Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину ("Службени гласник Републике Србије", број 7/2008).

Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I и КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја утврђена је осовинска тачка број 10736 на пресеку осовина Улице Јована Суботића и Трга Марије Трандафил у КО Нови Сад I. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати осовине Трга Марије Трандафил и Улице Николе Пашића до пресека са осовином Улице Златне греде, затим скреће у правцу североистока, прати осовину Улице Златне греде до пресека са осовином Даничићеве улице. Даље, граница скреће у правцу југоистока, прати осовине Даничићеве улице и Трга Републике до пресека са осовином Улице Жарка Васиљевића, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Жарка Васиљевића, прелази у КО Нови Сад II и долази до пресека са осовином Дунавске улице. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати осовину Дунавске улице до пресека са осовином Улице Игњата Павласа, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Игњата Павласа до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 35/1. Тим правцем граница скреће према северозападу, наставља северном регулационом линијом Улице Исе Бајића, затим у правцу југозапада прати западну регулациону линију Улице Илије Огњановића до тромеђе парцела број 7732, 37 и 1. Даље, граница скреће у правцу југоистока, пресеца Улицу Илије Огњановића по граници парцела бр. 7732 и 37, поклапа се са границама парцела бр. 7732 и 38, 7732 и 39 до угла Улице Модене и Улице Игњата Павласа, затим граница прати границу парцела бр. 7732 и 7733 и у правцу југоистока долази до тромеђе парцела бр. 7732, 7733 и 53. Од ове тачке граница прати јужну границу парцеле број 53 до тромеђе парцела бр. 53, 54/2 и 7732. Даље, граница скреће у правцу југа и под правим углом долази до осовине Булевара Михајла Пупина, затим скреће у правцу северозапада, прати осовину Булевара Михајла Пупина, прелази у КО Нови Сад I, наставља да прати осовину Успенске и Шафаријеве улице до пресека са осовином Масаријеве улице. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати осовину Масаријеве улице до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 9987 и 9989, скреће у правцу североистока, прати претходно описани продужени правац и границу парцела бр. 9987 и 9989, затим пресеца парцелу број 9989 и долази до западне границе парцеле број 9994. Даље, граница прати западну границу парцела бр. 9994, 9993/3, 9993/1 9993/6, 9993/7 и долази до тромеђе парцела бр. 9993/7, 9992/2 и 10569, затим пресеца Улицу војводе Бојовића и долази до тромеђе парцела бр. 10569, 9774 и 9775. Од ове тачке граница прати западну границу парцела бр. 9774, 9773/4, 9772, затим скреће у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 9778 и долази до пресека са планираном регулационом линијом Улице Вука Караџића. Даље, граница скреће у правцу севера, прати планирану регулациону линију Улице Вука Караџића, пресеца парцелу број 9778 и долази до јужне регулационе линије Скопљанске улице (парцела број 10563). Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати јужну границу парцеле број 10563 и долази до тромеђе парцела бр. 10563, 9771 и 10562, затим пресеца парцелу број 10562 и долази до осовинске тачке број 10759 на осови-

ни Улице Јована Суботића. Даље, граница скреће у правцу севера, прати осовину Улице Јована Суботића и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.

Површина која ће се обухватити планом је 35,24 ха.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја: поделу простора на посебне целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; економску анализу и процену улагања из јавног сектора и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта, регулација и нивелација, инфраструктурни системи и заштита културних добара.

Члан 5.

Рок израде плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/2008, 4/2009 – испр., 22/2009 – испр., 30/2009 и 38/2009).

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница "Житни трг", Гајева 30 и "Стари град", Краља Александра 1.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1072/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-306 од 12. новембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ
ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду, који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен зони старог центра и општеградским центрима.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада утврђено је да стари центар града, који представља старо градско језгро, јесте простор између Булевара Михајла Пупина, улица Шафарикове, Јована Суботића, Трга Марије Трандафил и улица Николе Пашића и Жарка Зрењанина, где се налазе важни садржаји културе пословања, администрације, храмови, најстарије улице, карактеристични склопови кућа и блокова, црквене порте. То су простори који су, створеним амбијенталним вредностима или могућношћу да се нове вредности додају постојећим, од приоритетног значаја за град, јер су у њима присутни елементи просторног историјског, културног и географског идентитета Новог Сада. Начин уређивања и изградње простора који ће бити обухваћен планом већ су дефинисани плановима детаљне регулације који су донети за делове подручја старог градског језгра. Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину ("Службени гласник Републике Србије", број 7/2008) утврђен је посебан ре-

жим изградње објеката и уређења простора у старом градском језгру, као и опште и посебне мере заштите, којима су прецизно утврђена правила уређења и правила грађења, као и посебни услови очувања амбијента и вредности архитектонског и урбаног наслеђа. Како је већина планова којима је обухваћен овај простор донета пре ступања на снагу наведне Одлуке, која је у многим сегментима прописала строжије услове изградње, доградње и реконструкције, као и укупног уређења простора, неопходно је за ову целину донети један план који ће бити усклађен са утврђеним мерама заштите.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-306 од 12. новембра 2009. године, одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-1072/08
18. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1326

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА УЗ
УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У
НОВОМ САДУ**

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/2007) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је да се за део обухвата Плана преиспитају услови за формирање грађевинске парцеле.

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се парцеле бр. 5316/1 и 5317/1 у Катастарској општини Нови Сад I.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће гра- ницу дела обухвата планског подручја, намену земљиш- та, регулациону линију улице и грађевинску линију са елементима за обележавање на геодетској подлози, правила уређења и правила грађења, и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта и регулација и нивелација.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедио је инвеститор "Арена" д.о.о. из Новог Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљ- не регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Де- телинара", Браће Поповић 3.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-288/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Репуб- лике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишље- њу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-300 од 10. новембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Стан- ковића у Новом Саду, који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст ("Службе- ни лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен за вишепородично становање.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и ур- банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинте- ресованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину састав- ни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из- рађује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада подручје које ће бити обухваћено изменама и допунама плана на- мењено је за вишепородично становање. Повод за из- раду измена и допуна је иницијатива инвеститора за циљном изменом у зони вишепородичног становања, која се односи на планирану парцелу у зони изградње колективних стамбених објеката. Задржава се основни концепт важећег плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/2007), јер инициране промене не утичу на планиране функције.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови за- штите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи- вотну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2009-300 од 10. новембра 2009. године одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-288/2009
25. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1327

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА – ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела новог центра – јужно од Футошке улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/2007) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је да се за део обухвата Плана утврде намена земљишта, правила уређења и правила грађења у складу са Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006), и омогући легализација објеката и изградња нових, као и уређење грађевинског земљишта.

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 13 локалитета у Катастарској општини Нови Сад II.

Локалитет 1 је парцела број 328/1.

Локалитет 2а је парцела број 1013/2.

Локалитет 2б су парцеле бр. 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4 и 1020.

Локалитет 2в је парцела број 1021.

Локалитет 3 је подручје у граници од почетне тачке на тремеђи парцела бр. 7734/1 (Јеврејска улица), 7738 (Улица Васе Пелагића) и 297. Од ове тачке у правцу југоистока граница прати западну границу парцеле број 7738, у правцу југозапада прати западну границу парцеле број 7737 (Улица Аугуста Цесарца) и долази до тремеђе парцела бр. 7737, 299/2 и 300. Даље граница скреће у правцу северозапада, прати северну границу парцеле број 300, у правцу југозапада прати западну границу парцела бр. 300, 304 и 305, у правцу југоистока прати јужну границу парцеле број 305 и долази до тремеђе парцела бр. 305, 307 и 7737. Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати западну границу парцеле број 7737, у правцу северозапада прати границу парцела бр. 312 и 313, у правцу југозапада прати западну границу парцела бр. 313, 314, 316/1 и 317/1 и долази до тремеђе парцела бр. 317/1, 7761/20 и 7761/1 (Булевар ослобођења). Даље граница скреће ка северозападу, прати западну границу парцела бр. 7761/20, 318/1 и источну границу парцеле број 7761/1 и долази до тремеђе парцела бр. 7761/1, 7734/1 и 7761/4, затим скреће ка североистоку, прати јужну границу парцеле број 7734/1 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

Локалитет 4а је подручје у граници од почетне тачке на тремеђи парцела бр. 7737 (Улица Аугуста Цесарца), 385 и 384. Од ове тачке у правцу југоистока граница прати северну границу парцеле број 384, у правцу југозапада прати источну границу парцела бр. 384 и 380, у правцу југоистока прати северну границу парцела бр. 396 и 394 и долази до тремеђе парцела бр. 392, 394 и 7739 (Улица Петра Драпшина). Даље граница скреће ка југозападу, прати западну границу парцеле број 7739, у правцу северозапада прати јужну границу парцеле број 404, у правцу југозапада прати источну границу парцеле број 401/2 и долази до тремеђе парцела бр. 401/2, 403/2 и 7736/1 (Улица Лазе Костића). Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати северну границу парцеле број 7736/1, у правцу североистока прати источну границу парцела бр. 372 и 375, у правцу северозапада прати северну границу парцеле број 375, у правцу североистока прати источну границу парцеле број 7737, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

Локалитет 4б је парцела број 386.

Локалитет 4в су парцеле бр. 371/1, 371/2 и 371/3.

Локалитет 4г је парцела број 407.

Локалитет 5а је подручје у граници од почетне тачке на тремеђи парцела бр. 7761/1 (Булевар ослобођења), 7761/15 и 994. Од ове тачке у правцу североистока граница прати јужну границу парцеле број 994, у правцу југоистока прати јужну границу парцеле број 993/1, у правцу југозапада и југоистока прати западну и јужну границу парцела бр. 992/1, 991/2, 990/1, у правцу југозапада и северозапада прати источну и јужну границу парцеле број 1033/1, у правцу северозапада прати источну границу парцеле број 7761/1 и долази до тачке

која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

Локалитет 5б је парцела број 987.

Локалитет 6а је парцела број 985.

Локалитет 6б су парцеле бр. 982/1 и 982/3.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће нарочито: део обухвата Плана који се мења, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедили су инвеститори DOO "CESLA IB INVEST" Нови Сад, DOO "MG GRADNJA" Нови Сад, DOO "GREPING" Нови Сад и Драган Кузман из Новог Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације новог центра – јужно од Футошке улице у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела новог центра – јужно од Футошке улице у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница "Прва војвођанска бригада", Народних хероја 5 и "Вера Павловић", Гогољева 1.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-502/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-308 од 12. новембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације дела новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду, који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен за општестамбене зоне и општеградски центар.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада подручје које ће бити обухваћено изменама и допунама плана намењено је за општестамбене зоне и општеградски центар. За предметни простор на снази је План детаљне регулације дела новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/2007), којим су, у складу са Генералним планом и тада дефинисаним потребама развоја овог дела града, утврђена правила грађења, правила уређења и разрешени настали конфликти у простору. Повод за измене су иницијативе разних инвеститора, те се предлажу измене и допуне по локалитетима, при чему се не мења основни концепт важећег плана.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће

утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-308 од 12. новембра 2009. године, одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-502/2009
18. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1328

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/2007) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је да се за део обухвата Плана преиспитају и утврде намена земљишта, правила уређења и правила грађења у складу са Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006).

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се два локалитета у Катастарској општини Нови Сад II.

Локалитет 1 је подручје у граници од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 2906/2, 2906/3 и 7801/1 (Улица Ђорђа Магарашевића). Од ове тачке у правцу истока граница прати јужну границу парцеле број 7801/1 до тромеђе парцела бр. 7801/1, 2911 и 2923/1, затим скреће ка југу, прати источну границу парцела бр. 2911 и 2912 и

долази до тачке на пресеку источне границе парцела број 2912 и продуженог правца јужне границе парцеле број 2910/1. Даље граница скреће ка западу, прати претходно описани правац и јужну границу парцеле број 2910/1 до тромеђе парцела бр. 1910/1, 1910/2 и 2910/3, затим скреће ка северозападу, прати источну регулациону линију Булевара Европе, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе.

Локалитет 2 је подручје у граници од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 2902/1, 2902/2 и 2902/3. Од ове тачке у правцу истока граница прати јужну границу парцеле број 2902/1 и продуженим правцем долази до источне границе парцеле број 2901, затим скреће ка југу, прати западну границу парцеле број 2923/1 и долази до тромеђе парцела бр. 2923/1, 2894/2 и 4393/1 (Улица Теодора Павловића). Даље граница скреће ка западу, прати северну регулациону линију Улице Теодора Павловића до тромеђе парцела бр. 4393/1, 4393/2 и 2890/2, затим скреће ка северозападу, прати источну регулациону линију Булевара Европе и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће нарочито: део обухвата Плана који се мења; намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; правила уређења и правила грађења; економску анализу и процену улагања из јавног сектора, и графички део у којем ће се приказати планирана намена земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедио је инвеститор ДОО "Дијагонала" Нови Сад.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у Месној заједници "7. јули", Мише Димитријевића 71/а.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-352/2009-І
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-305 од 12. новембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду, који је Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) намењен за вишепородично становање и општеградски центар.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/2005 и 18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада подручје које ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-

мењено је за општестамбене зоне и општеградски центар. За предметни простор на снази је План детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/2007). Повод за измене је иницијатива инвеститора израде измена и допуна плана, ДОО "Дијагонала" из Новог Сада, и односи се на измену хоризонталног и вертикалног габарита низа објеката у блоку број 11. Предложене измене и допуне се уклапају у утврђена правила грађења и уређења дефинисана за цело грађевинско подручје.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2009-305 од 12. новембра 2009. године одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-352/2009
18. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1329

На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/2009), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ЖРТВАМА
РАТА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Жртвама рата у Новом Саду подиже се споменик "Жар птица", аутора Николе Симијановића.

Члан 2.

Споменик се налази на платоу поред отвореног клизалишта Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина".

Члан 3.

За подизање споменика нису потребна средства из буџета Града Новог Сада.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-296/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1330

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) и члана 16. Одлуке о организовању радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/2005 – пречишћен текст, 53/2008 и 46/2009), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**I**

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, коју је Управни одбор предузећа донео на XIII седници од 20. новембра 2009. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-272/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1331

На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), а у вези са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2010.ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину (у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да до 31. марта 2010. године припреми Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину (у даљем тексту: Годишњи програм), који садржи врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења радова и улагања средстава, као и податке о:

1. укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада;

2. корисницима пољопривредног земљишта у државној својини;

3. закупцима пољопривредног земљишта у државној својини;

4. површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење;

5. укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом, и културом, и

6. стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

III

Комисија је дужна да Годишњи програм из тачке II овог решења изради и на исти прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009) и достави Градској управи за привреду, ради утврђивања нацрта и достављања Градском већу Града Новог Сада, на разматрање.

IV

Комисију чини председник и 10 чланова.

Председника Комисије у случају одсутности замењује члан Комисије кога овласти председник Комисије.

V

Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада, која се исплаћује у складу са чланом 4. Одлуке о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именова-

них и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/2005).

VI

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Градска управа за привреду.

VII

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-329/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1332

На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), а у вези са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2010.ГОДИНУ**

I

У Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину, именују се:

За председника Комисије:

1. Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада

За чланове Комисије:

1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, начелник Градске управе за привреду Града Новог Сада
2. Проф. др ПЕТАР СЕКУЛИЋ, директор Института за ратарство и повртарство Нови Сад
3. МИРЈАНА АНДРАШЕВ, начелник катастар непокретности Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Нови Сад
4. МИЛАН БОГИЋ, технички директор Водопривредног друштвеног предузећа "Шајкашка" Нови Сад

5. ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор ДП Геодетски завод "Геоплан" Нови Сад

6. МИЛЕНКО БОЈИЋ, в.д. директор Пољопривредне стручне службе "Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад

7. ДИМИТРИЈЕ НИНКОВ, директор производње Опште земљорадничке задруге "Нови Сад"

8. РАДОСЛАВ МИЛУТИНОВ, регистровано пољопривредно газдинство

9. ВОЈИСЛАВ МАЛЕШЕВ, регистровано пољопривредно газдинство

10. ЂОРЂЕ ЈАЊИН, регистровано пољопривредно газдинство

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-330/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1333

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије бр. 72/2009 и 81/2009) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ**

- I. ЕВА ВУКАШИНОВИЋ, дипл. правник, разрешава се дужности заменика секретара Комисије за планове.
- II. АЛЕКСАНДРА БАРОШ, дипл. правник, именује се за заменика секретара Комисије за планове.
- III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1/2009-306-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1334

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦАМА У НОВОМ САДУ

I

Новим улицама на локалитету "Камењар" на подручју МЗ "Адице" у Новом Саду дају се следећи називи:

- улици под радним називом Камењар 1, даје се назив: Улица Камењар 1
- улици под радним називом Камењар 2, даје се назив: Улица Камењар 2
- улици под радним називом Камењар 3, даје се назив: Улица Камењар 3
- улици под радним називом Камењар 4, даје се назив: Улица Камењар 4
- улици под радним називом Камењар 5, даје се назив: Улица Камењар 5

II

О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП "Геоплан" Нови Сад.

III

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-195/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1335

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО- ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I

ВЛАДИМИРУ ЈЕЛИЋУ, престаје дужност члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања, по основу поднете оставке.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-11/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1336

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I

НЕМАЊА СТАРОВИЋ, бира се за члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-12/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1337

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО- ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I

МАЈА ГОЈКОВИЋ, разрешава се дужности члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања.

II

Мр НЕНАД СИМЕУНОВИЋ, бира се за члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-13/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1338

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) и члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

I

ТИХОМИР ВЕМИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада, на лични захтев.

II

СЛАВИЦА КАЛИЋ, именује се за члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-247-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1339

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) и члана 10. став 3. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/93, 6/94, 8/94, 53/08 и 38/09), Скупштина Града Новог Сада на XX седници, 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА**

I

АНЂЕЛИЈА ВУЈИЋ, разрешава се дужности заменика Градског јавног правобраниоца, са 30. децембром 2009. године, на лични захтев, због одласка у пензију.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-248-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1340

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ", КАЋ**

I

СТЕВАН ХАЈДЕР, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ.

II

БОЖИДАРКА РАКИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-249-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1341

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЈОВАН ПОПОВИЋ", НОВИ САД

I
ИЛИНКА НАЂ, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Јован Поповић", Нови Сад.

II
АЛЕКСАНДАР ПУХАЛОВИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне школе "Јован Поповић", Нови Сад.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-250-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1342

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН
"БОГДАН ШУПУТ", НОВИ САД

I
ОЛГИЦА ИЛИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора Школе за дизајн "Богдан Шупут", Нови Сад.

II
НАТАША МИЛЕНОВИЋ, именује се за члана Школског одбора Школе за дизајн "Богдан Шупут", Нови Сад.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-251-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1343

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

I
ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, разрешава се дужности председника Савета за образовање и спорт.

II
ВЛАДИМИР ПОПИЋ, бира се за председника Савета за образовање и спорт.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-252-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1344

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ДОДЕЛУ
ПРИЗНАЊА И МЕЂУГРАДСКУ САРАДЊУ У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

I

НЕМАЊА СТАРОВИЋ, разрешава се дужности заменика председника Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству.

II

ВЛАДИМИР ПОПИЋ, бира се за заменика председника Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-253-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1345

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

I

МОМЧИЛО МИТРЕВСКИ, разрешава се дужности члана Комисије за прописе.

II

СРЂАН ПЕТРИЋ, бира се за члана Комисије за прописе.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-254-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1346

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I

Мр ДУШАН ДОБРОМИРОВ, разрешава се дужности члана Савета за буџет и финансије.

II

ЗОРАН ВУЧЕВИЋ, бира се за члана Савета за буџет и финансије.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-255-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1347

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА УРБАНИЗАМ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И
СТАМБЕНА ПИТАЊА

I

СОЊА БРСТИНА, разрешава се дужности члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања.

II

ЖИВКО ПОПОВ, бира се за члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-256-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1348

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА",
НОВИ САД

I

БРАНКА БЕЖАНОВ, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад.

II

ДУШКО КОЧАЛКА, именује се за члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-257-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1349

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И
РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ СЕРВИС", НОВИ САД

I

СЛОБОДАН КАЧАР, разрешава се дужности члана и заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад.

II

САНДРА САВИЋ, именује се за члана и одређује за заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-258-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1350

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И
РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", НОВИ САД

I

ЂОРЂО ДУШАНОВИЋ ПАЗЕЛО, разрешава се дужности члана и заменика председника Управног одбора

Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад.

II

ЉУБОМИР СТАНИШИЋ, именује се за члана и одређује за заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-259-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1351

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ", НОВИ САД**

I

ДАРКО ЛАЗАРЕВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад.

II

МИЉА ОБРАДОВИЋ, именује се за члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-260-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1352

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА", НОВИ САД**

I

МИЛЕНКО КОВАЧИЋ, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад.

II

САВА ОБРАДОВИЋ, именује се за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-261-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1353

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА",
НОВИ САД**

I

ЗОРИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад.

II

СЛОБОДАН КАЧАР, именује се за председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-262-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1354

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ", КАЋ

I

ЗВОНКО ШАБАНОВИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ.

II

СТАНОЈЕ ПАНИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-263-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1355

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I

Скупштина Града Новог Сада утврђује да одборнику у Скупштини Града Новог Сада, ВЛАДИМИРУ ЈЕЛИЋУ са Изборне листе Заједно за Војвину - Ненад Чанак, престаје мандат одборника у Скупштини Града Новог Сада, пре истека времена на које је изабран, по основу поднете оставке.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-249-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1356

На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА

I

Потврђује се мандат новом одборнику Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе Заједно за Војвину - Ненад Чанак:

ВЛАДИМИРУ ПОПИЋУ

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-266-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1357

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА", НОВИ САД

I

ЈАНКО ЧОБРДА, разрешава се дужности директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-264-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1358

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"
НОВИ САД

I

ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад, на период од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-265-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1359

На основу члана 44. став 4. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I

ЕВИ ХАБЕНШУС, престаје функција секретара Скупштине Града Новог Сада на лични захтев.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-326/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1360

На основу члана 24. тачка 14. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

I

ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ, поставља се за секретара Скупштине Града Новог Сада.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-327/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће**1361**

На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист града Новог Сада", број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници, од 30. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО
СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ГРАДА
НОВОГ САДА

1. Образује се Савет за социјално стратешко партнерство Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као стручно радно тело Градског већа Града Новог Сада.

2. Задаци Савета су да:

- остварује континуирану сарадњу са свим релевантним актерима Јавног, приватног и сектора грађанског друштва, у циљу успостављања функционалне мреже која заступа интегративни приступ и стратешку координацију у планирању и решавању социјалних, здравствених, образовних и стамбених питања, као и запошљавања социјално рањивих група,

- утврди предлог за стратешки план развоја социјалне заштите Града Новог Сада за период 2010-2015 година (у даљем тексту: Стратешки план), и упуту га Градском већу Града Новог Сада,

- предузима активности и предлаже мере којима ће се омогућити реализација стратешких приоритета и акционих планова из Стратешког плана,

- предузима активности од значаја за успостављање партнерства на међународном, националном и регионалном нивоу, у циљу обезбеђивања донаторских средстава, којима ће се омогућити унапређење постојећих и развијање нових услуга социјалне заштите, у складу са потребама корисника,

- покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију Стратешког плана и информисе јавност, Скупштину Града Новог Сада и Градско веће Града Новог Сада о активностима Савета,

- обавља и друге послове у складу са основним циљевима и задацима ради којих је Савет образован.

3. Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обављаће Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-288/2009- II
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Игор Павличић, с.р.

1362

На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист града Новог Сада", број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници, од 30. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
СОЦИЈАЛНО СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО
ГРАДА НОВОГ САДА

1. У Савет за социјално стратешко партнерство Града Новог Сада именују се:

- за председника -

1. Проф. др сц. мед. САЊА СТОЈАНОВИЋ, чланица Градског већа Града Новог Сада за социјалну и дечију заштиту и Градски координатор за израду Стратешког плана развоја социјалне заштите

- за заменика председника -

ВЕРА ГРКАВАЦ, начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту и помоћник Градског координатора за израду Стратешког плана развоја социјалне заштите

- за чланове:

2. МАРИЈА ЦВЕЈИЋ, заменица председника Скупштине Града Новог Сада

3. ВИТОМИР ВУЧКОВИЋ, помоћник Градоначелника Града Новог Сада

4. ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за буџет и финансије

5. Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА МИКИЋ НОВАКОВ, чланица Градског већа Града Новог Сада за здравство

6. МИЛАН ЋУКИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за образовање

7. АНДРЕЈ БУРСАЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за културу

8. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за спорт и омладину

9. ГОРДАНА ПУШИЋ, чланица Градског већа Града Новог Сада за комуналне послове

10. Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, чланица Градског већа Града Новог Сада за урбанизам и заштиту животне средине

11. СИНИША БУЊЕВИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за саобраћај и путеве

12. Мр МАРКО НАРАНЦИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за привреду

13. МАРИЈА КУЛАЧИН, помоћница шефа Кабинета Градоначелника Града Новог Сада за односе са јавношћу

14. БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града"

15. ЗОРАН ДЕЛИЋ, директор Јавног комуналног предузећа "Информатика"

16. РАЈКО ПЕЈИЋ, директор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"

17. НЕБОЈША КУКИЋ, заменик директора Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад
18. ГОРДАНА РАДОВИЋ, председница Уније послодаваца Србије – послодавци Нови Сад
19. ВЕЉКО АНЂЕЛИЋ, секретар Међуопштинског удружења самосталних привредника Нови Сад
20. МИЛИЦА ВРАЧАРИЋ, директорка Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа "Alma Mons"
21. Проф. др БОЖИДАР ЛЕКОВИЋ, декан Економског факултета Суботица, Универзитет у Новом Саду
22. Проф. др СЕНАД ЈАШАРЕВИЋ, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду
23. СОЊА КОНАКОВ, Erste bank а.д. Нови Сад
24. САЊА РАДЕНКОВИЋ, "Телеком Србија"
25. РУБЕН ДАЈЧ, Rotary клуб Нови Сад
26. Мр СЛАВИЦА МАРКОВИЋ, директорка Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" Нови Сад
27. МАЈА ПАВЛОВ, Caritas Деканата Нови Сад
28. АНА БУ, директорка Екуменске хуманитарне организације

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-287/2009- II
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличич, с.р.

1363

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/2008 и 28/2009), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници од 30. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД, ЗА 2009 ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство", Нови Сад за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/2009, 23/2009 и 50/2009), у тачки III, износ од: "234.081.050,00" замењује се износом од: "243.601.050,00".

II

У Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство", Нови Сад за 2009. годину, који је саставни део овог решења, после тачке 4. додаје се тачка 5.

" 5. ЗЕМЉИШТА

Р.бр.	Назив објекта	Опис	планирани износ у динарима
1	Централна кухиња	набавка грађевинског земљишта за изградњу новог објекта	9.520.000,00
Укупно:			9.520.000,00

III

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-54-ГВ/5
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличич, с.р.

1364

На основу члана 38. став 2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/2008) и члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада на 85. седници од 26. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. СВЕТЛАНА БИРВАЛСКИ, дипломирани правник, разрешава се дужности заменика начелника Градске управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, закључно са 30. децембром 2009. године, због стицања права на старосну пензију.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-53-ГВ/4
26. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличич, с.р.

Градоначелник**1365**

На основу члана 8. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за област здравства ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/2004), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ
ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ ЗА 2009. ГОДИНУ**

1. У Програму превенције зависности од психоактивних супстанци за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/2009 и 33/2009), у тачки 2. подтачка I. износ: "1.534.200,00" замењује се износом: "1.516.200,00".

У подтачки III. износ: "352.700,00" замењује се износом: "370.700,00".

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-85/2009-II
18. децембар 2009. године
НОВИ САД

*Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.*

1366

На основу члана 8. Одлуке о правима на помоћ породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/2007), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

**РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕГ
ПОКЛОНА**

I. Овим решењем утврђују се номинални износи родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона, за 2010. годину.

II. Родитељски додаток за прво дете из тачке I. овог решења износи 15.000,00 динара.

III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења износи 50.000,00 динара.

IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 100.000,00 динара.

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-289/2009- II
25. децембар 2009. године
НОВИ САД

*Градоначелник
Игор Павличић, с.р.*

1367

На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПОПИС И
УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
ОПРЕМЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ У
СКУПШТИНСКОЈ САЛИ ГРАДА
НОВОГ САДА**

I. У Решењу о образовању и именовању комисије за ванредни попис и утврђивање функционалности опреме за идентификацију у скупштинској сали Града Новог Сада, број: 540/2009-13-II од 7. децембра 2009. године, у тачки II. алинеја четири број: "15" замењује се бројем "18".

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 561/2009-13- II
18. децембар 2009. године
НОВИ САД

*Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.*

Градска управа за саобраћај и путеве**1368**

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града

Новог Сада", бр. 45/2008, 6/2009, 23/2009, 33/2009, 36/2009 и), у тачки IV. подтачка 4. мења се и гласи:

"4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, према Пројекту број 4687 од 3. децембра 2009. године, који је израдио Завод,".

У тачки IV. подтачка 41. мења се и гласи:

"41. на Житном тргу, са 34 паркинг-места, према Пројекту број ПС0131-01 из јануара 2007. године, који је израдио Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад".

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са пројектима техничког регулационог саобраћаја, и

- да путем средстава јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4243/2009
23. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1369

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА И У СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле на Булевару ослобођења, код Футошке пијаце и у Сутјеској улици, код СПЕНС-а у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију, према Саобраћајном пројекту број 4703 од 16.

децембра 2009. године, који је израдио Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4284/2009
25. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1370

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ЈОСИФА РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке аутомобиле у Улици Јосифа Руњанина код Српског народног позоришта у Новом Саду, на катастарским парцелама број 10116, 10128 и 10104/2 К.О. Нови Сад I, до привођења парцела намени утврђеној урбанистичким планом, а најдуже до 28. децембра 2012. године.

Под паркиралиштем из става 1. ове тачке сматрају се паркинг места обележена на приступном путу објекту монтажне гараже и објекат монтажне гараже.

На паркиралишту из става 1. ове тачке врши се наплата накнаде за његово коришћење, а капацитет паркиралишта је 97 паркинг места.

II. Паркиралиште из тачке I. овог решења је са контролом уласка-изласка и његово коришћење у току дана није временски ограничено.

III. Наплата накнаде за коришћење привременог паркиралишта из тачке I. овог решења, врши се у складу са Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила ("Службени лист Града Новог Сада", број 19/2009), сваки даном у времену од 00,00 до 24,00 сата.

Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад путем овлашћеног лица.

IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад да паркиралиште из тачке I.

овог решења уреди, опреми и обележи, према саобраћајним пројектима саобраћаја број 3855 од 7. октобра 2008. године, 4397/2009 од 28. јула 2009. године и 4704 од 14. децембра 2009. године, који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

V. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

VII. Рок за извршење овог решења је 15. јануар 2010. године.

VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици Јосифа Руђанина у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2008 и 35/2009).

IX. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4312/2009
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1371

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број: 41/2009), доноси

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ЗАБРАНЕ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

1. Овим решењем утврђује се зона забране саобраћаја за теретна возила на територији Града Новог Сада и то: у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, у складу са постојећом саобраћајном сигнализацијом (у даљем тексту: зона забране).

У Новом Саду зона забране је омеђена следећим улицама: Партизанском, Темеринском, Венизелосовом, Марка Миљанова, Београдским кејом, Кејом жртва рације, Булеваром цара Лазара, улицама Цара Душана, Хајдук Вељковом, Руменачком, Корнелија Станковића и Индустријском.

У Петроварадину зона забране је омеђена следећим улицама: Рељковићевом, Кејом скојеваца, Тргом владике Николаја, Каменичким путем, улицама Дунавске дивизије и Прерадовићевом (од Дунавске дивизије до Рељковићеве).

У Сремској Каменици зона забране је дефинисана забраном на улазним правцима са Каменичког пута, са петље на Мишелуку и са државног пута II реда број 107 (обилазница око Сремске Каменице).

2. Изузетно, Градска управа за саобраћај и путеве, може да одобри пролаз и заустављање теретних возила, без прикључних возила, унутар зоне забране из тачке 1. овог решења, и то возилима:

- јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад и јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, због вршења интервенција, у времену од 00,00 до 24,00 часа,

- којима се врши снабдевање правних лица и предузетника у времену од 20,00 часова до 10,00 часова наредног дана, и то сопственим возилом или на основу уговора о снабдевању,

- за потребе извођења радова на рушењу, изградњи, адаптацији и одржавању објеката у времену од 8,00 до 18,00 часова и

- за потребе селидбе, одржавања манифестација и других оправданих разлога, у времену од 00,00 до 24,00 часова.

3. Одобрење из тачке 2. овог решења, издаје Градска управа за саобраћај и путеве.

4. Издавањем овог решења престаје да важи решење Градске управе за саобраћај и путеве, број IV-34-1504/2006 од 26. јуна 2006. године.

5. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4077/2009
17. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1372

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број: 41/2009), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ И БРАЋЕ РИБНИКАР У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрсници Булевара ослобођења, улица Максима Горког и Браће Рибникар у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном пројекту, број 4416 од 3. августа 2009. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем

Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. јануар 2010. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4128/2009
17. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1373

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 14. Одлуке о јавном превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/98, 15/98, 10/99, 10/2001, 23/2001 и 47/2006), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 69, НОВИ САД – СРЕМСКА КАМЕНИЦА – ЧАРДАК

I. Мења се траса линије јавног приградског превоза путника број 69, Нови Сад-Сремска Каменица-Чардак, тако да се, у измењеном делу, од Булевара ослобођења пружа улицама Максима Горког, Стражиловском, улицама, Жарка Зрењанина, Булеваром Михајла Пупина, преко Варадинског моста и Каменичким путем до петље на Мишелуку, а у осталом делу трасом која је идентична постојећој.

II. Возила јавног превоза на линији приградског превоза путника из тачке I. овог решења, у промењеном делу трасе користиће постојећа аутобуска стајалишта.

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” Нови Сад, да:

- на аутобуским стајалиштима на новоуспостављеној траси линије из тачке I. овог решења, поставити одговарајући извод из реда возње,

- путем средстава јавног информисања обавести кориснике услуга о изменама.

IV. Рок за извршење овог решења је 15. јануар 2010. године.

V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1273/2008
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1374

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике Србије”, број: 41/2009), доноси

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ДР ЛАЗЕ СТАНОЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у Улици др Лазе Станојевића у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу Града” у Новом Саду, да:

- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 4633 од 2. децембра 2009. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод), изузев саобраћајне сигнализације која се односи на обележавање паркиралишта;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења, врши Завод.

4. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. године.

5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4244/2009
23. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Јавно комунално предузеће “Тржница”

1375

На основу члана 16. став 1. тачка 9, а у вези са чланом 11. став 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст и 53/2008) и члана 17, став 1. тачка 8. Статута Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад, по добијању претходне сагласности од Градског већа Града Новог Сада број: 352-2987/2009-II од 18. децембра 2009. године, Управни одбор Јавног комуналног предузећа на 33. седници одржаној 24. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЗА НАПЛАТУ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

У Ценовнику за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 45/2008) у члану 4. табела Пољопривредни и прехранбени производи мења се и гласи:

Дин/м

НАЗИВ ПИЈАЦЕ	ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ					
	Категорије					
	I		II		III	
	месечна	дневна	месечна	дневна	месечна	дневна
ФУТОШКА						
- тезга	834,22	92,22	683,70	69,96	324,36	51,94
- расхладна витрина	1.517,92	110,24	1.048,34	69,96	526,82	51,94
РИБЉА						
- тезга-бокс-расхлад.витрина	428,24	69,96	341,32	58,30	162,18	40,28
- плато***	2.044,74	110,24				
ЛИМАНСКА						
- тезга-бокс	428,24	69,96	312,70	40,28		
- расхладна витрина	1.517,92	110,24	1.048,34	69,96		
- плато***	2.044,74	110,24				
САТЕЛИТСКА						
- тезга-расх.витрина	214,12	40,28				
- плато*	655,08	127,20				
ТЕМЕРИНСКА	25,44	25,44				
ДЕТЕЛИНАРСКА						
Затворен простор - тезга	428,24	69,96	312,70	52,36		
- расхладна витрина	1.048,34	69,96	626,82	51,94		
Отворен простор-тезга са боксом	237,44	4431	214,12	40,28		
- бокс	25,44	25,44				
КВАНТАШКА						
- плато**	1.726,74	127,20				
- тезга, бокс	237,44	40,28				
НАЈЛОН						
- тезга-расх.витрина	237,44	167,48	185,50	110,24		
- плато	559,00	174,00				
- бокс	559,00	174,00				
СВЕ ПИЈАЦЕ						
- затворен магацински простор испод тезге	588,00	27,56	588,00	27,56	588,00	27,56


Члан 2.

Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТРЖНИЦА"
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 02-31/28-1
24. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Мудрински с.р.
Т.о. оверава помоћник директора
Миомир Јовановић, с.р.

**ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕ-ГРАДСКОГ ЦЕНТРА
УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ**



САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД					
Скупштина					
1314	Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада	1867	1327	Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела новог центра – јужно од Футошке улице у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1895
1315	Одлука о одређивању матичних подручја на територији Града Новог Сада	1870	1328	Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1897
1316	Одлука о комуналној полицији	1870	1329	Одлука о подизању споменика жртвама рата у Новом Саду	1898
1317	Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Новог Сада	1872	1330	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад	1899
1318	Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Новог Сада	1872	1331	Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину	1899
1319	Одлука о видео надзору Града Новог Сада	1874	1332	Решење о именовању председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину	1900
1320	Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад	1875	1333	Решење о разрешењу и именовању заменика секретара Комисије за планове	1900
1321	План детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду	1875	1334	Решење о давању назива улицама у Новом Саду	1901
1322	Одлука о изради Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1886	1335	Решење о престанку дужности члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања	1901
1323	Одлука о изради Плана детаљне регулације простора на углу Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1888	1336	Решење о избору члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања	1901
1324	Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за пословање на Румначком улазном правцу у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1889	1337	Решење о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања	1901
1325	Одлука о изради Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду	1891	1338	Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада	1902
1326	Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину	1893	1339	Решење о разрешењу заменика Градског јавног правобраниоца	1902

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
1340	Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ	1902	1354	Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић", Каћ	1907
1341	Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Јован Поповић", Нови Сад	1903	1355	Решење о престанку мандата одборника	1907
1342	Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за дизајн "Богдан Шупут", Нови Сад	1903	1356	Решење о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине Града Новог Сада	1907
1343	Решење о разрешењу и избору председика Савета за образовање и спорт	1903	1357	Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад	1908
1344	Решење о разрешењу и избору заменика председника Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству	1904	1358	Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад	1908
1345	Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе	1904	1359	Решење о престанку функције секретара Скупштине Града Новог Сада	1908
1346	Решење о разрешењу и избору члана Савета за буџет и финансије	1904	1360	Решење о постављењу секретара Скупштине Града Новог Сада	1908
1347	Решење о разрешењу и избору члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања	1904	Градско веће		
1348	Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад	1905	1361	Решење о образовању Савета за социјално стратешко партнерство Града Новог Сада	1909
1349	Решење о разрешењу и именовању члана и разрешењу и одређивању заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад	1905	1362	Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за социјално стратешко партнерство Града Новог Сада	1909
1350	Решење о разрешењу и именовању члана и разрешењу и одређивању заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад	1905	1363	Решење о изменама и допунама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, за 2009 годину	1910
1351	Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад	1906	1364	Решење о разрешењу дужности заменика начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада (Светлана Бирвалски)	1910
1352	Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад	1906	Градоначелник		
1353	Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад	1906	1365	Решење о изменама програма превенције зависности од психоактивних супстанци за 2009. годину	1911
			1366	Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона	1911
			1367	Решење о измени Решења о образовању Комисије за ванредни попис и утврђивање функционалности опреме за идентификацију у скупштинској сали Града Новог Сада	1911

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
Градска управа за саобраћај и путеве			1373	Решење о измени дела трасе линије јавног приградског превоза путника број 69, Нови Сад – Сремска Каменица – Чардак	1914
1368	Решење о изменама решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада	1911	1374	Решење о постављању саобраћајне сигнализације у Улици др Лазе Станојевића у Новом Саду	1914
1369	Решење о одређивању општег паркиралишта за бицикле на Булевару ослобођења и у Сутјеској улици у Новом Саду	1912	Јавно комунално предузеће “Тржница”		
1370	Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду	1912	1375	Одлука о измени ценовника за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду	1914
1371	Решење о утврђивању режима саобраћаја у зони забране саобраћаја за теретна возила на територији Града Новог Сада	1913			
1372	Решење о измени режима саобраћаја на раскрсници Булевара ослобођења, улица Максима Горког и Браће Рибникар у Новом Саду	1913			

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Игор Башнец.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове органа Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон 021/420-299.