



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXIV - Број 64

НОВИ САД, 31. децембар 2015.

примерак 460,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

856

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 132/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУДИСАВА

1.0. УВОД

Планом генералне регулације насељеног места Будисава (у даљем тексту - план) обухваћен је простор дела Катастарске општине (у даљем тексту : КО) Будисава који се одређује за грађевинско подручје насељеног места и простире се источно од постојећег мелиорационог канала, те простор западно од тог канала који се одређује за грађевинско земљиште изван насељеног места (у даљем тексту: грађевинско земљиште у атару).

Правни основ за израду плана садржан је у одредбама члана 25. став 1. и члана 26. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) (у даљем тексту: Закон), где је утврђено да се план генералне регулације доноси за насељено место када је то предвиђено просторним планом града, као и садржај плана. У члану 48. Закона прописано је да по објављивању одлуке о изради планског документа, носиоца израде приступа изради плана.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана генералне регулације насељеног места Будисава ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/13).

Просторни развој и обухват плана утврђен је Просторним планом Града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада", број 11/12) (у даљем тексту : Просторни план Града Новог Сада) којим су дефинисани програмски елементи (предвиђени привредни, демографски, социјални развој), те сагледане потребе (пољопривреда, привреда, центри, јавне службе) на основу којих је потребно израдити овај план.

Простор припада функционалном подручју Новог Сада као макрорегионалном центру, који утиче на карактер приградских насеља. Циљеви уређења простора су стварање услова за становање и привредни развој у близини Новог Сада и у окружењу државног пута IА реда број 1, државна граница са Мађарском-Нови Сад-Београд-државна граница са Македонијом (у даљем тексту: аутопут).

У складу са правцима демографског и привредног развоја у наредних 20 година, планира се грађевинско подручје насељеног места за 4.000 становника, тако што се дефинишу постојећи и планирани капацитети за становање, рад, јавне службе, саобраћај, комунално и инфраструктурно опремање. Унутар обухваћеног подручја које се пружа дуж државног пута IА реда број 129, Каћ-Шајкаш-Перлез-Ковачица-Сечањ-државна граница са Румунијом (некадашњи Р-110) (у даљем тексту: државни пут IА-129), планирају се радне зоне према Новом Саду на западу, те према Ковиљу и Шајкашу на истоку. Одређују се правила уређења и правила грађења у грађевинским подручјима за које је основ овај план, као и правила усмеравајућег карактера за даљу разраду.

Грађевинско подручје насељеног места Будисава простире се од мелиорационог канала на западу, старог летњег пута Каћ-Ковиљ на југозападу и атарског пута на југу, до општинског пута Будисава-Ковиљ на истоку и, делимично, пољопривредног земљишта и железничке пруге Нови Сад – Орловат на северу. Ово сеоско насеље није имало значајније бесправне изградње, па је углавном задржало још 1884. године формирану правилну ортогоналну мрежу улица. Након 1960. године, урбанизација је подразумевала смештај непољопривредног становништва, па је започето ширење у правцу југа и у правцу запада.

Подужну осовину у правцу запад - исток чини главна улица (Војвођанска), која је истовремено транзитна саобраћајница, односно државни пут IА-129. Попречну осовину у правцу југ - север представља Школска улица и у њеном продужетку Железничка улица која наставља према прузи и железничкој станици. У пресеку осовина ове две улице је центар насеља са четвороделним сквером окруженим верским и другим јавним садржајима.

Узимајући у обзир постојећи број становника и укупну површину коју заузима постојећа и започета стамбена изградња, долази се до постојеће густине насељености која износи 27 ст/ха. У оквиру становања јављају се и пословни објекти, тако да се појединачни ванстамбени садржаји налазе у окружењу центра и разасути по целом насељу, с тим што је највећи број концентрисан у Војвођанској улици.

Јавне службе у Будисави заузимају просторе у центру: основна школа, предшколска установа, здравствена станица, месна заједница и месна канцеларија, дом културе

(сала за скупове) и пошта, те комплекс са објектима за спорт и физичку културу. Изван центра су библиотека и ватрогасна станица.

Међу комуналним делатностима, издваја се пијаца у центру, а по ободу насеља смештена су гробља за четири вероисповести и мерно-регулациона станица за гас.

Подручје бивше циглане је деградирано и денивелирано у односу на околни терен (источно од насеља). Пословни садржаји налазе се у већој мери по ободу грађевинског подручја, изузев кланице у Партизанској улици и појединачних објеката "мале привреде" разасутих по подручју. Правац ширења насеља према северу, дуж Железничке улице, обележава развој привреде различитог профила (примарни и секундарни сектор, "мала привреда").

Западно од мелиорационог канала, налази се некадашња живинарска фарма, простор намењен за откупну станицу са складиштима (подни и силосни објекти), те слатинасто земљиште раније планирано за вашариште, а које је сада дивља депонија шута и отпада. То земљиште се граничи са у атару изграђеним рибњаком за привредни риболов, а још северније од њега налази се рибњак за спортско-рекреативну делатност.

2.0. ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА

2.1. Опис границе плана

План обухвата простор од 322,76 ха у КО Будисава, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе одређена је међна белега број 17 на тромеђи парцела бр. 5, 6 и 2900/1 (канал). Идући ка истоку, граница прати северну границу парцела бр. 2900/1 (канал), 7/1 (атарски пут), 35, 36 и 70/1 (атарски пут). Из ове тачке граница се ломи ка северу па поново ка истоку по граници парцеле број 93 до тромеђе парцела бр. 93, 91/1 и 91/2. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати западну границу парцела бр. 91/1 и 90/1 до тромеђе парцела бр. 90/1, 90/2 и 89. У овој тачки граница се ломи ка истоку прати северну границу парцела бр. 90/1, 184/1 (атарски пут) и 159/1 до тромеђе парцела бр. 159/1, 160/2 и 160/1. Од ове тачке граница се ломи ка северу и прати западну границу парцела бр. 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 166, 171/1, 173/1, 175/2, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1 до тромеђе парцела бр. 180/1, 181 и 2901/1 (пруга). Из ове тромеђе у правцу северозапада граница се поклапа са јужном границом парцеле број 2901/1 (пруга) до границе парцела бр. 2901/1 (пруга) и 2901/2 (пруга) коју прати у правцу севера до тромеђе парцела бр. 2901/1, 2901/2 и 188. Даље граница скреће ка истоку, прати северну границу парцела бр. 188 и 192/1 (атарски пут). Идући даље у правцу југа граница се поклапа са источном границом парцеле број 192/1 (атарски пут) до северне регулације железничке пруге Нови Сад – Орловат (парцеле број 2901/1) и у правцу југоистока граница се поклапа са регулацијом пруге преко међних белега бр. 8 и 9, па пресеца пругу до њене јужне регулације, до међне белеге број 10 и прати јужну регулацију пруге до границе КО Будисава и КО Ковиљ. Идући у правцу југа граница се поклапа са границом КО Будисава и КО Ковиљ до пресека са границом парцела бр. 1098 и 1100, затим скреће ка југозападу по граници парцела бр. 1098 и 1100 до источне границе број парцеле 1102 (атарски пут) и скреће ка југоистоку до међне белеге број

12. Од међне белеге број 12 граница се ломи ка југозападу по граници парцела бр. 2788 и 3667 до међне белеге број 13, а затим у правцу запада граница се поклапа са северном границом парцеле бр. 3667 (атарски пут) до границе КО Будисава и КО Каћ. Пратећи границу КО Будисава и КО Каћ граница скреће ка северозападу до западне границе парцеле број 2900/1 (канал) и даље се поклапа са том границом до парцеле број 3660 (пут Нови Сад – Перлез) и у правцу запада прати јужну границу парцеле број 3660 до границе КО Будисава и КО Каћ, коју прати до међне белеге 8КБ. Даље граница у правцу севера прати источну границу парцеле број 3322 до тромеђе парцела бр. 3322, 3327 и 3686 (атарски пут), затим у правцу истока прати јужну границу парцеле број 3686 (атарски пут) до тромеђе парцела бр. 3686, 3326 и 3666 (атарски пут). Од ове тачке граница пресеца парцелу број 3666 (атарски пут) и у правцу северозапада прати источну границу парцеле бр. 3666 (атарски пут) до међне белеге број 18, затим у правцу истока прати северну границу парцеле број 3323 и долази до међне белеге број 17 која је одређена за почетну тачку описа границе.

2.2. Опис границе грађевинског подручја насељеног места

Грађевинско подручје насељеног места Будисава од 303,84 ха налази се унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе одређена је тачка на тромеђи парцела бр. 2900/1 (канал), 7/1 (атарски пут) и 35. Идући ка истоку граница прати северну границу парцела бр. 7/1 (атарски пут), 35, 36 и 70/1 (атарски пут). Из ове тачке граница се ломи ка северу па поново ка истоку по граници парцеле број 93 до тромеђе парцела бр. 93, 91/1 и 91/2. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати западну границу парцела бр. 91/1 и 90/1 до тромеђе парцела бр. 90/1, 90/2 и 89. У овој тачки граница се ломи ка истоку, прати северну границу парцела бр. 90/1, 184/1 (атарски пут) и 159/1 до тромеђе парцела бр. 159/1, 160/2 и 160/1. Од ове тачке граница се ломи ка северу и прати западну границу парцела бр. 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 166, 171/1, 173/1, 175/2, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1 и 180/1 до тромеђе парцела бр. 180/1, 181 и 2901/1 (пруга). Из ове тромеђе у правцу северозапада граница се поклапа са јужном границом парцеле број 2901/1 (пруга) до границе парцела бр. 2901/1 (пруга) и 2901/2 (пруга) коју прати у правцу севера до тромеђе парцела бр. 2901/1, 2901/2 и 188. Даље граница скреће ка истоку, прати северну границу парцела бр. 188 и 192/1 (атарски пут). Идући даље у правцу југа граница се поклапа са источном границом парцеле број 192/1 (атарски пут) до северне регулације железничке пруге Нови Сад – Орловат (парцеле број 2901/1) и у правцу југоистока граница се поклапа са регулацијом пруге преко међних белега бр. 8 и 9, па пресеца пругу до њене јужне регулације, до међне белеге број 10 и прати јужну регулацију пруге до границе КО Будисава и КО Ковиљ. Идући у правцу југа граница се поклапа са границом КО Будисава и КО Ковиљ до пресека са границом парцела бр. 1098 и 1100, затим скреће ка југозападу по граници парцела бр. 1098 и 1100 до источне границе парцеле број 1102 (атарски пут) и скреће ка југоистоку до међне белеге број 12. Од међне белеге број 12 граница се ломи ка југозападу по граници парцела бр. 2788 и 3667 до међне белеге број 13, а затим у правцу запада граница се поклапа са северном границом парцеле бр. 3667 (атарски пут) до границе КО Будисава и КО Каћ.

Пратећи границу КО Будисава и КО Каћ граница скреће ка северозападу до источне границе парцеле број 2900/1 (канал). Даље граница скреће ка северу, прати источну границу парцеле број 2900/1 (канал) и долази до тачке која је одређена за почетну тачку описа границе.

2.3. Опис границе грађевинског земљишта у атару

Грађевинско земљиште у атару од 15,75 ха, северозападно од насељеног места, намењено за примарне, секундарне и терцијарне делатности и парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом, налази се унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе одређена је тачка на тремеји парцела бр. 2900/1 (канал), 3660 (државни пут IIА-129) и 3693 (атарски пут), и у правцу запада прати северну границу парцеле број 3660 до границе КО Будисава и КО Каћ, коју прати до међне белеге 8КБ. Даље граница у правцу севера прати источну границу парцеле број 3322 до тремеје парцела бр. 3322, 3327 и 3686 (атарски пут), затим у правцу истока прати јужну границу парцеле број 3686 (атарски пут) до тремеје парцела бр. 3686, 3326 и 3666 (атарски пут). Од ове тачке граница пресеца парцелу број 3666 (атарски пут) и у правцу северозапада прати источну границу парцеле број 3666 (атарски пут) до међне белеге број 18, затим у правцу истока прати северну границу парцеле број 3323 и долази до међне белеге број 17. Од ове тачке граница скреће ка југу, прати западну границу парцеле број 2900/1 (канал) и долази до тачке која је одређена за почетну тачку описа границе.

3.0. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Развој Будисаве, уређење и изградња насељеног места и атара усмеравани су досадашњом планском документацијом. У документацију, која је од значаја за израду плана спадају: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10), Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 22/11), Просторни план Града Новог Сада (Службени лист града Новог Сада број 11/12), План генералне регулације насеља Будисава ("Службени лист града Новог Сада", бр. 2/99, 17/03 и 49/05), као и услови достављени од надлежних институција. У правну регулативу од значаја за израду плана спадају сви важећи закони, правилници и други прописи који се односе на области пољопривреде, шумарства, водопривреде,

саобраћаја, енергетике, туризма, заштите животне средине, здравства, образовања, спорта и др.

Уз Ковиљ и Каћ, Будисава припада источној групи насеља Града Новог Сада. Просторним планом Града Новог Сада утврђене су основне смернице за развој и обавеза даље разраде простора планом генералне регулације за грађевинско подручје насељеног места и, западно од њега, за грађевинска земљишта у атару на којима већ постоје или ће се реализовати различити привредни садржаји. У насељеном месту Будисава, обавезно је обезбедити јавне службе нивоа основних услуга. То су делатности које опслужују функцију становања: предшколско васпитање и образовање, основно образовање, примарна здравствена заштита – амбуланте, односно здравствене станице и апотеке, спортски објекти и терени, центри из области социјалне заштите, као и библиотека и мултифункционални простор намењен култури.

4.0. ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

4.1. Демографски развој

Будисава је настала 1884. године насељавањем мађарских и немачких породица и спада у новија приградска насеља. Етничка структура се променила после Другог светског рата, јер је немачко становништво напустило Будисаву, а број становника се повећао колонизацијом после рата.

По броју становника Будисава спада у ред мањих приградских насеља Новог Сада. Према пописима, број становника се повећавао, али се број чланова у домаћинству смањивао. Од 1961. године настаје тренд опадања природног прирастаја који је први пут постао негативан у периоду 2002-2007. године. Пораст броја становника у периоду 1991-2002. године може се приписати механичком кретању становника (имиграцијама). Пројекција становништва се врши на основу одређених претпоставки:

- одсуство катастрофа као што су рат, епидемије, природне непогоде;
- полна структура живорођених претпоставља да ће на 105 живорођених деचाка бити рођено 100 живорођених девојчица;
- морталитет, тј. очекивано трајање живота ће се константно повећавати;
- миграције становништва ће се смањити.

Табела 1: Пројекција броја становника у Будисави

Насеље	Попис 2002.	Стање 2009.	Претпостављени фертилитет	Пројекције					
				2014.	2019.	2024.	2029.	2034.	2059.
Будисава	3825	3633	Опадајући	3.971	3.901	3.797	3.656	3.456	2.491
			Константан	3.974	3.913	3.822	3.699	3.551	2.732
			Растући	3.978	3.928	3.853	3.751	3.629	3.056

Табела 2: Старосни контингенти становништва

Узраст година	Попис 2002.	Стање 2009.	Пројекције					
			2014.	2019.	2024.	2029.	2034.	2059.
1-3	122	106	107	99	94	88	83	62
4-6	141	103	108	104	98	92	85	65
7-14	375	350	290	290	282	263	247	185
15-18	187	195	188	145	144	144	133	100
19 (студенти)	49	47	50	41	36	38	34	26
65 и више	445	570	658	748	788	787	812	770
80 и више	61	94	104	118	133	161	185	216

Пројекција становништва указује на тренд депопулације. Старосна структура указује да је становништво било испод просека старости Новог Сада. Тај однос се променио у периоду после 2002. године тако да је 2009. године просечна старост била мања него просечна старосна структура целог Новог Сада. Попис из 2011. године показује даљи тренд старења становништва Будисаве од 40,6 на 41 годину, што је више него у урбаном делу Новог Сада.

Образовна структура је неповољна, јер Будисава има већи проценат неписмених (2,8%) у односу на подручје Града Новог Сада (1,4%). Број неписмених лица старости преко 15 година у Будисави, неповољан је и по полној структури (4,9% женског пола) у односу на просек Града Новог Сада (2,2% женског пола). Школска спрема становника Будисаве указује да постоје велика одступања у односу на просек Новог Сада у погледу малог процента високе стручне спреме (1,8% у Будисави, а 12,5% у Граду Новом Саду) и великог процента основне стручне спреме (28,5% у Будисави, а 18,5% у Граду Новом Саду).

4.2. Привредни развој

На привредни развој Будисаве пресудно утиче Нови Сад који подстицајно делује на развој делатности у насељима у окружењу, односно на развој малих и средњих предузећа. Иако део запослених становника ради ван насеља, а највећи део усмерен је на Нови Сад, велики потенцијал радно способног становништва није у довољној мери искоришћен. Према подацима Националне службе за запошљавање, радни контингент од 2.481 лица чине 1.320 запослених и 405 незапослених лица. Привредни развој Будисаве засниваће се на активирању постојећих потенцијала насеља, пре свега квалитетног пољопривредног земљишта, изграђених привредних капацитета и расположиве радне снаге.

Бржи развој примарног сектора биће оствариван изменом структуре пољопривредне производње и њеним прилагођавањем захтевима тржишта, чиме ће се остварити ефикаснија валоризација изузетно квалитетних ресурса. Концептом просторног развоја стварају се просторно-плански услови за очување и побољшање услова за ратарску и повртарску производњу. Обезбеђују се просторни услови за откуп, складиштење, продају, прераду и транспорт пољопривредних производа.

Простор за радне активности је погодан као вишенаселенски простор: за индустријске погоне, грађевинарство, производно занатство и складишне капацитете. Очекује се да ће се у Будисави лоцирати углавном мањи погони који се лакше прилагођавају променама које прате индустријску производњу.

Очекује се веће учешће терцијарног сектора у привредном развоју Будисаве, посебно у областима услужног занатства, трговине и угоститељства, у којима би требало да дође до повећања дохотка и броја запослених. У оквиру услужног занатства требало би стварати услове за развој традиционалних и дефицитарних заната, као и сервиса и радњи у функцији лова и риболова, одржавања аутомобила, пољопривредних машина и апарата у домаћинству. Услужно занатство ће бити лоцирано у оквиру породичних објеката, односно на парцели са породичним становањем, те на површинама намењеним производном занатству које је компатибилно са становањем.

Трендови који у последњих неколико година обликују туристичко тржиште су допринели томе да готово свака дестинација може да постане туристички атрактивна. Просторни план Града Новог Сада шансу за развој Будисаве види у даљем развоју пољопривреде (производња органске хране) и са њом повезаног вида туризма обогаћеног вожњом бицикала (зелене стазе које би повезале Будисаву са Ђурђевом, Каћом, Ковиљем, Ковиљско-петрова-радинским ритом и обалом Дунава), јахањем, вожњом фијакером, стрељаштвом и ловом. Неке од ових активности су већ реализоване (рибњак за спортско-рекреативне активности), а неке тек треба предложити (рехабилитациони или здравствени туризам), с обзиром на периферни положај насеља у градској агломерацији, недостатак атрактивног природног окружења и могућност (непотврђену) коришћења термалних вода, уз знатне површине деградираних земљишта некадашњих позајмишта земље.

5.0. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У обухвату плана (322,76 ha) су две просторне целине: грађевинско подручје насељеног места (303,84 ha) и грађевинско земљиште у атару (15,75 ha). Преостале делове подручја који су у обухвату плана чине саобраћајне и хидротехничке површине у атару, односно државни пут IIA-129 (0,93 ha) и мелиорациони канал (2,22 ha).

Источно од мелиорационог канала, у грађевинском подручју насељеног места препознају се три урбанистичке целине: центар насеља, северни део насеља (северно од државног пута IIА-129 и центра) и јужни део насеља (јужно од државног пута IIА-129 и центра).

Западно од мелиорационог канала, у грађевинском земљишту у атару препознају се две урбанистичке целине: простор намењен за примарне, секундарне и терцијарне делатности (дуж северне стране државног пута IIА-129) и простор намењен за парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом (северно од постојећег атарског пута).

6.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И БИЛАНСИМА

На графичком приказу "План намене површина" у размери 1:5000, дата је планирана намена површина у нумерисаним блоковима (бр. 1-46) грађевинског подручја насељеног места и у два блока грађевинског земљишта у атару. Блокови су дефинисани регулацијама саобраћајница. Дате су како претежне намене (становање, центар, пословање, јавне службе и др), тако и детаљне намене за зоне где је овај план основ за спровођење.

Табела 4: Биланс планираних намена земљишта у обухвату плана

НАМЕНА	Површина (ha)	Проценат (%)
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУДИСАВА	303,84	94
- становање	163,34	
- центар	2,73	
- пословање	32,82	
- образовање и друге јавне службе	3,39	
- спорт, рекреација и зеленило	46,36	
- комуналне површине	6,92	
- саобраћајне површине	48,28	
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У АТАРУ	15,75	5
- примарне, секундарне и терцијарне делатности	9,15	
- парк-шума са ловачким домом и фазанеријом	5,77	
- саобраћајне површине	0,83	
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ	3,17	1
- државни пут	0,95	
- мелиорациони канал	2,22	
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА	322,76	100

6.1. Грађевинско земљиште у атару

Ради коришћења повољног положаја на улазном правцу из Новог Сада и Каћа, обезбеђују се услови за развој привреде коју је пожељно удаљити од насељеног места.

Урбанистичка целина - блок са приступом са режијске саобраћајнице дуж државног пута IIА-129, планира се за примарне, секундарне и терцијарне делатности, а обухвата површине некадашње живинарске фарме, неизграђеног пољопривредног земљишта и садашње откупне станице.

Урбанистичка целина - блок са приступом из грађевинског подручја насељеног места, па преко мелиорационог канала и садашњег атарског пута, планира се за парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом; ту је могућа и изградња енергетских производних објеката који користе обновљиве изворе.

6.2. Грађевинско подручје насељеног места

Развој Будисаве усмерава се у правцу задовољења потреба за 4.000 становника, тако што се условима заштите и мањим густинама изградње обезбеђује пожељни квали-

тет животне средине у насељеном месту на периферији Града Новог Сада. Правилима уређења и грађења планира се задовољење виших стандарда од постојећих на површинама намењеним за становање, рад, јавне службе, саобраћај, комунално и инфраструктурно опремање.

Насељени делови простора у северном и јужном делу насеља претежно се намењују породичном становању. У јужном делу насеља планирају се нови простори намењени породичном становању, спорту, рекреацији и зеленилу, а у северном делу нови простори намењени за пословање.

У оквиру породичног становања могуће је и учешће пословања у одређеној мери, а које неће угрозити околно становање, док је у оквиру пословања могућа комбинација са становањем.

Намена производно занатство и услуге са становањем, усмерава се на површине у правцу даљег ширења места према истоку, а местимично и на површине између постојећег становања и будућих пословних комплекса на северу.

На периферним деловима насељеног места, на улазу из правца Каћа планира се даљи развој терцијарног сектора привреде, а у окружењу железничке пруге усмерава се развој секундарног и терцијарног сектора привреде.

У центру се задржавају намене простора које су главна обележја места - озелењени четвороделни сквер са јавним споменицима, верски објекти и комплекси, али и друге функције које прате становање, као што су образовне и друге јавне службе - основна школа, предшколска установа, здравствена установа, разноврсне јавне службе (дом културе, месна заједница и месна канцеларија, пијаца,

пошта), те спортско-рекреациони центар. Задржавају се постојеће јавне службе и делимично се планира проширење њихових комплекса како би се обезбедили повољнији услови за развој и функционисање. Такође, задржавају се поједине постојеће стамбене парцеле, као и оне које су у функцији становања са пословањем.

Табела 5: Биланс планираних намена земљишта у грађевинском подручју насељеног места Будисава

број	НАМЕНА ПОВРШИНА	ha	%
1.	Саобраћајне површине	48,28	15,89
1.1.	Државни пут (део Војвођанске улице)	7,86	
1.2.	Планирани о постојећи општински пут	3,7	
1.3.	Планиране и постојеће улице	36,72	
1.4.	Железничка станица и појас пруге	1,76	
2.	Комуналне површине	6,92	2,28
2.1.	Гробља	6,8	
2.2.	Мерно-регулациона станица за гас	0,12	
3.	Јавне службе	3,39	1,12
3.1.	Предшколска установа	0,74	
3.2.	Основна школа	1	
3.3.	Разноврсне јавне службе	1,29	
3.4.	Здравствена установа	0,2	
3.5.	Ватрогасна станица	0,16	
4.	Спорт, рекреација и зеленило	8,89	2,93
4.2.	Спортско-рекреациони центар	1,32	
4.3.	Парк	2,4	
4.4.	Озелењени скверови	3,64	
4.5.	Заштитно зеленило	1,53	
УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ		67,48	22,22
5.	Становање	163,34	53,75
6.	Центар	2,73	0,90
6.1.	Становање и пословање	1,37	
6.2.	Верски комплекси	1,04	
6.3.	Верски објекти	0,32	
7.	Пословање	32,82	10,80
7.1.	Производно занатство и услуге	7,30	
7.2.	Секундарне и терцијарне делатности	23,86	
7.3.	Терцијарне делатности	1,66	
8.	Спорт, рекреација и зеленило	37,47	12,33
8.1.	Туризам, спорт и рекреација	19,56	
8.2.	Заштитни зелени појас	17,91	
УКУПНО ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ		236,36	77,78
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БУДИСАВА		303,84	100

7.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом су површине јавне намене разграничене од осталог грађевинског земљишта у планираним грађевинским подручјима, изузев на деловима за које је потребно доношење планова детаљне регулације. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за површине јавне намене, према графичком приказу "План саобраћаја, регулације и нивелације са планом површина јавне намене" у Р 1:2500. Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајнице или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичким приказима.

Подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 78.60 (уз канал) до 82.20 m н.в. Уздужни падови саобраћајнице су испод 1,0%, а најчешће око 0,25%. На изграђеном делу насеља терен је уређен у висинском погледу, тако да нивелете заштитних тротоара нових објеката треба ускладити са нивелетом саобраћајнице.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине коловоза, интерполоване коте и нагиб нивелете.

7.1. Јавне површине изван грађевинског подручја насељеног места

У обухвату плана, а изван грађевинских подручја, налазе се следеће јавне површине:

- мелиорациони канал (катастарска парцела број 2900);
- државни пут IIA-129 (катастарска парцела број 3660).

На грађевинском земљишту у атару планирају се јавне површине намењене за саобраћајнице, и то:

- режијска саобраћајница дуж државног пута IIA-129;
- постојећи атарски путеви (катастарске парцеле бр. 3693 и 3666).

7.2. Јавне површине у грађевинском подручју насељеног места

За јавне намене у грађевинском подручју насељеног места планирају се површине за јавне службе, зеленило, парк, комуналне површине и саобраћајнице.

Јавне службе:

- предшколска установа;
- основна школа;
- разноврсне јавне службе (дом културе, месна заједница и месна канцеларија са пијацом, пошта и библиотека);
- здравствена станица;
- ватрогасна станица;
- спортско-рекреациони центар.

Зеленило:

- парк;
 - озелењени скверови (са дечијим игралиштима);
 - заштитно зеленило (површине у окружењу гробаља).
- Комуналне површине:
- гробље;

- мерно-регулациона станица за гас;
- трансформаторске станице.

Саобраћај:

- железничка станица и појас железничке пруге;
- саобраћајнице.

8. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

8.1. Саобраћајна инфраструктура

Будисава се налази на 15 km од Новог Сада, 2 km од Каћа и 3,5 km од аутопута (државни пут IА реда А1) (Е-75), а карактерише је друмски и железнички саобраћај, чији се развој планира у наредном временском периоду.

Будисава својим положајем, у односу на наведене видове саобраћаја, пружа веома повољне услове за њихов развој, а истовремено то захтева и проналажење адекватних решења којима ће функција саобраћаја бити усаглашена са свим осталим функцијама насеља и његовим планираним просторним развојем.

Друмски саобраћај

Путна мрежа насељеног места Будисава дели се на две групе:

- на примарну мрежу са основном функцијом обезбеђења саобраћајног повезивања и то за више врста возила; најважније одлике ове саобраћајне мреже су обезбеђивање што већег капацитета и брзине кретања возила уз велики комфор и што мањи број конфликтних тачака;
- секундарну (локалну) путну мрежу чини сплет улица које служе за приступ до одређених циљева; за овај ниво мреже карактеристично је да класични саобраћајни параметри, као што су проток и брзина нису примарни.

Постојећу примарну саобраћајну мрежу чине: државни пут IIA-129, општински пут за Ковиљ и главне саобраћајнице - улице Железничка и Школска.

Секундарну путну мрежу насељеног места Будисава чине сабирне и приступне улице које врше дистрибуцију циљног и изворног саобраћаја у оквиру компактних урбанистичких целина.

Планирано решење саобраћајне мреже заснива се на постојећој саобраћајној мрежи, потреби решавања кључних проблема које је проузроковао саобраћај у постојећем стању (интензиван транзитни и теретни саобраћај кроз насеље), развоју саобраћајне мреже планиране Просторним планом Града Новог Сада, као и просторним могућностима и ограничењима развоја уличне мреже и развојем других функција насеља.

Поред постојећих саобраћајних веза, планира се повезивање Будисаве са суседним насељима изградњом општинског пута који ће у правцу севера повезати Будисаву са Ђурђевом (општином Тител), а у правцу југа са Новим Садом и Ковиљом. Улице Школска и Железничка представљаће деоницу овог путног правца.

Планиране сабирне саобраћајнице дефинисане су у складу са просторним могућностима и потребама функционисања; прилагођене су функцијама и садржајима планираних намена уз њих и повезане су са постојећим атарским путевима.

Приликом израде планова детаљне регулације, препоручују се следеће минималне ширине регулација улица:

- попречног профила од 20 m за општинске путеве;
- попречног профила од 15 m за главну саобраћајницу;
- попречног профила од 10 m за сабирну улицу;
- попречног профила од 8 m за приступне улице.

Бициклистички саобраћај

Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде на што вишем нивоу, како би се овај вид превоза што боље популаризовао и усмерио на повезивање Будисаве са насељеним местима у окружењу. Изградња бициклистичких стаза предлаже се у оквиру попречних профила државног пута и општинских путева. У оквиру профила улица, планирају се бициклистичке стазе на важнијим саобраћајницама, и то у улицама Војвођанској, Школској и Железничкој.

Посебан акценат треба дати развоју бициклистичког туризма. То су међународни пројекти који се заснивају на изградњи тзв. "зелених путева" - трасама "туристичких" бициклистичких стаза по постојећим насипима, атарским и шумским путевима. Оваква бициклистичка стаза планирана је по атарском путу југозападно од подручја обухваћеног планом.

Железнички саобраћај

Једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Нови Сад - Распутница Сајлово - Римски Шанчеви - Орловат стајалиште, планира се за јавни путнички и теретни железнички саобраћај. На основу развојних планова ЈП "Железнице Србије" а.д. као и према Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник РС", број 88/10) планира се ревитализација и модернизација (респективно електрификација) те пруге. Поред постојећих индустријских колосека, планира се могућност изградње нових, у складу са развојем и потребама индустрије. На железничкој станици Будисава (на km 25+217) планира се изградња потребних садржаја у функцији модернизације и ефикаснијег рада овог вида превоза.

Јавни саобраћај

Развој јавног превоза путника неопходан је у што већем обиму, што се може постићи повећањем комфора и нивоа услуге, односно подизањем квалитета услуга превоза. Неопходне су активности које би јавни превоз што више популаризовале, те би тиме овај вид транспорта постао конкуренција аутомобилу. Предлаже се увођење шинског превоза уз укључивање Новосадског железничког чвора и активирање постојеће железничке пруге, чиме би се омогућио превоз путника шинским возилима и искористиле предности у односу на аутобуски превоз (већи капацитет, еколошки чистији, приоритет у саобраћају...). У оквиру саобраћајница могућа је изградња аутобуских ниша (стајалишта).

Станице за снабдевање горивом

Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим или ширим садржајем, а њихове локације треба да задовоље све услове за ову врсту садржаја.

Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом подразумевају се следећи садржаји:

- места за истакање за све врсте горива,
- манипулативна површина,
- цистерне,
- систем цевовода,
- отвори за пуњење и преглед цистерни,
- продајни и пословни простор у функцији станице за снабдевање горивом и надстрешница.

Под ширим садржајем станице за снабдевање подразумева се ужи садржај станице за снабдевање горивом, уз додатак следећих садржаја:

- перионице,
- сервисне радионице,
- угоститељства и
- паркинга.

Приликом израде пројектне документације за станице за снабдевање горивом, потребно је поштовати Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11).

8.2. Водна инфраструктура

Постојеће функционално стање водоводне мреже у Будисави задовољава потребе снабдевања водом, осим у време повећане потрошње што је карактеристично за летње месеце, када се јављају поремећаји у снабдевању услед пада притиска у мрежи.

Одвођење отпадних вода решава се локално преко септичких јама на парцелама корисника. Атмосферске воде се одводе преко отворених уличних канала, са уливањем или гравитационом оријентацијом према отвореним мелiorационом каналима, у чијем окружењу су подручја угрожена високим подземним водама.

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада. Планира се изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 100 mm у планираним и постојећим улицама у којима до сада није реализована. Омогућава се реконструкција или замена постојећих примарних и секундарних деоница водовода, као и делимично измештање исте, а према предвиђеном распореду инсталација у профилу улица. Планирана водоводна мрежа задовољиће потребе за водом корисника простора.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратне канализационе мреже.

Планира се изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода профила Ø 200 и Ø 250 mm у планираним и постојећим улицама у којима до сада није реализована. Планира се изградња канализационих црпних станица, које ће заједно са постојећим, повезати сливна подручја канализације у једну целину. Црпне станице се планирају као објекти шахтног типа који ће се реализовати у оквиру регулације улице.

Укупно прихваћене отпадне воде оријентисаће се према насељу Каћ, односно, према канализационом систему Новог Сада. До реализације планиране канализације, одвођење отпадних вода биће омогућено преко водонепропусних септичких јама на парцели корисника. Минимална удаљеност водонепропусних септичких јама од суседних парцела је 3 m.

Атмосферске воде ће се преко постојеће и планиране отворене уличне каналске мреже одводити према мелиорационим каналима који функционишу у оквиру мелиорационог слива "Дунавац". Крајњи реципијент атмосферских вода је Дунав. Постојећу и планирану отворену уличну каналску мрежу могуће је делом или у потпуности зацевити, а у складу са просторним и хидрауличким условима.

Отворене канале у склопу мелиорационог слива "Дунавац" могуће је делимично или у потпуности зацевити, уколико се условима ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада то потврди. У циљу заштите, ревизије и одржавања отворене мелиорационе каналске мреже, дефинише се обострани заштитни појас ширине 7 m у грађевинским подручјима, а мерено од постојеће ивице канала. Квалитет атмосферских вода оријентисаних према отвореној каналској мрежи мора бити минимално на нивоу II категорије водотока.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:

- максималан ниво подземне воде је од 75,80 до 77,60 m н.в.;
- минималан ниво подземне воде је од 73,50 до 75,40 m н.в.

Правац водног огледала просечног нивоа подземне воде је југозапад-североисток, са смером пада према југозападу.

8.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом Будисаве врши се из јединственог електроенергетског система, а снабдевање топлотном енергијом из гасификационог система. Снабдевање је поуздано и квалитетно у постојећим условима.

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање електричном енергијом биће трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV „Римски шанчеви“ и (ТС) 110/20 kV „Нови Сад 9“ од којих полазе два далековода 20 kV до насеља. Ови далеководи ће напајати постојеће и планиране дистрибутивне трансформаторске станице 20/0.4 kV од којих ће полазити мрежа јавног осветљења и дистрибутивна 0.4 kV мрежа до потрошача, чиме ће бити омогућено квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја на подручју.

У наредном периоду планира се изградња још једног далековода 20 kV према насељу Шајкаш. До нових објеката потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан број трансформаторских станица 20/0.4 kV. Осим планираних ТС које су приказане у графичком приказу „План енергетске инфраструктуре“, нове ТС се могу градити као стубне или као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у

оквиру објеката, у приземљу. За пословно-производне садржаје према потреби ће се градити сопствене ТС на парцелама инвеститора. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа, ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Планирана електроенергетска мрежа 20 kV и дистрибутивна мрежа се може градити и надземно и подземно. На просторима планиране изградње потребно је изградити инсталацију јавног осветљења. У попречним профилима свих саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдевање топлотном енергијом

Подручје Будисаве ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система, локалних топлотних извора и обновљивих извора енергије. Основни објекат снабдевање гасом биће главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Будисава“ која се гасом снабдева са огранка гасовода високог притиска RG 04-04 Госпођинци-Нови Сад. Од мерно-регулационе станице (МРС) која је изграђена уз ГМРС, полази дистрибутивна гасоводна мрежа до потрошача.

Да би се ово подручје комплетно снабдело топлотном енергијом потребно је од постојеће мреже изградити дистрибутивну мрежу и прикључке до нових објеката. Нове МРС се могу градити и на парцелама намењеним пословању, спорту, рекреацији, туризму, образовању и другим јавним службама у случају потреба за већим капацитетима.

Потрошачи који не буду имали могућност прикључења у гасификациони систем могу се снабдевати топлотном енергијом из локалних топлотних извора (пећи на дрвну биомасу и угаљ) и коришћењем обновљивих извора енергије.

Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност коришћења обновљивих извора енергије.

За искоришћење соларне енергије, осим пасивних система, могу се постављати фотонапонски модули и топлотни колектори као кровни или фасадни елементи. Применом топлотних колектора могу се постићи значајне уштеде код употребе топле потрошне воде и приликом загревања унутрашњих просторија у објектима.

Примена гео-сонди, површинских колектора и енергетских стубова, као и коришћење подземних вода које су целе године на температурама изнад 10°C погодна је за загревање објеката и за припрему топле потрошне воде, посебно у објектима породичног становања и пословним објектима. Оптимизацијом параметара топлотних пумпи које ће преносити енергент од извора до циљног простора постиже се максимални коефицијент корисног дејства у току целог периода употребе.

Енергија дрвне и биљне биомасе се може искористити као енергент у локалним топлотним изворима. Такође, подручје намењено заштитном зеленилу може се искористити за садњу тзв. енергетског биља које ће се користити у енергетске сврхе (врба, багрем, топола, трска, сирак, пауловнија, *miscanthus giganteum* итд.).

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

8.4. Електронске комуникације

У Будисави је изграђена подземна и надземна телекомуникациона мрежа. На подручју је доступан сигнал свих мобилних оператера, а постоји изграђен један антенски систем мобилне телефоније.

Планира се да се цело подручје обухваћено планом прикључи на системе електронских комуникација. Систем фиксне телефоније ће се снабдевати из примарне мреже, аутоматских телефонских централа и удаљених претплатничких степена од којих ће се изградити телекомуникациона мрежа до свих објеката на подручју. Да би се то обезбедило потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за електронске комуникације.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника, односно корисника тих објеката, односно скупштине станара;
- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, могу се постављати на антенске стубове уз обавезну сагласност власника, односно корисника парцеле; антенске стубове могуће је постављати на парцелама свих намена; базне станице постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области, као и препорука Светске здравствене организације;
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном окружењу; користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станица мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

Постојећи систем мобилне телефоније се задржава до привођења простора планираној намени уз обавезно периодично мерење јачине зрачења како је то важећим правилницима дефинисано.

9. ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

9.1. Мере заштите градитељског наслеђа и амбијенталне целине

На простору који је обухваћен планом нема споменика културе, а у евиденцији Завода за заштиту споменика

културе Града Новог Сада налазе се подаци о културним добрима за која се утврђују мере заштите на основу Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон).

У поступку утврђивања за непокретно културно добро је:

- гробно место и надгробни споменик Александре Анатолијне Розеншилд фон Паулин Сердјукове на Православном гробљу у Будисави; представља један од модела надгробника који су коришћени приликом означавања места на којима су сахрањивани витезови који припадају Тевтонском реду коме су мушки чланови породице Розеншилд фон Паулин вековима припадали, па је јединствен на подручју Новог Сада и шире.

Евидентирани објекти градитељског наслеђа који уживају претходну заштиту су објекти у следећим улицама:

- Војвођанској бр. 23, 40 и 125, Вука Караџића бр. 18, 34, 118 и 122, Петефи Шандора број 132 и Цара Душана број 177.

Утврђују се следеће **мере заштите за објекте који уживају претходну заштиту:**

- 1) задржавају се у интегралном облику; дозвољена је промена намене, активно коришћење таванског и подрумског простора, као и санација и рестаурација са аутентичном архитектоницом, композицијом и пластиком, а у складу са условима и мерама техничке заштите које утврђује надлежна служба заштите;
- 2) девастиране објекте треба реконструисати на основу сачуваних елемената и доступних података; забрањује се замена појединих старих елемената новим израђеним од савремених материјала (ПВЦ или алуминијумска столарија), облагање сокли и фасада ломљеним каменом, фасадном и силикатном опеком и сл;
- 3) доградња је могућа искључиво у складу са извршеном валоризацијом и утврђеним мерама заштите.

У складу са чланом 29. Закона о културним добрима, по истеку три године од дана евидентирања, не примењују се мере техничке заштите.

Јавни споменици су:

- Споменик палим борцима НОР-а и некадашње Спомен обележје "Турул", оба у оквиру сквера у центру насеља.

Системска научна археолошка истраживања Будисаве и њеног атара до данас нису вршена, а подаци потичу са рекогносцирања терена и површинских проспекција, те случајних налаза. Регистровани локалитети се налазе на рубу или залеђу старе високе обале Дунава, на простору који је био погодан за насељавање од праисторије до данас.

Археолошки локалитети су:

- локалитет број 1, катастарске парцеле бр. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 3227, 3228 и суседне у КО Будисава; у непосредној околини железничке станице, површински налази сведоче о насељавању овог простора у праисторији и у време позног средњег века;

- локалитет број 2, катастарске парцеле бр. 1480-1604 у КО Будисава; на улазу у место из правца Каћа, јужно од Војвођанске улице ка простору старе високе обале Дунава, прикупљени површински археолошки налази сведоче о настањивању овог простора у средњем веку; угрожени су савременом градњом;

- локалитет број 3, катастарске парцеле број 34, 33, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 8/1 и 8/2; на простору северно од Војвођанске улице, између Каћке улице и мелиорационог канала, површински археолошки налази сведоче о настањивању овог простора у праисторији;

- локалитет број 4, Улица Војвођанска број 56; случајан налаз новца – имитација хеленистичког новца из времена млађег гвозденог доба.

Мере заштите археолошких налазишта су:

- обавезна су претходна заштитна археолошка истраживања пре изградње објеката и инфраструктуре;

- инвеститори изградње објеката и инфраструктуре обавезни су да исходују претпројектне услове и сагласности на пројектну документацију надлежне службе заштите.

Мере заштите археолошког садржаја на подручју обухваћеног планом су:

- уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, инвеститор или извођач радова су дужни да одмах, без одлагања прекину радове, оставе налазе у положају у којем су нађени и обавесте надлежну службу заштите.

9.2. Мере заштите, уређења и унапређења природних добара

На основу података из фебруара 2013. године које је доставио Завод за заштиту природе Србије, на подручју обухваћеном планом нема регистрованих природних добара.

Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство споменика природе), обавезно је да се о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузму све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

9.3. Мере заштите и унапређења животне средине

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), саставни део овог плана је Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насељеног места Будисава на животну средину. Заштита животне средине обухвата мере заштите ваздуха, вода, земљишта, шумских засада, биљног и животињског света, природних и културних добара, заштиту од буке, јонизујућег зрачења, отпадних вода и опасних материја.

Заштита ваздуха и заштита од буке

Ради заштите ваздуха од загађивања, утврђују се зоне заштитног зеленила око објеката намењених радним активностима и око гробља. Слободни и неискоришћени простори планирају се за озелењавање, чиме се постиже унапређење укупних услова живота. Планира се подизање зеленог заштитног појаса и озелењавање непосредне околине производних и комерцијалних објеката (украсно зеленило, равномерна садња стабала по паркинг простору и сл.).

Утврђене су површине постојећих "дивљих депонија" отпадака на којима се предвиђа санација како би се спречило разношење отпадака и ширење непријатних мириса.

Емисије загађења из постојећих ложишта смањиваће се проширењем мреже гасификационог система и коришћењем природног гаса као енергетског извора.

Саобраћајну буку у насељеном месту треба контролисати и у зависности од измереног нивоа буке предузимати одговарајуће мере које се односе на режим коришћења саобраћајнице која пролази кроз центар.

Заштита вода

Заштита вода обухвата све активности у простору које утичу на промену квалитета воде у водоносном слоју, површинским токовима и стајаћим водама. Заштита од вода обухвата адекватну евакуацију свих врста вода, третман употребљених вода и заштиту подземних вода од загађивања.

За спречавање и смањивање загађивања подземних вода и земљишта планира се изградња канализације отпадних вода и њихово одвођење ка будућем пречистачу отпадних вода "Север IV". У периоду до изградње канализационог система, треба обезбедити правилан поступак сакупљања отпадних вода помоћу септичких јама и њихово биолошко пречишћавање, а у радним делатностима смањити продукцију вода и контролисати степен загађености отпадних вода.

Сви загађивачи који имају отпадне воде оптерећене органским и неорганским материјама, морају вршити претходно пречишћавање пре упуштања у водоток или земљиште. Потребно је пратити квалитет вода и водотока и у зависности од присуства дозвољених количина опасних и штетних материја утврђивати услове испуштања, односно коришћења вода. У отворени мелиорациони канал забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода. Условно чисте атмосферске и условно чисте технолошке воде (раскладне и сл.), чији квалитет одговара II класи вода могу се без пречишћавања испуштати у хидромелиорациони одводни канал путем уређених испуста који су осигурани од ерозије. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (станица за снабдевање горивом и сл.) пре улива у канализациону мрежу, односно путни канал, треба предвидети одговарајући предtretман (сепаратор уља, таложник). Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у канализациону мрежу, а потом одвести на планирани пречистач отпадних вода, а прочишћене испуштати у одговарајући мелиорациони канал. Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на уређају за пречишћавање отпадне воде, тако да се не ремети рад пречистача. Квалитет ефлуента мора задовољавати следеће услове:

- BPK5 ср. дневни до 25 mg/l
- НРК до 125 mg/l
- суспендована материје до 35 mg/l
- укупан N до 15 mg/l
- укупан P до 2 mg/l.

Заштита земљишта

Спречавање се деградација земљишта која настаје одлагањем отпадака, а простори на којима су одлагани отпади санираће се и озелењавати. Ограничавање се и прописивати услови за рад свим делатностима које својом активношћу могу изазвати негативне последице и загађивање земљишта. Потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине и пољопривредних производа.

Комунални и анимални отпади

Планира се затварање и санација свих постојећих "дивљих депонија". У наредном планском периоду отпади ће се депоновати на депонији у Новом Саду.

За решавање проблема анималних отпадака и кадавера, на постојећим и планираним сточним фармама, клиницима и објектима за прераду меса неопходно је изградити сакупљачке пунктове у којима би се, у условима ниских температура, чували кадавери и остали анимални отпади, те потом транспортовали у постојеће кафилерије.

Приоритетне мере заштите животне средине су:

1) Обавезно је санирање и рекултивација угроженог простора од евидентираних сметлишта северно од откупне станице (парцела број 3323) који се намењује за парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом. Такође, сви постојећи загађивачи земљишта који своје штетне материје одлажу или испуштају у земљиште морају обезбедити заштиту од штетних утицаја.

2) Треба спречавати штетне утицаје на природне ресурсе - пољопривредно земљиште, површинске и подземне воде. У свим планираним активностима забрањено је загађивање ваздуха и воде преко дозвољених граница, изазивање буке и вибрација, неконтролисано коришћење водног ресурса и неконтролисано упуштање отпадних вода у подземље или друге акумулације. Поред спречавања свих облика загађивања и деградација природне средине, посебну пажњу треба посветити стабилности постојећих екосистема и очувању пејзажних и амбијенталних вредности.

3) Полазећи од одредаба Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), за све планиране активности у оквиру радних зона које представљају потенцијалну опасност за стање квалитета елемената животне средине, неопходно је захтевати увођење најбољих доступних технологија (БАТ). Нове технологије омогућавају спречавање емисије загађујућих материја на извору настанка и основни акценат дају аутоматском управљању процесима уз континуално бележење процесних параметара и параметара стања опреме.

4) Приликом подизања зеленог заштитног појаса између радних и стамбених зона, односно приликом озелењавања непосредне околине производних и комерцијалних објеката, минимална заступљеност озелењених површина без паркинга у производним погонима треба да буде 25%.

5) За све објекте који су потенцијални загађивачи морају се обезбедити потребни услови и сагласности за изградњу, процена утицаја на животну средину, а техничко-технолошка решења објеката морају обезбедити задовољавајући квалитет животне средине у складу са законским обавезама.

6) Потребно је успоставити контролне пунктове за праћење аерозагађивања и буке.

9.4. Мрежа зеленила

Насељено место настаје, расте и развија се заједно са околном средином; дозвољава утилитарне и друштвене функције човеку, и обезбеђује његове биолошке потребе. Сложеност садржаја насељеног места и његове различите функције налажу да се у планирању новог и реконструкцији постојећег зеленила обезбеде здравији и удобнији услови становања, рада, културно - друштвених делатности, одмора и рекреације и свих других животних потреба и активности.

Категорије зеленила

На подручју обухваћеном планом, издвајају се јавне зелене површине и остале категорије зелених површина.

У грађевинском подручју насељеног места, за јавне зелене површине одређују се парк, озелењени скверови и заштитно зеленило (површине у окружењу гробаља). Затим, у оквиру површина јавне намене, јавно зеленило чине: дрвореди као линеарно зеленило у улицама, зеленило у спортско-рекреационом центру, зеленило у оквиру комплекса јавних служби, зеленило на гробљу, као и зеленило уз мелиорационе канале и железничку пругу.

У категорији зелених површина осталих намена, планира се заштитно зеленило, и то по ободу насеља, као заштитни зелени појас. Затим, у оквиру површина осталих намена, зеленило се планира на површинама намењеним за породично становање, верске комплексе и пословање, те за туризам, спорт и рекреацију. На грађевинском земљишту у атару, планира се парк-шума са ловачким домом и фазанеријом, тако да би нови шумски засад требало да учествује у рекултивацији деградираних земљишта и у заштити насељеног места од неповољних утицаја северозападног ветра, те да ублажи последице радних процеса у суседним зонама.

Концепција озелењавања

Стање и заступљеност зеленила се унапређује колико то ограничени просторни услови дозвољавају. Због свог централног положаја у Будисави, четири сквера представљају значајно место за окупљање мештана, па се посвећује посебна пажња одржавању ових површина и планира се њихова реконструкција. Због потребе за повећањем јавних зелених површина, планира се парк у јужном делу грађевинског подручја насељеног места, који би требало да са суседним зеленим површинама формира заштитни зелени појас од неповољног утицаја ветра из доминантног југоисточног правца.

Унапређење јавног зеленила доприноси редовно одржавање дрвореди у постојећим улицама, а планирају се дрвореди у свим новим улицама, према садржају њихових попречних профила. Подизање новог и одржавање постојећег зеленила на гробљима, на површинама за образовање и друге јавне службе, као и у уличним профилима испред тих простора, уз повезивање уличним дрворедима, учествује у формирању мреже зеленила које обезбеђује заштиту од ветра и прекомерног осунчања, али и струјање свежег ваздуха кроз насељено место.

Мрежу јавног зеленила треба да допуњује богато зеленило стамбеног подручја, које у великом проценту заузима парцеле породичних објеката. Интервенције којима зеленило добија значај у области заштите средине огледају се

у подизању зелених заштитних појасева око пословних објеката, у окружењу гробаља, као и обнављању аутохтоних и деградираних простора.

10. ЗАШТИТА ПРОСТОРА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

Према карти сеизмичке рејонизације Србије, подручје Будисаве налази се у зони осмог степена MCS скале, па сви објекти морају бити пројектовани према прописима за овај степен угрожености. Сеизмичком микрорегионализацијом утврђен је сеизмички интензитет који се може разликовати за (+-) 1° MCS скале. Могуће последице у овој зони су оштећења на објектима од черпића, на зградама од опеке, од префабрикованих материјала и са делимичном дрвеном конструкцијом.

Према нивелети терена, подручје није директно угрожено од поплава површинским и подземним водама, па се примењују опште мере заштите планирањем одговарајуће канализационе мреже, док се од високих вода Дунава простор штити постојећим одбрамбеним линијама насипа у оквиру ширег брањеног подручја.

С обзиром да простор не представља густо изграђену средину, угроженост од пожара није изражена, иако је подручје незаштићено од ветрова јер је окружено њивама, са којих је могуће преношење ватре при сезонском паљењу стрњике. Због заштите од неповољних ветрова, планира се озелењавање површина дуж граница грађевинског подручја.

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни објекти.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи. Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

11. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

На подручју обухваћеном планом спроводе се правила уређења и грађења на земљишту планиране намене у посебним целинама – грађевинском земљишту у атару (одељак број 13) и грађевинском подручју насељеног места (одељак број 14), изузев на подручјима за која је обавезна израда плана детаљне регулације, који су дати на графичком приказу "Спровођење плана" у размери 1:5.000.

11.1. Подручја за која је основ за реализацију овај план, где није предвиђено доношење планова детаљне регулације

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за изградњу објеката на грађевинским земљишту у атару (одељак број 13), и то:

- за примарне, секундарне и терцијарне делатности;
- за парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом.

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за изградњу објеката у грађевинском подручју насељеног места Будисава (одељак број 14), и то:

- за становање (породично);
- пословање (производно занатство и услуге са становањем, терцијарне делатности, станица за снабдевање горивом, те секундарне и терцијарне делатности);
- јавне службе (предшколска установа, библиотека, ватрогасна станица);
- спорт, рекреација и зеленило (озелењени сквер, заштитно зеленило);
- комуналне површине (гробље, мерно-регулациона станица за гас);
- саобраћајне површине (железничка станица и појас железничке пруге, друмске саобраћајнице).

11.2. Подручја за која је обавезно доношење планова детаљне регулације

На површинама на којима се овим планом прописује обавеза доношења плана детаљне регулације, прописује се забрана изградње нових објеката, и то до усвајања плана детаљне регулације. Обавеза се односи на следеће графички дефинисане површине:

- у центру насељеног места, на деловима блокова бр. 6, 7, 10 и 11 претежно намењеним за становање, центар, јавне службе, спорт, рекреацију и зеленило; израда плана детаљне регулације не условљава забрану реконструкције постојећих објеката, уређење дечијег игралишта и претварање тавана (поткровља) предшколске установе у користан простор;
- у северном делу насељеног места, на део блока број 27 намењен за становање и јавне службе, те на делове блокова бр. 25 и 26 и целе блокове бр. 29 и 30 намењене за пословање;
- у јужном делу насељеног места, на делове блокова бр. 40, 41, 42, 43 и 43а намењене за породично становање, центар и озелењени сквер, те на целим блоковима бр. 44, 45 и 46 и делу блокова бр. 38 и 39 намењеним за становање, спорт, рекреацију и зеленило.

11.3. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат

За потребе урбанистичко-архитектонског обликовања појединих површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде појединих локација, овим планом се прописује обавеза израде урбанистичких пројеката, који су услов за издавање локацијске дозволе.

У грађевинском земљишту изван насељеног места, обавеза израде урбанистичког пројекта се односи на следеће површине:

- за делатности примарног, секундарног и терцијарног сектора, и то на комплексима већим од 1 ha;
- ради изградње енергетских објеката са пратећим садржајима;
- ради уређења парк-шуме и изградње ловачког дома и фазанерије.

У грађевинском подручју насељеног места, обавеза израде урбанистичког пројекта се односи на следеће површине:

- за производно занатство и услуге са становањем, те за секундарне и терцијарне делатности, и то на свим комплексима површине 1 ha и више;
- за станице за снабдевање горивом моторних возила и станице за течни нафтни гас, ако се проширује садржај постојеће станице, ако је у регулацији улице или изван ње, на површинама намењеним за пословање.

12. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДОНОШЕЊЕ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ГДЕ ЈЕ ОСНОВ ОВАЈ ПЛАН

12.1. Грађевинско земљиште у атару

Утврђују се следећа правила за уређење и изградњу објеката за планиране намене унутар грађевинског подручја у атару за коју је основ за реализацију овај план.

12.1.1. Примарне, секундарне и терцијарне делатности

Услови за формирање грађевинских парцела су:

1) обавезно је формирање планиране режијске саобраћајнице дуж државног пута IIА-129, са чијег коловоза ће се искључиво омогућити приступ на парцеле; услов за реализацију планираних садржаја је изградња Режијске саобраћајнице; до реализације Режијске саобраћајнице, могућ је алтернативни прилаз са некатегорисаног пута северно од планираног простора, као и локално инфраструктурно опремање;

2) грађевинске парцеле треба да имају минимални фронт од 40 m и површину од 5.000 m² и више; изузетно, на тој Режијској саобраћајници минимални фронт од 20 m могу имати парцеле сложеног облика и површине 1 ha и више.

Услови за изградњу објеката су:

1) задржавају се постојећи објекти, а планира се изградња нових објеката примарног, секундарног и терцијарног сектора привреде, чије делатности не могу да загаде воду, ваздух, тло или да стварају буку, односно чији ће се неповољни утицаји на пољопривредно земљиште неутралисати унутар објеката;

2) ови локалитети се намењују изградњи погона за прераду и складиштење пољопривредних производа (кланице, млинови, силоси, мешаоне сточне хране, фабрике тестенина, кекса и сл), те складишта чисте индустрије, грађевинарства, услужног и производног занатства, као и

складишта за трговину и услуге; не планира се изградња сточарских и перадарских фарми; објекти бивше живинарске фарме не могу се користити за обнову сточне и перадарске производње; пожељно је лоцирање рециклажног дворишта и претоварне станице отпада;

3) потребно је обезбедити неопходне услове заштите животне средине и сагледати потребу покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; ради сагледавања просторне организације сложених делатности које су наведене поменутом уредбом, неопходна је израда урбанистичког пројекта за изградњу и уређење комплекса површине 1 ha и више;

4) нова изградња, доградња, реконструкција или замена постојећих објеката, врши се објектима чија је спратност високо приземље, П+Пк до П+1 (највише две корисне етажне изнад тла), уз заузетост до 50%; могућа је изградња подземне етажне уз обавезу обезбеђења од високе подземне воде;

5) на једној грађевинској парцели може се градити и дограђивати један или више пословних објеката без становања; могу се градити искључиво слободностојећи објекти;

6) грађевинска линија објеката дефинише се на минималном удаљењу 10 m од регулационе линије Режијске саобраћајнице, изузев портирница, тако да је обавезно декоративно уређење озелењених претпростора са паркингом; грађевинска линија објеката дефинише се на минималном удаљењу 3 m од осталих регулационих линија;

7) удаљеност објеката од бочних граница парцела, односно комплекса, одређује се на основу противпожарних услова, а минимално је 5 m;

8) међусобна удаљеност објеката на суседним комплексима, као и распоред објеката унутар сваког комплекса зависе од технолошког процеса, хигијенско-техничких норматива, услова противпожарне заштите и заштите човекове средине; минимална удаљеност објеката на суседним комплексима је 10 m;

9) паркирање путничких и теретних возила у целини планира се у оквиру парцеле; коловоз се гради са основним притиском за тешки саобраћај;

10) обавезно је одвођење површинских вода слободним падом (минимално 1,5 %) преко сепаратора за масти до уличног јарка;

11) неопходно је минимално 25% површине парцеле озеленити; уз границе грађевинског подручја према пољопривредном земљишту, неопходно је формирање заштитног зеленог појаса минималне ширине 20 m, изузев на деловима где су постојећи објекти или где су издати услови за изградњу;

12) парцеле се могу оградити зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20 m.

12.1.2. Парк-шума са ловачким домом и фазанеријом

Услови за формирање грађевинске парцеле су:

1) задржава се постојећа катастарска парцела број 3323 површине 5,8 ha и постаје грађевинска парцела за санацију, рекултивацију и пошумљавање деградираног земљишта;

2) након чишћења и ремедијације, обавезна је израда урбанистичког пројекта ради уређења јединственог комплекса и изградње планираних објеката.

Услови за изградњу објеката су:

1) планира се изградња објеката ловачког дома и фазанерије, са могућим енергетским производним објектима који користе обновљиве изворе; могућа је изградња објеката спортског и угоститељског садржаја;

2) обавезна је израда урбанистичког пројекта којим би се сагледала могућност фазне изградње објеката, уређења рекреативних површина, економског дворишта, водене површине уз постојећи мелиорациони канал, пошумљавања и адекватног озелењавања, као и могућност експлоатације дрвне масе на укупном комплексу;

3) обавезно учешће високог зеленила тј. шумских површина на парцели је 90%; основна функција парк-шуме је санитарно-хигијенска, а поред тога и рекреативна, тако да служи за одмор и разоноду становника; уређење треба да се заснива на садњи аутохтоних врста биљака, док се забрањује садња и уношење инвазивних врста;

4) обавезно учешће слободних површина на парцели је 5%; треба планирати шетне стазе, водене површине као и адекватан мобилијар израђен од природног материјала;

5) максимална спратност објеката је П или високо приземље са галеријом, а уз вртна сенила, надстрешнице и тремове, максималан индекс заузетости је 5%;

6) потребно је строго водити рачуна о хигијенско-санитарним условима фазанерије, а уређење економских, водених и зелених површина око објекта треба ускладити са укупним уређењем парк-шуме;

7) зависно од капацитета енергетских производних објеката који користе обновљиве изворе, потребно је обезбедити неопходне услове заштите животне средине и сагледати потребу покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину;

8) удаљеност објеката од бочних граница парцеле је минимално 8 m, а 14 m од границе са мелиорационим каналом;

9) објекти се могу надовезивати и формирати заједничко економско двориште, а могу бити и слободностојећи, како би формирали групацију салашарског типа; распоред унутар парцеле зависи и од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и заштите животне средине;

10) паркирање путничких и теретних возила у целини планира се у оквиру комплекса;

11) економско двориште се може оградити зиданом или транспарентном оградом по потреби, а укупна парцела се може оградити транспарентном оградом висине до 2,20 m, удаљеном најмање 3 m од атарских путева и 14 m од мелиорационог канала.

12.1.3. Саобраћајне површине и објекти

Унутар грађевинског земљишта у атару, ради приступа просторима намењеним за примарне, секундарне и терцијарне делатности, планира се изградња режијске (сервисне) саобраћајнице. Уз коловоз ове саобраћајнице, планирају се управни паркинзи. Прикључак ове саобра-

ћајнице на државни пут IIA-129 планира се код оријентационе стационаже у km7+073.

Унутар грађевинског земљишта у атару, по постојећем атарском путу планира се изградња колске саобраћајнице ради приступа простору намењеном за парк-шуму са ловачким домом и фазанеријом.

12.2. Грађевинско подручје насељеног места

Утврђују се следећа правила за уређење и изградњу објеката за планиране намене унутар грађевинског подручја насељеног места за које је основ за реализацију овај план.

12.2.1. Породично становање

У грађевинском подручју насељеног места Будисава планира се породично становање, у оквиру којег су могући појединачни ванстамбени садржаји - трговине, угоститељски објекти, сервиси и сл.

У првобитно формираним блоковима бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 16, планира се породично становање на парцелама веће површине које се пружају правцем север-југ и представљају наслеђене структуре постојећег становања. Парцеле су просечне величине око 1500 m²; улични фронтови износе 13-16 m, а има и спојених у парцеле са фронтовима од 30 m; укупна дубина парцела је 90-95 m. На краћој страни блокова формиране су парцеле дубине 30-35 m и површине 400-750 m².

У првобитно формираним блоковима бр. 7 и 11 започето је пробијање улица по подужној осовини блока. Планира се парцелација и препарцелација башта на неизграђеном грађевинском земљишту и попуњавање неизграђених парцела дуж планираних улица у унутрашњости тих блокова. Планирају се парцеле породичног становања „градског типа“ чија је структура гушћа, са површином која износи око 675 m²; улични фронтови износе 15-30 m; дубина парцела је 28-70 m.

Такође, парцеле породичног становања „градског типа“ површине око 675 m², односно димензије 15x45 m, планирају се по ободним деловима грађевинског подручја у блоковима бр. 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 43а. Овакав тип становања подразумева јединствену парцелу без економског дела дворишта.

У западном делу насеља, у блоковима бр. 31 и 32, парцеле су на површинама археолошких локалитета за које надлежна служба утврђује мере заштите. У блоковима бр. 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34а и 40 парцеле су на површинама угроженим подземним водама.

Услови за формирање грађевинских парцела су:

1) грађевинска парцела по правилу треба да буде правоугаона, а може бити ромбоидна или трапезна уколико нема могућности да се измени положај постојећих граница под углом; свака парцела мора имати улични фронт на постојећој или планираној регулацији улице, због чега се не дозвољава формирање приватних пролаза и парцела у баштама;

2) минимална површина планиране грађевинске парцеле је 360 m², а максимална површина је 1.500 m²;

3) у складу са традицијом, ужи улични фронт парцеле се одређује у распону од 13 m до 30 m ширине; минимални

улични фронт за изградњу слободностојећег објекта износи 15 m, а за изградњу главног објекта у прекинутом низу (када додирује само једну бочну границу парцеле) износи 13 m; за изградњу двојног објекта, минимални улични фронт износи 16 m (2x8 m); изузетно, парцеле на слепом завршетку улице у блоку број 9 могу имати улични фронт око 5 m;

4) могуће одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле је до 10%;

5) задржавају се постојеће изграђене парцеле које се не уклапају у планиране параметре, уз ограничење да су површине 300 m² и више.

Традиционално уређење већих грађевинских парцела (око 1500 m²) је такво да садрже стамбени део, башту, воћњак или повртњак; могу имати и економски део (ограђено економско двориште), а организују се на следећи начин:

1) стамбени део парцеле који обухвата простор површине од 300 m² до 600 m² и пружа се до 30 m удаљености од регулационе линије;

2) економски део парцеле који обухвата простор површине већи од 400 m² формира се на парцелама ширине 16 m и више, при чему површина укупне парцеле је најмање 700 m² (стамбени и економски део).

Услови за изградњу планираних објеката су:

1) за парцелу површине до 600 m², укупна заузетост свим објектима је до 50%;

2) за парцеле површине преко 600 m², заузетост не може бити већа од 40%;

3) укупна развијена нето површина стамбеног објекта не може бити већа од 480 m²;

4) на једној грађевинској парцели се може градити само један главни објект са највише три корисне етажe, тј. спратности од П до П+1+Пк, лоциран на стамбеном делу парцеле, а остали објекти могу бити само приземни;

5) ката приземља код стамбене намене је до 1,20 m виша од нивелете, а код нестамбене намене приземља је до 0,20 m виша од нивелете тротоара; површина подрума или сутерена испод објекта не улази у обрачун изграђености парцеле, али се приликом изградње обавезује на примену посебних мера заштите од високих подземних вода, што се посебно односи на терене на западу грађевинског подручја у блоковима бр. 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34а и 40;

6) препоручује се примена косих кровова; нагиб кровних равни је максимално 30°; максимална висина назитка поткровне етажe је 1,6 m;

7) на једној грађевинској парцели условљава се број стамбених или пословних јединица који је максимално три; однос стамбених, економских и пословних површина се не ограничава; стамбене јединице су обавезно у главном објекту; није дозвољена изградња другог стамбеног објекта на парцели;

8) у складу са постојећим стањем, положај грађевинске линије се не утврђује за поједине делове насељеног места; главни објекти постављају се предњом фасадом на регулационе линије улица или се од ње повлаче да би се слободни део парцеле уредио као јединствен простор предбаште; по правилу, растојање фасаде од регулационе линије треба да износи 5 m, а може да буде и мање, уколико је у складу са положајем већине изграђених објеката

у улици; минимална удаљеност наспрамних објеката у улици је 18m;

9) спратни делови објеката постављају се претежно у делу парцеле који се пружа до 30 m од регулационе линије улице, тако да у дубљим дворишним деловима могу бити само приземни објекти; по устаљеном правилу, објекти се постављају дуж западне границе парцеле, док се на краћим странама великих блокова препоручује постављање објеката уз северну границу парцеле, а улаз са југа (бочно двориште јужне оријентације);

10) у складу са традицијом, није дозвољена изградња препуста спратних делова објеката унутар регулација улица;

11) главни објекти се граде као слободностојећи или у прекинутом низу, што зависи од величине парцеле и положаја изграђених објеката на суседним парцелама;

12) слободностојећи објект се може минимално удаљити од границе суседне парцеле 1 m с једне и 3 m са друге стране, или 1,5 m с једне и 2,5 m са друге стране; минимална удаљеност од постојећег суседовог стамбеног објекта је 4 m;

13) објект у прекинутом низу (када додирује само једну бочну границу парцеле са суседом код традиционалних "дужних" и "преких" кућа, или је део двојног објекта) може се минимално удаљити од суседног неприспољеног објекта 4 m и најмање 2,5 m од границе према парцели са неприспољеним објектом;

14) код изградње нових, те реконструкције и доградње постојећих објеката, условљава се таква организација простора чијим коришћењем се неће угрозити комфор и приватност становања и сигурност пословања на суседној парцели (нагиб кровних равни, прозори, вентилациони отвори, димњаци, смештај запаљивог материјала и томе слично);

15) летње кухиње, гараже, оставе, котларнице и сл. као и пословне просторије, могу бити у саставу стамбеног објекта, у анексу, у приземном слободностојећем или уз границу парцеле приспољеном објекту; при њиховом лоцирању треба тежити да њихов положај не омета коришћење суседовог главног објекта; могу се адаптирати постојећи простори или градити нови за терцијарне делатности, и то за трговину, угоститељство, услужно занатство, финансије, техничке услуге и сл.; пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.) не препоручују се у стамбеним зонама;

16) објекти за пољопривредну производњу се могу градити само на економском делу парцела, уз заузетост до 30% укупне парцеле и у складу са условима за изградњу економских објеката; сточне стаје димензионишу се за смештај до 5 условних грла стоке (једно условно грло је тешко 500 kg), али не више од капацитета прописаних чланом 8. Одлуке о држању домаћих животиња ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 12/11, 17/11 – исправка, 1/12, 65/13 – др. одлука, 13/14 и 11/ 15);

17) не могу се пројектовати отвори просторија за становање (собе и трпезарије), пословање или држање огрева и запаљивог материјала на странама објекта чија удаљеност од суседовог објекта износи мање од 4 m, као и на зиду објекта на граници парцеле; на тим странама удаљеним минимално 1,5 m, отвори на комуникацијама и осталим помоћним просторијама у оквиру стана и других

садржаја парцеле, могу се извести са минималним паркетом од 1,8 m;

18) на парцелама је обавезно задовољавање стандарда паркирања возила који износи једно паркинг-место на један стан, уз препоруку да најмање једно возило буде смештено у гаражи; за ванстамбене садржаје, услови паркирања на сопственој парцели одређују се зависно од намене, а најмање једно паркинг-место на 70 m² пословног простора;

19) слободни простор на парцелама озелењава се према условима из овог плана; препоручује се симболично раздвајање стамбеног дела парцеле од дела парцеле намењеног пословном простору, уколико се такав гради;

20) препоручљиво је да се уличне границе грађевинских парцела са слободностојећим објектима ограда зидом оградом до висине 0,9 m и са транспарентним горњим делом до висине 1,4 m; бочне границе стамбеног и економског дела парцела, као и део уличног фронта код објеката на регулационој линији, могу се оградити пуним зидом до висине 1,8 m; оградe се постављају у целини на грађевинску парцелу власника; врата и капије не могу отварањем заузимају улични простор.

Услови за постојеће објекте су:

1) изграђени стамбени објекти чија удаљеност од суседног стамбеног објекта износи мање од 4 m приликом реконструкције не могу на суседним странама имати отворе стамбених просторија;

2) задржавају се изграђени стамбени објекти чија удаљеност од границе суседне парцеле износи мање од овим планом предвиђених за типове слободностојећих и објеката у прекинутом низу, при чему се приликом реконструкције не могу предвиђати отвори стамбених просторија на суседним странама; у складу са тим условима могућа је потпуна реконструкција објекта који додирује само једну бочну границу парцеле;

3) задржавају се у интегралном облику евидентирани објекти градитељског наслеђа који уживају претходну заштиту (утврђене мере у пододељку 9.1), односно куће у улицама Војвођанској бр. 23, 40 и 125, Вука Караџића бр. 18, 34, 118 и 122, Петефи Шандора број 132 и Цара Душана број 177; по истеку три године од дана евидентирања, препоручује се очување тих вредних објеката; препоручује се очување и вредних објеката у Војвођанској улици бр. 67 и 124, за које је истекла претходна заштита; дозвољена је промена намене стамбеног у пословни, промена намене таванског простора у стамбени у оквиру постојећег крова (лежећи кровни прозори према улици, према дворишту су дозвољени вертикални кровни прозори), доградња до дозвољеног индекса заузетости само у дворишном делу; уколико је објекат склон паду, дозвољава се реконструкција, односно изградња новог уз максимално очување архитектонских вредности због којих се објекат и задржава.

Услови за изградњу економских објеката су:

1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарнице, овчарнице, козарнице, коњушнице и др.), испусти за стоку, ђубришта, осочаре, пољски клозети и слични објекти загађивачи граде се на економском делу парцела;

2) минимално растојање сточне стаје од било ког стамбеног објекта је 15 m, а осталих објеката загађивача 20 m од стамбених објеката или бунара;

3) сточне стаје и нужници морају имати септичку јаму са поклопцем, озидану као непропусну јаму која има

обезбеђено одвођење преливне воде или њено биолошко пречишћавање;

4) млекаре и сл. објекти који се граде у стамбеном делу парцеле могу бити у саставу стамбеног објекта, дограђени као анекс или минимално 7 m удаљени од њега у правцу економског дела парцеле;

5) пушнице, сушаре, кош, амбар, надстрешнице за машине и возила, магацини хране за стоку и сл. објекти граде се у економском делу парцеле;

6) морају бити изграђени од ватроотпорног материјала; могу се градити као приземни објекти са или без подрума, уз ограничења према броју условних грла стоке (једно условно грло је тешко 500 kg), нивелацији терена у односу на ниво подземних вода, те степену заузетости грађевинске парцеле.

12.2.2. Пословање

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за изградњу простора за пословање, и то:

- производно занатство и услуге са становањем;
- секундарне и терцијарне делатности;
- терцијарне делатности.

Општи услови за пословање су:

1) могу се градити простори за делатности које не угрожавају становање у окружењу; пословне просторије за делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељава и сл.) могу се градити под условом да се у објекту апсорбују штетна дејства по околину;

2) потребно је обезбедити неопходне услове заштите животне средине и сагледати потребу покретања поступка процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08);

3) ради сагледавања просторне организације сложених делатности које су наведене поменутим уредбом, неопходна је израда урбанистичког пројекта за изградњу и уређење комплекса површине 2.000 m² и више;

4) зависно од од технолошког процеса, поред придржавања хигијенско-техничких норматива који се односе на удаљеност од суседних објеката, бунара и септичких јама, обавезно је и одвођење површинских вода слободним падом (минимално 1,5 %) преко сепаратора за масти до уличних јаркова, као и пречишћавање технолошких отпадних вода пре испуштања у реципијент;

5) међусобна удаљеност објеката на суседним комплексима, као и распоред објеката унутар сваког комплекса зависе од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и заштите животне средине; минималне удаљености одређују се за поједине намене;

6) површина подрума или сутерена испод објеката не улази у обрачун изграђености парцеле, али се приликом

изградње обавезује на примену посебних мера заштите од високих подземних вода; дубина укопавања је до 1,2 m;

7) паркирање путничких и теретних возила у целини планира се у оквиру парцеле; коловоз се гради са осовинским притиском за тешки саобраћај;

8) грађевинске парцеле могу се оградавати зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20 m.

12.2.2.1. Производно занатство и услуге са становањем

Одређују се услови за изградњу простора за производно занатство и услуге са становањем на графички дефинисаним деловима грађевинског подручја насељеног места, и то:

- на мањим постојећим локалитетима уз Железничку улицу (делови блокова бр. 23 и 25 и блок 25а), уз Улицу Петефи Шандора (део блока број 26), уз Партизанску улицу (део блока број 14), те на планираним локалитетима између Шајкашке улице и постојећег атарског пута (део блока број 28).

Услови за формирање грађевинских парцела су:

1) обавезно је издвајање грађевинског земљишта ради формирања парцеле улице у источном делу блока број 28;

2) парцелација и препарцелација неизграђеног грађевинског земљишта врши се ради формирања грађевинских парцела чија је минимална ширина уличног фронта 30m, а минимална површина је 900 m²;

3) у блоковима бр. 23 и 25, задржавају се постојећи улични фронтови парцела ширине 15-30 m којима се припајају неизграђене парцеле у дубини блока; минимална површина је 900 m²;

4) могуће одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле је до 10%;

5) задржава се формирана грађевинска парцела у блоку број 14.

Услови за изградњу објеката су:

1) могу се градити објекти за терцијарне делатности које не угрожавају становање у окружењу, и то за трговину, угоститељство, услужно занатство, финансије, техничке услуге и сл.; не могу се градити нови објекти за производњу, прераду и складиштење примарног сектора привреде; у Партизанској улици, на формираној парцели број 1714 у блоку број 14, задржавају се постојећи објекти искључиво у функцији прераде меса и не дозвољава се кланица;

2) изградња, доградња, реконструкција или замена постојећих објеката, врши се објектима чија је спратност од П, П+Пк до По+П+1 (највише две корисне етажне изнад тла са косим кровом без назитка), уз заузетост парцеле до 50 %;

3) на једној грађевинској парцели може се градити и дограђивати објекат са пословним простором и највише једним станом као пратећом функцијом, или један пословни и други стамбени објекат, као и пословни објекти без становања; приликом изградње нових објеката, стан може заузимати највише 30% укупне изграђене површине на парцели; пословне и стамбене просторије могу се градити у склопу главног уличног објекта, анекса или у дворишном делу парцеле;

4) главни објекти се постављају предњом фасадом на удаљеност 3-10 m од регулационе линије (изузев портирница), тако да је обавезно декоративно уређење озелењених претпростора у функцији пословања и паркирања;

5) у блоку број 25а забрањена је изградња објеката у заштитном појасу пруге; у блоковима бр. 14, 23, 25 и 26 пословни објекти се граде у дубини парцеле, тј. иза стамбених објеката; у блоку број 28, изградња посебног стамбеног објекта је могућа након изградње привредног објекта или истовремено, и то у дубини парцеле иза обавезног пословног објекта, а удаљеност од регулационе линије државног пута IIA-129 је најмање 10 m;

6) обавезно се граде слободностојећи објекти; минимално удаљење од суседног стамбеног објекта је 4 m, а од границе суседне парцеле 2 m с једне и 4 m са друге стране;

7) неопходно је 30% површине парцеле озеленити;

8) остали услови су као за зоне породичног становања (висина, кровови, положај спратних делова и септичких јама).

12.2.2.2. Секундарне и терцијарне делатности

Одређују се услови за изградњу простора за секундарне и терцијарне делатности на графички дефинисаним деловима грађевинског подручја насељеног места, и то:

- на постојећим и планираним комплексима уз Железничку улицу (блок број 24 и делови блокова бр. 23 и 25), на улазу у насеље из северног правца.

Услови за формирање грађевинских парцела су:

1) обавезно је издвајање грађевинског земљишта ради формирања парцеле улице, тј. планираног општинског пута у источном делу блока број 24 и, делимично, блока број 25;

2) парцелација и препарцелација неизграђеног грађевинског земљишта врши се ради формирања грађевинских парцела са приступом из Железничке улице, чија је минимална ширина уличног фронта 30 m, а површина минимално 3.000 m²;

3) могуће одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле је до 10%.

Услови за изградњу објеката су:

1) задржавају се постојећи објекти, а планира се изградња нових објеката секундарног и терцијарног сектора привреде, односно погона за прераду и складиштење производа; ови локалитети се намењују изградњи објеката за индустрију, грађевинарство, производно занатство, откуп сировина, трговину, складишта, сервисе и прераду пољопривредних производа (кланице, млинови, силоси, мешаоне сточне хране, фабрике тестенина, кекса и сл.);

2) изградња, доградња, реконструкција или замена постојећих објеката, врши се објектима чија је спратност високо приземље, П+Пк до П+1 (највише две корисне етажне изнад тла), уз заузетост парцеле до 50%;

3) на једној грађевинској парцели може се градити и дограђивати један или више пословних објеката без становања;

4) могу се градити искључиво слободностојећи објекти;

5) грађевинска линија објеката планира се на минималном удаљењу 10 m од регулационе линије Железничке

улице, изузев портирница, тако да је обавезно декоративно уређење озелењених претпростора са паркингом; грађевинска линија објекта дефинише се на минималном удаљењу 3 m од осталих регулационих линија; није дозвољена изградња нових објеката у заштитном појасу пруге, а реконструкција постојећег објекта у блоку број 24 може се одобрити уз сагласност ЈП "Железнице Србије";

6) удаљеност објекта од бочних граница парцела, односно комплекса, одређује се на основу противпожарних услова; минимално је 3,5 m са једне стране објекта (једносмерна комуникација), а минимално је 6 m са друге стране објекта (двосмерна комуникација);

7) минимална удаљеност објекта на суседним комплексима је 10 m;

8) неопходно је 25% површине парцеле озеленити, уз границе грађевинског подручја према пољопривредном земљишту.

12.2.2.3. Терцијарне делатности (трговина, складишта, сервис)

Одређују се услови за изградњу простора за терцијарне делатности на графички дефинисаним деловима грађевинског подручја насељеног места, и то:

- у блоку број 17, уз станицу за снабдевање горивом, на улазу у насеље из западног правца.

Услови за формирање грађевинских парцела су:

1) у блоку број 17 планира се препарцелација неизграђеног земљишта ради формирања нових грађевинских парцела са приступом из планиране улице на истоку (сужена траса постојећег пута по парцели број 646), чија је минимална ширина уличног фронта 25 m, а површина минимално 1.000 m²;

2) могуће одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле је до 10%;

3) задржава се новоформирана парцела број 645/10 са приступом из Војвођанске улице; омогућује се њено проширење на делове суседних парцела које немају услова за формирање самосталне грађевинске парцеле.

Услови за изградњу објеката су:

1) могу се градити објекти за терцијарне делатности које не угрожавају становање у окружењу, и то за трговину, складишта и сервисе, као и угоститељство, услужно занатство, саобраћај, комуналне делатности, финансије, техничке услуге и сл.; не могу се градити нови објекти за производњу, прераду и складиштење примарног сектора привреде; планира се и изградња нових складишта са пратећим канцеларијским простором у објектима спратности високо приземље до П+1; максимална заузетост парцеле износи до 50%;

3) на једној грађевинској парцели може се градити један или више пословних објеката без становања;

4) могу се градити само слободностојећи објекти;

5) грађевинска линија објекта дефинише се на минималном удаљењу 3 m од регулационих линија улица;

6) удаљеност објекта од бочних граница парцела је минимално 2 m са једне стране, а 4 m са друге стране објекта;

7) минимална удаљеност објекта на суседним комплексима је 6 m;

8) неопходно је 25% површине парцеле озеленити;

9) задржава се постојећа станица за снабдевање горивом моторних возила (бензинска пумпа) са пратећим ширим садржајима на парцели број 645/6; могућа је изградња нових сродних објеката за терцијарне делатности (шири садржај станице у подељку "13.4. Станица за снабдевање горивом") под условом да се обезбеди паркирање путничких и теретних возила у целини у оквиру парцеле; уз обавезну израду урбанистичког пројекта, дозвољени индекс заузетости је 30%, а спратност П.

12.2.3. Јавне службе

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за изградњу објеката за следеће јавне службе, и то:

- планирана предшколска установа у блоку број 7, источно од центра, те постојећа установа у блоку број 10, у центру;

- библиотека у Војвођанској улици, источно од центра;

- ватрогасна станица у Војвођанској улици, западно од центра.

12.2.3.1. Предшколске установе

У блоку број 7 планира се изградња нове предшколске установе. Ради формирања комплекса условљава се спајање целе парцеле број 918/1 са делом парцеле број 917 како би се формирао комплекс површине од око 2.550 m².

Приступ на комплекс ће се обезбедити из планиране следеће улице у унутрашњости блока. У објекту комбиноване дечије установе треба обезбедити смештај за децу са северног дела грађевинског подручја насељеног места, капацитета за око 60 деце. То је у складу са нормираним вредностима за предшколске установе у погледу површине објеката и комплекса (8 m² објекта и 40 m² комплекса по детету).

Услови за изградњу објекта су:

- могућа је изградња објекта до максималне спратности П+Пк;

- заузетост парцеле је до 25%;

- минимално 40% парцеле се мора озеленити;

- ограде комплекса су транспарентне и озелењене;

- отвореног простора треба да буде најмање 10 m² по детету, од чега најмање 3 m² травнатих површина.

До доношења плана детаљне регулације (подељак "13.2. Центар Будисаве"), у блоку број 10 могући су радови којима се побољшавају услови функционисања постојеће предшколске установе, и то:

- с обзиром на недостатак одговарајућег простора за смештај деце јасленог узраста, на парцели број 1286 омогућава се претварање тавана (поткровља) предшколске установе у користан простор;

- првенствено за потребе предшколске установе, омогућава се уређење дечијег игралишта на парцели број 1282, уз озелењавање површине и обезбеђење контролисаног приступа са суседних јавних површина намењених за разноврсне јавне службе.

12.2.3.2. Библиотека

У блоку број 7 условљава се подела катастарске парцеле број 917 како би се од југоисточног дела, површине око 1.340 m², формирала грађевинска парцела са постојећим објектима библиотеке (Војвођанска улица број 137). При томе, северни део парцеле се планира за предшколску установу, а југозападни део парцеле задржава намену за породично становање (Војвођанска улица број 133).

Задржавају се постојећи приземни објекти; планира се доградња објекта за потребе библиотеке или сродне јавне службе, спратности високо приземље до П+Пк, уз заузетост парцеле до 50 %.

12.2.3.3. Ватрогасна станица

У блоку број 9 условљава се спајање катастарских парцела бр. 1372 и 1373 како би се формирала грађевинска парцела површине око 1.600 m², са постојећим објектом добровољног ватрогасног друштва (Партизанска улица број 26а).

Задржава се постојећи објектат спратности П+2; планира се доградња објекта за потребе смештаја возила и опреме ватрогасне службе, спратности високо приземље до П+Пк, уз заузетост парцеле до 50 %.

Потребно је озелењавање постојећег комплекса, тако да однос високе и ниске вегетације буде 40 % према 60 %.

12.2.4. Спорт, рекреација и зеленило

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за уређење простора за:

- озелењењене скверове уз раскрсницу улица Железничке и Петефи Шандора;
- заштитно зеленило по ободу грађевинског подручја и у окружењу гробља.

12.2.4.1. Озелењени скверови

Уређење слободних површина сквера (делови блокова бр. 23 и 25), треба да се заснива на поставци декоративне вегетације, уз неопходно коришћење елемената партерне архитектуре и урбаног мобилијара. Дечије игралиште се обавезно задржава у средишњем делу сквера троугаоне форме у блоку 25. Денивелисани простор у блоку 23 треба да буде уређен са што већим травнатим застором и високим зеленилом по ободу, а да омогући постављање пратећег мобилијара и изградњу мањег игралишта, тј. окупљалишта за старију децу и омладину (терен за баскет, скејт-парк, "street workout" и сл).

12.2.4.2. Заштитно зеленило

Ободом насеља, парцијално распоређено (делови блокова бр. 18, 19, 21, 22, 32 и 33) планира се подизање заштитног зеленила, које је потребно формирати као линеарно зеленило, ветробрани појас и као рекреативно подручје. У садејству са зеленилом по ободу површина других намена, треба да се формира континуални зелени појас уз границу грађевинског подручја насељеног места. Подизање заштитног појаса треба да сачињава вишеспратно зеленило, без

обзира на начин коришћења – врт, воћњак, повртњак или расадник.

У функцији заштитног појаса према становању, на планираним јавним површинама изван комплекса гробља (делови блокова бр. 35 и 36), као и на улазу у насељено место (блок број 31), планира се подизање зеленила од дрвећа различите висине, четинарских и листопадних врста.

У блоковима дуж мелиорационог канала, треба садити врсте отпорне на утицај високих подземних вода, односно оних које врше црпљење вишка воде из тла.

12.2.5. Комуналне површине

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за уређење простора за:

- четири гробља, мерно-регулациону станицу и трансформаторске станице.

12.2.5.1. Гробља

У Будисави постоје четири гробља (делови блокова бр. 22, 31, 35 и 36). Планира се ширење свих осим гробља у блоку број 36.

Однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%. У оквиру површина које нису намењене сахрањивању учешће зелених површина треба да буде 40% (украсног и заштитног зеленила).

У блоку 22, католичко гробље са капелом заузима површину од 0,93 ha, а планира се његово проширење до укупне површине од 3,59 ha. У блоку 31, православно гробље са капелом заузима површину од 0,23 ha, а планира се његово проширење до укупне површине од 1,77 ha. У блоку 35, евангелистичко и реформаторско гробље заузима део површине од 0,89 ha, а у оквиру исте парцеле планира се његово проширење и изградња капеле са мртвачницом. У блоку 36, назаренско гробље заузима површину од 0,05 ha.

Зеленило унутар гробља има специфичну декоративно-естетску функцију која карактерише меморијална места, па треба да је уређено у парковском стилу. Ободом комплекса потребно је формирати појас заштитног зеленила ширине 10-15 m, поготово према суседним површинама намењеним становању, а у којем се не врши сахрањивање. Планира се ограђивање гробља, односно проширених делова појединих комплекса, озелењавање простора између гробних места и изградња прилазних стаза. Потребно је обезбедити снабдевање водом за пиће и уредити гробна места. За заштићена спомен обележја обавезно је преузимање конзерваторских услова.

Хортикултурна обрада гробља представља његов саставни, неопходни елемент. У највећем делу површине зеленило је ниско, док алеје високог дрвећа треба планирати уз стазе. Поједина поља у самом гробљу одвајају се поставком низова шибља и дрвећа. У знатнијој мери треба да је заступљена четинарска вегетација. Препоручује се сађење храста (*Quercus pedunculata*) у оквиру зеленог појаса дуж границе комплекса.

12.2.5.2. Мерно-регулациона станица за гас

У блоку 33 задржава се постојећи ограђени локалитет мерно-регулационе станице површине 0,12 ha. Планира

се озелењавање комплекса, уз повезивање са заштитним зеленилом у окружењу.

12.2.5.3. Трансформаторске станице

Задржавају се постојеће трансформаторске станице у оквиру регулација улица, као и оне изграђене на следећим локалитетима:

- у блоку 19 на грађевинској парцели број 629;
- у блоку 25, где од парцеле број 196 треба издвојити део површине 7x7 m да би се формирала грађевинска парцела за јавну намену;
- у блоку 36, где од парцеле број 2111 и дела парцеле број 2098/1 треба формирати грађевинску парцелу за јавну намену, површине 7x10 m.

12.2.6. Саобраћајне површине и објекти

Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за уређење простора за:

- железничку станицу и пругу;
- планиране улице.

12.2.6.1. Железничка станица и пруга

У грађевинском подручју Будисаве задржава се површина од 1,76 ha која обухвата железничку станицу и деоницу железничке пруге Нови Сад-Орловат дужине 869 m. Задржавају се пружни прелази у нивоу, а за планирани општински пут у наставку Железничке улице потребно је прибавити сагласност "Железнице Србије" како би се сагледао начин прелаза (у једном или у два нивоа) у зависности од очекиване густине саобраћаја.

Објекат старе железничке станице (П) се задржава, уз могућност коришћења таванског простора или надоградње поткровља, док се остали пратећи објекти могу реконструисати.

На комплексу железничке станице треба обновити зеленило, повезати га са уличним дрворедом и предвиђеним зеленилом у заштитном пружном појасу.

Општи услови за уређење и изградњу железничке пруге и пружног појаса

У заштитном пружном појасу (25 m рачунајући од осе крајњих колосека) нису планиране зграде, постројења и други објекти, осим објеката у функцији железничког саобраћаја.

У заштитном пружном појасу (на удаљености већој од 25 m рачунајући од осе крајњег колосека) могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити пословни, помоћни и слични објекти.

На растојању већем од 8 m, а мањем од 25 m могуће је планирати уређење простора изградњом саобраћајница, паркинг простора, као и зелених површина при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од 10 метара у односу на осу колосека железничке пруге.

При изради техничке (пројектне) документације за изградњу објеката у заштитном пружном појасу инвеститор, односно његов пројектант, је дужан да се обрати АД "Железнице Србије", Сектору за стратегију и развој, за давање услова за пројектовање, као и због сагласности на

пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу и коридору железничке пруге, а у складу са Законом о железници и Законом о безбедности у железничком саобраћају.

12.2.6.2. Саобраћајнице

Положај саобраћајних површина у простору дефинисан је у односу на осовинску мрежу и постојеће границе парцела. Положај појединих елемената садржаја попречних профила улица дефинисан је посебним графичким приказом "Попречни профили улица" у Р 1 : 100 и Р 1 : 200.

Планира се изградња нових улица на следећим просторима у северној урбанистичкој целини:

- у окружењу мелиорационог канала, планира се продужетак улица Душана Ћубића и Цара Душана до нове улице по постојећем атарском путу, који омогућава прелаз преко мелиорационог канала; новопланираним улицама формираће се блокови број 17, 18, 19 и 21;

- у окружењу католичког гробља, планира се продужетак Железничке улице и формирање пролаза дуж северне границе гробља до постојећег атарског пута;

- уз железничку станицу и пругу, планира се нова улица дуж постојећег привредног комплекса, која ће се наставити ка југоистоку приликом израде плана детаљне регулације; затим, у наставку Железничке улице преко пруге, планира се проширење регулације постојећег атарског пута ради изградње општинског пута ка Ђурђеву;

- источно од центра, планира се слепа саобраћајница у унутрашњост блока број 7 и планира се продужетак Улице цара Душана ради формирања блока број 28.

Планира се изградња нових улица на следећим просторима у јужној урбанистичкој целини:

- на продужетима улица Вука Караџића и Петефи бригаде планирају се колско-пешачки пролази до мелиорационог канала;

- планира се продужетак Каћке улице ка југу, уз задржавање постојећег пролаза од Улице Петефи бригаде до атарског пута ка Ковиљу (блокови бр. 34 и 34а);

- планира се даља изградња Радничке улице од Каћке улице на западу до продужетка Шајкашке улице на истоку, уз задржавање постојећег пролаза од Улице Петра Драпшина ка југоистоку /блокови бр. 37 и 37а); планира се кружна раскрсница са Школском улицом ради изградње општинског пута ка југоистоку;

- источно од центра, планира се слепа саобраћајница у унутрашњост блока број 11 и планира се нова саобраћајница дуж атарског пута између блокова бр. 38 и 39.

Општи услови за уређење и изградњу саобраћајница

Најмања ширина коловоза која је планом предвиђена је 5 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног градског превоза путника радијуси кривина треба да су минимално 8 m, а препоручује се 12 m. Тротоари су минималне ширине 1,6 m, док двосмерне бициклистичке стазе морају бити минималне ширине 2 m, а једносмерне 1 m.

Саобраћајни услови за кружну површинску раскрсницу су:

- да постоје просторне могућности за изградњу кружне раскрснице,

- да има максимално 2+2 саобраћајне траке,
- да су прилазни краци подједнако оптерећени,
- да нама семафорске сигнализације,
- да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају,
- да се постављају на раскрсницама које су мало или средње оптерећене, и то максимално 3400 возила/сат у самој раскрсници или максимално 2400 возила/сат по једном прилазу.

Општи услови за уређење и изградњу у профилу државног пута

Реконструкција и проширење пута, изградња инфраструктуре, паркинга, бициклистичких стаза, аутобуских стајалишта и саобраћајних приључака у профилу државног пута IIА-129, спроводиће се у складу са условима надлежног предузећа (управљача пута).

Општи услови за укрштање са мелиорационим каналом

За укрштање саобраћајница са мелиорационим каналом прибавити водна акта надлежног органа водопривреде.

12.3. Правила уређења и грађења за инфраструктуру

12.3.1. Услови за приступачност и прикључење на саобраћајну мрежу

За начин прикључења постојећих и будућих корисника парцела уз државни пут IIА-129 потребно је прибавити услове надлежног предузећа (управљача пута) у складу са законском регулативом. Саобраћајни прикључци планираних садржаја у блоковима 29 и 39 биће дефинисани у плану детаљне регулације који ће бити основ за реализацију овог простора. Саобраћајни прикључци планираних садржаја на грађевинском земљишту у атару обезбеђују се преко планиране сервисне (режијске) саобраћајнице.

Потребно је предвидети и сачувати коридор за реконструкцију, односно двострано проширење коловоза државног пута IIА-129 на пројектовану ширину минимум 7,10 m (без издигнутих ивичњака), односно 6,50 m (са издигнутим ивичњацима).

Геометрија саобраћајних приључака и раскрсница и тачно одређене стационаже на државном путу IIА-129, биће прецизно дефинисане приликом израде саобраћајно техничких услова (идејног пројекта).

Приступ са уличног коловоза до сваке грађевинске парцеле обезбеђује се једним прикључком ширине минимално 2,50 m.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих корисника саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Тачан положај планираних бициклистичких стаза може одступати од траса датих у графичком приказу "План саобраћаја, регулације и нивелације са планом површина јавне намене" у размери 1:2500, а у циљу очувања постојећег растиња, положаја аутобуских ниша и канала за одводњавања атмосферских вода.

Бициклистичке стазе и тротоари морају бити физички одвојени од коловоза.

Изградња аутобуских стајалишта планира се ван коловоза државног пута, на прописној удаљености у зони раскрсница.

Паркинзи могу бити уређени и тзв. перфорираним, префабрикованим, танкостеним пластичним плочама или сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру паркиралишта, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Потребно је и извршити резервацију паркинга у складу са SRPS U.A9.204 који се односи на просторне потребе лица са отежаним кретањем.

На местима где то услови дозвољавају (осим на парцели државног пута), могућа је изградња уличних паркинга (иако нису уцртани у графичким приказима), уз обавезно задржавање и заштиту постојећих појединачних стабала или дрвореда.

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са SRPS U.A9.202 који се односи на несметано кретање лица са посебним потребама.

Денивелисани укрштаји железничке пруге са јавним путевима сведени су на оптимални број, усмеравањем два или више јавних путева на заједничко место укрштања. За сваки појединачни укрштај железничке пруге и пута, потребно је прибавити сагласност од АД "Железнице Србије", Сектора за стратегију и развој.

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:

- Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10),

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11) и

- Закона о железници ("Службени гласник РС", број 45/13).

12.3.2. Услови за постављање инсталација у коридору државног пута

Паралелно вођење инсталација (електро инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водовод и канализацију и сл.) дуж државних путева планира се на удаљености минимално 3 m од крајње тачке попречног профила- ножице насипа тупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање.

Услови за укрштање предметних инсталација са државним путевима су:

- укрштање са путем предвидети искључиво механичким надбушивањем испод тупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећано за по 3 m са сваке стране;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног објекта за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација минимално 10 m;

- за све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута, потребно је да се од ЈП "Путеви Србије" прибаве услови и сагласност за израду пројектне документације, изградњу и постављање, а у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима;

- оградe, дрвеће и засади поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

У атару, ван грађевинског рејона насеља Будисава, дефинишу се заштитни појас и појас контролисане градње у односу на регулацију државног пута IIА- 129. Заштитни појас је ширине 10 m са обе стране пута, а у оквиру њега забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на том путу. Појас контролисане изградње ширине је 10 m са обе стране заштитног појаса пута.

12.3.3. Услови за прикључење на водоводну мрежу

Прикључење објекта на уличну водоводну мрежу планира се једним прикључком.

Уколико је објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода.

За мање објекте, у којима није могуће обезбедити адекватну просторију, планира се постављање водомера у одговарајући шахт.

Водомер сместити у адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера у водомерном шахту.

Водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

12.3.4. Услови за прикључење на канализациону мрежу

Прикључење објекта на уличну канализацију планира се једним прикључком; уколико корисник има више засебних

улаза (целина), може имати независне прикључке на канализацију.

Прикључни (ревизиони) канализациони шахт планирати на парцели корисника, а на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

Канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем.

Прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање.

До изградње канализационе мреже отпадних вода, дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама ван стамбеног дела парцеле, при чему је минимална удаљеност јама од стамбеног објекта 5 m, а од границе парцеле 3 m.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

12.3.5. Услови за одвођење атмосферске воде

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина, чији квалитет одговара II класи воде, могу се без предtretмана испустити у атмосферску канализацију, на зелене површине и риголе.

Атмосферске воде са зауљених и задрљаних површина и технолошке отпаде воде, могу се испустити у реципијент само након пречишћавања. Третман оваквих вода мора бити на сепаратору и таложнику за издвајање минералних уља и брзоталоживих примеса.

Забрањено је у земљиште и канале упуштати непречишћене отпадне воде. Воде које се упуштају у канале својим степеном пречишћености и режимом упуштања морају бити у оквиру II класе воде, а у складу са Уредбом о класификацији вода ("Службени гласник СРС", број 5/68) и Уредбом о категоризацији водотока ("Службени гласник СРС", број 5/68). Квалитет ефлуента мора задовољити прописане вредности дате Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник СРС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник СРС", број 50/12) и који задовољава одредбе Правилника о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/82).

12.3.6. Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објекта породичног становања на електроенергетску мрежу решити повезивањем на постојећу или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак извести изградњом надземног или подземног прикључног вода до ормара мерног места. Ормаре мерног места постављати на регулационој линији или на спољашњим фасадама објекта, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

Прикључење пословних и стамбено-пословних објеката или комплекса извести са постојеће или планиране електроенергетске мреже, изградњом сопствене трансформаторске станице или директно напојним водом из постојеће

трансформаторске станице, у зависности од потреба. Прикључак извести изградњом надземног или подземног прикључног вода до ормара мерног места, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

12.3.7. Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити прикључењем на постојећу или планирану дистрибутивну гасоводну мрежу или изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице, у зависности од потреба. Прикључак и положај прикључка (мерно-регулационог сета-станице) пројектовати и изградити према условима надлежног дистрибутера.

12.3.8. Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључење на мрежу електронских комуникација извести преко типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или до типског ормара, према условима локалног дистрибутера.

13. ПРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

У складу са пододељком "11.2. Подручја за која је обавезно доношење планова детаљне регулације" и графичким приказом "Спровођење плана" у Р 1:5000, утврђују се следећа правила усмеравајућег карактера за израду планова детаљне регулације.

13.1. Пословање у североисточном делу насељеног места

У северном делу Будисаве, на површини од око 23 ха до границе грађевинског подручја насељеног места, планирају се нови простори намењени за пословање, а у мањој мери и за становање, за које је обавезно доношење планова детаљне регулације.

Јужно од железничке пруге, планирају се нове саобраћајнице које ће се повезати са постојећим пролазима и продужецима улица Петра Драпшина и Шајкашке ка северу до пруге, те улица Петефи Шандора, Цара Душана и Војвођанске ка истоку до планираног општинског пута. Тако ће се формирати блокови бр. 25, 26, 27, 29 и 30. У складу са графичком приказом "План намене земљишта" у Р 1:5000 оријентационо су дате површине са наменама простора за које се дају правила усмеравајућег карактера.

Породично становање

Потребно је планирати породично становање уз ново-планирану улицу дуж садашњег атарског пута у делу блока број 27. Грађевинске парцеле треба да буду површине преко 600 м²; заузетост не може бити већа од 40%.

Разноврсне јавне службе

Потребно је планирати неку од јавних служби (образовање, култура, социјално старање и сл.) са присту-

пом из Улице цара Душана, обавезно у делу блока број 27. Минимална површина комплекса треба да буде 3.600 м².

Производно занатство и услуге са становањем

Потребно је планирати производно занатство и услуге са становањем, обавезно у блоковима бр. 25 и 26 са приступом из продужетка Улице Петра Драпшина, а препоручује се увођење ове намене у делове блокова бр. 29 и 30. Грађевинске парцеле треба да буду минималне површине 900 м²; заузетост не може бити већа од 50%. Грађевинску линију утврдити у складу са чланом 29. Закона о јавним путевима.

Секундарне и терцијарне делатности

Потребно је планирати секундарне и терцијарне делатности са приступом из планиране саобраћајнице дуж железничке пруге у блоковима бр. 25, 26. Такође, секундарне и терцијарне делатности су планиране у блоковима бр. 29 и 30, а пошто они садрже издужене и претежно уске парцеле, реализација ће изискивати трасирање најмање једне нове улице правцем север-југ, јер инфраструктурно опремање није могуће са источне и јужне саобраћајнице. У овим блоковима је могуће делимично увођење намене за производно занатство и услуге са становањем. Грађевинске парцеле треба да буду минималне површине 3.000 м²; заузетост не може бити већа од 50%.

Зеленило

Потребно је планирати уређење озелењеног сквера северно од блока 27 на површини која је у већој мери у заштитном појасу железничке пруге (није дозвољена изградња објеката на удаљености 25 м од осовине коло-сека).

13.2. Центар Будисаве

У центру Будисаве, на површини од око 10 ха усмерава се развој постојећих образовних и других јавних служби, уз задржавање становања и простора намењених центру, те оних намењених спорту, рекреацији и зеленилу. Обавезно је доношење плана детаљне регулације, којим ће се пословање усмерити ка коришћењу погодности улица, непосредног суседства верских објеката, објеката и површина за јавне службе, уз уважавање амбијенталног значаја традиционалног четвороделног сквера са јавним споменицима.

У циљу очувања амбијента, потребно је задржати вредне објекте градитељског наслеђа који су у евиденцији службе заштите, а којима је истекао трогодишњи рок од када су на списку претходне заштите, односно следеће верске и профане објекте:

- Железничка 1/а, Војвођанска улица бр. 90, 94 - 96, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (жупни двор и црква), 108 и 112, те Школска улица бр. 5 и 8.

Потребно је утврдити посебан режим реконструкције вредних објеката и изградње нових објеката у њиховом окружењу. Треба ограничити максимално дозвољену висину главних и пратећих објеката у центру, а ширину уличног фронта и типологију објеката прилагодити традиционалним "дужним" и "преким" кућама. Изградњу треба усмерити ка пажљивом архитектонском обликовању, примењујући уобичајене грађевинске материјале и аутохтоне ликовне елементе уз очувану ивичну изградњу.

Породично становање

Постојећа четири вредна стамбена објекта битно одређују физиономију постојећег четвороделног сквера, па њихову реконструкцију и адаптацију треба условити чувањем препознатљивости амбијента центра. Требало би тежити задржавању мањег броја станова у постојећим објектима, тако да се дестимулишу нове поделе на више стамбених јединица од четири, а да се постојеће стамбене јединице упућују на укрупњавање и промену намене - за пословање и сродне јавне намене. Постојеће грађевинске парцеле треба задржати, као и постојећу спратност објеката (П). Треба омогућити доградњу главних објеката и реконструкцију помоћних објеката, по условом да заузетост парцеле буде до 50%.

Становање и пословање

Потребно је да реконструкција и замена постојећих објеката у западном делу центра одсликава поступени прелаз од традиционалног стамбеног објекта ка пословном објекту. Спратност треба ограничити на највише две корисне етажне изнад тла са косим кровом без назитка, уз индекс изграђености до 1,0.

Верски комплекси и верски објекти

Положај православне, римокатоличке и реформаторске цркве битно одређују карактер источног дела центра, тако да са дужном пажњом треба омогућити извесно повећање изграђености на суседним верским комплексима, како би се постепено њихова комплементарна улога у систему образовања, социјалне заштите и културе. На комплексима треба омогућити доградњу главних објеката и реконструкцију помоћних објеката, под условом да су објекти приземни, а заузетост парцеле да буде до 30%.

Предшколска установа

На основу планираног броја од око 4.000 становника, прогнозира се да ће 2034. године бити 83 детета старосне групе од једне до три године, за које се планира обухват од 50% деце, као и 85 деце старосне групе од четири до шест година, за које се планира обухват од 100%. Ово значи да је потребно да се обезбеди смештај за децу узраста од једне до три године уз норматив од 6,5 m² површине објекта и 15 m² површине комплекса по кориснику, а за узраст од четири до седам година уз норматив од 8 m² површине објекта и 25 m² комплекса по кориснику.

Потребно је повећати капацитет постојећег новоизграђеног приземног објекта у Улици Вука Караџића (парцела број 1286 у блоку број 10) и проширити комплекс за предшколску установу (укупно око 4.800 m²). Наиме, приземна предшколска установа је изграђена на парцели недовољне површине, па су деца без игралишта, јер није остварено планирано проширење на суседну парцелу на којој је вредан објекат "старе школе" (Школска улица број 8) са становима у приватном власништву. Планира се уређење простора за боравак деце на отвореном и претварање тавана у користан простор, а усмерава се развој јавне службе доградњом објекта у правцу истока, због чега треба сагледати потребу проширења комплекса предшколске установе на део суседне парцеле број 1285.

Основна школа

Треба омогућити проширење комплекса и евентуално повећање капацитета постојећег објекта, с обзиром на недостатак одговарајуће слободне површине игралишта.

Наиме, постојећи објекти Основне школе "Иво Андрић" (П+1) реконструисани су, а на делимично формираном комплексу изграђена је вишенаменска физкултурна сала, тако да је постојеће рукометно игралиште остало без директне везе са школским двориштем. У старом школском објекту (вредан објекат у Школској улици број 5) на југозападном, оградањеном углу комплекса, преостао је стан у приватном власништву, који је потребно прикључити комплексу. Потребно је и ширење комплекса у унутрашњост блока, на делове суседних башта како би се обезбедио потребан простор према важећим нормативима (7,5 m² објекта и 25 m² комплекса по ученику). На основу планираног броја од око 4.000 становника, прогнозира се да ће у Будисави 2034. године бити 247 детета старости од седам до 14 година, за које се планира обухват од 100%.

Разноврсне јавне службе

На парцели са просторијама месне заједнице и месне канцеларије налазе се и објекти са пензионерским клубом, шаховским клубом и еколошким удружењем. Потребно је омогућити њихову реконструкцију и евентуалну доградњу, како би се побољшало функционисање заједно са пијачним простором површине 0,13 ha, који садржи и друге сродне објекте за снабдевање (пекара и маркет).

На парцели одређеној за дом културе налази се сала за скупове, те карате клуб, месно удружење бораца, адвокатска канцеларија и бутик. Потребно је омогућити међусобно повезивање објеката и проширење комплекса ка истоку, уз обезбеђење пролаза између постојећег сквера на северу и планираног дечијег игралишта у склопу предшколске установе на југу.

Објекат поште треба задржати на сопственој парцели.

Здравствена установа

Треба омогућити реконструкцију, а по потреби и доградњу објекта здравствене станице са апотеком, који просторно не задовољава потребе службе. Поред главног објекта служба поседује неуслован, некадашњи стан ван употребе, којем треба омогућити реконструкцију уз прилагођавање намени ове службе.

Функције уређења зелених површина око здравствене станице су одвајање површина у хигијенском смислу и издвајање болесника. Потребно је допунити зелену површину комплекса користећи биљке са изузетно декоративним својствима.

Спортско-рекреациони центар

Треба омогућити проширење садашњег комплекса са објектима за спорт и физичку културу (0,28 ha), који има фудбалски и рукометни терен (1 ha), и свлачионице за потребе два клуба. Проширењем би се омогућила изградња недостајућих сала за тренинг и игралишта за разноврсне мале спортове, као и простора за рекреацију и забаву првенствено омладине у Будисави.

Озелењени скверови са дечијим игралиштима

Планира се изградња кружног тока на раскрсници улица Војвођанске, Школске и Железничке. Због тога је потребно регулационом линијом "засећи углове" постојећег четвороделног сквера, а очувати вредно зеленило, пешачке стазе, дечије игралиште, јавне споменике и урбани мобилијар. У оквиру реконструкције сквера, пожељно је обухватити површине око цркава и обрадити их на адекватан парковски начин.

Потребно је међусобно повезивање зеленилом и стазама постојећег сквера у центру, са комплексима културног центра, месне заједнице, пијаце, дечијег игралишта и предшколске установе. Потребно је обогаћивање зеленилом постојећих комплекса поште и спортско-рекреативног центра. Однос високе и ниске вегетације треба да је 40% према 60%.

13.3. Туризам, спорт и рекреација у источном делу насељеног места

На подручју бивше циглане у блоку број 38, површине око 15 ha источно од насеља, планирају се садржаји рехабилитационог или здравственог туризма, спорта и рекреације. Обавезна је израда плана детаљне регулације.

Могуће је формирати један или више комплекса, при чему је максимална спратност објеката до П+2, а индекс заузетости појединих комплекса до 1,5.

Грађевинску линију треба утврдити у складу са чланом 29. Закона о јавним путевима.

Обавезан услов за привођење простора планираној намени је насипање терена. Могуће је формирање приступних улица и планирање површина јавних намена, с обзиром на потребе за инфраструктурно опремање и озелењавање укупног блока. Парк или спортски парк обавезно је да се простире дуж југоисточне границе грађевинског подручја, како би штитио од ветра.

Препоручује се да се у што већој мери користе принципи "зелене градње", повољни услови за комплементарну производњу здраве хране и рециклажу остатака пољопривредне производње, као и обновљиви извори енергије. Препоручује се да се садржаји усмере како према туристичким потенцијалима локације у близини аутопута, тако и према специфичним корисницима - старим, болесним, ометеним у развоју и другим којима је потребна здравствена нега уз користан рад и рекреацију на отвореном простору.

13.4. Становање, зеленило и остале намене у јужном делу насељеног места

На подручју од око 37 ha јужно од започете реализације планираног становања дуж Радничке улице, планирају се нови простори намењени за породично становање, центар, спорт, рекреацију и зеленило. Обавезна је израда плана детаљне регулације.

Треба формирати регулацију нове улице паралелне Радничкој улици, на такав начин да се омогући повезивање са продужецима улица Каћке, Партизанске, Петра Драпшина и Шајкашке, те са планираним општинским путем на продужетку Школске улице. Треба обезбедити несметано кретање колско-пешачким саобраћајницама које се изван грађевинског подручја насељеног места настављају на постојеће атарске путеве.

Породично становање

Делови блокова бр. 39, 40, 41, 42, 43 и 43а, 44 и 46 намењују се за породично становање. С обзиром на периферан положај и неперспективну демографску прогнозу, требало би планирати један стан на парцели, стимулисати формирање већих парцела намењених домаћинствима са пољопривредним газдинством, као и уношење допунске

делатности на парцели - за пословање. Грађевинске парцеле треба да су површине преко 600 m², спратност објеката до П+1+Пк, а индекс заузетости до 40%.

Центар - становање и пословање

У постојећем центру Будисаве са културним и образовним садржајима, препознају се садашња спонтана окупљалишта становника у Школској улици. Подржавају се интензивна пешачка кретања дуж те улице ка југу, због чега се планира секундарни центар уз кружну раскрсницу са Радничком улицом и будућим општинским путем. Центар у блоку број 41 сачињаваће простор намењен за становање и пословање, чије садржаје ће употпунити озелењени сквер са дечијим игралиштем. Спратност је до П+2, да би се стимулисала изградња просторног репера уз индекс изграђености до 1,5.

Туризам, спорт и рекреација

Део неизграђеног грађевинског земљишта у блоку број 45 (око 7 ha) намењује се за туризам, спорт и рекреацију. Спратност објеката је до П+2, а индекс заузетости комплекса до 30%. Спортски и рекреативни простори на својим слободним површинама треба да поседују што више високе вегетације (минимално 40%).

Препоручује се да се у што већој мери користе принципи "зелене градње", повољни услови за комплементарну производњу здраве хране и рециклажу остатака пољопривредне производње, као и обновљиви извори енергије.

Парк

Планира се уређење парковске површине у делу блока број 45 (око 2,4 ha) као циљ пешачких кретања из центра дуж Школске улице. Простор парка је потребно обликовати на бази биолошке основе и принципа слободног уређења предела уз примену одговарајуће вегетације, како би се унапредила амбијентална вредност насељеног места. Најмање 90% површина намењених парку треба да буде под зеленилом, а остатак простора би се користио за одмор, шетњу и игру, уз адекватну опремљеност урбаним мобилијаром.

Заштитно зеленило

Јужним ободом насеља, у блоковима бр. 39, 44 и 46 планира се подизање заштитног зеленила као ветробрани појас за површине намењене породичном становању. Густо зеленило овог појаса (баште, воћњаци, расадници) требало би да штити насеље у садејству са зеленилом на планираним површинама за парк, туризам, спорт и рекреацију. Подизање заштитног појаса треба да сачињава вишеспратно зеленило, најмање у дубини 50 m од границе грађевинског подручја, тако да се пластеници и стакленици препоручују на преосталом делу појаса уз површине намењене становању.

13.5. Станица за снабдевање горивом

На подручју у обухвату плана, у наменама пословања, могуће је планом детаљне регулације утврдити услове за изградњу станице за снабдевање горивом.

Могућа је изградња ужег и ширег садржаја станица за снабдевање горивом у складу са правилима уређења и грађења дефинисаних планом и у пододељку "8.1.

Саобраћајна инфраструктура", као и условима надлежних институција.

Максимални дозвољени индекс заузетости је 30%, а спратност П (ВП) до П+1. Подрумску или сутеренску етажу или етаже је могуће планирати у зависности од услова на терену.

Манипулативне и паркинг површине обезбедити унутар комплекса.

Најмања удаљеност прилаза станици за снабдевање горивом од суседне раскрснице је 25 m. Растојање ускладити са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута.

Препоручује се да је заступљеност зелених површина на комплексу већа од 25%.

Приликом уређења и изградње комплекса намењеног станици за снабдевање горивом потребно је предвидети и извести све мере заштите које таква врста објеката треба да испуни (загађења приликом редовне експлоатације, могућа загађења као последица акцидентних ситуација, мере смањења аерозагађења, буке, заштиту од пожара, хигијенско-техничке мере и сл.).

На просторима предузећа, у циљу обављања њихове делатности, станице за снабдевање горивом се могу градити на основу услова којим се уређује изградња у оквиру основне намене (пословање), али уз обавезу израде урбанистичког пројекта, те уз поштовање саобраћајних прописа који регулишу безбедност њиховог коришћења и спречавају угрожавање окружења. У свим другим случајевима захтева се доношење плана детаљне регулације.

14. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

14.1. Инжењерско-геолошки услови изградње

У вези са литолошким одликама терена, у обухвату плана су лесне суглине, преталожени лес и седименти лесних долина. Према погодности терена за градњу (графички приказ "Инжењерско-геолошка карта" у А4), заступљене су следеће категорије:

- погодни терени на којима је могућа изградња свих врста објеката изузев посебно осетљивих конструкција; стабилни су са носивошћу 200 – 250 kPa и подземном водом довољно дубоком која нема битног утицаја на фундирање; простиру се на лесној суглини, и то на преовлађујућем делу грађевинског подручја насељеног места; на западном и северном делу грађевинског подручја, у окружењу мелиорационог канала, као и у окружењу раскрснице улица Жељезничке и Петефи Шандора, налазе се седименти лесних долина и преталожен лес;

- непогодни терени на којима је могућа изградња лаких објеката, спратности до П+1, неосетљивих на слегање; стабилни су са носивошћу до 100 kPa и подземном водом до 2,0 m испод површине; седименти лесних долина и преталожен лес налазе се на старијем речном наносу уз постојеће депресије и канале југозападно од насељеног места, који припада алувијалној равни Дунава, као и на западном делу грађевинског подручја у атару.

Према педолошкој структури, у обухвату плана најзаступљенији тип земљишта су чернозем и његови варијетети, а мањим делом и солоњец.

14.2. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски колектор итд.);

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. Сви објекти подлежу и обавези спровођења енергетског прегледа.

Корисници свих јавних објеката су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др). Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреме уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, системи за пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и транспорт и дистрибуцију природног гаса морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих постројења, односно величине система.

14.3. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС" број 22/15).

Улази у све објекте јавне намене морају имати прилазне рампе са максималним падом до 5%.

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са инвалидитетом, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

У оквиру сваког појединачног паркиралишта предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.A9.204 и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

14.4. Услови за озелењавање површина

Основу система повезивања зеленила у насељеном месту чине дрвореди и друга вегетација у оквиру уличних профила. Постојеће дрвореде потребно је задржати, а подизање нових вршити према ширини попречних профила улица. У профили државног пута IIА-129, садња дрвореда и шибља спровешће се у складу са условима надлежног предузећа (управљача пута).

Планира се квалитативна допуна садница, односно реконструкција дрвореда у већем броју улица садњом одговарајућих листопадних врста. Код садње дрвећа у дрворедима стабла алеја садити на размаку 6 - 7 m, а изразито високе врсте у улицама веће ширине на размаку 10 m. У улицама профила 10 - 15 m формирати једностране, а у ширим улицама (око 20 m и више) двостране дрвореде. У сасвим узаним улицама, формирано шибље или декоративно дрвеће у пред баштама породичног становања замениће улично зеленило.

Простор парка потребно је обликовати на бази биолошке основе и принципа слободног уређења предела уз примену одговарајуће вегетације. Озелењавање сквера треба да задовољи две основне функције: санитарно – хигијенску и рекреативну. Заштитни појас ободом тих простора треба да је довољно густ и широк, састављен од четинарског и листопадног шибља и дрвећа. При избору биљних врста треба водити рачуна да биљке нису отровне, да немају бодље и да одговарају условима станишта. Поред постављања елемената за дечију игру, те просторе треба опремити урбаним мобилијаром.

Уређењем простора у оквиру комплекса у области образовања потребно је да се деци обезбеди одговарајућа безбедност, да се умањи бука и побољшају микроколошки услови. Од укупне површине ових комплекса, 40% треба да припада зеленим површинама, јер се тиме повећава асимилациона вредност, не само овог простора, већ и шире околине. При избору врста потребно је водити рачуна да

се изоставе асмогене и алергогене врсте, те биљке са отровним бобицама и бодљама.

Заступљеност зеленила на комплексима намењеним образовању, спорту и рекреацији одређује се на основу просечних норми за одржавање чистог и свежег ваздуха, па је по њиховом ободу потребно подићи заштитни појас.

Заступљеност зелених површина на комплексима пословања зависи од њихове величине. Комплекси површине до 1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина, комплекси површине 1-5 ha да имају минимално 25%, а већи од 5 ha да имају 30-50% зелених површина.

Парцеле породичног становања се уређују у виду декоративних предбашта, кућних вртова и мањих повртњака са воћним садницама. За целину насеља од изузетне важности је заступљеност зеленила и начин уређења стамбених парцела које често укључују и уличне просторе испред кућа, као и њихово одржавање.

Заштитно зеленило у насељеном месту заступљено је дуж канала (у зони од 7 m није дозвољена изградња), дуж железничке пруге (у зони од 25 m није дозвољена изградња), између простора намењених пословању и становању, те као ветробрани појас по ободу грађевинског подручја насељеног места, где се користи као воћњак, повртњак и пољопривредно земљиште (могући стакленици и пластеници). У функцији ветробраног појаса је и зеленило на површинама намењеним за парк, те за туризам, спорт и рекреацију.

14.5. Услови за реализацију инфраструктуре на простору где је обавезна израда плана детаљне регулације до доношења плана

На простору за које се условљава израда плана детаљне регулације, утврђена су правила уређења инфраструктурних система (саобраћајне, водне, енергетске и телекомуникационе) на постојећим јавним површинама, до доношења плана детаљне регулације и то:

- у оквиру постојећих инфраструктурних система, омогућава се потпуна или делимична реконструкција, као и делимично измештање инсталација;

- омогућава се реализација нових деоница инфраструктурне мреже, које функционишу у оквиру техничких целина мреже, а које су представљене у графичком, односно текстуалном делу плана;

- инфраструктурни објекти могу се реализовати у оквиру постојеће регулације улице у складу са просторним ограничењима проистеклим из постојеће опремљености улице, односно условима исходом од стране носиоца система који њиме управља.

15. ПРИМЕНА ПЛАНА

За површине на којима се не условљава доношење плана детаљне регулације или израда урбанистичког пројекта, доношење овог плана омогућава издавање локацијске дозволе, која садржи правила уређења и грађења, услове за прикључење на инфраструктуру, податке о постојећим објектима које је потребно уклонити и друге услове у вези са посебним законима.

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта може се вршити само у циљу привођења земљишта планираној намени.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1. Извод из ППГНС А3
2. План намене земљишта 1 : 5000
3. Спровођење плана 1 : 5000
4. План саобраћаја, регулације и нивелације
са површинама јавне намене 1 : 2500
5. План водне инфраструктуре 1 : 5000
6. План енергетске инфраструктуре 1 : 5000
7. Карактеристични профили 1:100 и 1:200.

План генералне регулације насељеног места Будисава садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада. По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

План генералне регулације насељеног места Будисава доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернета (www.skupstinans.rs).

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План генералне регулације насеља Будисаве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 2/99, 17/03 и 49/05).

До доношења планова детаљне регулације забрањује се изградња нових објеката на обухваћеном простору, осим за уређење и реализацију инфраструктурних система на постојећим јавним површинама у складу са правилима утврђеним у одељку "14." пододелјак "14.5".

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-185/2013-1
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

857

Скупштина Града Новог Сада на основу члана 24. тачка 5. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА

УВОД

Динамични услови живота и пословања стратешко планирање чине неопходним за управљање локалним развојем. У циљу константног унапређивања квалитета

живота грађана Новог Сада и услова за пословање, проактивна управа Града предузела је активности за креирање новог свеобухватног стратешког документа, који ће дати смернице за развој Новог Сада у будућности, по истеку Стратегије привредног развоја Града Новог Сада, коју је Скупштина Града Новог Сада донела за период од 2009. до 2014. године.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број II-020-4/2015-12/с, започета је израда Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. Користећи метод одрживог планирања, фокус ове Стратегије је на интегралном приступу, тј. на успостављању склада између заштите животне средине, економског и социјалног развоја, уз поштовање коначности расположивих ресурса и њиховог очувања за будуће генерације.

Базирајући се на наведеном приступу, акценат је стављен на јасно повезивање планираних активности са програмским буџетом Града Новог Сада, али уз одређени степен флексибилности који подразумева могућност финансирања из донаторских средстава, као и промене Стратегије, с обзиром на то да је у питању процес на који утиче велики број фактора, због чега су неопходна прилагођавања за достизање планираних циљева.

Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада представља кровни плански документ којим су дефинисани правци развоја Града у периоду од 2016. до 2020. године, и она обједињује различите процесе, имајући у виду различите потребе у области економског развоја, инфраструктуре и комуналних делатности, просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине, друштвеног развоја и смањења сиромаштва.

Стратегија је резултат идентификовања тренутног стања у Новом Саду, одређивања правца кретања у складу са визијом развоја и начина на који ће се постављени циљеви достићи. Садржи акциони план са списком пројеката који су јасно повезани са идентификованим циљевима, буџетом Града и изворима финансирања, индикаторима учинка и учесницима у пројекту одговорним за спровођење.

Развој Стратегије одрживог развоја омогућиће Граду Новом Саду да унапреди систем имплементације, праћења и процене остварења стратешких циљева и бољу хармонизацију локалних политика са националним законодавним и планским оквиром који препоручује Европска унија за одрживе градове.

МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

У изради Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада коришћена је **партиципативна методологија**, настала као резултат активности програма *Exchange* 2¹, на основу постојеће праксе у Републици Србији и актуелне праксе у Европској унији, заснована на одрживом планирању. Партиципативни приступ подразумева учествовање свих заинтересованих страна у процесу израде и реализације стратегије (јавног, приватног и цивилног сектора), а поштовање принципа одрживости рационално и разумно коришћење постојећих ресурса, укључујући и људе и капитал (економски или природни).

¹ Програм *Exchange* 2 (2008–2010) је двогодишњи програм подршке развоју општина у Србији и њихове националне асоцијације, Сталне конференције градова и општина, који је финансирала Европска унија.

Стратегија одрживог развоја Града (у даљем тексту Стратегија) општи је стратешки план развоја, који даје смернице и дефинише активности за будући период. Временски оквир за имплементацију Стратегије јесте период од 2016. до 2020. године, односно пет година, при чему се оставља простор за евентуално будуће ажурирање Стратегије, у складу са променама у окружењу.

Ова Стратегија се у основи односи на одрживи развој живота, рада и функционисања локалних заједница на територији Града Новог Сада. Методологија израде Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада почива на кључним принципима одрживог планирања развоја локалне заједнице:

- Интегрисан приступ планирању локалног развоја (паралелно решавање проблема из сфере економије, животне средине и социјалних проблема),
- Партиципативни приступ (учешће стручне и шире јавности у доношењу одлука),
- Повезивање локалних стратегија са реалним изворима финансирања,
- Стварање политичког консензуса око стратегије развоја Града.

Стручну подршку Граду Новом Саду за израду Стратегије одрживог развоја пружили су представници Сталне конференције градова и општина (у даљем тексту СКГО), по основу Споразума о сарадњи број II-020-2/2014-7291, потписаног 13. јануара 2015. године.

Процесом израде Стратегије руководио је координатор за израду Стратегије, уз стручну подршку представника СКГО, а Канцеларија за локални економски развој обављала је стручне и административно-техничке послове за Координациони тим и Партнерску скупштину, који су учествовали у изради стратешког документа.

Координациони тим за израду Стратегије чинили су представници јавног сектора (чланови Градског већа и начелници градских управа Града Новог Сада), који су утврдили основне правце развоја и надгледали и усмеравали оперативни део процеса израде Стратегије.


Партнерску скупштину за израду Стратегије чинили су представници јавног, приватног и цивилног сектора (особе задужене за финансије и пројекте у органима Града Новог

Сада, јавним комуналним и другим јавним предузећима и установама чији је оснивач Град Нови Сад, представници привредног сектора Новог Сада, одборничких група у Скупштини Града Новог Сада, и удружења од значаја за развој Новог Сада). Партнерска скупштина је, на основу идентификованих кључних области развоја, подељена у тематске радне групе, са основним задатком дефинисања Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада са релевантним Акционим планом у циљу одрживог развоја Града. По идентификованим приоритетима формиране су **радне групе**, и то:

- Радна група за урбани развој
- Радна група за друштвени развој
- Радна група за економски развој
- Радна група за добру управу

Процес израде Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада обухватио је следеће:

1. Припремне активности неопходне за спровођење процеса стратешког планирања;
2. Формирање Координационог тима за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада и именовање координатора;
3. Формирање Партнерске скупштине за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада и поделу у тематске радне групе;
4. Ситуациону анализу: прикупљање индикатора тренутног стања и израда *SWAT* анализе;
5. Израду стратешког оквира: дефинисање визије, области развоја и приоритетних/општих циљева;
6. Израду акционог плана: дефинисање специфичних циљева у свакој области и утврђивање пројеката усклађених са доступним изворима финансирања (програмским буџетом);
7. Приоритизацију пројеката;
8. Израду Нацрта Стратегије;
9. Јавну расправу о предлогу Стратегије;
10. Усвајање Стратегије.



ШИРИ СТРАТЕШКИ ОКВИР

Стратегија се дефинише, усваја и реализује на локалном (градском) нивоу. У неким циљевима, програмима и активностима, Стратегија подразумева регионални и/или национални приступ решавању одређених проблема, али се у наведеним циљевима и активностима подразумева већ обострано изражен интерес суседних локалних самоуправа, Аутономне Покрајине Војводине, као и Републике Србије, што подразумева одређени степен усклађености са регионалним, националним и интернационалним стратешким документима, као што је Стратегија „Европа 2020“, коју је Европски савет усвојио 2010. године, као нови развојни документ који се фокусира на нова стратешка опредељења и приоритете, секторске иницијативе и смернице у области економске политике и запошљавања, где је значајан простор дат и социјалној кохезији и екологији.

Након дугогодишњег искуства у коришћењу међународне развојне помоћи, недовољно квалитетан стратешки оквир био је један од најзначајнијих проблема у смислу апсорпционих капацитета наше земље, односно предлагања пројеката. Способност земље да створи визију дугорочног и одрживог развоја и да на тој визији гради своје програме, непосредно утиче на ниво користи које та земља може имати од фондова Европске уније. Један од основних услова учествовања на јавним позивима програма Европске уније и других међународних институција јесте постојање развојних планова и приоритета како на националном и покрајинском тако и на локалном нивоу.

Значај стратешког планирања и увођење компоненте одрживог развоја на локалном нивоу од изузетног је значаја.

Међутим, сва локална стратешка документа морају бити у потпуности усклађена с националним стратегијама, регионалним и интернационалним документима. Кључна национална и покрајинска стратешка документа, са којим је током рада усклађивана ова Стратегија, јесу:

- Национална стратегија одрживог развоја – Циљ стратегије је да доведе у равнотежу три кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одржив економски раст и привредни и технолошки развој, одржив развој друштва на бази социјалне равнотеже, и заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их у једну целину, подржану одговарајућим институционалним оквиром.
- Национални програм заштите животне средине – НЕАП – најважнији, свеобухватни, интерсекторски, стратешки документ из области заштите животне средине, којим се обезбеђује планирање и управљање у тој области.
- Стратегија управљања отпадом за период од 2010–2019. године – основни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије.
- Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009–2013–2020. – Стратегија има посебну улогу за будући просторни развој Србије, који је конципиран на основу дугорочних визија стратешких праваца развоја алокације сопствених финансијских капацитета, коришћења расположивих фондова и иностраних инвестиција, а на основу одрживог коришћења потенцијала и територијалног капитала.

- Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године – Развој информационог друштва треба усмерити ка искоришћењу потенцијала ИКТ за повећање ефикасности рада, економски раст, већу запосленост и подизање квалитета живота свих грађана Републике Србије. Мотор развоја информационог друштва чине отворен, свима доступан и квалитетан приступ интернету и развијено е-пословање, које укључује: е-управу, е-трговину, е-правосуђе, е-здравље и е-образовање.
- Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. до 2020. године – представља развојни документ који на конзистентан и целовит начин дефинише основне развојне приоритете индустрије Србије и начине њиховог остваривања у наредној деценији. Примарни стратешки развојни циљ Србије јесте одржив и динамичан развој индустрије која може да се уклопи у јединствено тржиште Европске уније и издржи конкурентски притисак њених чланица.
- Национална стратегија запошљавања до 2020. године – придаје значај вештинама, те се ова стратегија притом позива на документе Европске уније који у први план истичу излагање у сусрет сталним потребама за новим вештинама и унапређењу квалитета радне снаге.
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године – представља основни и дугорочни стратешки документ којим су дефинисани циљеви, приоритети и оквири политичких и институционалних реформи у области пољопривреде и руралног развоја.
- Програм развоја АП Војводине 2014–2020. године – представља развојни документ АП Војводине у области регионалног развоја, који на целовит начин дефинише приоритете АП Војводине у наредних седам година.
- Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015–2020. године – утврђује оквир, циљеве, приоритете и мере за унапређење развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у наредном средњорочном периоду.

ВИЗИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

НАПРЕДАН

Нови Сад је један од најразвијенијих градова у југоисточној Европи, препознат као сигурно, здраво и подстицајно место за живот, рад и инвестирање.

ОТВОРЕН

Стабилна, савремена и демократична мултинационална заједница, Град с перспективом и препознатљивим статусом двосмерних урбаних врата Европе.

ВИЗИОНАРСКИ

Паметан Град, у коме грађани, јавни и приватни сектор заједно раде на развоју креативних решења за унапређење квалитета живота.

ИНОВАТИВАН

Лидер у сектору информационих технологија, развоја здраве хране и еко-сектору, модеран универзитетски и научно-истраживачки центар региона и извор економије знања.

СТРАТЕШКИ

Успешан и ефикасан административни центар Војводине, Град са електронском управом која подстиче и подржава развој друштва и савремене привреде, поштујући принципе одрживог развоја и заштите животне средине.


АТРАКТИВАН

Традицијом и разноврсним садржајима богат Град, урбанистички уређен и саобраћајно добро повезан, који нуди све предности модерног, пословног и културног центра, уз удобност мирног живота у малом граду.

ДОМАЋИНСКИ

Град ведрих и приступачних људи, чија креативна енергија, толеранција и поштовање сопственог и туђег чине да се у Новом Саду сви осећају добродошлим.

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА



ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: УРБАНИ РАЗВОЈ

Урбани развој Града Новог Сада једна је од основних претпоставки за његов одрживи развој, а усклађеност бројних области које обухвата постиже се интегралним планирањем које обезбеђује да Град функционише као одржив систем. При томе је усклађеност интереса пословног сектора, заштите и унапређења животне средине, као и развоја заједнице, од изузетног значаја.

Урбани развој Новог Сада треба да обезбеди квалитетан живот не само садашњим, већ и будућим генерацијама, а одвијаће се у правцу:

- очувања и унапређења урбаног идентитета, којим ће се, поред очувања културног наслеђа и развоја нових атрактивних урбаних целина, допринети и бољем позиционирању Новог Сада као дестинације погодне за живот, туристичке и пословне активности;
- заштите и унапређења животне средине, увођења обновљивих извора енергије, унапређења енергетске ефикасности, који ће поштовањем природних ресурса, праћењем светских трендова у њиховој заштити и увођењем ефикасних модела уштеда, омогућити очување здраве животне средине и подићи квалитет живота у Новом Саду на виши ниво;

- унапређења комуналног система и комуналне инфраструктуре, и унапређења система саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, који треба да одговоре изазовима растуће популације у Новом Саду, узимајући при томе у обзир и потребе пословног сектора, нарочито развоја нових радних зона.

Велики број области које обухвата урбани развој, њихова међусобна условљеност и утицај који имају на друге идентификоване приоритете, као што су друштвени и економски развој и добра управа, захтевају висок степен кохезије, рационално коришћење ресурса и правовремено одређивање приоритета. С обзиром на ограниченост буџетских средстава и висока улагања која урбани развој подразумева, интегрално планирање и пројектни приступ који омогућава финансирање из донаторских средстава и јавно-приватна партнерства, од суштинске су важности за одрживи развој Града.

Сходно изнетом, активности и пројекти чија се реализација планира Стратегијом одрживог развоја треба да допринесу унапређењу услова за живот и рад у здравој животnoj средини. Циљ је да се Град уреди у складу с тренутним потребама и могућностима, али уз обавезу да ни могућности будућих генерација у задовољавању сопствених потреба не буду угрожене.

SWOT АНАЛИЗА УРБАНИ РАЗВОЈ

CHANCE	SLABOSTI
- Административни, привредни, туристички, трговачки, здравствени, културни, образовни и спортски центар - Природни ресурси (расположио пољопривредно земљиште, река Дунав, Фрушка гора, Ковилшко-петроварадински рит, Бегечка јама, Рибарско острво, обновљиви извори енергије) - Развијена комунална, саобраћајна, енергетска и спортска инфраструктура - Постојање јавних и јавних комуналних предузећа која пружају квалитетне услуге великом броју грађана; висока покривеност - Стручни капацитети, високообразовани кадар - Близина високотехнолошких научних институција - Постојање планске документације и анализа за унапређење одређених области - Стратегија приступачности Града Новог Сада 2012–2018. - Урбана традиција - Уређена плажа на Дунаву, с бројним садржајима - Развијен ГИС систем - Развијен систем видео-надзора - Програм заштите животне средине Града Новог Сада 100 % покривеност услугом прикупљања комуналног отпада 75% становништва је прикључено на даљинско грејање - Парковско наслеђе - Доступност јавног превоза - Систем за изнајмљивање бицикала – НС бајк - Сензори за мерење загађености ваздуха, буке и квалитета ваздуха - Подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње - Прихватилиште за напуштене псе и мачке и Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији Града Новог Сада - Систематско уклањање алергенних биљака, штетних инсеката, дератизација и дезинсекција - Организован систем за прикупљање од грађана лекова чији је рок истекао - Стратегија развоја зелених простора Града Новог Сада 2015–2030.	- Развој инфраструктуре недовољно прати развој Града - Недовољно инфраструктурно опремљене радне зоне - Неискоришћени ресурси – војни и запустели индустријски комплекси на територији Града - Недовољно коришћени потенцијали водних и ваздушних ресурса - Уроженост природних ресурса пренаменом и експлоатацијом - Неуређена власничка структура земљишта - Компликована и спора администрација - Нереформисан систем јавно-комуналног сектора - Слабо спровођење Одлуке о раскопавању површина јавне намене, у смислу њиховог довођења у првобитно или технички исправно стање - Неконтролисан урбани раст и велик број нелегалних објеката - Слабо одржавање објеката под заштитом - Слабије комунално опремљена насеља у односу на ужи део Града - Непокривеност целе територије Града системом снабдевања пијаћом водом, односно канализационом мрежом - Недовољно пречишћавање отпадних вода - Запуштена каналска мрежа за прикупљање атмосферских вода - Губици енергије и воде у техничком систему ЈКП Топлана - Неискоришћеност капацитета асфалтне базе - Недостатак планске документације за обалу и водни простор - Квалитет путне инфраструктуре, недовољно развијена бициклистичка инфраструктура - Неприлагођеност путне инфраструктуре и објеката потребама особа са инвалидитетом - Недостатак паркинга-места - Релативно стари аутобуси градског саобраћајног предузећа, застарео систем продаје и наплате карата - Непостојање усвојене „Smart City“ стратегије, као кривог документа за финансирање будућих пројеката из области информационо-комуникационих технологија од стране фондова Европске уније - Недовољно искоришћење капацитета оптичке инфраструктуре

	• Неусклађеност надлежности и недовољно развијен систем управљања градским мобилијаром и дејџим игралиштима • Непотпуна обухваћеност зграда у приградским насељима системом редовног одржавања • Недовољна осветљеност појединих делова Града • Ниска енергетска ефикасност (зградарство, саобраћај итд.), недовољно развијена свест о енергетској ефикасности • Непостојање енергетског менаџмента, недостатак адекватног софтвера за праћење потрошње енергије у јавним зградама • Енергетски неефикасни јавни објекти и недовољна контрола заштите животне средине у објектима • Недовољна искоришћеност обновљивих извора енергије, недовољно развијена свест о могућностима коришћења • Неодговарајућа пракса у пољопривреди • Ниска свест о значају органске пољопривреде за живот и здравље, односно недовољно знања о њеним економским предностима • Еколошка неосвећеност • Санитарно неуређена депонија • Недовољно развијена сепарација отпада, без примарне селекције • Застарелост опреме и возила за сакупљање и транспорт комуналног отпада • Неуспостављен систем управљања посебних токова отпада – медицински, фармацеутски, електронски, индустријски, опасан и др. • Немогућност прикупљања фармацеутског отпада због попуњености складишних капацитета, као и неусаглашености законске регулативе у вези с даљом дистрибуцијом • Непостојање трајног решења проблема привременог одлагања анималног отпада • Недостатак зелених површина и непостојање катастра • Недовољно ефикасан систем управљања зеленим површинама на територији Града, недовољно одржавање јавних зелених површина на територији приградских насеља • Недовољно одржавање јавне хигијене на територији приградских насеља • Непостојање стимуланса за еколошку и одрживу изградњу • Неусаглашености у систему управљања просторима за шетњу паса и мачака и њихова лоша опремљеност • Неразвијена свест грађана у поступању са кућним љубимцима • Непостојање карантина за животиње
--	---

ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
• Погољан географски положај (коридор X, близина коридора IX, коридор VII, Еуровело 6 – бициклистичка рута, близина аеродрома) • Р. Србија – кандидат за Европску унију, доступност фондова Европске уније • Усклађивање прописа у области комуналне потрошње са прописима Европске уније • Сарадња са другим градовима и општинама • Сарадња са научним институцијама ради унапређења пословања • Увођење нових услуга, прилагођавање потребама корисника • Ефикасно управљање имовином у власништву Града • Браунфилд инвестиције • Партнерство јавног и приватног сектора • Едукација људских ресурса • Развој мреже бициклистичких стаза, повезивање на трансевропску мрежу „Еуровело 6“ • Нови Сад је лидер у информационо–комуникационим технологијама у Србији и шире • Коришћење ИТ и нових технологија, развој е–сервиса • Укључивање у мрежу паметних градова • Ефикасије коришћење оптичке инфраструктуре • Развој органске и контролисане пољопривредне производње • Едукација и подизање нивоа свести о значају одрживог развоја • Енергетска ефикасност и веће коришћење обновљиве енергије • Издавање енергетских пасоша • Утврђивање финансијских и других подстицаја за реализацију пројеката енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије • Увођење регионалног система управљања отпадом • Селекција отпада и рециклажа • Увођење стандарда Европске уније којима се обезбеђује квалитет животне средине • Нови и еколошки видови саобраћаја • Еколошки, природњачки туризам и туризам органске хране и производње • Развој туризма и привреде, уз веће коришћења водних и ваздушних путева • Повећање зелених површина • Стимулација еко-изградње и еко-индивидуалног превоза	• Лоша економска ситуација • Ниска платежна способност корисника, отежана наплата потраживања • Сива економија • Политичка нестабилност у земљи и региону • Недовољно добра сарадња између локалног, покрајинског и републичког нивоа власти, преклапање надлежности институција • Спорост процеса придруживања Европској унији • Подземне воде и утицај реке Дунав за време високог водостаја • Клизашта и бујични потоци • Неадекватна законска регулатива • Продужење рокова за примену прописа и испуњавање законских обавеза • Непоштовање казнене политике • Нелојална конкуренција код издавања пословног простора и избегавање плаћања пореза • Одлив младих људи и породица, махом високообразованих • Одбацивање информационо–комуникационих технологија • Однос цена енергије и енергената • Климатске промене • Загађење животне средине (примена застарелих технологија, прекомеран унос штетних супстанци у пољопривредној производњи итд.) • Недовољна количина расположивог семена и средстава заштите за органску производњу • Ниска еколошка осведешеност код грађана

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 1: УРБАНИ РАЗВОЈ

ПРИОРИТЕТ		УРБАНИ РАЗВОЈ					
Општи циљ		Унапредити место и окружење у ком људи живе и раде како би се побољшао квалитет живота и очувала животна средина					
Специфични циљ 1.1		Очување и унапређење урбаног идентитета					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
1.1.1	Имплементација информативног система – обележавања објеката и про-стора на Петроварадинској тврђави	Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ Нови Сад	2016–2017.	7.720.000,00	Град Нови Сад, донатори	Имплементиран информативни систем
1.1.2	Пројекат рехабилитације комплекса Петроварадинске тврђаве	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Завод за заштиту споменика културе, Нови Сад	2016–2020.	1.000.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Очувано и рехабилитовано културно наслеђе – Комплекс Петроварадинске тврђаве
1.1.3	Позоришни трг – уређење	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2018.	150.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изведено уређење Позоришног трга
Специфични циљ 1.2		Унапређење и заштита животне средине					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
1.2.1	Израда Акционог плана заштите од буке у животној средини	Градска управа за заштиту животне средине	/	2018.	3.500.000,00	Град Нови Сад, донатори	Донет Акциони план заштите од буке у животној средини
1.2.2	Израда Програма заштите природе за територију Града Новог Сада	Градска управа за заштиту животне средине	/	2017.	1.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Донет Програм заштите природе за територију Града Новог Сада
1.2.3	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2017.	225.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђено и пуштено у рад постројење за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч за 4.000 ЕС
1.2.4	Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2018.	300.000.000,00	Град Нови Сад	Извршена адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада

1.2.5	Санација, рекултивација и затварање несанитарне депоније у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно комунално предузеће „Чистоћа“, Нови Сад	2016–2020.	/	Град Нови Сад	Извршени радови на санацији, рекултивацији и затварању несанитарне депоније у Новом Саду
1.2.6	Управљање популацијом напуштених животиња на територији Града Новог Сада	Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад	/	2016–2020.	600.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, донатори	Број напуштених животиња, број пријава напуштених животиња и повреда, број понављања интервенција на истим локацијама
1.2.7	Управљање отпадом животињског порекла на територији Града Новог Сада	Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад	/	2016–2018.	290.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, донатори	Изграђен и опремљен објект за привремено одлагање отпада животињског порекла, формирана зоохигијенска служба, израђена Стратегија управљања отпадом животињског порекла
1.2.8	Имплементација сензора за мерење буке и загађености	Јавно комунално предузеће „Ин-форматика“	/	2016–2017.	3.000.000,00	Град Нови Сад Јавно комунално предузеће „Информатика“, донатори	Број регистрованих корисника
1.2.9	Уклањање радиоактивних громообраза и постављање нових	Градска управа за урбанизам и стамбене послове	/	2017.	44.720.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број уклоњених и одложених громообраза
Увођење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
1.3.1	Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада	Агенција за енергетику Града Новог Сада	/	2016.	10.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Израђен документ „Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада“
1.3.2	Повећање енергетске ефикасности јавних објеката у Граду Новом Саду	Агенција за енергетику Града Новог Сада	/	2017–2018.	20.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Израђени енергетски прегледи и Студија оправданости "Повећање енергетске ефикасности јавних објеката у Граду Новом Саду"
1.3.3	Оснивање Буџетског фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије	Агенција за енергетику Града Новог Сада	/	2017–2020.	200.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Основен Буџетски фонд за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

1.3.4	Употреба биомасе добијене одржавањем зелених градских површина за загревање пластеника и производњу компоста – енергетски ефикасан расадник	Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад	/	2017-2019.	167.661.120,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, донатори	Изграђен систем за загревање производног и пословног простора и компостно поље са инфраструктуром и опремом
1.3.5	Замена столарије у више објеката ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	/	2016.	100.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Замена спољне столарије у 25 објеката Установе
1.3.6	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“	Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“	/	2016-2019.	624.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Повећана енергетска ефикасност објекта. Смањени трошкови рада енергетских система у објекту. Редукована емисија штетних гасова.
1.3.7	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“	/	2017-2018.	20.600.000,00	Град Нови Сад, донатори	Редукована емисија штетних гасова, као и трошкова пословања
1.3.8	Јавно-приватно партнерство на замени светилки и одржавању система јавног осветљења	Јавно комунално предузеће „Стан“	Приватни партнер	2016-2018.	1.440.000.000,00	Јавно-приватно партнерство	Смањење буџетских трошкова за јавно осветљење за 30% кумулативно, у току трајања Уговора са приватним партнером
Унапређење комуналног система и комуналне инфраструктуре							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
1.4.1	Успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, са изградњом регионалног центра за управљање отпадом на територији Града Новог Сада	Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада	Општине: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин, Врбас	2016-2020.	3.414.600.000,00	Град Нови Сад, Буџет општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин, Врбас, донатори, јавно-приватно партнерство	Успостављен регионални систем управљања отпадом, са изграђеним регионалним центром за управљање отпадом на територији Града Новог Сада

1.4.2	Унапређење постојећег система сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду	Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад	/	2016–2020.	866.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“, донатори	Набављено, монтирано и пуштено у рад довољно одговарајућих возила за сакупљање и транспорт отпада, возила- аутоцистерни за прање јавних површина, аутоцистелица за чишћења јавних површина, посуда за сакупљање отпада (подземних контејнера, контејнера и канти, корпи за отпатке), радних машина за манипулацију отпадом на депонији и додатне опреме за секундарну сепарацију отпада у објекту за сепарацију и балирање отпада на депонији у Новом Саду
1.4.3	Радна зона Север 4 у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2020.	1.019.400.000,00 (Напомена: вредност средстава за 2016. годину)	Град Нови Сад	Инфраструктурно опремљена радна зона – земљиште спремно за уступање инвеститорима
1.4.4	Изградња водовода, фекалне и атмосферске канализације у насељу Боцке у Сремској Каменици	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Нови Сад	2016–2020.	1.200.000.000,00	Град Нови Сад	Изведена санација клизишта и изграђена водоводна, канализациона и атмосферска мрежа у насељу Боцке
1.4.5	Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације са рушењем објеката у Улици Бате Бркића у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2017.	303.384.000,00	Град Нови Сад	Изграђене саобраћајнице, водовод и канализација у Улици Бате Бркића у Новом Саду
1.4.6	Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016.	215.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђена саобраћајница са одводњавањем и изведена реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу
1.4.7	Изградња приступног пута до постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016.	49.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђена приступна саобраћајница до постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево

1.4.8	Израда Катастра зеленила	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад Јавно предузеће „Завод за урбанизам“, Нови Сад Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“	2016-2020.	35.000.000,00	Град Нови Сад	Израђен катастар зеленила
1.4.9	Израда катастра јавног осветљења	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016.	2.500.000,00	Град Нови Сад	Израђен катастар јавног осветљења
1.4.10	Инфраструктурно опремање локаитета за уступање инвеститорима (садашњи Расадник, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, Нови Сад)	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016-2017.	360.000.000,00	Град Нови Сад	Локација инфраструктурно опремљена и спремна за уступање инвеститорима
1.4.11	Јавна гаража Шафарикова – Успенска	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2017-2020.	624.000.000,00	Град Нови Сад	Израђена гаража у зони центра Града
1.4.12	Изградња јавних тоалета у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Урбанизам“, Нови Сад	2017-2020.	51.000.000,00	Град Нови Сад	Израђени јавни тоалети на територији Града Новог Сада
1.4.13	Израда студије Системи за наводњавање на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад	/	2016-2017.	750.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, донатори	Израђена студија
1.4.14	Оптика телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада	Јавно комунално предузеће „Ин-форматика“ Нови Сад	/	2016-2025.	2.620.000.000,00 (Напомена: вредност средстава од 2016. до 2020)	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Информатика“, јавно-приватно партнерство, донатори	Број прикључених корисника

1.4.15	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, као и инфраструктурно опремање Градског гробља у Новом Саду	Јавно комунално предузеће „Лисје“	/	2016–2020.	1.000.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“, донатори	Реконструисани постојећи и изграђени нови објекти, као и инфраструктурно опремљено Градско гробље у Новом Саду
1.4.16	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, инфраструктурно опремање Успенског, Алмашког, Католичког, Реформаторско-евангелистичког, Јеврејског, Русинског и Назаренског гробља у Новом Саду, као и свих гробља у Футогу, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу, Будисави, Ковиљу, Кисачу, Степановићеву, Руменки, Бегечу, Стрими и Новим Лединцима и Ченеју	Јавно комунално предузеће „Лисје“	/	2016–2020.	700.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“, донатори	Реконструисани постојећи и изграђени нови објекти, као и инфраструктурно опремљена гробља
1.4.17	Изградња гробља за кућне љубимце у Новом Саду	Јавно комунално предузеће „Лисје“	/	2019–2020.	100.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“, донатори	Изграђено гробље за кућне љубимце на територији Града Новог Сада
1.4.18	Изградња новог крематоријума на Градском гробљу у Новом Саду	Јавно комунално предузеће „Лисје“	/	2018–2020.	240.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“, донатори	Изграђен нови крематоријум на Градском гробљу у Новом Саду
1.4.19	Софтвер за катастар гробних места	Јавно комунално предузеће „Лисје“	/	2016–2017.	20.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“, донатори	Изграђен софтвер за катастар гробних места
1.4.20	Водоснабдевање насеља Бегеч	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	/	2016–2020.	622.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	Изграђена водоводна мрежа у насељима Бегеч, Футог, Ветерник, Адице

1.4.21	Фабрика воде на Петроварадинској ади	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	/	2017–2020.	545.000.000,00	Град Нови Сад/Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, донатори	Изграђена фабрика воде
1.4.22	Спајање јужног и северног градског слива канализације Новог Сада	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	/	2016–2018.	604.500.000,00	Град Нови Сад/Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, донатори	Изграђен колектор
1.4.23	Нова црпна станица на локалитету ГЦ2	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	/	2019–2020.	936.000.000,00	Град Нови Сад/Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, донатори	Изграђена црпна станица
1.4.24	Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада са припадајућим колекторским правцима	Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“	/	2016–2020.	9.600.000.000,00	Донатори и кредитна средства, јавно-приватно партнерство	Изграђено постројење
1.4.25	Радна зона Север 1 у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2020.	/	Град Нови Сад	Инфраструктурно опремљена радна зона – земљиште спремно за уступање инвеститорима
Унапређење система саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре							
Специфични циљ 1.5							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
1.5.1	Оптимизација мреже линија јавног превоза путника	Градска управа за саобраћај и путеве	Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад	2016.	9.600.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђена оптимална мрежа линија јавног превоза путника
1.5.2	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	Градска управа за саобраћај и путеве	/	2016–2020.	50.000.000,00	Град Нови Сад	Набављена опрема за техничко опремање јединица саобраћајне полиције
1.5.3	Стратегија Града Новог Сада о безбедности саобраћаја	Градска управа за саобраћај и путеве	/	2016.	12.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђена стратегија Града Новог Сада о безбедности саобраћаја

1.5.4	Изградња Робно-транспортног центра у Новом Саду	Градска управа за саобраћај и путеве	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ Нови Сад	2016–2020.	11.850.000.000,00	Град Нови Сад, јавно-приватно партнерство, донатори	Изграђен Робно-транспортни центар у Новом Саду
1.5.5	Изградња Наутичког центра „Нови Сад“	Градска управа за саобраћај и путеве	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ Нови Сад	2016–2020.	/	Град Нови Сад, јавно-приватно партнерство, донатори	Изграђен Наутички центар
1.5.6	Унапређење безбедности саобраћаја у јавним предузећима	Градска управа за саобраћај и путеве	/	2016–2020.	10.000.000,00	Град Нови Сад	Запослени у ЈП и ЈКП едуковани за безбедније учешће у саобраћају
1.5.7	Изградња пешачко–бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2017.	275.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђен пешачко – бициклистички мост преко Дунавца
1.5.8	Изградња друмско–железничког моста преко Дунав у Новом Саду – „Жежељев мост“	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Железнице Србије“ АД Београд	2016–2017.	/	Град Нови Сад, Влада АПВ, Делегација Европске уније у Републици Србији	Изграђен друмско–железнички мост преко Дунавца – „Жежељев мост“
1.5.9	Изградња приступних саобраћајница Жежељевом мосту	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Железнице Србије“ АД, Делегација Европске уније у Републици Србији	2017.	446.000.000,00	Делегација Европске уније у Републици Србији	Изграђене приступне саобраћајнице Жежељевом мосту
1.5.10	Сентандрејски мост (на путу М–22.1 преко канала ДТД) – проширење друмског објекта	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	2016–2017.	100.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	Изведено проширење друмског објекта – Сентандрејског моста
1.5.11	Сентандрејски пут – комплетирање планираног профила саобраћајнице	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2018.	350.000.000,00	Град Нови Сад	Изведено проширење Сентандрејског пута
1.5.12	Пут до Каћа, изградња главног улазног правца, друга трака	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	2016–2017.	1.000.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	Изграђен главни улазни правац (друга трака) Нови Сад—Каћ

1.5.13	Изградња главне саобраћајнице кроз Футог у пуном профилу	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	2017–2019.	276.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	Изграђена деоница главни улазни правац (друга трака) Нови Сад–Руменка
1.5.14	Пут до Руменке, изградња главног улазног правца, друга трака	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	2017–2018.	1.100.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд	Изграђен главни улазни правац (друга трака) Нови Сад–Руменка
1.5.15	Реконструкција бициклистичке стазе у Футошкој улици	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2020.	100.500.000,00	Град Нови Сад	Реконструисана бициклистичка стаза у Футошкој улици
1.5.16	Ранжирна станица	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	Јавно предузеће „Железнице Србије“, Београд	2019–2020.	/	Град Нови Сад, Република Србија	Развијен железнички транспорт и услужне делатности у региону и повезан железнички чвор са коридором 10
1.5.17	Изградња пешачког и инфраструктурног моста на месту ушћа канала ДТД у Дунав	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2019–2020.	14.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђен мост преко Канала ДТД
1.5.18	Набавка нових аутобуса	Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“	/	2016.	492.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“	Уведено у систем јавног превоза путника 20 нових аутобуса који испуњавају високе еколошке стандарде
1.5.19	Електронски систем наплате аутобуских карата у јавном превозу путника у Новом Саду	Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“	/	2016.	162.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“	Уведен систем електронске наплате карата у 260 аутобуса на свим линијама јавног превоза путника у Новом Саду
1.5.20	Изградња надземне гараже за паркирање возила поред Музеја Војводине	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Јавно предузеће „Урбанизам“	2016–2017.	79.800.000,00	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	100 нових паркинг-места у ужем центру Града
1.5.21	Изградња подземне гараже у улици Модене	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Јавно предузеће „Урбанизам“	2017–2020.	700.000.000,00	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, јавно-приватно партнерство	250 нових паркинг-места у строгом центру Града

1.5.22	Изградња општих паркиралишта за бицикле	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	/	2016-2020.	5.000.000,00	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, донаторска средства	Око 400 нових места за паркирање бицикала
1.5.23	Изградња „NS Bike“ аутоматизованих станица за изнајмљивање бицикала	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	/	2016-2020.	37.000.000,00	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, донатори	Пет нових станица за изнајмљивање бицикала, доступност бицикала већем делу становника Новог Сада
1.5.24	Уређење паркиралишта у Радничкој улици број 16	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	/	2016-2017.	22.000.000,00	Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад	Уређено паркиралиште са око 110 уређених паркинг-места и адекватном инфраструктуром
1.5.25	Израда катастра путева Града Новог Сада	Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад	/	2017-2018.	7.970.000,00	Град Нови Сад, донатори	Катастар путева Града Новог Сада
1.5.26	Изградња базе за рециклажу бетона	Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад	/	2017.	9.144.000,00	Град Нови Сад, донатори	Набављена једна мобилна дробилица, Уређен простор за депоновање отпадног бетона и новог дробљеног бетона, Употребљено минимум 5.000 тона рециклираног материјала

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Град Нови Сад настоји да подједнако води бригу о најважнијим сегментима друштвеног живота и да развија системе подршке младима, социјалне и здравствене заштите, али и константно неговања и обогаћивања културе. Путем Канцеларије за младе се дугорочно и систематизовано усмерава развој мера, како би млади постали активни покретачи позитивних и иновативних промена, и како би се обезбедили услови за активну улогу младих у друштву путем омладинских организација. Финансирањем програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора остварују се циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015–2018. године.

Реч је о следећим областима: образовање младих, запошљавање младих, здравље младих, култура и слободно време младих, волонтерски рад и активизам младих, безбедност младих, млади у заштити животне средине и одрживом развоју, социјална политика према младима. Град Нови Сад, у срадњи са Фондацијом ЕХИТ, доставио је у Брисел пројекат "НОВИ САД – омладинска престоница Европе 2018" (ОПЕНС 2018), чиме је предата кандидатура Града Новог Сада за једногодишњу титулу која представља одређени град као престоницу омладине, са свим садржајима и програмима из области друштвеног, културног, економског и политичког живота младих.

Нови Сад, као град с културним идентитетом и културном разноликошћу, кроз политику коју спроводи посвећује изузетну пажњу успостављању стандарда у култури Града. У модерном, ефикасном, рационалном и креативном систему управљања културном политиком, изузетна важност придаје се подршци установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз реализацију програмских активности, унапређење и модернизацију објеката, уз неизоставну подршку и осталим субјектима у култури, који врхунским пројектима обогаћују културни живот Града.

Такође, подстиче се равноправност свих култура пружањем подршке пројектима намењеним националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада, али и пројектима који су намењени заштити интереса особа са инвалидитетом. Циљеви Града су и проширивање културних капацитета, децентрализација културе и развој културног туризма. С тим у вези, Град Нови Сад кандидовао се за Европску престоницу културе 2021. године, у намери да искористи културне потенцијале за ширу добробит. Нови Сад је одавно препознатљив по модерним, светски познатим фестивалима (ЕХИТ, Фестивал уличних свирача, НОМУС). Такође, подржава и све традиционалне манифестације, попут Змајевих дејчигара, Бранковог кола, Новосадског музичког лета, Ноћи музеја и многих других.

У области социјалне и дејче заштите, Град Нови Сад је препознатљив по високом степену социјалне бриге за угрожене категорије становништва и улагањима у развој услуга социјалне заштите, која су на највишем нивоу у Републици Србији. Развијен систем социјалне и дејче заштите огледа се кроз добро организоване установе, стручни кадар, број и разноврсност услуга, као и кроз издвајања из буџета Града.

Повољна конфигурација територије Града, припадност европској регији и висок степен сензибилитета грађана за проблеме социјално угрожених грађана, омогућавају перманентно унапређење система социјалне и дејче заштите. Град Нови Сад је познат по увођењу нових услуга из области социјалне заштите, као што је у претходном периоду уведена субвенција за боравак деце у приватним предшколским установама, коју су, по узору на наш град, почеле да уводе и друге локалне самоуправе.

Град Нови Сад је у својим активностима, програмима и пројектима придавао велики значај здрављу, као једном од најважнијих друштвених ресурса, и досадашњим активностима се залагао за остваривање највиших стандарда здравља који могу да се достигну.

Град обезбеђује услове за функционисање здравствених установа чији је оснивач, улагањем у савремену медицинско-техничку, рачунарску и осталу опрему, набавком санитетских и других возила за превоз пацијената и рад екипа на терену, адаптацијом и капиталним и текућим одржавањем објеката, у циљу побољшања квалитета здравствене заштите становништва. Омогућена је примена савремених дијагностичких метода и процедура у превентивној и куративној здравственој заштити, обезбеђен је адекватан простор за рад запослених и пружање услуга примарне здравствене заштите, вођење електронских евиденција и електронског пословања, у циљу ефикасније здравствене заштите и јачања здравственог система на примарном нивоу.

Међу бројним активностима које за исход имају очување и унапређење здравља становника Града Новог Сада истичу се програми и пројекти из области јавног здравља, превенције хроничних незаразних болести, превенције злоупотребе дрога и пронаталитетне популационе политике

SWOT АНАЛИЗА: Друштвени развој

CHANCE	SLABOSTI
- Административни, привредни, туристички, трговачки, здравствени, културни, образовни и спортски центар - Велики број установа културе, богата продукција, фестивалски град - Богата културна традиција и мултикултуралност - Јединствено грађитељско наслеђе, непокретна културна добра која Нови Сад чине другачијим од осталих градова - Потенцијал за развој културног туризма - Добра сарадња између установа културе, као и сарадња са Универзитетом - Доступност великог броја образовних институција - Универзитетски град са преко 50.000 студената који су највећа покретачка снага друштва уопште - Велики број студената који је спреман да се активно укључи у акције које се организују са јасним циљем и поруком - Велики број високообразованог кадра - Доступна и приступачна примарна здравствена заштита, са добро развијеном мрежом здравствених установа, - Здравствене установе терцијарног нивоа, које су наставна база Медицинског факултета у Новом Саду - Постојање електронског здравственог картона у установама примарне здравствене заштите - Програми и пројекти из области здравства који се спроводе у циљу промоције здравља, превенције и сузбијања болести - Град Нови Сад је, испунивши услове, 2012. године примљен у Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације - Развијен систем социјалне и дечије заштите (установе, стручни кадар, средства у буџету Града за област социјалне и дечије заштите, број и разноврсност услуга социјалне и дечије заштите) - Добра сарадња Градске управе за социјалну и дечију заштиту са установама, вишим нивоима власти, градовима побратимима и невладиним организацијама - Стаљна тенденција развоја и унапређења система социјалне заштите и развоја међусекторске сарадње - Повољна конфигурација територије Града за реализацију стратегије приступачности за кретање особа са инвалидитетом - Развијена спортска инфраструктура - Много клубова, успешних спортиста, образован кадар у спорту	- Недостатак стратегије развоја културе, стратегије у креативним индустријама и стратегије о самоодрживости институција културе - Недостатак нових простора за одржавање културних догађаја - Лош статус уметника - Недовољно изражена свест о вредности локалне културне баштине - Отежани радни процеси повезани са прикупљањем, заштитом, истраживањем културне баштине, документацијом и интерпретацијом, недовољни простори капацитета - Недостатак приступа стручном усававању, недовољна присутност у јавним дискусијама и презентацијама у области културе - Неодређивање намене културних добара, потенцијалних грађевина - Недовољна промоција културних потенцијала Града - Недовољно развијена образовна инфраструктура на свим нивоима образовања - Недовољна сарадња привредних и других субјеката са Универзитетом - Специјалистичко-консултивне услуге станоничишту Града пружају се у установама терцијарног нивоа (непостојање здравствене установе секундарног нивоа) - Недостатак кадрова у здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите - Непостојање болнице за палијативно/терминално збрињавање - Непостојање стратегије развоја социјалне заштите Града - Недовољно коришћење иностранних донација у области социјалне заштите - Споре административне процедуре које успоравају реализацију програма социјалне заштите - Недовољна искоришћеност спортских објеката и нерационално коришћење спортског простора - Застарела спортска инфраструктура

ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
• Погољан географски положај • Европске интеграције, доступност фондова Европске уније • Потенцијал у невладиним организацијама • Мултисекторско повезивање и умрежавање • Увођење нових профила образовања у образовни систем, у складу са потребама тржишта рада, односно приреде • Студенти, као непресушни извор добрих идеја, иновација, креативности, како у професионалном тако и у хуманистичком смислу • Универзитетски кампус је веома погодна, релативно безбедна и урбанистички заокружена целина за приређивање најразличитијих манифестација за младе • Постизање идеје „друштва знања“ кроз трансфер знања од Универзитета ка широј друштвеној заједници • Изградња нових установа образовања • Нови Сад – Европска престоница културе 2021. године • Унеско мрежа креативних градова • Материјална и нематеријална баштина Унеска • Дигитализација културне баштине • Регионално повезивање са сродним културно–историјским и образовним институцијама • Интересовање код становника региона и Европе за посету новосадским културним добрима; • Увођење нових видова јавно–приватних партнерстава • Развој здравственог туризма • Даље унапређење јавног електронског сервиса, који повезује картон корисника из примарне здравствене заштите са осталим нивоима здравствене заштите • Могућност да медицинска документација прати корисника у систему здравствене заштите (боља комуникација унутар система) • Град Нови Сад, као члан Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације, остварује контакте и сарадњу са другим градовима из мреже • Организација значајних спортских манифестација • Европска омладинска престоница	• Економска криза • Политички утицаји • Недовољна демографска развијеност • Неусаглашеност визије управљачких и руководећих структура са визијом других група из шире друштвене заједнице • Пораст незапослености и сиромаштва • Традиционални приступ развоју сектора културе • Недостатак стратешког планирања у очувању и рестаурацији материјалне културне баштине на нивоу Града • Закон о јавним набавкама не уважава специфичности делатности установа културе • Неадекватан законски оквир у области културе • Неусклађеност Закона о здравственој заштити, здравственом осигурању, јавном здрављу и јавним набавкама • Централизован систем управљања кадровима и финансијама на нивоу Републике • Одлив кадрова у здравству • Неповезивање са европским и светским трендовима у области социјалне и дечије заштите • Неадекватан законски оквир у области спорта

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 2: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

ПРИОРИТЕТ	ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ						
Општи циљ	Ојачати развој инклузивне, здраве, на знању и културним вредностима засноване локалне заједнице						
Специфични циљ 2.1	Доступно и квалитетно образовање						
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
2.1.1	Изградња Музичке школе „Исидор Бајић” и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном	Градска управа за образовање	/	2016–2017.	1.521.278.945,77	Град Нови Сад, донатори	Изграђен објекат Музичке школе „Исидор Бајић” и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном
2.1.2	Изградња нове школске зграде Пољопривредне школе са домом ученика, Футог	Градска управа за образовање	/	2016–2017.	459.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђена и опремљена нова школска зграда, спратности Пр + 1 + Пк, и површине око 5.100 m ² нето новог учioniчког и радног простора, у једном објекту
2.1.3	Доградња Основне школе “Никола Тесла”	Градска управа за образовање	/	2016–2018.	165.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Дограђен објекат у Основној школи “Никола Тесла” и побољшани услови за рад и боравак у школи
2.1.4	Надоградња постојећег објекта Основне школе “Иво Лола Рибар” Нови Сад	Градска управа за образовање	/	2016.	53.545.813,44	Град Нови Сад, донатори	Надограђено 973 m ² Основне школе “Иво Лола Рибар” Нови Сад
2.1.5	Надоградња дела изнад тераса објекта Предшколске установе “Радосно детињство” у Руменки, Улица Петефи Шандора 25.	Предшколска установа „Радосно детињство“	/	2017.	16.950.000,00	Град Нови Сад, донатори	Надограђен део изнад тераса објекта Предшколске установе “Радосно детињство” у Руменки
2.1.6	Надоградња објекта Предшколске установе „Радосно детињство” у Новом Саду, Улица Стевана Христића 15	Предшколска установа „Радосно детињство“	/	2018.	70.300.000,00	Град Нови Сад, донатори	Надограђен објекат Предшколске установе “Радосно детињство” у Новом Саду
2.1.7	Надоградња објекта у Новом Саду, Улица Јернеја Копитара 1.	Предшколска установа „Радосно детињство“	/	2019.	25.200.000,00	Град Нови Сад, донатори	Надограђен објекат Предшколске установе “Радосно детињство” у Новом Саду

2.1.8	Адаптација таванског простора у радне собе и пратеће просторије у објекту "Зека" у Будисави, Ул. Вука Караџића	Предшколска установа „Радосно детињство“	/	2020.	15.200.000,00	Град Нови Сад, донатори	Адаптирани тавански простор објекта Предшколске установе "Радосно детињство" у Будисави
Креативна културна политика и очување културног наслеђа							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
2.2.1	Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих	Градска библиотека у Новом Саду	Историјски архив Града Новог Сада, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд	2016–2020.	6.532.300,00	Град Нови Сад, Градска библиотека у Новом Саду, донатори	Формиран Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих; број корисника Центра
2.2.2	Дунавска библиотека	Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад	Градска библиотека у Новом Саду	2016–2020.	3.780.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, Градска библиотека у Новом Саду	Изграђен објект, број корисника библиотеке, број посетилаца програма
2.2.3	Опремање полицама нове зграде Историјског архива Града Новог Сада	Историјски архив Града Новог Сада	/	2016–2017.	25.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Опремљена нова зграда Историјског архива Града Новог Сада
2.2.4	Организовање Међународног фестивала мањинских Театара	Новосадско позориште – „Ujvidéki Színház“	/	2016–2017.	12.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број учесника и посетилаца фестивала
2.2.5	Изградња археолошко-етнолошког парка	Завод за заштиту споменика културе	/	2016–2020.	360.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђен археолошко-етнолошки парк
2.2.6	Филмски програм - Први биоскоп у Футогу	Културни центар „Младост“ Футог	/	2016–2017.	2.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Опремљен објект Културног центра „Младост“, број филмских пројекција
2.2.7	Изградња амфитеатра у Кисачу	Културни центар „Кисач“	/	2016–2020.	240.500.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђен амфитеатар
2.2.8	Фаза 2 санације целокупне мреже електроинсталација у Позоришту младих	Позориште младих	/	2016.	25.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Санирана електроинсталациона мрежа

2.2.9	„Youth Creativ Polis – cultural hub” – Омладински креативни центар	Градска управа за културу	/	2016–2020.	467.393.866,00	Град Нови Сад, донатори	Ревитализоване старе индустријске хале за потребе развоја креативне индустрије и стваралаштва младих
2.2.10	„Czech warehouse – Reuidence,” – Чешки магацин	Градска управа за културу	/	2017–2020.	90.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Ревитализована стара индустријска хала за потребе развоја креативне индустрије и стваралаштва младих
2.2.11	Ревитализација објекта старе стрељане - Еђшег	Градска управа за културу	/	2017–2019.	60.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Ревитализован објект старе стрељане
2.2.12	Развој и унапређење културе	Градска управа за културу	/	2016–2020.	675.000.000,00	Град Нови Сад	Број одржаних културних манифестација
2.2.13	Развој и унапређење издавачке делатности	Градска управа за културу	/	2016–2020.	60.000.000,00	Град Нови Сад	Број књижевних издања, часописа
2.2.14	Обнова и развој верских објеката	Градска управа за културу	/	2016–2020.	96.350.000,00	Град Нови Сад	Број подржаних верских заједница
2.2.15	Унапређење јавног информисања	Градска управа за културу	/	2016–2020.	250.000.000,00	Град Нови Сад	Произведени медијски садржаји
Унапређење система здравствене заштите							
Специфични циљ 2.3							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
2.3.1	Изградња објекта завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2017.	514.500.000,00	Град Нови Сад	Изграђени објекти хитне медицинске помоћи
2.3.2	Опремање здравствених установа медицинско–техничком опремом	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	206.200.000,00	Град Нови Сад, донатори	Набављена неопходна медицинско –техничка опрема за здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад
2.3.3	Опремање здравствених установа рачунарском и електронском опремом	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	29.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Набављена неопходна рачунарска и електронска опрема за здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад
2.3.4	Опремање здравствених установа санитетским и транспортним возилима	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	86.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Набављена возила здравственим установама чији је оснивач Град Нови Сад, које пружају услуге кућног лечења и неге и хитне медицинске помоћи
2.3.5	Адаптација и опремање пословног простора за потребе Апотеке Нови Сад	Градска управа за здравство	/	2016–2017.	7.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Спроведени грађевинско–занатски радови на адаптацији простора Опремљен пословни простор

2.3.6	Јавно-здравствена заштита кроз промоцију здравља и превенцију болести	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	48.325.000,00	Град Нови Сад, донатори	Обухват деце предшколског и школског узраста, студентске популације, запослених у васпитно–образовним и здравственим установама, удружења грађана и других, укључених у промотивно–превентивне програме јавно–здравствене заштите и едукованих о здравим стилова живота, мерама унапређења здравља и штетности непожељног понашања
2.3.7	Превенција злоупотребе дрога	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	55.375.000,00	Град Нови Сад, донатори	Обухват деце и младих (предшколског и школског узраста), родитеља/старатеља деце и младих, едукованих о штетности злоупотребе дрога и значају здравих стилова живота, као и обухват запослених у образовним установама, здравствених радника и здравствених сарадника у здравственим установама, запослених у установама социјалне заштите, удружења грађана и професионалних и стручних удружења укључених у превенцију злоупотребе дрога
2.3.8	Превенција и контрола хроничних незаразних болести	Градска управа за здравство	/	2016–2020	25.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Обухват деце, младих, радно активног становништва и старих, едукованих о факторима ризика за настанак хроничних незаразних болести, мерама унапређења здравља и правилном коришћењу превентивних здравствених услуга, као и обухват запослених у здравственим установама укључених у активности превенције хроничних незаразних болести.
2.3.9	Пронаталитетна популациона политика	Градска управа за здравство	/	2016–2020.	5.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Обухват деце школског узраста и студентске популације, младих, трудница, едукованих из области сексуалног и репродуктивног здравља, са унапређеним знањем и вештинама од значаја за планирање породице.

Специфични циљ 2.4		Ефикасна и инклузивна социјална политика					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
2.4.1	Праћење социјалне искључености бивших осуђеника у циљу одрживог развоја – дефинисање индикатора	Градска управа за социјалну и децију заштиту	Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет, Привредна академија	2016.	4.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Креирани индикатори праћења социјалне искључености бивших осуђеника
2.4.2	Сервис за информисање	Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад	/	2016–2020.	7.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Ниво информисаности особа са инвалидитетом и локалне заједнице о њиховим правима и могућностима
2.4.3	Центар за асистивну технологију	Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад	/	2016–2020.	4.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број корисника асистивне технологије
2.4.4	Преноћиште за бескућнике	Центар за социјални рад Града Новог Сада	/	2016–2020.	10.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број корисника смештајних капацитета преноћишта
2.4.5	Свратиште за децу укључену у живот и рад на улици	Центар за социјални рад Града Новог Сада	/	2016–2020.	46.363.636,35	Град Нови Сад, донатори	Број деце којима је пружена услуга
2.4.6	Групи третман мушкараца починилаца насиља у партнерском односу	Центар за социјални рад Града Новог Сада	Основно јавно тужилаштво и други	2016–2020.	3.069.620,35	Град Нови Сад, донатори	Број починилаца насиља који су прошли психосоцијални третман; Број жена укључених у разговоре; Број починилаца насиља који нису поновили насиље
2.4.7	Социјално-психолошка подршка лицима након издржавања казне затвора	Центар за социјални рад Града Новог Сада	/	2016–2020.	6.501.249,80	Град Нови Сад, донатори	Број повратника у затвор
2.4.8	Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа у сузбијању малолетничке делинквенције	Центар за социјални рад Града Новог Сада	/	2016–2020.	2.723.400,00	Град Нови Сад, донатори	Број едукованих лица; Број ученика са побољшаним резултатима у школском систему и повећаном свешћу о значају превенције

Специфични циљ 2.5		Унапређење система спорта и положаја младих у друштву					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
2.5.1	Изградња новог клизалишта и претварање постојећег клизалишта у спортску дворану	Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“	/	2017–2018.	114.800.000,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђено клизалиште и спортска дворана стављена у функцију
2.5.2	Изградња физиколтурне сале у Основној школи "Вељко Влаховић", Нови Сад - Шангај	Градска управа за образовање	/	2016–2017.	41.975.989,10	Град Нови Сад, донатори	Изграђен објекат физиколтурне сале у Основној школи "Вељко Влаховић"
2.5.3	Спортска хала у Петроварадину	Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	2016.	70.000.000,00 *(Напомена: вредност изградње хале)	Град Нови Сад, донатори	Изграђен објекат спортске хале
2.5.4	Мале урбане целине	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016–2020.	250.000.000,00	Град Нови Сад	Изведено уређење малих урбаних целина
2.5.5	Нови Сад - омладинска престоница Европе	Градска управа за спорт и омладину	Фондација EXIT	2016–2018.	6.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број реализованих програма, број учесника
2.5.6	Запошљавање младих	Градска управа за спорт и омладину	/	2016–2020.	5.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број укључених младих
2.5.7	Здравље младих	Градска управа за спорт и омладину	/	2016–2020.	2.250.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број укључених младих
2.5.8	Култура и слободно време младих	Градска управа за спорт и омладину	/	2016–2020.	4.500.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број укључених младих
2.5.9	Млади у заштити животне средине и одрживом развоју	Градска управа за спорт и омладину	/	2016–2020.	4.500.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број укључених младих
2.5.10	Безбедност младих	Градска управа за спорт и омладину	/	2016–2020.	3.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број укључених младих

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Стварање услова за нове инвестиције и отварање нових радних места представљају основни циљ економског развоја као стратешког правца Града Новог Сада. Захваљујући свом географском положају и повезаности са окружењем (друмски, железнички и речни саобраћај), Град Нови Сад има изузетну компаративну предност, што га чини конкурентним не само у Србији него и у ширем окружењу. Међутим, у савременим условима пословања, које карактеришу честе и брзе промене, наставак процеса глобализације, неуједначен привредни раст, смањење обима директних страних инвестиција и њихово преусмеравање у државе са већим стопама привредног раста, финансијска нестабилност, убрзани развој савремених технологија, интернета итд., компаративна предност заснована искључиво на географској позиционiranости није довољна за привлачење нових инвестиција. Све државе у окружењу нуде различите видове подстицаја, пре свега за привлачење страних директних инвестиција, али и за подстицање развоја предузетништва, што наведени општи циљ – стварање услова за инвестиције и нова радна места – представља као један од приоритета за стратешки развој Града Новог Сада.

Стварање повољног привредног амбијента који ће Град Нови Сад учинити привлачним за инвестиције, како домаће тако и стране, и омогућити отварање нових радних места, могуће је остварити реализацијом специфичних циљева. Један од њих је **изградња функционалне економске инфраструктуре** – па је неопходно предузети активности на уређењу и опремању постојећих *greenfield* локација и куповини нових, као и сарадња са приватним сектором који располаже слободним локацијама и објектима који се могу понудити заинтересованим инвеститорима. Потребно је наставити са активностима на комуналном опремању појединих делова Града, како би се омогућило несметани развој предузетништва у свим деловима Града, а у сарадњи са надлежним републичким институцијама, постојеће *brownfield* локације учинити што привлачнијим за потенцијалне инвеститоре. Јако је важно и **стварање повољног привредног амбијента**, а то подразумева сарадњу свих инспекцијских органа на сузбијању сиве економије, подстицање оснивања привредних субјеката у делатностима са бржим стопама раста (нпр. ИТ сектор, туризам и др.), подршку предузетништву, укључивање представника привреде у процес доношења одлука итд.

Унапређење конкурентности радне снаге Град настоји да постигне кроз Акциони план запошљавања, доприносећи усаглашавању понуде и потражње на локалном тржишту рада, у сарадњи са партнерима као што су Универзитет у Новом Саду, Национална служба за запошљавање и удружења привредника. Од велике је важности **конкурентна и модерна пољопривреда**. Највећи део површине Града Новог Сада чини обрадиво пољопривредно земљиште, на којем се највише узгајају ратарске културе. Град Нови Сад има услова за развој органске пољопривреде, производњу поврћа и воћа, а због значајне сировинске базе, и за развој прехранбене индустрије. Када је реч о **развоју туризма**, циљ је да се повећа просечан број ноћења, да се Град Нови Сад позиционира као *City break* дестинација, са великим потенцијалом за развој културног, наутичког, верског, активног, еко-етно (гастрономија) туризма.

Град Нови Сад се већ позиционирао као један од најзначајнијих центара у производњи софтвера и видео-игара, пружајући снажну подршку индустрији високих технологија. Потребна је даља логистика у отварању нових пословних инкубатора, акцелератора и креативних хабова, у оквиру којих би се креирале и развијале идеје и подстицао развој технолошког предузетништва, чиме би се на најбољи начин искористио потенцијал универзитетског центра какав је Град Нови Сад.

SWOT АНАЛИЗА: Економски развој

CHAGE	СПАБОСТИ
- Природни ресурси (расположиво пољопривредно земљиште, река Дунав, Фрушка гора, Ковилско-петроварадински рит, Бегечка јама, Рибарско острво, обновљиви извори енергије) - Административни, привредни, туристички, трговачки, здравствени, културни, образовни и спортски центар - Атрактивност и величина тржишта – највећи град у АП Војводини, други у Р. Србији - Комунална опремљеност локација на главним инфраструктурним правцима - Образована радна снага – универзитетски центар, развијена мрежа високошколских установа са преко 50.000 студената - Доступност основног, средњег и високог образовања - Образована неупослена радна снага (19% високообразованих на евиденцији незапослених) - Едукативни центар за образовање и обучавање незапослених и запослених особа - Дуга предузетничка традиција - Седиште великог броја привредних субјеката - Развијен терцијарни сектор - Развијеност сектора информационе технологије, врло компетентна радна снага - Постојећа инфраструктура за подршку развоја новооснованих предузећа и МСП сектора - Мрежа трговинских ланаца - Јак идентитет Петроварадинске тврђаве, богато културно-историјско наслеђе - Мултикултуралност становништва - Развијени различити облици туризма: Манифестациони туризам (више од 200 догађаја и манифестација годишње – ЕХП...), City break, Омладински, Културни, Конгресни, Научички и Етно-еко туризам (салаши, гастрономска понуда, вино, стари занати) - Велики број пољопривредних газдинстава - Добра институционална подршка за развој пољопривредне производње (Институт за ратарство и пољопривреду и Пољопривредни факултет, Градска управа за привреду итд.)	- Неискоришћеност браунфилд локација - Недостатак инфраструктурно опремљених локација за инвеститоре - Недостатак квалитетних пословних простора (производних и трговачких) - Неприлагођеност наставних програма средњег и високог образовања потребама привреде и тржишта рада - Низак ниво конкурентности малих и средњих предузећа - Сива економија, рад на црно - Недовољно развијена предузетничка култура и клима - Недовољна подршка малим и средњим предузећима и предузетницима, који желе да покрену сопствени бизнис - Неразвијено женско предузетништво - Недостатак инструмената за финансијску подршку иновационим пројектима - Одсуство стимулисања иновативног и предузетничког начина размишљања међу млађом популацијом - Недовољно пословног искуства везаног за развој, лансирање и управљање растом нових високотехнолошких производа и компанија - Слаба повезаност са светским стартап центрима - Недовољно развијена туристичка инфраструктура и непотпуна туристичка сигнализација - Недовољна доступност туристичких атракција корисницима јавног превоза - Уситњеност поседа, ниска продуктивност пољопривредне производње - Низак ниво знања и вештина пољопривредних произвођача у области нових технологија пољопривредне производње и законитости и трендова тржишта, недовољна инфор-мисаност, повезаност и организованост примарних пољопривредних произвођача - Неповољна старосна структура пољопривредних произвођача - Застарела инфраструктура пољопривредних домаћинстава

ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
• Погољан геогрфски положај (коридор X, близина коридора IX, коридор VII, Еуроветло 6 – бицикличка рута, близина аеродрома • Р. Србија – кандидат за Европску унију, доступност фондова Европске уније • Сарадња са другим градовима и општинама • Укључивање Универзитета у привредне токове • Споразуми о слободној трговини • Интерес доласка страних инвеститора • Партнерство јавног и приватног сектора • Постојање Луке Нови Сад, Слободне царинске зоне и Новосадског сајма • Стратешко одређење на националном нивоу ка развоју МСП, економији знања и информатичком друштву • Ефикасности подстицаји и опакције за запошљавање и самозапошљавање • Подстицај формирању новооснованих предузећа у Србији, глобална експанзија стартапа • Развој модела ризичног капитала (venture capital) у Србији • Развој политике кластера • Развој креативних индустрија • Развој индустрије информационих и високих технологија • Тренд раста захтева за софтверским производима • Већи број студентата информационих технологија • Енергетска ефикасност и веће коришћење обновљиве енергије • Развој туризма (развој омладинског, манифестационог, туризма кратких одмора, еко-етно туризма и здравственог туризма, развоје креативне индустрије) • Обнова и развој задругарства у пољопривреди • Органска производња и производи са заштићеним геогрфским пореклом • Израда педолошких карата у циљу коришћења аграрних потенцијала • Могућност повезивања са специјализованим институцијама у области пољопривреде у циљу едукације и других облика помоћи	• Лоша економска ситуација • Низак кредитни рејтинг државе и високе каматне стопе • Политичка нестабилност у земљи и региону • Спорост процеса придруживања Европској унији • Спорост процеса децентрализације и регионализације • Значајан утицај политике на екомска дешавања • Присутност корупције • Одлив квалификоване радне снаге • Неповољни демографски трендови • Нерешени имовинско-правни односи на земљишту и инфраструктури • Неefикасне административне процедуре • Сложени услови пословања • Неefикасан и спор процес приватизације предузећа • Слаба искоришћеност стратегија и акционих планова • Недовољна сарадња и заједничко планирање јавних институција са привредним и цивилним сектором • Честа промена законске регулативе • Неадекватан законски оквир за функционисање МСП и његове споре измене • Каскање у примени информационих технологија • Неадекватан законски оквир у области туризма • Загађење животне средине • Елементарне непогоде, заразне болести • Противградна заштита на ивици функционалности • Климатске промене • Слаба контрола примене важећих прописа у области радног права у примарној пољопривреди

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 3: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
ПРИОРИТЕТ		Створити услове за инвестиције и нова радна места					
Општи циљ		Изградња функционалне економске инфраструктуре					
Специфични циљ 3.1							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
3.1.1	Развој радне зоне „Римски шанчеви“	Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду	/	2016–2020.	3.133.295.909,00	Град Нови Сад, донатори	Изграђени објекти у радној зони „Римски шанчеви“
3.1.2	Изградња Сателитске пијаце	Јавно комунално предузеће „Тржница“	/	2016–2017.	356.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“	Изграђена савремена Сателитска пијаца
3.1.3	Изградња велетржнице	Јавно комунално предузеће „Тржница“	/	2017–2020.	1.080.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“, донатори, јавно-приватно партнерство	Изграђена велетржница
3.1.4	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи привредног објекта у Радној зони Север 4	Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“, Нови Сад	/	2016.	2.805.000.000,00	Град Нови Сад	Изграђен привредни објекат
Специфични циљ 3.2		Подршка развоју постојећих и нових привредних субјеката					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
3.2.1	Промоција и унапређења привреде Града Новог Сада	Градска управа за привреду	/	2016–2020.	43.081.486,00	Град Нови Сад	Обучени предузетници и иноватори за сопствено пословање и програмирање; Број посетилаца манифестација

3.2.2	Унапређење пословног окружења за развој агробизниса и туристичких потенцијала Града Новог Сада	Новосадски сајам	/	2016–2021.	230.400.000,00	Новосадски сајам, донатори	Одржани Међународни сајмови пољопривреде и туризма на Новосадском сајму
3.2.3	Стартап камп за обуку	Пословни инкубатор Нови Сад	<i>Dafed, n Starter</i>	2017–2020.	34.609.029,00	Пословни инкубатор Нови Сад, Град Нови Сад, донатори	Број пријављених учесника, број пријављених тимова, број одржаних дана тренинга, број сати одржаних менторских сесија, број финалних презентација
Унапређење конкурентности радне снаге							
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
3.3.1	Подстицај запошљавања младих – приправници	Градска управа за привреду	Национална служба за запошљавање	2016–2020.	228.000.000,00	Град Нови Сад	Број запослених и стручно оспособљених приватника са положеним стручним испитом
3.3.2	Стручно оспособљавање незапослених лица – стручна пракса	Градска управа за привреду	Национална служба за запошљавање	2016 – 2020.	111.500.000,00	Град Нови Сад	Број лица која су прошла програм стручне праксе и положила стручни испит
3.3.3	Подршка развоју предузетничког духа незапослених лица–самозапошљавање	Градска управа за привреду	Национална служба за запошљавање	2016 – 2020.	100.000.000,00	Град Нови Сад	Број новостворених предузетничких радњи или привредних друштава
3.3.4	Организовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад	Градска управа за привреду	Национална служба за запошљавање	2016–2020.	75.000.000,00	Град Нови Сад	Број запослених из категорије теже запошљивих лица
3.3.5	Подстицање отварања нових радних места у приватном сектору – ново запошљавање	Градска управа за привреду	Национална служба за запошљавање	2016–2020.	50.000.000,00	Град Нови Сад	Број новостворених радних места
3.3.6	Универзитетска професионална пракса студената завршних година факултета	Градска управа за привреду	Универзитет у Новом Саду	2016–2020.	/	Град Нови Сад	Број студената са стеченим практичним знањима

Специфични циљ 3.4		Конкурентна и модерна пољопривреда					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
3.4.1	Контрола квалитета пољопривредног земљишта	Градска управа за привреду	/	2016–2018.	9.248.981,00	Град Нови Сад	Број анализираних узорака са пољопривредног земљишта које је предмет контроле
3.4.2	Одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту	Градска управа за привреду	/	2016–2020.	125.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Проценат очишћене каналске мреже у односу на укупну дужину на територији Града
3.4.3	Подршка руралном развоју	Градска управа за привреду	/	2016–2020.	53.000.000,00	Град Нови Сад	Број пољопривредних произвођача – корисника мера подршке
Специфични циљ 3.5		Развој туризма					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
3.5.1	Постављање табли и инфо-паноа информативне сигнализације за туристе и посетиоце у Новом Саду	Туристичка организација Града Новог Сада	/	2016–2019.	27.300.000,00	Туристичка организација Града Новог Сада, донатори	15 нових <i>City light</i> двостраних паноа, Сервисирање три постојећа двостраних паноа, Сервисирање шест двостраних паноа и измештање у приградска насеља, Обележавање 24 хотела путем табли туристичке сигнализације за хотеле, Постављање два паноа за обележавање галерија
3.5.2	Нови Сад – "CITY BREAK 2020"	Туристичка организација Града Новог Сада	/	2016–2020.	365.000.000,00	Туристичка организација Града Новог Сада	Повећање броја туриста
3.5.3	Програм развоја туризма Града Новог Сада	Градска управа за привреду	Туристичка организација Града Новог Сада	2016.	2.113.000,00	Град Нови Сад	Израђен Програм развоја туризма Града Новог Сада
3.5.4	Стицања додатних вештина и знања даваоца услуга еко-етно туризма	Градска управа за привреду	Туристичка организација Града Новог Сада	2016–2017.	2.000.000,00	Град Нови Сад	Обучени даваоци услуга у еко-етно туризму
3.5.5	Израђања модерног „aqua park“-а	Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“	/	2017–2018.	606.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Израђен „aqua park“, Унапређена туристичка понуда Града

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ДОБРА УПРАВА

Добра управа је предуслов за остваривање развоја и дефинисаних приоритета за развој било које јединице државне управе, па тако и Града Новог Сада. Увођење електронске управе се често погрешно посматра уско – као електронизација постојећих процеса и омогућавање приступа сервисима путем интернета. Овај сегмент електронске управе је одавно превазиђен и заменио га је концепт измене јавне управе технологијама електронске управе.

Да бисмо постигли жељени циљ, потребно је перманентно радити на испуњењу специфичних циљева, а један од њих је свакако и поједностављење административних процедура. Познато је да административне процедуре у постојећем облику годинама егзистирају непромењене, упорно игноришући чињеницу да је употреба рачунара у свакодневном раду фактичко стање. Циљ је да доказивање тврдњи у административном поступку не буде терет подносиоца захтева, већ да увођењем сервиса размене информација између органа управе (G2G) процедуре буду поједностављене до нивоа подношења захтева, које наравно може бити и електронско.

Управљање савременим градовима, у којима живи преко 50% светског становништва, представља изазов за сваку локалну администрацију и условљава њено осавремењивање у смислу примене савремених технолошких решења, нових модела рада и прилагођавања потребама грађана и пословних субјеката. Град Нови Сад, увођењем решења заснованих на савременим технологијама, постепено усваја концепт Паметног града (*Smart city*). Захваљујући томе, грађани Новог Сада ће имати могућност не само да користе савремене “паметне” услуге које постоје на нивоу Европске уније, већ ће бити и међу првима у Европи који ће користити одређене иновативне јавне услуге.

Успостављање повећаног учешћа грађана и привредних субјеката у доношењу одлука доводи до подизања поверења грађана у органе Управе и успостављање дугорочних позитивних односа. Неопходно је обезбедити лак приступ информацијама грађанима, несметану комуникацију са државним органима, локалним самоуправама и државним организацијама које су носиоци јавних овлашћења, како би им биле пружене што боље и ефикасније услуге.

Последњи, али не мање вредан циљ, јесте и унапређење људских ресурса. Сваки службеник треба да се осећа одговорним за услуге које пружа грађанима, а неопходно је и усвајање нових, ефикаснијих начина рада, што подразумева сталне обуке. Запослени којима се пружа могућност да раде на себи, и за које се обезбеђују адекватни механизми мотивације, временом постају задовољнији и пружају квалитетније сервисе.

SWOT АНАЛИЗА: Добра управа

<u>ШАНСЕ</u> - Високообразована радна снага - Радно искуство запослених - Е–управа - Висина буџета по глави становника - Постојање техничких капацитета за рад - Омогућено коришћење услуга грађанима - Увођење Диспетчер система (подаци о поднетим пријавама и отвореним предметима у градским управама) - Транспарентност	<u>СЛАБОСТИ</u> - Недовољно ефикасна комуникација и размена информација између градских управа и служби, односно градских управа и служби са јавним предузећима чији је оснивач Град - Немогућност електронског праћења тока предмета - Непостојање адекватног софтвера, односно слабости постојећег софтверског програма - Недовољна техничка опремљеност (рачунарска опрема) - Изостанак континуиране едукације стручног кадра - Непостојање интерне контроле - Непостојање службе за управљање људским ресурсима - Слаба мотивисаност и информисаност грађана и грађанки за учешће у процесима формулисања јавних политика и доношења одлука
<u>ШАНСЕ</u> - Увођење система за управљање ресурсима и едукацију људских ресурса - Међуопштинска сарадња - Усавршавање е–управе као осовина „Smart City“ стратегије - Усвајање достигнућа савремене администрације из земаља региона и Европске уније - Нови Закон о управном поступку - Родно буџетирање - Идентификација и имплементација функционалних примера јавно-приватних партнерстава	<u>ПРЕТЊЕ</u> - Неповољна економска ситуација, опадање јавних прихода - Неуспешност републичких прописа - Одлив квалитетних кадрова - Недовољна усклађеност градских одлука са републичким прописима

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 4: ДОБРА УПРАВА

ПРИОРИТЕТ		ДОБРА УПРАВА						
Општи циљ		Унапредити институционалне и управљачке капацитете						
Специфични циљ 4.1		Унапређење административних процедура						
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори	
4.1.1	Унапређење система наплате пореза на имовину	Градска пореска управа	/	2017.	/	Град Нови Сад, донатори	Проценат повећања наплате	
4.1.2	Сертификација Града са повољним пословним окружењем према стандарду BFC SEE: 2012	Град Нови Сад	/	2016.	1.200.000,00	Град Нови Сад	Добијен Сертификат по стандарду BFC SEE: 2012	
4.1.3	Јединствено и целовито електронско праћење финансијске документације	Градска управа за финансије	/	2016–2020.	/	Град Нови Сад, донатори	Број предмета за које се може утврдити тренутни статус	
4.1.4	Израда софтвера за праћење поступка доношења планске документације	Градска управа за урбанизам и стамбене послове	/	2016.	3.000.000,00	Град Нови Сад, донтори	Успостављен систем за праћење поступка доношења планске документације	
4.1.5	Управљачки информациони систем Градске управе за инспекцијске послове (Диспечер систем)	Градска управа за инспекцијске послове	/	2017–2020.	2.800.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број унетих и евидентираних пријава, Број евидентираних предмета, Број поступања овлашћених инспектора	
4.1.6	Комуналне пријаве – систем извештавања, анализе и одлучивања	Јавно комунално предузеће „Информатика“, Градска управа за инспекцијске послове	/	2016–2017.	3.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број обрађених пријава корисника	
4.1.7	Управљање имовином Града Новог Сада	Град Нови Сад	/	2016–2017.	20.000.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број непокретности у власништву Града Новог Сада за које је утврђена тржишна и књиговодствена вредност	
Специфични циљ 4.2		Успостављање предуслова за развој Smart city концепта						
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори	
4.2.1	Smart City Strategy	Град Нови Сад	/	2016.	3.000.000,00	Донатори	Усвојен стратешки документ	

4.2.2	Изградња објекта Градске управе Града Новог Сада	Градска управа за урбанизам и стамбене послове	/	2017–2020.	2.462.853.200,00	Град Нови Сад, донатори	Завршен објекат Градске управе Града Новог Сада
4.2.3	Мобилност и транспорт дигиталног новчаника (<i>Mobility and Transport Digital Wallet – Mobi Wallet</i>)	<i>Indra Sistemas, S.A.</i>	Град Нови Сад и партнери из Србије, Шпаније, Италије и Велике Британије	2016.	587.500,00	Град Нови Сад, донатори	Имплементиран и тестиран пилот-пројекат
4.2.4	Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку (<i>"Cloud Approach for Innovation in Public Services" – CLIPS</i>)	<i>Engineering – Ingegneria Informatica SPA ENG Italy</i>	Град Нови Сад и партнери из Србије, Шпаније, Италије, Немачке и Велике Британије	2016.	1.740.000,00	Град Нови Сад, донатори	Имплементиран и тестиран пилот-пројекат
4.2.5	Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани (<i>A new concept of public administration based on citizens co-created mobile urban services – WeLive</i>)	<i>Fundación Tecnalia Research & Innovation</i>	Град Нови Сад и партнери из Србије, Шпаније, Италије и Финске	2016–2018.	9.300.000,00	Град Нови Сад, донатори	Имплементиран и тестиран пилот-пројекат
4.2.6	Пouzдан, паметан и сигуран Интернет за Паметне градове (<i>A reliable, smart and secure Internet of Things for Smart Cities – SOCIOTAL</i>)	Универзитет у Сарију (<i>University of Surrey</i>)	Град Нови Сад и партнери из Србије, Аустралије, Велике Британије, Шпаније, Италије, Холандије и Француске	2016.	/	Град Нови Сад, донатори	Имплементиран и тестиран пилот-пројекат
4.2.7	Развој Е-управе	Јавно комунално предузеће „Информати-ка“	/	2016.	2.000.000,00	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Информатика“, донатори	Број регистрованих корисника
Успостаљање повећаног учешћа грађана и привредних субјеката у раду органа Града							
Специфични циљ 4.3	Пројекат	Носилац	Партнери	Времени оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
4.3.1	Месне заједнице – друга кућа за грађане Новог Сада	Градска управа за опште послове	/	2016–2020.	/	Град Нови Сад, донатори	Број организованих догађаја
4.3.2	Јавно-приватно партнерство – нови инструмент локалног економског развоја	Град Нови Сад	/	2016–2020.	/	Град Нови Сад	Формирано радно тело

Специфични циљ 4.4		Унапређење људских ресурса					
Број	Пројекат	Носилац	Партнери	Временски оквир	Укупна вредност средстава у РСД	Извор(и) средстава	Индикатори
4.4.1	Едукација запослених у Граду Новом Саду, јавним и јавним комуналним предузећима и установама на тему припреме и реализације пројеката	Град Нови Сад	/	2016–2020.	1.200.000,00	Град Нови Сад, донатори	Број едукованих запослених
4.4.2	Едукација запослених у Градској управи за саобраћај и путеве из области безбедности саобраћаја и јавних набавки	Градска управа за саобраћај и путеве	/	2016–2020.	1.645.000,00	Град Нови Сад	Број едукованих запослених
4.4.3	Едукација запослених у Градској управи за урбанизам и стамбене послове из области запошљавања, финансија, јавних набавки, урбанизма и просторног планирања	Градска управа за урбанизам и стамбене послове	/	2016–2020.	900.000,00	Град Нови Сад	Број едукованих запослених
4.4.4	Едукација запослених у Градској управи за привреду из области запошљавања, финансија, јавних набавки, пољопривреде и ванредних ситуација	Градска управа за привреду	/	2016–2020.	1.000.000,00	Град Нови Сад	Број едукованих запослених
4.4.5	Родна равноправност – политика једнаких могућности у органима локалне самоуправе	Градска управа за опште послове	/	2016–2020.	720.000,00	Град Нови Сад, донатори	Креирана база података, број едукованих запослених

ПРИОРИТИЗАЦИЈА

Акциони план је оперативни алат за имплементацију Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада и оквир за боље планирање буџета и ефикаснију организацију пројектног рада у Граду. Акциони план обухвата листу најбитнијих пројеката или програма уз помоћ којих ће Град Нови Сад за следећих пет година остварити постављене развојне циљеве.

Процес израде Акционих планова подразумевао је рад у групама формираним у складу с дефинисаним приоритетним областима 1. Урбани развој, 2. Друштвени развој, 3. Економски развој и 4. Добра управа. Чланови Партнерске скупштине су активно учествовали у раду Радних група по областима. Резултат њиховог рада су 163 предложена пројекта.

- Претпоставке на којима су засновани акциони планови за наведене приоритетне области су:
- У акционим плановима се налазе пројекти који су идентификовани у фази припремања Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.
- За сваки пројекат опредељен је носилац, партнери, временски оквир, вредност, извори средстава и индикатори.
- За већину пројеката финансијске вредности су процењене, осим за пројекте који немају комплетирану техничку документацију или студије изводљивости.
- Све вредности пројеката су представљене у ценама за 2015. годину.
- Потенцијално кофинансирање донатора процењено је на основу познавања потенцијалних извора финансирања.

Након идентификације свих потенцијалних пројеката, урађена је приоритизација пројеката у складу са методологијом Сталне конференције градова и општина, која је представљена у табелама у наставку, и то тако што су по приоритетним областима селектирани пројекти чија је укупна вредност већа од 120.000.000,00 динара, а затим су предлози пројеката процењивани у складу са унапред дефинисаним критеријумима и бројем бодова по критеријуму.

Критеријуми за приоритизацију:

Р.Б	КРИТЕРИЈУМИ	Могући број поена
1	Општи пројекат - Уколико је пројекат: У служби целе локалне заједнице У служби више од једног дела локалне заједнице У служби само једног дела локалне заједнице КРИТЕРИЈУМ 1	1 0.5 0
2	Повезан пројекат - Ако је пројекат: Повезан са другим прихваћеним пројектима Није повезан са другим прихваћеним пројектима КРИТЕРИЈУМ 2	1 0
3	Средства за реализацију пројекта - Уколико: Средства за реализацију пројекта јесу обезбеђена Уколико средства за реализацију пројекта нису обезбеђена КРИТЕРИЈУМ 3	1 0
4	Утицај пројекта на буџетске приходе локалне самоуправе Реализација пројекта доводи до пораста буџетских прихода или смањења буџетских расхода локалне самоуправе Реализација пројекта не утиче на буџетске приходе локалне самоуправе КРИТЕРИЈУМ 4	1 0
	Донације, субвенције, преференцијални кредити За реализацију пројекта предвиђене донације, субвенције или кредити За реализацију пројекта нису предвиђене донације, субвенције или кредити	1 0

5	КРИТЕРИЈУМ 5	
	Утицај пројекта на животну средину	
	Ако пројекат корисно утиче на животну средину	1
	Ако пројекат негативно утиче на животну средину	-1
	Ако нема утицаја пројекта на животну средину	0
6	КРИТЕРИЈУМ 6	
	Утицај пројекта на привредни развој - Ако се предвиђа:	
	Позитиван утицај пројекта на привредни развој	1
	Нема утицаја пројекта на привредни развој	0
7	КРИТЕРИЈУМ 7	
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА:		

УРБАНИ РАЗВОЈ		
Тежина	Поени	Тежина * Поени
15	0	0
10	0	0
10	0	0
20	0	0
20	0	0
15	0	0
10	0	0
0		

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ		
Тежина	Поени	Тежина * Поени
25	0	0
10	0	0
15	0	0
10	0	0
20	0	0
15	0	0
5	0	0
0		

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
Тежина	Поени	Тежина * Поени
10	0	0
10	0	0
10	0	0
20	0	0
15	0	0
15	0	0
20	0	0
0		

ДОБРА УПРАВА		
Тежина	Поени	Тежина * Поени
20	0	0
10	0	0
10	0	0
15	0	0
15	0	0
10	0	0
20	0	0
0		

Приоритизација - табеларни приказ

Утврђивање приоритета		
Број	Приоритет / Специфични циљ / Пројекат	Број бодова
УРБАНИ РАЗВОЈ		
Очување и унапређење урбаног идентитета		
1.1.2	Пројекат рехабилитације комплекса Петроварадинске тврђаве	80
1.1.3	Позоришни трг – уређење	40
Унапређење и заштита животне средине		
1.2.6	Управљање популацијом напуштених животиња на територији Града Новог Сада	85
1.2.7	Управљање отпадом животињског порекла на територији Града Новог Сада	85
1.2.4	Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада	65
1.2.3	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч	57.5
Увођење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности		
1.3.3	Оснивање Буџетског фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије	70
1.3.8	Јавно-приватно партнерство на замени светилки и одржавању система јавног осветљења	65
1.3.4	Употреба биомасе добијене одржавањем зелених градских површина за загревање пластеника и производњу компоста – енергетски ефикасан расадник	62.5
1.3.6	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“	62.5
Унапређење комуналног система и комуналне инфраструктуре		
1.4.1	Успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, са изградњом регионалног центра за управљање отпадом на територији Града Новог Сада	95
1.4.24	Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада, са припадајућим колекторским правцима	95
1.4.2	Унапређење постојећег система сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду	85
1.4.15	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, као и инфраструктурно опремање Градског гробља у Новом Саду	85
1.4.22	Спајање јужног и северног градског слива канализације Новог Сада	85
1.4.21	Фабрика воде на Петроварадинској ади	82.5
1.4.23	Нова црпна станица на локалитету ГЦ2	80
1.4.16	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, инфраструктурно опремање Успенског, Алмашког, Католичког, Реформаторско-евангелистичког, Јеврејског, Русинског и Назаренског гробља у Новом Саду, као и свих гробаља у Футогу, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу, Будисави, Ковиљу, Кисачу, Степановићеву, Руменки, Бегечу, Сремској Каменици, Старим и Новим Лединцима и Ченеју	77.5
1.4.3	Радна зона Север 4 у Новом Саду	75
1.4.18	Изградња новог крематоријума на Градском гробљу у Новом Саду	72.5
1.4.14	Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада	70
1.4.10	Инфраструктурно опремање локалитета за уступање инвеститорима (садашњи Расадник, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, Нови Сад)	65
1.4.11	Јавна гаража Шафарикова – Успенска	60
1.4.6	Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације са рушењем објеката у Улици Бате Бркића у Новом Саду	57.5
1.4.20	Водоснабдевање насеља Бегеч	57.5
1.4.7	Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу	45
1.4.5	Изградња водовода, фекалне и атмосферске канализације у насељу Боцке у Сремској Каменици	40
Унапређење система саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре		
1.5.4	Изградња Робно-транспортног центра у Новом Саду	85
1.5.8	Изградња друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду – „Жежељев мост“	80

1.5.9	Изградња приступних саобраћајница Жежељевом мосту	80
1.5.19	Електронски систем наплате аутобуских карата у јавном превозу путника у Новом Саду	55
1.5.18	Набавка нових аутобуса	50
1.5.21	Изградња подземне гараже у улици Модене	50
1.5.12	Пут до Каћа, изградња главног улазног правца, друга трака	47.5
1.5.13	Изградња главне саобраћајнице кроз Футог у пуном профилу	47.5
1.5.11	Сентандрејски пут – комплетирање планираног профила саобраћајнице	45
1.5.7	Изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду	40
1.5.14	Пут до Руменке, изградња главног улазног правца, друга трака	37.5
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ		
Доступно и квалитетно образовање		
2.1.3	Доградња Основне школе „Никола Тесла“	67.5
2.1.1	Изградња Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном	60
2.1.2	Изградња нове школске зграде Пољопривредне школе са домом ученика, Футог	60
Креативна културна политика и очување културног наслеђа		
2.2.9	„Youth Creative Polis – cultural hub“ – Омладински креативни центар	87.5
2.2.7	Изградња амфитеатра у Кисачу	62.5
2.2.12	Развој и унапређење културе	50
2.2.15	Унапређење јавног информисања	40
Унапређење система здравствене заштите		
2.3.2	Опремање здравствених установа медицинско-техничком опремом	70
2.3.1	Изградња објекта завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	50
Унапређење система спорта и положаја младих у друштву		
2.5.4	Мале урбане целине	50
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
Створити услове за инвестиције и нова радна места		
3.1.1	Развој радне зоне „Римски шанчеви“	85
3.1.3	Изградња велетржнице	75
3.1.4	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи привредног објекта у Радној зони Север 4	70
3.1.2	Изградња Сателитске пијаце	55
Подршка развоју постојећих и нових привредних субјеката		
3.2.2	Унапређење пословног окружења за развој агробизниса и туристичких потенцијала Града Новог Сада	70
Унапређење конкурентности радне снаге		
3.3.1	Подстицај запошљавања младих – приправници	70
Конкурентна и модерна пољопривреда		
3.4.2	Одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту	65
Развој туризма		
3.5.2	Нови Сад – "CITY BREAK 2020"	60
ДОБРА УПРАВА		
Успостављање предуслова за развој Smart City концепта		
4.2.2	Изградња објекта Градске управе Града Новог Сада	70

ПЛАНОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА ПЕРИОД 2016–2020. ГОДИНЕ

Планове имплементације акционих планова за период 2016–2020. године припрема Координациони тим за израду стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој, и доставља их Градском већу Града Новог Сада на доношење.

ИЗВЕШТАВАЊЕ

Координациони тим за израду стратегије одрживог развоја Града Новог Сада и Привредни савет Града Новог Сада прате реализацију планова имплементације акционих планова. Координациони тим за израду стратегије одрживог развоја Града Новог Сада припрема годишње извештаје Плана имплементације акционих планова, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој, и доставља их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРОЈЕКТИ УВРШТЕНИ У СТРАТЕГИЈУ НАКОН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Након Јавне расправе, у Стратегију одрживог развоја Града Новог Сада уврштени су следећи пројекти:

- „Доградња Градске библиотеке“,
- „Изградња *fast* парка – монтажна гаража“,
- „Изградња основне школе у насељу Сајлово“,
- „Кровови над Новим Садом“.

„Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада биће објављена у Службеном листу Града Новог Сада.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-4/2015-86-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

858

На основу члана 25. став 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се претходна сагласност на Одлуку о условима задуживања, а у складу са Планом задуживања за финансирање инвестиционих пројеката, са условима задуживања, путем финансијског лизинга, број 18884 од 22. децембра 2015. године, коју је Надзорни одбор Јавног

комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 62. седници, одржаној 22. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2266-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

859

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 15/13 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ
САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду донео на 16. седници одржаној 24. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2247-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

860

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 28/14) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 90. седници одржаној 24. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2240-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

861

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 56. седници одржаној 27. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2235-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

862

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 62. седници одржаној 22. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2205-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

863

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 28. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4462/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

864

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ
САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 30. седници одржаној 18. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4463/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

865

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 48. седници одржаној 18. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4461/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

866

На основу члана 21. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ У НОВОМ САДУ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду за 2016. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 67. седници одржаној 23. децембра 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-510/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

867

На основу члана 19. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 66. седници одржаној 30. новембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2238-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

868

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 25. седници одржаној 21. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2239-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

869

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад донео на 36. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2236-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

870

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/42 седници одржаној 10. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2094-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

871

На основу члана 23. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА
НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 29. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2237-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

872

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 58/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на ванредној седници одржаној 26. децембра 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-514/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

873

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 65. седници одржаној 24. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2015-713-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

874

На основу члана 10. став 1. алинеја трећа Споразума о сарадњи Града Новог Сада и Општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 27. маја 2010. године и Анекса од 1. децембра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2016. годину, који је Међуопштинска радна група донела на 61. седници одржаној 16. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2148-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

875

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ
ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2016. годину, који је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада усвојио на 72. седници, одржаној 24. децембра 2015. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-540/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

876

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2016. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на 18. седници, одржаној 2. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2155-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

877

На основу члана 25. алинеја друга Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2016. годину који је Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада донео на 37. седници одржаној 4. децембра 2015. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-482/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

878

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину, који је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на VI седници одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-501-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

879

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ
САДУ, НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину, који је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, донео на 47. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-504-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

880

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА
НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
– УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА, ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја, за 2016. годину, који је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја, донео на 42. седници, одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-505-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

881

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА,
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину, који је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на XLIV седници одржаној 27. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-503-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

882

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА
„АТЕЉЕ 61“ ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2016. годину, који је Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 12. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-507-1
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

883

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА "НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА
- ÚJVÍDEKI SZÍNHÁZ", НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад за 2016. годину, који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад донео на 77. седници, одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-500-1
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

884

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, донео на LX седници, одржаној 24. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-498-1
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

885

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2016. годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на XIX седници, одржаној 25. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-506-1
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

886

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину, који је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 10. седници, одржаној 24. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-499-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

887

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2016. годину, који је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на LVII седници одржаној 24. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-502-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

888

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„КИСАЧ“, КИСАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2016. годину, који је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на 43. седници одржаној 24. децембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-508-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

889

На основу члана 80. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 17. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10) и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНИРАНА
ДОДАТНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
ЗА РАДНУ 2015/2016. ГОДИНУ

I. Скупштина Града Новог Сада даје сагласност да се Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, поред планираних материјалних средстава у износу од 2.110.598.258,30 динара, планирају додатна материјална средства у износу од 15.784.585,00 динара, за остваривање Предшколског програма Предшколске установе „Радосно

детињство“ Нови Сад за радну 2015/2016. годину, чији је предлог утврдио Управни одбор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, на V седници од 25. децембра 2015. године.

II. Додатна материјална средства из тачке I. овог решења обезбедиће се у буџету Града Новог Сада за 2016. годину.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2015-1568-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

890

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131-015-1/2015-02-17 од 9. децембра 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ФУТОГУ

I

Новој улици у Футогу, која нема назив, парцела број 6824/1 К.О. Футог, даје се назив: Улица гусларска.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-413/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

891

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131-015-1/2015-02-17 од 9. децембра 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I

Новој улици у Сремској Каменици, која нема назив, на потесу Поповице, парцеле бр. 5699/1 и 5700/4 КО Сремска Каменица, даје се назив: Улица ловачки до.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-414/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

892

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131-015-1/2015-02-17 од 9. децембра 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Сајлово 14 у Новом Саду, која нема назив, на подручју Месне заједнице „Сајлово“, даје се назив: Улица Драгана Лаковића.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-417/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

893

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131-015-1/2015-02-17 од 9. децембра 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Сајлово 27 у Новом Саду, која нема назив, на подручју Месне заједнице „Сајлово“, даје се назив: Улица Николе Симића.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-419/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

894

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131-015-1/2015-02-17 од 9. децембра 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Сајлово 28 у Новом Саду, која нема назив, на подручју Месне заједнице „Сајлово“, јужни део парцеле број 9223 КО Нови Сад IV, даје се назив: Улица Боровија Боре Тодоровића.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-420/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

895

На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 106. став 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације („Служ-

бени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11, 1/12, 13/12, 38/12, 57/12, 22/13, 58/13, 38/14, 12/15 и 55/15), у тачки 5. алинеја 18. мења се и гласи:

„ – Мајор Дарко Црљеница, регионални центар Министарства одбране Нови Сад,“.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2159-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

896

На основу члана 4. став 2. Одлуке о установљивању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/07 и 60/10), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД „АНТИЋЕВИ ДАНИ“

I. Разрешавају се дужности у Одбору сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“:

- *заменик председника:*

Проф. др СЕНИША СЕВИЋ

- *чланови:*

Др АНДРЕЈ ФАЈГЕЉ, директор Културног центра
Нови Сад
МИЋА МИХАЈЛОВИЋ, сликар.

II. У Одбор сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“ именују се:

- *за заменика председника:*

ЈЕЛЕНА ЦРНОГОРАЦ, председница Скупштине Града
Новог Сада

- *за чланове:*

БОЈАН ПАНАОТОВИЋ, в.д. директора Културног
центра Нови Сад
ДРАГАН РАДЕНОВИЋ, вајар.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-454-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

897

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

АЛЕКСАНДРА ШИМШИЋ, разрешава се дужности члана Градске изборне комисије.

II

У Градску изборну комисију именује се:

ЗВЕЗДАН ЖИВАНОВ

„Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Новосадски демократски покрет (НДП) – За Нови Сад“, на предлог Одборничке групе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Новосадски демократски покрет (НДП) – За Нови Сад“.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-512/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

898

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

НЕМАЊА ТОМИЋ, разрешава се дужности заменика члана Градске изборне комисије.

II

У Градску изборну комисију именује се за заменика члана:

АНДРЕЈ ТОВАРИШИЋ

„Сви за Нови Сад“, на предлог Одборничке групе „Сви за Нови Сад“

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-513/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

899

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

ЈАСМИНА РАКИЋ, разрешава се дужности заменика члана Градске изборне комисије.

II

У Градску изборну комисију именује се за заменика члана:

ДАЛИБОР ПЕТРОВИЋ

„Демократска странка Србије“, на предлог Одборничке групе „Демократска странка Србије“.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-515/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

900

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 3. став 4. Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА

I

НЕМАЊА ЛАЛИЧИЋ се разрешава дужности члана Комисије за именовања Града Новог Сада, за именовање директора Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-191-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

901

На основу чл. 12. став 3. и 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08) и члана 10. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/13), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

I

НЕБОЈШИ КУЗМАНОВИЋУ престаје дужност члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, пре истека периода на који је именован, на основу поднете оставке.

II

ЉУБОМИР САВАНОВИЋ се именује за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Чланом 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), прописано је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Чланом 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08) и чланом 10. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/13), прописано је да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима, за председника и чланове надзорног одбора именује се лице које испуњава услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће; најмање три године искуства на руководећем положају; да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 147. седници од 28. децембра 2015. године, размотрила је Предлог за именовање члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, те извршила увид у приложену документацију кандидата у смислу испуњености Законом прописаних услова за именовање.

Комисија је утврдила да предложени кандидат испуњава услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад и на основу изнетог, као и поднете оставке, утврдила Предлог решења о престанку дужности и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-192-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

902

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА

I

БРАНИСЛАВУ МАЛОБАБИЋУ, представнику корисника топлотне енергије, престаје дужност члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, због истека мандата.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-193-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

903

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРВОМ ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА

I

За чланове Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, именују се:

ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, представник корисника топлотне енергије
МИРОСЛАВ МИРКОВИЋ, дипломирани економиста, представник корисника електричне енергије
АУРОРА РОТАРИЈУ ПЛАЊАНИН, магистар економских наука, представник потрошача природног гаса

II

Мандат за прво именовање члана Управног одбора је три године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-194-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

904

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 9. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ
САДА, НОВИ САД**

I

БОЈАН ПАНАОТОВИЋ се именује за вршиоца дужности директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад до именовања директора по основу јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-195-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

905

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„ИСИДОР БАЈИЋ“, НОВИ САД**

I

МАША ЖИЛНИК, представник родитеља разрешава се дужности чланице Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад.

II

МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ се именује за чланицу Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад, као представник родитеља.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-196-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

906

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ
ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ**

I

МАРИЈАНА ПЕНОВИЋ, представник јединице локалне самоуправе разрешава се дужности чланице Школског одбора Балетске школе у Новом Саду.

II

АЛЕКСАНДАР БАЉАК се именује за члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду, као представник јединице локалне самоуправе.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-197-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

907

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“ НОВИ САД

I

ЗОРИЦА ИСАКОВ, представник јединице локалне самоуправе разрешава се дужности чланице Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“ Нови Сад.

II

ТАМАРА ЖИВКОВИЋ се именује за чланицу Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“ Нови Сад, као представник јединице локалне самоуправе.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-198-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

Градonaчелник**908**

На основу члана 47. став 1. тачка 3. и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, 29. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Тачка 1.

У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15-испр. и 24/15), у тачки 41. речи: „1. јануара 2016. године“, замењују се речима: „1. септембра 2016. године“.


Тачка 2.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-29/2015-II
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

**ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУДИСАВА**



САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД			869	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину	2345
Скупштина			870	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину	2345
856	План генералне регулације насељеног места Будисава	2271	871	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину	2346
857	Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада	2299	872	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину	2346
858	Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о условима задуживања, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад	2342	873	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину	2346
859	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2016. годину	2342	874	Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2016. годину	2347
860	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину	2343	875	Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2016. годину	2347
861	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2016. годину	2343	876	Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику града Новог Сада за 2016. годину	2347
862	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину	2343	877	Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2016. годину	2347
863	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину	2343	878	Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину	2348
864	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину	2344	879	Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину	2348
865	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину	2344	880	Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја, за 2016. годину	2348
866	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду за 2016. годину	2344	881	Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину	2348
867	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину	2345			
868	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину	2345			

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
882	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“ Петроварадин за 2016. годину	2349	895	Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације	2352
883	Решење о давању сагласности на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад за 2016. годину	2349	896	Решење о разрешењу и именовању заменика председника и два члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“	2353
884	Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину	2349	897	Решење о разрешењу и именовању члана Градске изборне комисије	2353
885	Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2016. годину	2349	898	Решење о разрешењу и именовању заменика члана Градске изборне комисије	2353
886	Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину	2350	899	Решење о разрешењу и именовању заменика члана Градске изборне комисије	2354
887	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2016. годину	2350	900	Решење о разрешењу члана Комисије за именовања Града Новог Сада	2354
888	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2016. годину	2350	901	Решење о престанку дужности и именовању члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад	2354
889	Решење о давању сагласности на планирана додатна материјална средства за остваривање предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 2015/2016. годину	2350	902	Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада	2355
890	Решење о давању назива улици у Футогу	2351	903	Решење о првом именовању три члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада	2355
891	Решење о давању назива улици у Сремској Каменици	2351	904	Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад	2356
892	Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Драгана Лаковића)	2351	905	Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад	2356
893	Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Николе Симића)	2352	906	Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду	2356
894	Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Боривоја Боре Тодоровића)	2352	907	Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“ Нови Сад	2357
			Градоначелник		
			908	Решење о измени Упутства за извршење буџета Града Новог Сада	2357

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уplatни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700