



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXV - Број 82

НОВИ САД, 30. децембар 2016.

примерак 280,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1146

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 132/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (у даљем тексту: план), обухвата подручје јужно од старог градског језгра Новог Сада.

Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улице Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улице Јеврејске и Футошке у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 40/11, 30/12 – исправка, 45/15, 63/15 и 9/16) (у даљем тексту: План генералне регулације) подручје обухваћено планом је намењено више-породичном становању великих и средњих густина, породичном становању, јавним службама из области здравства и образовања (средња школа и предшколске установе), општеградским и линијским центрима, објектима јавне намене у оквиру градског центра (установе културе, објекти управе, Народна банка, телекомуникациони центар, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србије), јавним гаражама и зеленим површинама (трг).

Плански услови за подручје у обухвату плана претрпели су измене покретањем поступка утврђивања за споменик културе просторне културно - историјске целине "Блок вила у центру Новог Сада".

1.1. Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/14) коју

је донела Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници 31. 10. 2014. године.

Плански основ за израду плана је План генералне регулације који је утврдио смернице и критеријуме за уређење урбанистичких целина и зона.

1.2. Циљ доношења плана

На основу планиране намене и анализе постојећег стања простора израђен је план са основним циљем да се омогући оптимално решење за уређење и развој простора у обухвату плана у складу са условима утврђеним Планом генералне регулације, а ради очувања посебних урбанистичко - архитектонских вредности и услова за даљи развој.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено грађевинско подручје површине од 21,05 ха у Катастарској општини Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је осовинска тачка број 3140 на пресеку Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина. Даље, граница скреће у правцу истока, прати осовину Булевара Михајла Пупина до пресека са осовином Улице Жарка Зрењанина, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Жарка Зрењанина и Војвођанских бригада до пресека продужене осовине Улице војвођанских бригада и продуженог управног правца повученим из тромеђе парцела бр. 890, 7749/1 (Улица војвођанских бригада) и 7756 (Улица Максима Горког) на осовину Улице Максима Горког. Од ове тачке граница прати претходно описани правац, скреће ка југу и долази до осовине Улице Максима Горког, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Максима Горког и долази до осовинске тачке број 3575. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати осовину Сремске улице и Улице Лазе Костића и долази до пресека са осовином Улице Петра Драпшина, где је осовинска тачка број 10798. Даље, граница скреће у правцу североистока, а затим у правцу југоистока прати осовину Улице Петра Драпшина и долази до осовинске тачке број 5296. Од ове тачке граница скреће у правцу севера, прати осовину Поштанске улице до пресека са јужном ивицом објекта (парцела број 250/2), скреће у правцу истока, пратећи јужну, источну и северну границу парцеле број 250/2 до пресека са осовином Поштанске улице. Даље, граница прати осовину Поштанске улице до пресека са јужном ивицом објекта (парцела број 240/1), затим прати јужну и западну границу парцеле број 240/1 и продуженим правцем западне границе парцеле број 240/1 долази до ивице

објекта на парцели број 256. Од ове тачке граница скреће у правцу истока прати јужну ивицу објекта, затим скреће у правцу северозапада, прати источну границу број 256 до њене североисточне преломне тачке. Из ове тачке у правцу северозапада, управним правцем граница долази до осовине Јеврејске улице, затим у правцу североистока прати осовину Јеврејске улице и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе плана.

У случају неслагања описа границе у тексту и границе приказане на графичком приказу важи граница на графичком приказу.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепт уређења простора

Концепт уређења заснива се на очувању достигнутог квалитета простора у центру Новог Сада, са посебним тежиштем на очувању целовитости и урбанистичко-архитектонских одлика блока вила у и око Улице Васе Стајића. Како је подручје у обухвату плана просторно завршена целина (која обухвата и већи број појединачних споменика културе), свака нова изградња биће у складу са формираним постојећим елементима регулације, правилима грађења и уређења простора. Начин уређења се базира на очувању постојећих намена, затечене регулације и начина изградње објеката и простора, који ће бити утврђен по карактеристичним урбанистичким целинама.

Подручје у обухвату плана је намењено породичном становању, вишепородичном становању великих и средњих густина, јавним службама из области здравства (Дом здравља "Нови Сад") и образовања (предшколске установе и средња школа), општеградским и линијским центрима, објектима јавне намене у оквиру градског центра, јавним гаражама, зеленим површинама (трг).

Нова изградња пословних, стамбено-пословних и стамбених објеката планира се у зони на углу Булеvara Михајла Пупина и Улице народних хероја, у делу Железничке улице, и на појединачним локацијама у готово свим улицама и трговима у обухвату плана. Од објеката јавних намена, планира се изградња дворишног објекта предшколске установе у Улици војвођанских бригада и јавна гаража између Железничке и Улице Васе Стајића.

3.2. Планирана претежна намена и подела простора на урбанистичке целине и блокове

Обухваћено подручје може се поделити на четири урбанистичке целине које су, по наменама подељене на појединачне зоне и то:

- Урбанистичка целина број 1 (Булевар Михајла Пупина) намењена општеградском и линијском центру,
- Урбанистичка целина број 2 (Железничка улица–Улица Петра Драпшина) намењена првенствено општеградском центру, вишепородичном становању и средњој школи,
- Урбанистичка целина број 3 (блок вила око Улице Васе Стајића) намењена првенствено општеградском центру, вишепородичном становању високих и средњих густина, породичном становању, предшколским и здравственим установама и установама културе, и

- Урбанистичка целина број 4 (општеградски центар уз Улицу војвођанских бригада) намењена општеградском центру.

Урбанистичка целина број 3 је евидентирана као "просторна културно–историјска целина која ужива претходну заштиту".

Обухваћено подручје је просторно подељено и на седам урбанистичких блокова.

3.3. Нумерички показатељи

Површине јавне намене

Саобраћајнице	6,15 ha
Гаража	0,15 ha
Заједничка блоковска површина	0,61 ha
Зелене површине	0,26 ha
Средња школа	0,63 ha
Предшколске установе	0,51 ha
Објекти културе.....	0,45 ha
Објекти здравства.....	0,24 ha
Објекти управе	0,25 ha
Народна банка Србије.....	0,11 ha
Трафо станице (ТС).....	0,05 ha

Површине осталих намена

Породично становање.....	0,74 ha
Вишепородично становање великих густина	2,02 ha
Вишепородично становање средњих густина	1,34 ha
Општеградски и линијски центар	7,54 ha
Укупна површина обухвата плана	21,05 ha

3.4. План регулације површина јавне намене са нивелацијом

3.3.1. План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у Р 1 : 1000.

Површине јавне намене су:

- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 244, 245, 246, 362, 423/2, 425/2, 427/4, 443/2, 462/2, 463/2, 464/1, 464/3, 464/7, 465/4, 469/3, 482, 493/5, 503/5, 535, 566, 7748 и делови парцела бр. 204/2, 208/1, 243, 247, 423/1, 425/1, 427/1, 427/3, 427/5, 427/6, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 440/1, 441/1, 449, 450, 471, 472, 474/1, 487/2, 488/3, 489/1, 495/1, 503/1, 505, 507, 573/1, 887, 889, 7732, 7736/1, 7739/1, 7747/1, 7749/1, 7750, 7756, 7759/1;
- гаража: делови парцела бр. 472, 474/1;
- зелена површина: део парцеле број 208/1;
- заједничка блоковска површина: цела парцела број 495/2 и делови парцела бр. 209, 487/2, 492, 497/1, 498, 503/1;

- дечија установа: целе парцеле бр 536, 552, 554 и делови парцела бр. 551, 564;
- објекти образовања: целе парцеле бр. 458, 469/2 и део парцеле број 459;
- објекти културе: целе парцеле бр. 203/2, 205, 206, 207, 577/1 и делови парцела бр 202/1, 204/2, 208/1;
- објекти здравства: целе парцеле бр 513, 555/1, 555/2;
- објекти управе: цела парцеле бр. 210, 473 и број 209;
- Народна банка Србије: цела парцела број 490/2 и део парцеле број 487/2;
- главни телекомуникациони центар: целе парцеле бр. 241 и 242;
- трансформаторске станице: целе парцеле бр. 208/2, 478, 487/3, 508, 527/2 и делови парцела бр. 209, 416, 436, 441/1, 443/2, 495/1, 524, 972 и у оквиру објекта на парцели број 469/2.

У случају неуслажености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела" у Р 1:1000, важи графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. На парцелама на којима се грађевинска линија реализованог објекта не поклапа са постојећом регулационом линијом, потребно је померити регулациону линију на грађевинску, приликом израде пројекта парцелације. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу.

На осталом грађевинском земљишту постојећа парцелација се у највећем обиму задржава. Од дате парцелације може се одступити приликом реализације плана, али под условима датим у овом плану.

3.4.2. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 76,25 м до 79,65 м. Уздужни падови околних саобраћајница су испод 1%, а најчешће око 0.25%. Нивелете заштитних тротоара планираних објеката ускладити са нивелетом саобраћајнице, што изискује минимална насипања.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница, и
- нагиб нивелете.

3.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Подручје обухваћено планом окружено је следећим улицама:

- са севера, делом Јеврејске улице, Булеваром Михајла Пупина;
- са истока, улицама Жарка Зрењанина и Војвођанских бригада;
- са југа, делом улице Војвођанских бригада, и улицама Сремском, Лазе Костића, и

- са запада, улицом Петра Драпшина и Поштанском улицом.

Улице Жарка Зрењанина, Јеврејска и Булевар Михајла Пупина, део су основне саобраћајне мреже града, док остале улице унутар посматраног подручја чине део секундарне саобраћајне мреже.

С обзиром на специфичност обухваћеног подручја, планира се задржавање постојеће уличне мреже, уз повезивање Железничке улице са улицом Петра Драпшина и изградња сервисне саобраћајнице (Нова улица) између улице Петра Драпшина и Железничке улице. Ова саобраћајница служила би за приступ подрумским гаражама које се налазе испод планираних објеката у улицама Железничкој и Петра Драпшина, да возила не би директно са тих улица улазила у гараже. Како реализација планиране Нове улице није могућа одмах, већ етапно, приступ гаражама испод изграђених планираних објеката биће, привремено, преко улице Железничке и Петра Драпшина. Након изградње сервисне саобраћајнице ти улази у гараже ће бити у функцији основне намене објеката.

Решавање стационарног саобраћаја, који представља велики проблем на овом подручју, планира се изградњом паркинга у оквиру регулација постојећих улица, унутарблоковских јавних површина (Нова улица) и у оквиру парцела планираних вишепородичних објеката. Унутар блока број 4 (између улица Васе Стајића, Железничке и Трга галерија) планира се изградња јавне гараже спратности П+2, капацитета 50 паркинг места по етажи.

Дефицит ће се решавати тзв. неизменичним коришћењем паркинга. То значи да ће одређени број запослених на овом простору паркирати возила на слободним местима са којих су становници својим аутомобилом отишли на посао у друге делове града. Улични застор на паркинзима планира се од камених или бетонских плоча како би се приликом реконструкције, омогућио једноставнији приступ инфраструктури.

Обухваћено подручје повезано је са осталим деловима града великим бројем линија јавног градског путничког превоза, који саобраћају Булеваром Михајла Пупина и улицама Јеврејском, Жарка Зрењанина и Војвођанских бригада.

У графичком приказу број 3 у Р 1:1000 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и начини за прикључење нових објеката на постојећу и планирану мрежу саобраћајница.

3.5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Постојећа водоводна мрежа планом се задржава уз могућност реконструкције дотрајалих деоница, и њеног измештања у профилу улице, а према планираном распореду инсталација датом у попречним профилима улица.

Примарна мрежа постоји у Јеврејској улици и профила је $\varnothing$ 300 mm.

У Улици Војвођанских Бригада и на Булевару Михајла Пупина постоји водовод профила $\varnothing$ 150 mm.

Секундарна мрежа профила $\varnothing$ 100 mm изграђена је у свим постојећим улицама.

У Јеврејској улици планира се реконструкција постојеће примарног водовода профила $\varnothing$ 300 mm, као и изградња секундарног водовода профила $\varnothing$ 100 mm.

Планира се изградња секундарне мреже профила $\varnothing$ 100 mm у Улици Васе Стајића и у новопланираној улици.

Планира се реконструкција постојеће секундарне водоводне мреже профила $\varnothing$ 100 mm у Улици Павла Симића, односно профила $\varnothing$ 150 mm у Улици Војвођанских бригада уз могућност измештања у планираном профилу улице.

У претходном периоду реконструисана је и водоводна мрежа у Сремској улици.

Постојећа и планирана водоводна мрежа задовољиће потребе за водом свих будућих садржаја.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће канализационе мреже заједничког типа у оквиру канализационог систем Града Новог Сада.

Укупно прикупљене воде оријентисане су на постојеће колекторе у улицама Јеврејској профила 135/90 cm, на Булевару Михајла Пупина профила 135/90 cm ($\varnothing$ 1300 mm код подземног пролаза), у Улици Жарка Зрењанина профила 200/120 cm и у Максима Горког профила 200/120 cm.

Секундарна канализациона мрежа изграђена је у свим постојећим улицама.

Постојећа канализациона мрежа планом се задржава у потпуности уз могућност реконструкције дотрајалих деоница и њиховог измештања у профилу улице, а према планираном распореду инсталација датом у попречним профилима улица.

Планира се реконструкција колектора у Јеврејској улици и на Булевару Михајла Пупина. Планирани канализациони колектор биће профила од $\varnothing$ 1000 mm до $\varnothing$ 1400 mm.

Планира се реконструкција постојеће канализације у Улици Павла Симића. Нова канализациона мрежа биће профила $\varnothing$ 1000 mm и 2 x $\varnothing$ 800 mm.

Планира се реконструкција постојеће канализације профила $\varnothing$ 600 mm у Улици Војвођанских бригада, с тим да ће део вода бити оријентисан на канализацију у Сремској улици, а део на канализацију у Улици Павла Симића, па ће планирани профили бити $\varnothing$ 250 mm и $\varnothing$ 400 mm.

У претходном периоду реконструисана је канализациона мрежа у улицама Мирослава Антића, Васе Стајића и Сремској.

Планира се изградња секундарне канализације профила $\varnothing$ 250 mm у новопланираној улици, као и у постојећим улицама уколико се укаже потреба за тим.

Планира се изградња секундарне канализације профила $\varnothing$ 250 mm у Новој улици.

Планирана и постојећа канализациона мрежа омогућиће несметано одвођење укупно прикупљених вода.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:1000.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:

- максимални ниво подземних вода око 76,60 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода око 74,00 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземне воде је северозапад-југоисток, са смером пада према југоистоку.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање биће трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV „Нови Сад 4“ и ТС 35/10 kV „Центар“ која ће због потпуног преласка на двостепени систем трансформације бити реконструисана на 110/20 kV напонски ниво. Од ових ТС ће полазити 20 kV мрежа водова до дистрибутивних и сопствених ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.

За снабдевање планираних објеката потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан број трансформаторских станица. Нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. На просторима изградње планираних саобраћајница потребно је изградити инсталацију јавног осветљења. Планирана 20 kV мрежа и 0,4 kV мрежа ће се градити подземно, на местима у попречним профилима улица како је планом одређено.

У случају да се на грађевинској парцели налазе изведени капацитети електроенергетске инфраструктуре који ометају реализацију планираних објеката, потребно је, пре приступања реализацији, измештање истих уз прибављање услова власника, односно управљача инфраструктуром.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског топлфикационог система и обновљивих извора енергије.

Снабдевање из топлфикационог система ће се обезбеђивати из топлане (ТО) "Југ" која се налази јужно од подручја обухваћеног планом. Снабдевање ће се одвијати са магистралног вреловода у Стражиловској улици, преко Улице Максима Горког. Од овог вреловода полазиће разделна вреловодна мрежа, са које ће бити изведени прикључци до планираних објеката.

У случају да се на грађевинској парцели налазе изведени капацитети термоенергетске инфраструктуре који ометају реализацију планираних објеката, потребно је, пре приступања реализацији, измештање истих, уз прибављање услова власника, односно управљача инфраструктуром.

Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност коришћења следећих обновљивих извора енергије.

Соларна енергија

Пасивни соларни системи—дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система—ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати под следећим условима:

Објекти вишепородичног становања, објекти у намени центри, пословни објекти, објекти спорта и рекреације, објекти јавних служби и образовања: , – на кровним површинама и фасадама објекта, где просторно-технички услови то дозвољавају; на постојећим (уз сагласност пројектанта објекта или Друштва архитеката Новог Сада) и планираним објектима дозвољава се постављање соларних система на препустима у форми ограде или надстрешнице; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на објектима под заштитом, соларни системи се могу постављати само уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Објекти породичног становања: на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава се постављање соларних система.

Површине јавне намене: на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, у планираном парку), за осветљење рекламних panoa и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта, изнајмљивање бицикала и сл.) дозвољава се постављање фотонапонских панела. У случају да се последња етажа јавне вишеспратне гараже у блоку број 4 планира као откривени паркинг простор, могуће је њено наткривање надстрешницом са фотонапонским панелима.

Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати на парцелама свих намена које се односе на могућу изградњу објекта. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објекта, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објекта, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објекта (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна осветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- код постојећих и нових објекта размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. Сви објекти подлежу и обавези спровођења енергетског прегледа.

Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објекта, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.).

Инвеститори изградње објекта су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, системи за пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и транспорт и дистрибуцију природног гаса морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих постројења, односно величине система.

3.5.5. Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање система електронских комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични кабинети се могу постављати на јавној површини, у регулацијама постојећих

и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено - пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

На подручју је изграђен Главни телекомуникациони центар "Нови Сад" који се бави пружањем поштанских и телекомуникационих услуга. На крову овог објекта налазе се антенски системи од којих полазе радио-релејни коридори фиксне телефоније на следећим релацијама:

- ТКЦ Нови Сад - Бранковац са азимутом линка 217° 57' 5",
- Бранковац - ТК Центар са азимутом линка 37° 57' 5",
- Иришки венац - ТК Центар са азимутом линка 354°,
- ТКЦ Нови Сад - Иришки венац са азимутом линка 174°.

У циљу заштите постојеће и планиране инфраструктуре електронских комуникација потребно је пре израде пројектне документација и било каквих радова прибавити сагласност власника или корисника ове инфраструктуре.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника, односно скупштине станара;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

У случају да се на грађевинској парцели налазе изведени капацитети инфраструктуре електронских комуникација који ометају реализацију планираних објеката, потребно је, пре приступања реализацији, измештање истих уз прибављање услова власника, односно управљача инфраструктуром.

3.6. План уређења зелених површина

Главни критеријум за одређивање услова је очување и унапређење различитих категорија постојећег зеленила,

што подразумева очување дрвореда односно уличног зеленила у улицама Васе Стајића, Сремској, Павла Симића, Петра Драпшина и Мирослава Антића. Поред ових категорија потребно је мерама неге одржавати и два трга: Трг младенаца и Трг галерија, као и блоковско зеленило.

У оквиру Трга галерија се планира задржавање вишеспратног зеленила сачињеног претежно од аутохтоних сорти. Дрвеће (кедрови) на Тргу Галерија треба мерама неге да буде одржавано и унапређено жбунастим врстама где то услови дозвољавају. Планирана места за одмор неопходно је засенчити помоћу пергола обавијених декоративним листопадним и цветним пузавицама. Садња дрвећа и жбуња изнад гаража могућа је уколико се ниво садних јама подигне (садња у великим посудама којима се реално увећава дубина земље), чиме се обезбеђује довољно простора корену. Композиције партерног типа у којима је главни елемент травњак, не захтева дебљи слој земље. За садњу жбунастих биљака неопходан је слој земље од минимум 0,50 m, а за садњу дрвећа неопходна је дубина земље најмање 1 m. Садња треба да буде од претежно аутохтоних сорти.

Трг младенаца захтева најдекоративнију хортикултурну објект, стога је потребно одабрати одговарајући биљни асортиман и начин озелењавања. Начин озелењавања треба да се базира на поставци партерне вегетације (ниског шибља, перена и сезонског цвећа), солитерних декоративних стабала, цветних стубова и озелењених жардињера. Стил уређења Трга треба укомпоновати са стилем архитектуре околног простора.

Основу система повезивања зеленила чине дрвореди и друга вегетација у оквиру уличних профила. Постојеће дрвореде у улицама Војвођанских бригада, Васе Стајића, Петра Драпшина, Павла Симића, Мирослава Антића као и Булевар Михајла Пупина потребно је задржати, а реконструкцију новим врстама дрвећа вршити према ширини попречних профила улица. При реконструкцији и допуни дрвореда планира се у свим улицама једнострано, а размак између стабала у дрворедима треба да буде 6 - 7 m. У сасвим узаним улицама где није могуће подизање дрвореда улично зеленило ће заменити формирано шибље или декоративно дрвеће у саксијама.

На парцели намењеној средњој школи нема садржаја зеленила у оквиру дворишног простора, па га је потребно формирати. На попличаном дворишном платоу потребно је на одређеним местима оставити отворе за високо дрвеће широке крошње. Од укупне површине овог комплекса, 40% треба да припада зеленим површинама.

Унутар стамбених блокова, између улица Војвођанских бригада, Васе Стајића, Железничке, као и Петра Драпшина подизаће се повезане зелене површине у циљу заштите становања од саобраћаја и других утицаја, као и повезивање блоковског зеленила са зеленилом у другим деловима града. Озелењеном површином сматра се и површина испод крошње одраслих стабала у зависности од врсте дрвећа (оријентације слободног дела парцеле, габарита објекта и сл.). Унутар ових блокова потребно је подићи вишеспратно зеленило, сачињено од дрвећа, жбуња и цветних површина, као и попличати и партерно уредити (поставка клупа, одморишта, фонтана и слично). На деловима где не постоји могућност озелењавања, обавезна је поставка декоративних жардињера и неких типова вертикалног озелењавања. На парцелама намењеним становању потребно је озеленити минимално 10% површине.

3.7. Услови и мере заштите градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада утврђене су различите категорије културних добара и друге баштине за које су утврђене мере заштите:

I Непокретно културно добро

Споменици културе:

1. **Зграда матичарског здања на Тргу младенаца број 7 (парцела број 473 К.О. Нови Сад II)-споменик културе** (Одлука Владе Републике Србије о утврђивању зграде за споменик културе 05, број 633-2659/97 од 22. јула 1997, "Службени гласник републике Србије", број 37/ 97).

Мере заштите:

- "Очување изворног изгледа екстеријера и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;
- Забрана радова који могу угрожити статичку стабилност споменика културе;
- Инсталирање громобранских уређаја и уређаја за заштиту од пожара;
- Адаптирање и активирање тавана и подрума за савремену употребу, постављање нових инсталација, уз максимално очување конструкције и спољашњег изгледа".

Заштићена околина обухвата део парцеле број 246 (јавна површина Трга галерија), а мере заштите подразумевају "забрану промене облика терена осим у сврху партерног уређења и коришћења простора површине Трга галерија у функцији делатности галерија на њему".

2. **Галерија поклон-збирке "Рајко Мамузић" у Улици Васе Стајића број 1, (парцела број 557/1)-споменик културе** (Одлука Скупштине Града Новог Сада о утврђивању зграде за споменик културе, број 6-69/92-I-9 од 24. 09. 1992, "Службени лист Града Новог Сада" број 17/92, Одлука о изменама Одлуке "Службени лист Града Новог Сада", број 19 од 23.11.1992, Решење о утврђивању посебних мера заштите зграде и околине бр. 6-67/94-I-9 од 19.05. 1994, "Службени лист Града Новог Сада", број 9/94).

Мере заштите:

- "Забрана доградње и надоградње споменика културе;
- Забрана промене архитектонских и грађевинских елемената као и изгледа објекта;
- Забрана извођења грађевинских радова који могу угрожити статичку стабилност објекта;
- Објекат се не сме изнајмљивати, отуђивати и користити супротно основној намени;
- Усклађеност растојања - удаљености затечених објеката на Тргу са новим, на такав начин да галеријска зграда и фонд у њој буде физички безбедна и приступачна".

3. **Галерија Матице српске, Трг галерија број 1, (парцела број 206)-споменик културе** (Одлука о проглашењу, број 6-69/92- I -9 од 24. маја 1992, "Службени лист Града Новог Сада" број 17/92, Одлука о исправци Одлуке о проглашењу, број 6-69/92-I-9 од 16. новембра 1992, "Службени лист Града Новог Сада", број 19/92, Решење о утврђивању мере заштите зграде и околине, број 6-67/94- I- 9 од 19. маја 1994, "Службени лист Града Новог Сада", број 9/94).

Мере заштите:

- "Основни услови очувања, одржавања и коришћења зграде састоје се у адекватном одржавању конструктивно-статичког система зграде и њихових архитектонских функционалних карактеристика, уз санацију, обнову и допуну свих потребних инсталација за физичко обезбеђење објекта и садржаја у њему. Намена и коришћење зграде остају приоритетни".

4. **Галерија спомен-збирке "Павле Бељански", Трг галерија број 2 (парцела број 205)-споменик културе**, (Одлука о проглашењу, број 6-69/92- I -9 од 24. маја 1992, "Службени лист Града Новог Сада", број 17/92, Одлука о исправци Одлуке о проглашењу, број 6-69/92-I-9 од 16. новембра 1992, "Службени лист Града Новог Сада", број 19/92, Решење о утврђивању мере заштите зграде и околине, број 6-67/94- I- 9 од 19. маја 1994, "Службени лист Града Новог Сада", број 9/94.

Мере заштите:

- "Основни услови очувања, одржавања и коришћења зграде састоје се у опремању, уређењу, одржавању, конструктивно-статичког система зграде и њених архитектонских и функционалних карактеристика, уз допуну-реновирање свих потребних инсталација за физичко обезбеђење објекта и садржаја у њему као и коришћења за пројектовану намену.

Заштићена околина Галерије поклон-збирке "Рајко Мамузић", Галерије Матице српске и Галерије спомен-збирке "Павле Бељански" обухвата парцеле бр. 205, 206, 207, 208/1 и 577/1 К.О. Нови Сад II.

Мере заштите заштићене околине:

- Забрана промена облика терена и коришћења земљишта у оквиру Трга галерија као заштићене околине, изузев у сврху партерног уређења и коришћења површине Трга галерија у функцији делатности галерија на њему;
- Забрана изградње нових објеката сем у циљу заокружења просторне и архитектонске целине Трга;
- Обавезно је усклађивање висине затечених и нових објеката на Тргу галерија;
- Усклађеност растојања-удаљености затечених објеката на Тргу са новим, на такав начин да галеријске зграде и фондови у њој буду физички безбедни и приступачни;
- Забрана извођења грађевинских радова који могу угрожити статичку стабилност зграда галерија;
- Партерно уређење Трга галерија зеленилом и скулптурама, забрану паркирања моторних возила на тргу, испред и између зграда галерија;

- Чување, одржавање и коришћење простора и површина као јавног градског простора првенствено намењене пешацима.

5. **Надгробни споменик арменске породице Ченази, угао Булевара Михајла Пупина и Улице Народних хероја (Одлука Владе Србије о утврђивање за споменика културе, број 633-2659/97 од 22.07.1997, "Службени гласник Републике Србије" број 37/97 и Одлука о изменама Одлуке, број 633-2659/97-27 "Службени гласник Републике Србије", број 8/98).**

Мере заштите:

- Очување изворног изгледа, оригиналних материјала, хоризонталног и вертикалног габарита, декоративних елемената и аутентичног натписа;
- Обезбеђење видљивости и приступа споменику културе са уличних комуникација;
- Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе.

Заштићена околина споменика културе обухвата зону 2 m од ивице споменика културе.

Мере заштићене околине:

- Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе.

II Просторна културно-историјска целина "Блок вила у центру Новог Сада" (евидентирани као простор који ужива претходну заштиту)

Опште мере заштите:

- "Очување затечене парцелације, профила улица, препознатљивих силуета и визура, као и свих амбијенталних вредности у оквиру обухваћеног простора;
- Очување, реконструкција или рестаурација оригиналног изгледа, стилских карактеристика, конструктивних или декоративних елемената, уз обавезно коришћење оригиналних материјала и колорита за све објекте који имају културно-историјску вредност;
- Забрана свих радова који могу угрозити статичку стабилност објекта;
- За сваку интервенцију на овом простору и објектима унутар границе, потребно је претходно исходovati услове и мере техничке заштите, као и сагласност на пројектну документацију од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада".

Посебне мере заштите:

- "Очување затечене урбане матрице, као и поштовање постојећег начина изградње – породичног становања у улицама које припадају блоку вила, а спратност ограничити на ону која је примерена том типу становања, као и постојећем профилу улица;
- Коришћење традиционалних материјала при изградњи и реконструкцијама;
- Висину нових објеката ограничити на ниво које је већ дефинисан на овим потезима;

- Нови објекти морају поштовати постојећу просторну концепцију и мерило, а габарити и волумени морају бити у складу са габаритима и висинама околних заштићених објеката, других објеката и дефинисаним профилем улице;
- При обликовању нових објеката посебну пажњу обратити обликовање целине и сваког појединачног детаља. Пожељна је примена савременог и умереног архитектонског израза, без подржавања елемената историјских стилова и у складном односу са околином."

За време трајања статуса претходне заштите за блок вила у центру Новог Сада, за све интервенције на објектима, неопходни су услови и мере заштите Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Ако се након истека утврђеног рока од три године од датума евидентирања (04.07.2016.) не прогласи трајна заштита простора, важе искључиво општа и посебна правила обликовања и грађења дефинисана овим планом.

III Археологија

- Локалитет број 35, Улица народних хероја бр. 1-3 (парцеле бр. 460, 461, 463, 465/1 и 465/2).

Опште мере заштите:

- "У зонама познатих археолошким садржајем, пре изградње нових објеката и инфраструктуре потребно је од надлежне службе заштите исходovati претпројектне услове и мере заштите простора;
- Ван зона познатих археолошких локалитета, уколико се приликом грађевинских или других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете неопходно је обавестити надлежну службу заштите како би се обезбедио археолошки надзор и контрола земљаних радова".

IV Спомен плоче

- "Спомен плоча Васи Стајићу из 1967. године, на објекту у Улици Васе Стајиће број 5, (на кући где је живео и умро Васа Стајић);
- Спомен-плоча поводом обележавања 60 година аутоматске централе у Новом Саду из 1987. године, на објекту у Улици народних хероја број 4;
- Спомен-плоча на месту где је била Јерменска црква из 1990. године, на постаменту на Булевару Михајла Пупина (код потходника);
- Спомен-плоча посвећена Стогодишњици новосадског Кино - клуба из 2001. године, на објекту у Железничкој улици број 5".

Задржавају се спомен - плоче на постојећим локацијама. Могуће је померање спомен-плоче на месту некадашње Јерменске цркве у оквиру зоне, према графичком приказу број 3.

3.8. Услови и мере заштите животне средине

Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу постојећих урбаних вредности, процене

могућности интервенција, унапређења и формирања система јавних простора кроз подизање атрактивности и приступачности простора, стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових објеката и простора свим потребним комуналним системима), ради побољшања квалитета и стандарда живота (станована и пословања), смањења проблема паркирања и стварања система јавног зеленила.

На простору у обухвату плана заштите и унапређење квалитета животне средине спроводиће се у складу са начелима Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. закон, 43/11-УС и 14/16).

При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Заштита ваздуха

Заштита ваздуха на посматраном подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13) и подзаконским актима из ове области.

Мере заштите ваздуха подразумевају:

- успоставити мониторинг ваздуха (праћење аерозагађења реализовати према утврђеном програму и дефинисаним местима, као и параметрима контроле – аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид и азотни оксиди),
- заштита од аерозагађења ће се остварити успостављањем и планирањем система саобраћаја и канализације саобраћаја према капацитетима саобраћајница,
- предшколске установе, школе и пословне комплексе одвојити зеленим заштитним појасом од околних садржаја,
- дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом,
- задржати дрвореде у улицама Максима Горког и Булевару Михајла Пупина,
- при изградњи објеката и паркинга места постојеће зеленило заштитити техничким мерама заштите,
- успоставити одговарајући систем управљања отпадом како би се спречило ширење непријатних мириса,
- планирати бициклистичке стазе,
- употребљавати обновљиве изворе енергије (соларна - фотонапонски модули и топлотни колектори као фасадни и кровни елементи, геотермална енергија) и др.

Заштита вода

Заштита вода обухвата бројне активности које утичу на очување квалитета подземних и површинских вода.

Неопходно је поштовати Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) и подзаконске акте из ове области.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања упуштати у отворене канале атмосферске канализације, околне површине и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

За атмосферске воде са зауљених и задрљаних (манипулативне површине, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класе воде у реципијенту, а у складу са важећом законском регулативом.

Неопходно је успоставити мониторинг вода и пратити добијене резултате и у складу са тим примењивати одговарајуће мере заштите вода.

Заштита земљишта

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 23/94). Неопходно је примењивати следеће мере заштите:

- спречити неконтролисано одлагање отпада,
- у току извођења радова инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта.

Гараже за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним појединостима треба да одговарају функцији и капацитету. Неопходно је поштовати све техничке захтеве за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија.

Заштита од отпадних материја

Систем управљања отпадом треба ускладити са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која проистичу из овог закона – Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", број 92/10), Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", број 98/10) и др.

Број, врста посуде, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама дефинисани су Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/11 и 7/14).

Подлога на којој се постављају посуде треба да је тврда и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу прилазног пута возила за одвоз отпада или да има навозну рампу нагиба до 15°, као и да има обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних вода.

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.

У циљу ефикасног управљања отпадом треба поштовати следеће мере:

- контрола и превенција непланског депоновања отпада,
- стимулисање разврставања комуналног отпада од стране становништва на месту одлагања,
- за сакупљање секундарних сировина обезбедити специјалне контејнере за прикупљање различитих врста отпадака (папир, стакло, пластика, метал),
- смањење количине отпада на извору,
- планирање постављања подземних посуда за сакупљање отпада (подземних контејнера) и др.

Предности подземних посуда за сакупљање отпада (подземних контејнера):

- знатно повећан капацитет контејнера,
- смеће се одлаже у непропусне вреће, тако да нема цурења,
- с обзиром да је температура земље знатно мања од температуре ваздуха, нема брзог распадања отпада,
- много мања могућност паљења и сагоревања сад-ржине контејнера,
- мања бука приликом пражњења контејнера.

Приликом постављања подземних посуда за одлагање отпада неопходно је водити рачуна о приступу возила за одношење отпада, али и микро-локацији која не би требала да угрози приступ подземно постављеној инфраструктури, корењу високог зеленила или да функционално и визуелно угрози квалитет јавних простора.

Заштита од буке

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазео дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) предузимаће се техничке мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих мера заштите:

- поставити контролне пунктове за праћење нивоа буке,
- поштовати граничне вредности о дозвољеним нивоима буке у животној средини у складу са прописима,
- дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас, чија је функција редукције буке,
- укључивати мере заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката и др.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: трансформаторске станице, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине потребно је :

- сакупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
- успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења,
- спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
- означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на прописан начин,
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења и др.

Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења неопходно је поштовати следећу законску регулативу:

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 93/12),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", број 36/09),
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", број 104/09).

Заштита природних добара

У обухвату Плана детаљне регулације нема заштићених природних добара.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Мере заштите од ратних дејстава

У обухвату плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

3.9. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају неопредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.

Склањање људи, материјалних и културних добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели и друго.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање. За ову намену, задржава се постојеће јавно склониште у склопу подземног пролаза између Улице краља Александра и Улице народних хероја.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди те објекте за склањање људи.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

Мере заштите од земљотреса

Подручје Новог Сада се налази у зони сеизмичке угрожености од 8° MCS скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° MCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђена је обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", број 30/91) и осталим прописима који регулишу ову област.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ" број 11/96) и другим прописима.

3.10. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких површина треба применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15). У оквиру сваког појединачног паркиралишта предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.A9.204.

3.11. Степен комуналне опремљености по целинама и зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Правила грађења за реализацију планираних намена

4.1.1. Правила грађења за објекте и комплексе јавне намене

Предшколске установе

Планирају се две локације за намену предшколских установа: у Улици војвођанских бригада број 14 и у Улици Павла Симића број 9.

Постојећи улични објект предшколске установе спратности П+1+Пк у Улици војвођанских бригада број 14 се задржава без промена, односно без могућности доградње и надоградње. Могућа је адаптација простора унутар објекта.

Планира се изградња дворишног објекта предшколске установе спратности П+Пк према графичком приказу број 3 у Р 1:1000. Поткровље објекта се планира за потребе администрације и друге садржаје који нису намењени за боравак деце. Кров се планира као четвороводни. Поткровље се планира без назитка, а осветљење поткровља

је могуће хоризонталним и вертикалним кровним прозорима на највише 50% површине кровне равни. Кров се може формирати и као раван, или плитког нагиба, у складу са архитектуром непосредног окружења блока вила. Предуслов за изградњу овог објекта је рушење свих дворишних објеката на парцели.

Уређење слободног простора комплекса предшколске установе планира се према следећим условима:

- формирати појас заштитног зеленила према околним парцелама и улици,
- за игру деце потребно је поставити игралиште са подним засторима од меких материјала (трава, песак, тартан) и справама за игру прилагођеним предшколском узрасту,
- комплекс обавезно мора бити ограђен зиданом оградом максималне висине 150 см (парапетни део може бити максимално 60 см висине, док је остатак ограде транспарентан), с тим да се према улици задржава постојећа ограда,
- паркирање за запослене се планира у оквиру парцеле, а за кориснике искључиво у регулацији улице.

Постојећи објекат управе Предшколске установе "Радосно детињство" спратности П+1 (раван кров) у Улици Павла Симића број 9 планира се за задржавање без промена. Паркинг за кориснике и запослене планира се у оквиру регулације улица.

Средња школа

Средња школа се налази у Улици народних хероја број 7.

Задржава се постојећи објект школе који чини објект П+2+Пк са јужним и источним дворишним крилом и приземним крилом у задњем источном делу парцеле. Поткровље објекта се планира за потребе администрације и друге садржаје који нису намењени за наставне просторије.

Не планира се изградња нових објеката, нити доградња и надоградња постојећих. Други слободностојећи помоћни дворишни објекти се по правилу не задржавају, а могућа је њихово текуће одржавање.

Постојеће дворишно крило намењено пословању у северном делу парцеле, спратности П+2 (са кровом малог нагиба) планира се за намену средње школе, са могућношћу промене намене тавана у поткровље. Како би се добила неопходна висина поткровља, могућа је промена нагиба кровне равни до максимално око 33°, без подизања назитка. Осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима.

Могућа је промена намене тавана у поткровље у целом објекту школе, са изузетком приземног дворишног крила. Поткровље се планира у постојећем волумену крова, односно без подизања назитка. Осветљење је полеглим кровним прозорима.

Планира се фазно уређење слободних површина у источном делу комплекса за намену зелених, спортских и рекреативних површина, према потребама школе.

Објекти намењени здравственим установама

За намену здравства планиране су здравствене установе у Улици Васе Стајића број 5 (Служба здравствене заштите деце) и број 38.

Задржава се објект у Улици Васе Стајића број 5. Планира се припајање уличне парцеле број 555/1 и дворишне парцеле 555/2.

Задржава се објект у Улици Васе Стајића број 38, до планиране изградње новог објекта спратности По+П+2+Пк. Намена новог објекта је у функцији здравства. На уличном делу ове парцеле обавезно је очување постојеће зелене површине која мора бити ограђена транспарентном оградом. Паркирање корисника је у сутеренској или подрумској етажи објекта са приступом из унутрашњости блока између Железничке и Улице Васе Стајића.

Објекти намењени јавним гаражама

Услови за изградњу објекта јавне гараже утврђени су у одељку број 4.2.1. "Услови за реализацију саобраћајних површина".

Објекти намењени култури

За намену културе планирани су објекти Галерије поклон-збирке "Рајко Мамузић" у Улици Васе Стајића број 1, Галерије Матице српске на Тргу галерија број 1 и Галерије спомен-збирке "Павле Бељански" на Тргу галерија број 2. Сви објекти су проглашени за културна добра-споменике културе и задржавају се без промене, односно у складу са утврђеним мерама заштите дефинисаним у поглављу број 3.7 "Услови и мере заштите градитељског наслеђа".

Јавни простори

Јавни простори, иако мали по броју и величини, значајан су део урбанистичко-архитектонског милјеа планског подручја. Најзначајнији су: Трг младенаца, Трг галерија и плато на месту некадашње Јерменске цркве на углу Буле-вара Михајла Пупина и Улице народних хероја. Јавни простори улица су посебно значајни у урбанистичкој целини број 3 - блок вила око Улице Васе Стајића.

Задржавају се сви јавни споменици у обухвату плана и планирају локације за нове, према графичком приказу број 3 у Р 1:1000.

Трг галерија је планиран као партерно и хортикултурно уређен јавни простор намењен пешачком саобраћају. Део трга према Галерији Матице српске и Галерији спомен-збирке "Павле Бељански" планира се за повремене активности установа културе у намени парка скулптура и друго. Приликом уређења простора, максимално заштити целину високог зеленила коју формира постојећа вегетација, посебно зона кедрова. Приликом уређења партера, максимално очувати постојеће зелене површине. Део трга у наставку Улице Мирослава Антића (испред објекта на Тргу галерија бр. 4 и 5) планира се за паркирања возила, према графичком приказу број 3 у Р 1: 1000.

Постојеће уређење Трга младенаца се задржава уз могућност реконструкције којом би унутар ограђеног простора била постављена фонтана, а у јужном делу трга уместо бунара, се планира споменик.

У зони некадашње Јерменске цркве и у непосредном окружењу, планира се уређење простора којим би се омогућило обележавање сећања на цркву и јерменску заједницу у Новом Саду. Нови положај споменика културе "Надгробни споменик арменске породице Ченази" је планиран у оквиру јавне површине, испред објекта на Буле-вару Михајла Пупина број 4. У коначно уређење потеса на

месту и окружењу некадашње Јерменске цркве, укључити и камен Хачкар.

Задржава се застор коловоза од гранитних коцки у Улици Мирослава Антића и у његовом продужетку на Тргу галерија.

Задржава се подземни пешачки пролаз са зеленим површинама у окружењу улаза/излаза, између Улице краља Александра и Улице народних хероја за постојеће намене. Задржавају се две улазно/излазне надстрешнице на углу Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја. Могућа је замена конструкције надстрешнице.

Задржава се локација фонтане на углу Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина.

Јавни простор булевара и улица планира се за додатно уређење како би се обезбедиле континуиране колске и пешачке комуникације. Планира се додатно озелењавање, према графичком приказу број 7.

Све пешачке комуникације треба да буду безбедне, односно без архитектонских баријера и примерено осветљене јавном расветом. Застор пешачких стаза може бити од бетонских плоча, односно асфалтиран. Застор пешачких стаза у Улици Васе Стајић, Павла Симића, Милете Јакшића, Мирослава Антића и Тргу Галерија су од каменних, опекарских или бетонских производа.

4.1.2. Правила грађења за објекте осталих намена

4.1.2.1. Општа правила грађења

Правила грађења се односе на објекте у оквиру целог обухвата плана за намену породичног, вишепородичног становања средњих и великих густина и општеградске центре.

У зонама намењеним породичном и вишепородичном становању средњих и великих густина, намена је породично и вишепородично становање, уз могућност пословања према посебним правилима за урбанистичке целине.

У зонама намењеним општеградским центрима, намена је пословање, трговина, култура, управа и друго, уз становање на највише 30% укупних површина.

По правилу се задржава постојећа парцелација, а препарцелација је могућа, односно обавезна према посебним правилима и графичким приказу бр. 3 у Р 1:1000.

Обавезно је припајање парцела које немају излаз на јавну површину са парцелама које га имају.

За пешачке или пешачко - колске пасаже који повезују две јавне површине обавезно је утврђивања права службености пролаза.

Због посебног урбанистичко - архитектонског значаја за историјски амбијент, задржавају се објекти у: Улици народних хероја бр: 2, 4, 5 и 7, Тргу младенаца бр. 4, 5, 6, 8 и 10, Железничкој улици бр.: 1, 3, 4, 6, 8, 26, 30, 32 и 34 и Улици Петра Драпшина број 3. Планира се очување уличне фасаде објеката са свим елементима и декорације фасаде, облика крова и кровног покривача. У случају промене намене тавана у поткровље, задржава се постојећи волумен и нагиб кровних равни, осветљење је полеглим кровним прозорима на уличној, односно вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади објекта до 50% површине крова. Изузетак је објекат на Тргу младенаца број 8, на коме се планира реконструкција поткровља уз подизања назитка до коте венца непосредно суседних објеката.

Висина објекта је дефинисана бројем надземних етажа, односно додатно и котом венца у посебним случајевима.

Регулациона и грађевинска линија се по правилу поклапају, осим у делу Урбанистичке целине број 3.

Начин изградње је у непрекинутом или прекинутом низу у зависности од непосредног окружења.

Дефинисане зоне планиране изградње су истовремено и максимални габарити изградње објеката, а одступања су могућа унутар зоне.

Минимална стамбена јединица је нето површине 27,5 m².

Просечна величина стамбене јединице је минимално 60 m².

Могућа је промена намене стамбених у пословне јединице и пословних у стамбене.

Могућа је подела постојећих стамбених јединица, с тим да је најмања површина 27,5 m².

Могуће је укрупњавање површине стамбеног или пословног простора спајањем мањих јединица без ограничења.

Не планирају се препусти на уличним фасадама осим у Урбанистичкој целини број 4.

Не планирају се лође на уличним фасадама.

Планирају се равни, кровови малог нагиба (до 10°) и коси кровови са нагибом 30 - 33°.

Не планирају се мансардни кровови на новим објектима;

Објекти који на графичком приказу број 3 у Р 1:1000 немају означено поткровље, имају раван или кров малог нагиба.

Објекти који се планирају са равним крововима, на кровној равни имају искључиво техничке и сервисне просторије, и излаз у виду кровне кућице.

Поткровље се по правилу формира без назитка, а осветљење је полеглим кровним прозорима на уличној, односно вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади до 50% површине крова.

На постојећим објектима са косим кровом могућа је промена намене тавана у поткровље уколико технички и просторни услови то омогућавају. Поткровље се формира у оквиру волумена крова, односно без подизања назитка. Осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима према улици, и полеглим или вертикалним прозорима према дворишту на 50% површине крова.

Санација равних кровова је могућа променом постојећег покривача или изградњом конструкције плитког крова нагиба до 10°.

Промена намене тавана у поткровље код постојећих објеката са кровом плитког нагиба је могућа без подизања назитка према улици, односно према посебним правилима за урбанистичке целине.

На етажи поткровља не планирају се препусти, терасе, балкони ни лође.

Висина пода приземља за нестамбене садржаје је максимално 20 см изнад нивелете терена, односно максимум 120 см за стамбене садржаје.

Могућа је изградња подрумских и сутеренских етажа уз обавезне техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода, у случају кад то природни услови захтевају.

На свим фасадама постојећих и планираних објеката није могуће формирање отвора стамбених просторија на

удаљењу мањем од 2,5 m од граница суседне парцеле осталог грађевинског земљишта.

За обраду фасада није дозвољена употреба камена осим за објекте у оквиру пословно-стамбеног комплекса на углу Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја. Препоручује се малтерисање фасада.

Могуће је оградивање парцела комбинованом, зиданом и транспарентном оградом. Укупна висина ограде не може бити већа од 180 cm, а зидани део ограде је максимално висок 90 cm.

Приликом изградње објеката у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

У објектима који се планирају за задржавање без промене, могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања објеката.

Предуслов за изградњу нових објеката је рушење свих објеката на формираним парцелама осим у случају замене или доградње објекта, односно према условима надлежне службе заштите.

Паркирање возила се планира у оквиру парцела, односно у сутеренској или подрумским етажама према графичком приказу број 3 у Р 1:1000, уколико постоји колски приступ са јавне површине.

Обавезно је обезбедити паркинг простор унутар парцеле објекта, по правилу: једна стамбена јединица - једно паркинг место.

У приземној етажи могуће је планирати просторију за држање бицикала.

4.1.2.2. Посебна правила уређења и грађења

Урбанистичка целина број 1 (Булевар Михајла Пупина)

Урбанистичка целина број 1 обухвата блок број 1 и делове блокова бр. 2 и 4.

Целина је намењена управи, пословању, трговини, угоститељству и другим централним функцијама. Могућа је намена становања у оквиру пословно-стамбеног комплекса на углу Улице народних хероја и Булевара Михајла Пупина.

Задржава се постојећа парцелација.

Урбанистичка целина број 1 је већим делом просторно завршена, односно постојећи објекти се задржавају без промене, уз могућност адаптације, реконструкције и друге мере текућег одржавања у оквиру намене центра. Изузетак је парцела пословно-стамбеног комплекса Ерсте банке на углу Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја на парцели број 462/1.

У оквиру комплекса планира се изградња пословних објеката оријентисаних према Булевару Михајла Пупина и Улице народних хероја и стамбених објеката у унутрашњости комплекса.

Спратност пословних објеката је до П+7(8) а стамбених од П+5 до П+12. Условљава се да максимална кота венца објекта не може бити већа од коте венца објекта Главне поште, Улица народних хероја број 2. Осми спрат на пословним објектима се повлачи за минимум 5 m од уличне фасаде. Део пословног објекта, оријентисан према Улице народних хероја, повлачи се од регулационе линије за оријентационо око 3 m тако да се спратност овог дела

објекта усклађује са котом венца фасаде на постојећем објекту на броју 1 у Улице народних хероја, који се налази на списку претходне заштите. У делу објекта према постојећем објекту на броју 5 у Улице народних хероја спратност може бити и већа у циљу обликовног усаглашавања са суседним објектом.

У стамбеним објектима условљава се пословно приземље.

Постојећи објекат у Улице народних хероја број 1 налази се на списку добара која уживају претходну заштиту и за које је Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада прописао опште и посебне мере заштите. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), уколико евидентирани непокретности нису утврђене за културно добро у року од три године од дана евидентирања на те непокретности се неће примењивати мере заштите утврђене законом.

На пословним објектима препоручује се примена кровних вртова као и примена зелених зидова на простору комплекса.

Индекс заузетости комплекса се креће до 70%. Укључујући пословна приземља објеката индекс заузетости може бити и до 100% ако су задовољени услови противпожарне заштите, стационирања возила, снабдевања и услови надлежног завода за заштиту споменика културе. Максимални индекс изграђености је 7,5.

Паркирање возила се планира у оквиру подземне гараже испод целе парцеле према Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05). Капацитет гараже, односно број подземних етажа се одређује у складу са планираном наменом и површином пословног и стамбеног простора, планерским нормама о неопходном броју паркинг места као и просторним могућностима локације и условима на парцели. Планирају се колски приступи гаражи са Трга галерија и из Улице народних хероја. Могуће је планирати гараже и на надземним етажама уз услов да према Тргу галерија буде оријентисан пословни простор.

Изнад девете етаже препоручују се стаклене фасаде хомогених површина без очљивих алуминијумских профила и конструкција који омогућавају рефлексiju боја и светлости околних објеката, а дозвољен је и већи број етажа са оваквим начином архитектонског обликовања фасада.

Условљава се разрада урбанистичким пројектом, при чему се посебна пажња мора посветити дефинисању саобраћајног решења. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезна је студија симулације саобраћаја са сагледавањем ширег саобраћајног решења.

Надгробни споменик јерменске породице Ченази на углу Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја, утврђен је за споменик културе за који су прописане мере заштите као и мере заштите његове заштићене околине. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је прибављање услова надлежног завода за заштиту споменика културе.

Објекат надгробног споменика је потребно третирати у складу са Одлуком о утврђивању надгробног споменика арменске породице Ченази за споменик културе. Евентуална промена места спомен обележја у надлежности је Републичког завода за заштиту споменика културе.

Могуће је активирање поткровља на објекту Старе поште у Улици народних хероја број 4 на парцели број 242. Осветљење је полеглим кровним прозорима.

Урбанистичка целина број 2 (Железничка улица - Улица Петра Драпшина)

Урбанистичка целина број 2 обухвата блок број 3 и део блока број 4. Целина је намењена општеградским центрима, вишепородичном становању великих густина, управи, средњој школи, јавној гаражи и Народној банци Србије - Филијала у Новом Саду.

Правила за зону у намени општеградског центра

Зона је намењена општеградским центрима (централне функције из домена пословања, трговине, услуга и друго) уз Улицу народних хероја, Трг галерија, Железничку улицу, Сремску улицу и Улицу Лазе Костића. Планира се и намена вишепородичног становања уз Улицу Петра Драпшина и залеђу Железничке улице, односно у Улици Васе Стајића.

Задржава се постојећа парцелација уз примену општих правила, а нова парцелација планира се за потребе разграничења различитих намена и изградњу нових објеката у оквиру површина осталих намена у: Улици народних хероја број 5 (парцела број 459), Железничка улица број 10 (парцела број 439), Железничка улица број 12 (парцела број 438), Железничка улица број 14 (парцела број 435), обједињеној парцели у Железничкој улици бр. 16 и 18 (парцеле бр. 431, 432, 433 и 434), обједињеној парцели у Железничкој улици бр. 20 и 22 (парцеле бр. 427/1, 427/2, 427/3, 427/5, 427/6, 425/1, 425/2 и 426), обједињеној парцели Железничкој број 24 (парцела бр. 423/1, 423/2 и 424), обједињеној парцели у Железничкој улици број 32 и Улица Лазе Костића бр. 4 и 4а (парцеле бр. 411/1, 411/2 и 413). План парцелације грађевинског земљишта осталих намена налази се на графичком приказу број 3 у Р 1:1000. У случају неусаглашености са описом планиране парцелације, важи графички приказ.

Постојећи објекти задржавају се без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

На парцели број 439 КО Нови Сад II (Железничка бр. 10) планира се изградња пословног објекта спратности П+4 на делу парцеле уз Железничку улицу, у дужини која ће се ускладити са постојећим објектом на парцели југозападно од наведене (парцела број 438), који је спратности П+3+Пк. На другом делу парцеле спратност објекта је П+3+Пк уз услов да се објекат висинским усклади са постојећим објектом на суседној парцели. Степен заузетости је 100%. На делу објекта спратности П+3+Пк поткровна етажа се може обликовати са равним кровом, односно као повучена.

Планирају се стамбено-пословни објекти у Железничкој улици бр. 16 и 18 (на обједињеној парцели), бр. 20 и 22 (на обједињеној парцели) и на броју 24. Сви објекти су спратности од П+П+3(4) до П+П+5(6). Планирани објекат у Железничкој број 14 је спратности П+4-П+5(6), чији је 6. спрат повучен у односу на раван фасаде за 1,5 до 3 м, изнад кога се формира раван или плитак кос кров. Сви објекти обавезно имају пословну намену у делу приземне етаже према Железничкој улици. Улични трактови објеката у Железничкој улици спратности П+П+5 обавезно имају раван или кров малог нагиба. Висина венца (hv) на траковима објеката у Железничкој улици је приближно 20 м.

Уколико постоји довољна висина, могуће је формирати галерију у оквиру приземља која не би била пуна ни самостална етажа. Уколико је планирано, поткровље се формира са назитком висине 1,6 м. Улични трактови према Новој улици и дворишна крила су спратности од П+П+3(4) до П+П+4(5), односно до П+П+4+Пк према графичком приказу број 3 у Р 1:1000. На планираним објектима у Железничкој улици бр. 20, 22 и 24 последње етаже трактова према Новој улици су повучене за 1,5 м. Обавезна је примена равног или крова малог нагиба, уз могућност формирања зелених кровних вртова. Обавезно је решавање паркирања возила на парцели, према важећим нормативима, па се испод свих парцела планирају подрумске гараже са приступом из Нове улице. Подрумска гаража може да има више нивоа, а у објектима у Железничкој бр. 20, 22 и 24 обавезно има 2 нивоа, уз осигурање стабилности непосредно суседних објеката. Број паркинг места у оквиру парцеле је директно сразмеран броју стамбених и пословних јединица у оквиру објекта. Број стамбених и пословних јединица не сме прећи број обезбеђених гаражних места на грађевинској парцели. Према нормативима, на једну стамбену јединицу је обавезно предвидети једно гаражно место и на 45 – 60 м² пословног простора предвидети једно паркинг места. С обзиром да приступ подрумским гаражама није могућ до формирања Нове улице, привремени колски приступ планира се из Железничке улице (у ширини једног конструктивног растера). Након изградње Нове улице, ти улази у гараже биће у функцији пословања. Како би се задовољили технички задовољавајући стандарди за сизаг у подрумске гараже у обе фазе, положај рампе ће се прилагодити смеру кретања возила. Силазак у подрумску гаражу се може обезбедити и колским лифтом.

Планира се изградња стамбеног, стамбено – пословног или пословног објекта у низу, полуатријумског облика на парцелама бр. 411/1, 411/2 у Улици Лазе Костића бр. 4 и 4а и северозападном делу парцеле бр. 413 КО Нови Сад II у Железничкој улици број 32. Грађевинска линија се поклапа са регулацијом Улице Лазе Костића и источном и северном границом парцеле. Дубина уличног тракта је 14м, а спратност П + П + 4 + Пк. Дубина дворишног крила уз источну и западну границу парцеле је 7 м. Дужина западног крила је око 9 м, односно, подудара се са крилом објекта на суседној парцели са западне стране. Крило уз северну границу парцеле је дубине 7 м и дужине око 23 м, односно, поклапа се са дужином постојећих објеката на суседној парцели (у Железничкој бр. 30). Спратност дворишних крила је П + П + 2. Уколико је намена овог крила пословна, дубина му је 9 м. Испод целе парцеле планира се подземна гаража са прилазом из Улице Лазе Костића.

Планира се доградња дворишног крила објекта до спратности П+1+Пк на Тргу младенаца број 5 (парцела број 472). Нагиб кровне равни надограђеног објекта ускладити са отворима на фасади постојећег уличног објекта. Планира се доградња дворишног крила објекта у Железничкој улици број 2 (парцеле бр. 447/1 и 447/2) објектима спратности П (раван кров) и П+1+Пк, у Железничкој улици број 4 (број парцеле бр. 444/2 и 444/3) објектом спратности П+1+Пк, у Железничкој улици број 12 (парцела број 438) објектом спратности П+3 (раван или кров малог нагиба оријентисаним према Новој улици), у Железничкој улици број 26 (парцела број 418/1) објектом спратности П+2+Пк, са котом венца у складу са постојећим дворишним крилом, према графичком приказу број 3 у Р 1:1000. Предуслов за

реализацију је формирање грађевинске парцеле и уклањање свих објеката који се налазе у планираној зони изградње.

На Тргу младенаца број 8 (парцела број 451) планира се реконструкција поткровља уз могућност формирање назитка до нивоу коте венца непосредно суседних објеката, и формирање галерије. Приликом промене намене тавана у поткровље на објектима у Железничкој улици број 30 (парцела број 414/2) и број 34 (парцела број 412) како би се добила неопходна висина поткровља, могућа је промена нагиба кровне равни максимално до приближно 33°, без подизања назитка према улици. Осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима.

Планира се надоградња објекта у Улици Лазе Костића број 2 (парцела број 412) до спратности П+3+Пк, и у складу са котом венца непосредно суседног објекта у Железничкој улици број 34 на истој парцели. Објекат има раван или кров малог нагиба.

Правила за зону у намени вишепородичног становања великих густина

Намена зоне је вишепородично становање уз могућност пословања у приземљима објеката за садржај трговине и различите врсте услуга. Пословање се планира само у уличном делу приземља. Пословање је могуће и на вишим етажама, али искључиво за услуге које својом делатности не угрожавају становање.

Планира се задржавање постојеће парцелације, уз примену општих правила, а нова парцелација се планира на парцелама: бр. 437 и 440/1 (Улица Петра Драпшина бр. 19 и 21), број 441/1 (Улица Петра Драпшина број 17) и број 450 (Улица Петра Драпшина број 7). План парцелације грађевинског земљишта осталих намена налази се на графичком приказу број 3 у Р 1:1000.

Зона је претежно завршена просторна целина.

Постојећи објекти се задржавају без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Нова изградња се планира у Улици Петра Драпшина број 7 (парцела број 450), бр. 19 и 21 (на обједињеним деловима парцела бр. 437 и 440/1), број 23 (парцела број 436) и у Улици Васе Стајића број 23 (парцела број 477/1), према графичком приказу број 3 у Р 1:1000.

Колски приступ подрумским гаражама за нове објекте у Улици Петра Драпшина бр. 19 и 21 (на обједињеној парцели) и број 23 планира се из Нове улице. С обзиром да приступ није могућ до формирања Нове улице, привремени колски приступ се планира из Улице Петра Драпшина (у ширини једног конструктивног растера). Након изградње Нове улице, ти улази у гараже биће у функцији становања или пословања.

Не планира се изградња дворишних објеката.

Не планира се надоградња или доградња равних кровова делимично или у целини.

Урбанистичка целина број 3 (блок вила око Улице Васе Стајића)

Урбанистичка целина број 3 обухвата блокове бр. 5 и 6, и делове блокова бр. 2, 4 и 7. Целина је намењена општеградским центрима, вишепородичном становању великих густина, вишепородичном становању средњих густина, породичном становању, предшколским установама, здрав-

ственим установама, установама културе, управи и зеленим површинама.

У оквиру урбанистичке целине налази се зона "Блок вила у центру Новог Сада" која је под претходном заштитом. За време трајања статуса претходне заштите, за све интервенције на објектима у оквиру ове урбанистичке целине неопходни су услови и мере заштите Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

У оквиру Урбанистичке целине број 3 се задржавају постојеће и планирају нове гараже у оквиру парцела, према графичком приказом број 3 у Р 1: 1000. Објекти гаража су приземни са равним или плитким лименим кровом до 10°.

Правила за зону у намени општеградског центра

Зона је намењена општеградским центрима (централне функције из домена пословања, трговине, услуга и друго) уз Улице Војвођанских бригада, Мирослава Антића, Милете Јакшића, Др Лазе Станојевића, Жарка Зрењанина, Сремску улицу, а делимично уз Улицу Васе Стајића и Трг галерија. У оквиру општеградског центра могућа је и намена вишепородичног становања.

Задржава се постојећа парцелација уз примену општих правила, а планира се припајање дворишне парцеле број 191 уличној парцели број 190 у Улици Жарка Зрењанина број 6.

Зона је готово потпуно просторно завршена целина, уз могућност појединачних интервенција према графичком приказу број 3 у Р 1:1000.

Постојећи објекти се задржавају без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Планира се замена објекта на Тргу галерија број 4 (парцела број 466) објектом спратности По+П+4 до По+П+5. Кота венца је усклађена са суседним објектом на Тргу галерија број 5 (парцела број 467). Испод целе парцеле планира се подрумска гаража. Планира се замена објекта у Улици Мирослава Антића број 9 (парцела број 195) спратности П+3+Пк. Поткровље се формира без назитка, а осветљење је полеглим кровним прозорима према улици, а вертикалним према дворишту на 50% површине кровне равни. Кота венца је усклађена са објектом у Улици Жарка Зрењанина број 10 (парцела број 193/2). Испод целе парцеле планира се подрумска гаража са улазом искључиво из Улице Мирослава Антића.

Могуће је активирање поткровља објеката са косим крововима без формирања назитка. Осветљење је полеглим кровним прозорима на уличној фасади, односно вертикалним кровним прозорима са дворишне стране до 50% кровне равни.

Не планира се отварање портала у приземљима објеката за потребе локала, осим у Улици Жарка Зрењанина.

Правила за зону у намени вишепородичног становања великих густина

Намена је вишепородично становање. Пословање је могуће на свим етажама искључиво у намени услуга терцијерног сектора ограниченог радног времена, које својом делатности не угрожавају становање.

Задржава се постојећа парцелација, уз примену општих правила.

Зона је просторно завршена целина.

Постојећи објекти се задржавају без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Планира се замена објекта у Улици Васе Стајића број 18 (парцела број 477/1) новим спратности од Су+П+4 до Су+П+5, у складу са котом венца непосредно суседних објеката у Улици Васе Стајића бр. 16 (парцела број 476) и Васе Стајића број 20 (парцела број 477/1). Положај повученог петог спрата је дефинисан положајем повученог спрата непосредно суседних објеката.

Планира се замена објекта у Улици Васе Стајића број 27 (парцела број 515) новим објектом спратности По+П+3+Пк. Задржава се постојећа грађевинска линија у Улици Васе Стајића, која је повучена за приближно 5,5 m. Грађевинска линија се обавезно поклапа са регулационом у Сремској улици. Објекат се висински уклапа са суседним објектом Сремска улица број 7 (парцела број 517), односно усклађене су кота венца, кота слемена и нагиби кровне равни. Осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима. Могући су препусти на фасади према Сремској улици до 50% површине фасаде укључујући и балконе. Не планирају се препусти у Улици Васе Стајића. Лође нису дозвољене. Испод највећег дела парцеле планира се подрумска гаража са улазом обавезно из Улице Васе Стајића према графичком приказу број 3 у Р 1:1000. Не планирају се локали у приземљу уличног тракта у Улици Васе Стајића.

Планира се и надоградња објекта до спратности П+5+Пк у Улици Васе Стајића 34а (парцела број 500) за намену становања. Планира се четвороводни кров. Осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима.

Не планира се отварање портала у приземљима објеката за потребе локала.

Правила за намену вишепородичног становања средњих густина

Намена је вишепородично становање. Пословање је могуће искључиво у намени услуга терцијерног сектора ограниченог радног времена, које својом делатности не угрожавају становање.

Задржава се постојећа парцелација уз примену општих правила. Задржавају се два стамбена објекта на парцели број 563 (Улица Милете Јакшића бр. 12 и 14), без могућности препарцелације.

Зона је просторно завршена.

Постојећи објекти се задржавају без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Задржава се објекат у Улици Васе Стајића број 4 (парцела број 468). У случају да се зона блока вила у законском року не прогласи за просторну културно-историјску целину, планира се могућност замене уличног тракта новим објектом спратности П+4+Пк, до планиране коте венца. Дворишни тракт се задржава, уз могућност замене објектом идентичне хоризонталне и вертикалне регулације (кота венца и слемена) и нагиба кровне равни. Објекти су спојени пасарелом на првом спрату, према графичком приказу број 3 у Р 1:1000.

У Улици Павла Симића број 6 (парцела број 530) задржава се постојећи улични објекат спратности П+1+Пк, а планира се замена дела дворишног крила спратности до П+1+Пк, према графичком приказу број 3 у Р 1:1000. Објекат

се висински усклађује с крилом постојећег уличног објекта (кота венца и слемена, нагиб кровне равни).

Не планира се изградња дворишних објеката.

Не планира се отварање портала у приземљима објеката за потребе локала.

Правила за намену породичног становања

Намена је породично становање. Пословање је могуће искључиво у намени услуга ограниченог радног времена, које својом делатношћу не угрожавају становање.

Задржава се постојећа парцелација, уз примену општих правила, а оставља се могућност за припајање дворишних, уличним парцелама у Улици Павла Симића број 1 (припајање дела дворишне парцеле број 546, уличној парцели број 545), Павла Симића број 5 (припајање парцеле број 542, уличној парцели број 541), Павла Симића број 7 (припајање парцеле број 540, уличној парцели број 539).

Зона је просторно завршена.

Постојећи објекти се задржавају без промене, односно могућа је адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Задржава се хоризонтални габарит објекта у Васе Стајића број 7 до спратности Су+П+1+Пк, уз обавезно прибављање услова Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Планира се надоградња објекта до спратности П+1+Пк у Улици Павла Симића број 5 (на обједињеној парцели). Надоградња се планира до коте венца и слемена постојећег непосредно суседног објекта у Улици Павла Симића број 7 (на обједињеној парцели). Нагиб кровне равни је идентичан постојећем, а осветљење поткровља је полеглим кровним прозорима.

Не планира се изградња дворишних објеката.

Не планира се отварање портала у приземљима објеката за потребе локала.

Урбанистичка целина број 4 (општеградски центар уз Улицу војвођанских бригада)

Урбанистичка целина број 4 обухвата део блока број 7. Целина је намењена вишепородичном становању великих густина.

Задржава се постојећа парцелација уз обавезу обједињавања парцеле бр. 518/1 са парцелом број 518/2.

Целина је делимично просторно завршена.

Планира се изградња објекта спратности П+4+Пк у Улици војвођанских бригада број 28, са котом венца у складу са котом венца на непосредно суседном објекту у Улици војвођанских бригада број 26.

Планира се изградња објекта спратности П+3+Пк у Сремској улици број 9, а кота венца је усаглашена са суседним објектом у Сремској улици број 7. Објекат има активну дворишну фасаду према објекту у Сремској улици број 7, обликовану према општим правилима. Објекат обавезно има пад кровних равни према венцима свих фасада, односно према уличним и обе дворишне фасаде.

Колски приступ планираним објектима је из Улице војвођанских бригада.

Могуће је формирање препуста ширине 1,20 m на 50% површине фасада објеката према Сремској и Улици

војвођанских бригада. Поткровље се формира без назитка, а осветљење је полеглим кровним прозорима на уличној, односно вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади до 50% површине кровне равни. Испод парцеле нових објеката обавезна је подрумска гаража до дефинисане грађевинске линије. На слободном делу парцеле неопходно је хортикултурно уређење високим зеленилом.

4.2. Правила за опремање простора инфраструктуром

4.2.1. Услови за реализацију саобраћајних површина

Општи услови

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15). У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже, обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида (2% од укупног броја паркинг места), у складу са стандардом SRPS U.A9.204.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Ширина паркинг простора за управно паркирање износи од 2,30 м до 2,50 м, а дужина од 4,60 до 5 м. У делу где се организује подужно паркирање, димензије једног паркинг места морају бити 5,50 x 2 м. У оквиру паркиралишта (на местима где нема дрвећа) потребно је резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог зеленила. Приликом изградње нових паркинг места постепено дрвеће максимално чувати, а њихово уклањање могуће је само ако је неопходно или ако је дрво болесно.

Тачна траса бициклистичке стазе на Булевару Михајла Пупина зависиће од уређења платоа на месту некадашње Јерменске цркве.

Приликом израде пројекта гаража за путничке аутомобиле обавезно применити Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/05).

Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора.

Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, по правилу обезбеђују на сопственој грађевинској парцели, и то једно паркинг место на 70 м² бруто површине, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама. Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у и испод објекта у габариту,

подземно изван габарита објеката, или надземно на грађевинској парцели.

Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу предвиђа се једним колским прилазом по катастарској парцели. Приватни колски прилази морају бити минималне ширине 3,50 м, а колски пролази кроз објекте (пасажи) морају бити минималне ширине 3,50 м и висине 4 м. У оквиру партерног уређења тротоара потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз испред пасажа.

На графичком приказу број 3 "План саобраћаја, нивелације и регулације са елементима парцелације" Р 1:1000 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

4.2.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

Услови за прикључење на водоводну мрежу су:

- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу планира се једним прикључком;
- уколико је објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода;
- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити адекватну просторију, планира се постављање водомера у одговарајући шахт;
- водомер сместити у адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера у водомерном шахту;
- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 м од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу су:

- прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на парцели корисника, а на удаљености највише 0,5 м од регулационе линије;
- канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем;
- прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

4.2.3. Правила за реализацију енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката породичног становања на електроенергетску мрежу решити повезивањем на постојећу и планирану електроенергетску мрежу. Прикључак извести изградњом подземног прикључног вода до ормара мерног

места. Ормаре мерног места постављати на регулационој линији или на спољашњим фасадама објекта, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

Прикључење објекта вишепородичног становања, пословних и стамбено-пословних објекта извести са постојеће или планиране електроенергетске мреже, изградњом сопствене трансформаторске станице или директно напојним водом из постојеће трансформаторске станице, у зависности од потреба. Прикључак извести изградњом подземног прикључног вода до ормара мерног места. Ормаре мерног места постављати на регулационој линији, на спољашњим фасадама објекта или у оквиру објекта, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или приземљу објекта изградити топлотну подстанцију. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојећег или планираног вреловода до подстанције на најпогоднији начин, а све у складу са условима Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана".

Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључак на мрежу електронских комуникација извести преко типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или до типског ормара, према условима локалног дистрибутера.

4.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта

Обавезна је израда урбанистичког пројекта за:

- локацију пословно-стамбеног комплекса Ерсте банке, и
- локацију Трга галерија за партерно уређење.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта и то за: пословно-стамбени комплекс на углу Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја, и партерно уређење на Тргу галерија.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду А3
2. План намене земљишта Р 1 : 2500
3. План саобраћаја, нивелације и регулације са елементима парцелације Р 1 : 1000

4. План регулације површина јавне намене Р 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре Р 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре Р 1 : 1000
7. План уређења зелених површина Р 1 : 1000
8. Попречни профили улица Р 1 : 100

План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране (www.skupstinans.rs).

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи је План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/07 и 45/10).

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-115/2016-І
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1147

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 46/15) мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА

ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/11, 14/14 и 8/16) (у даљем тексту: План) за три локалитета у грађевинском подручју Плана, у Катастарској општини Нови Сад I:

- локалитет 1, укупне површине 14070 m², унутар границе од почетне тачке на тремеђи парцела бр. 10225/2, 10216/2 и 10261 (Булевар ослобођења). Од ове тачке у правцу истока, југа и запада граница прати и обухвата парцеле бр. 10225/2, 10208/2, 10207, 10205, 10203, 10237/1, 10237/2 и долази до тремеђе парцела бр. 10237/1, 10237/3 и 10261 (Булевар ослобођења). Даље граница у правцу запада продуженим правцем северне границе парцеле број 10237/3 долази до осовине Булевара ослобођења, затим скреће ка северу прати осовину Булевара ослобођења до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 10216/2. Од ове тачке граница скреће ка истоку, прати претходно описани правац и долази до почетне тачке;
- локалитет 2, укупне површине 4424 m², унутар границе од почетне тачке на тремеђи парцела бр. 7229, 7228/2 и 7232/1. Од ове тачке у правцу истока, граница прати северну границу парцеле број 7229, затим скреће ка северу, прати западну границу парцела бр. 7231/3, 7231/1 и 7233/1 и продуженим правцем западне границе парцеле број 7233/1 долази до северне границе парцеле број 7237. Даље граница скреће ка истоку, прати северну границу парцеле бр. 7237 и 7199 и долази до тремеђе парцела бр. 7199, 7240/1 и 7193/5, затим обухвата и прати границе парцела бр. 7193/5, 7199, 7200/2, 7203/2, 7202/2, 7229 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку;
- локалитет 3, укупне површине 1590 m², обухвата целе парцеле бр. 10198, 10199, 10200, 10238/1 и 10238/2.

Члан 2.

У Плану, одељак **"7.0. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ"** подељак **"7.1. Урбанистичке целине за које је основ за реализацију план генералне регулације"** тачка **"7.1.1. Измене важећих планова детаљне регулације за које је основ за реализацију план генералне регулације или делом план генералне регулације а делом план детаљне регулације"** у ставу 1. после алинеје шесте додаје се нова алинеја седма која гласи:

"- део урбанистичке целине 12 (простор планиране јавне гараже са приступним саобраћајницама унутар блока окруженог улицама Новосадског сајма, Огњена Прице, Ћирпановом и Косанчић Ивана) – измена број 5а;"

Досадашња алинеја седма која постаје алинеја осма мења се и гласи:

"- део урбанистичке целине 12 (део између Булевара ослобођења, планираних и постојећих граница парцела, јужно од Комплекса "Дневник") – измена број 6;"

После алинеје осме додаје се нова алинеја девета која гласи:

"- део урбанистичке целине 12 (део између осовине Булевара ослобођења и планираних и постојећих граница парцела, укључујући Комплекс "Дневника") – измена број 6а;"

Досадашње алинеје девета до 20. постају алинеје 10. до 22.

После алинеје 22. додаје се алинеја 23. која гласи:

"- део урбанистичке целине 12 (део између Гајеве улице и постојећих и планираних граница парцела) – измена број 27;"

У подељку **"7.4. Просторна целина за коју ће се изградити урбанистички пројекат"**, после става 2. додаје се став 3. који гласи:

"Обавезна је разрада урбанистичким пројектом простора комплекса "Дневник" и посебно, зелене површине северно од комплекса "Дневник"."

У подељку **"7.6. Планови и делови планова који престају да важе"** у ставу 2. алинеја четврта мења се и гласи:

"- План детаљне регулације дела Новог градског центра северно од Футошке улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07) –део Плана за простор између Булевара ослобођења и планираних и постојећих граница парцела (парцеле бр. 10203, 10205, 10207, 10208/2, 10210, 10211/2, 10212/2, 10214/2, 10225/2, 10225/4, 10237/1, 10237/2 и део парцеле број 10261), део између Улице Косанчић Ивана и постојећих граница парцела према улицама Новосадског сајма и Огњена Прице (парцеле бр. 7199, 7200/2, 7202/2, 7203/2, 7229, 7231/1, 7231/3, 7233/1 и делови парцела бр. 7235 и 7237), део између продужетка Улице Косанчић Ивана и постојећих граница парцела (парцеле бр. 10285/5, 10285/7, 10289/2 и 10292/2 и део парцеле број 10285/4), западни и источни угао улица Павла Папа и Гајеве (делови парцела бр. 10197/1, 10196, 10195, 10174/1 и 10173, и парцеле бр. 10198, 10199, 10200, 10238/1, 10238/2, 10175, 10176/1, 10174/2, 10174/3, 10172/4, 10172/1, 10172/3 и 10172/2), део на углу улица Јеврејске и Шафарикове (парцеле бр. 10156/1, 10156/2, 10156/3 и 10157) и део у Улици Футошкој 20 (парцела број 10282)."

У одељку **"8.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА"** подељак **"8.1. Правила и услови уређења и грађења за просторне целине за које је основ за реализацију план генералне регулације"** тачка **"8.1.3. Специфични услови за уређење и грађење у урбанистичким целинама"** у подтачки **"8.1.3.10. Део урбанистичке целине 12"** став 1. мења се и гласи:

"На графичком приказу број 4 "Начин спровођења плана генералне регулације" у Р 1:5000 и на графичком приказу број 7 у Р 1:1000, означене су локације на којима се мењају план генералне регулације и план детаљне регулације који су на снази и за које је основ за реализацију овај план. Измене планова детаљне регулације који су на снази, а налазе се у оквиру урбанистичке целине 12, означене су бројевима: 5, 5а, 6, 6а, 7, 11, 14, 24, 25 и 27. Максимална зона изградње и спратност објекта дефинисани су на графичком приказу број 6 "План саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње" у Р 1:2500 и на графичким приказима бр. 4.1 и 4.2 у размери 1:1000."

Део **"Постојећи пословни објекат"** мења се и гласи:

"Пословни објекат и комплекс "Дневник"

Пословни објекат спратности По+П+5 се налази на Булевару ослобођења. Подрумска етажа за намену гаражирања возила се планира испод целе парцеле.

Намена објекта је искључиво пословна.

Планира се проширење парцеле припајањем дела парцеле број 10210 како би се обезбедио технички квалите-

тан колски приступ, са минималним удаљењем од 0,5 m од објекта, према графичким приказима бр. 4.1. и 5.1. у размери 1:1000.

Улична грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.

Планирају се препусти на фасади (еркери, балкони, улазне надстрешнице и остало) ширине до 1, 20 m на 50% површине фасаде.

Кров се планира као раван или плитак, максималног нагиба до 10° скривен иза атике.

Висина пода приземља пословних садржаја је максимално 20 cm изнад коте терена.

Колски прилаз објекту је са планираног јавног колско-пешачког приступа са Булевара ослобођења, према графичком приказу број 4.1 у Р 1:1000. Приступ је планиран на деловима парцела бр. 10210, 10225/4 и 10237/1. Није обавезна изградња пасажа, а могућа је у сврху остваривања пешачких комуникација.

Парцела комплекса "Дневник" је у оквиру површина осталих намена, и формира се према графичким приказима бр. 4.1. и 5.1. у размери 1:1000. Могуће је обједињавање овако формиране парцеле комплекса са парцелом број 10237/3.

Комплекс "Дневник" се планира за стамбено - пословну намену. Индекс изграђености је максимално 3,5 а индекс заузетости до 75% у односу на парцелу комплекса.

У оквиру комплекса планирана се реконструкција и/или замена постојећих објеката и изградња нових, спратности од По до По+П+10, у оквиру зоне изградње према графичком приказу број 4.1. у размери 1:1000. Нови објекти различитих спратности, ће бити распоређени у оквиру зоне изградње комплекса, а између објеката се могу формирати слободне површине за пешачку и комуникацију интервентним возилима.

Постојећи објекти се могу заменити у фазама. У првој фази се у потпуности уклања објекат штампарије, а другој фази је могућа замена пословне куле спратности П+10. Пословна кула се може задржати, заменити или реконструисати уз задржавање постојеће намене. Изградња нове куле спратности По+П+10 је могућа у складу са планираном наменом комплекса. Приликом замене објекта штампарије, спровести мере које ће према важећим прописима омогућити безбедно уклањање могућег загађења које се акумулирало у периоду рада.

Обликовање објеката је савременим архитектонским изразом.

Кровови се формирају као равни или као кровови са малим нагибом, до 10%. Могуће је формирање зелених кровних вртова.

Паркирање возила се решава у оквиру парцеле комплекса, односно у подрумским етажама у зони изградње, по стандарду једно паркинг место на 70m² пословног простора, односно једно паркинг место по једној стамбеној јединици. Број етажа подрумске гараже није ограничен. Приступ гаражи се планира посредно са Булевара ослобођења (преко планиране колско-пешачке саобраћајнице), односно из Гајеве улице. На слободном делу парцеле планирају се зелене површине, манипулативне површине, комуникације и друго.

Зелене површине се планирају на приближно 15% површине комплекса.

Коначно решење комплекса "Дневник" ће се утврдити урбанистичким пројектом.

При дефинисању елемената просторне организације обавезно је решење прилагодити могућности обједињавања са парцелом 10237/3. С обзиром да је обједињење могуће, препоручује се израда урбанистичког пројекта за јединствену целину. У том случају на парцели број 10237/3 обавезно је поштовање правила утврђена важећим планом за ту парцелу.

Основ за реализацију пословног објекта и комплекса "Дневник" је овај план."

У делу "Планирани пословни објекат" после става 8. додаје се став 9. који гласи:

"Све инсталације које ометају изградњу планираног објекта потребно је изместити уз прибављање услова измештања од власника инсталације."

У делу "Планирани стамбени, стамбено-пословни или пословни објекти" у ставу 1. трећа реченица мења се и гласи:

"Зона изградње дефинисана је регулационо - грађевинским линијама тако да се формира тракт дубине 16 m, која уједно чини грађевинску парцелу, према графичком приказу број 4.2. у Р 1:1000."

Став 2. мења се и гласи:

"У приземљу објеката, у уличном делу тракта, могу се планирати пословни простори (канцеларијски, услужни, продајни, културни и сл.), са пратећим техничким и помоћним просторијама. У оквиру приземља објекта планира се колско пешачки пасаж који води до јавне вишеспратне гараже, минималних димензија 4,50 m × 5,50 m (висина x ширина) кроз који се утврђује право службености пролаза. У том циљу, од парцеле број 7229 одваја се део за површину јавне намене (јавне блоковске површине), односно колско-пешачки приступ гаражи за јавно коришћење. Остали делови парцеле број 7229 су намењени паркирању и зеленим површинама, према графичком приказу број 4.2. у размери 1:1000."

После става 3. додају се четири нова става која гласе:

"Минимална стамбена јединица је 26 m² нето.

Све инсталације које ометају изградњу планираног објекта потребно је изместити уз прибављање услова измештања од власника инсталације.

Предуслов изградње објекта је изградња јавне вишеспратне гараже у унутрашњости блока.

Ова парцела се делом спроводи на основу овог плана, а делом планом детаљне регулације."

Досадашњи став 4. брише се.

Досадашњи ст. 5. до 8. постају ст. 8. до 11.

После става 11. додаје се 10 ставова који гласе:

"На углу улица Гајеве и Павла Папа (измена број 27) планира се изградња два стамбена објекта спратности П+3+Пк: на углу Гајеве и Улице Павла Папа (парцела број 10198) и у Гајевој улици бр. 23, 25 и 27 (обједињене целе парцеле бр. 10199, 10200 и деловима парцела бр. 10238/1 и 10238/2) према графичком приказу број 4.1. у Р 1:1000. Обавезна је пословна намена дела приземне етаже уличног тракта објекта оријентисаног према Улици Павла Папа.

На уличној фасади се планирају препусти ширине до 0,5 m, на 50% површине фасаде. На дворишној фасади планирају се препусти (еркери и балкони) ширине 1,20 m

на 50% површине фасаде. Сви препусти су удаљени минимално 2,5 m од границе суседне парцеле. Препусти се планирају на висини изнад 4,5 m. Лође су могуће на дворишној фасади објекта. Ограде лођа и тераса су зидане са предње стране.

Планирају се коси кровови максималног нагиба око 30°, са могућношћу формирања назитка висине 1,6 m, односно повученом поткровном етажом. Кровна равна повучене поткровне етаже може бити пројектована са косим, равним или кровом малог нагиба. Кровне равни обавезно имају пад према уличним односно дворишним фасадама.

Минимална стамбена јединица је 26 m² нето, а просечна стамбена јединица око 50 m² нето.

Планирани објекти обавезно имају сутеренску етажу испод целе парцеле намењену гаражирању возила, пратећим и сервисним садржајима објекта. Ради рационалнијег приступа сутеренским етажама, висина пода приземља је обавезно 1,2 m изнад коте тротоара. Висинска разлика се обавезно решава на парцели објекта.

Паркирање возила се решава у оквиру парцела, према нормативима по којима се на 70 m² стамбеног простора и на 45 - 60 m² пословног простора планира једно паркинг место. Број паркинг места у оквиру парцеле је директно сразмеран броју стамбених и пословних јединица у оквиру објекта. Број стамбених и пословних јединица не сме прећи број обезбеђених гаражних места на грађевинској парцели. У случају да се планира већи број, реализација објекта, односно објекта условљава се изградњом гараже на углу улица Павла Папа и Гајеве.

Приступ гаражи је могућ преко колске рампе у оквиру парцеле, односно колским лифтом.

Колско-пешачки пасаж је минималних димензија висине 4,5 m са ширином 4 m. Осим за прилаз гаражама објекта, пасаж на парцелама бр. 10238/1 и 10238/2 је у функцији јавног приступа уређеној јавној зеленој површини у унутрашњости блока, односно утврдиће се право службености пролаза.

Парцеле се ограђују транспарентном оградом.

Парцеле у обухвату измене број 27 се спроводе на основу овог плана."

После дела "Планирана гаража за јавно коришћење" додаје се део "Планирана јавна гаража" који гласи:

"Планирана јавна гаража"

У блоку окруженом улицама Новосадског сајма, Огњена Прице, Ћирпановом и Косанчић Ивана (измена број 5а), планира се вишеспратна јавна гаража спратности до Су+П+2 која се делом спроводи на основу овог плана, а делом важећим планом детаљне регулације. Паркирање је делом могуће и на кровној равни. Фасада објекта гараже може бити транспарентна, али на начин да приликом коришћења, спречава емитовање светлости аутомобила на непосредно окружење. Планирају се три јавна колско-пешачка приступа из улица Косанчић Ивана, Новосадског сајма и Огњена Прице, према графичком приказу број 4.2. Колско-пешачки приступ из Улице Огњена Прице је једносмеран, а из улица Новосадског сајма и Косанчић Ивана су двосмерни. Ради формирања двосмерног приступа и из Улице новосадског сајма обавезно је уклањање нелегалне доградње из постојећег пасажа. Неизграђен део парцеле се планира за озелењавање."

У тачки **"8.1.5. Нумерички показатељи за урбанистичке целине и делове урбанистичких целина за које је основ за реализацију план генералне регулације"** у табели **"Урбанистички показатељи по урбанистичким целинама"** део **"УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 12 – део који се реализује на основу ПГР"** мења се и гласи:

"

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 12 – део који се реализује на основу ПГР	
Површина делова урбанистичке целине 12	1,06 ha
Површина под стамбеним објектима (брuto)	2.638m ²
Развијена површина стамбених објеката (брuto)	12.537m ²
Број станова	189
Број становника	510
Површина под пословним објектима (брuto)	6.905m ²
Развијена површина пословних објеката (брuto)	28.648m ²
Површина под објектима гараже (брuto)	104 m ²
Развијена површина објеката гараже (брuto)	104 m ²
Укупна површина под објектима(брuto)	9.646m²
Индекс заузетости	91%
Укупна развијена површина објеката (брuto)	29.433m²
Индекс изграђености	2,77

"

У пододељку **"8.4. Правила уређења зелених и слободних површина"** назив дела **"Урбанистичке целине 1, 4, 5, 8 и 9"** мења се и гласи: **"Урбанистичке целине 1, 4, 5, 8, 9 и 12"**.

У делу **"Уређене јавне површине (тргови, скверови и сл.)"** после става 2. додаје се став 3. који гласи:

"Уређена јавна зелена површина у оквиру урбанистичке целине број 12 је планирана на целим парцелама бр. 10203, 10205, 10207, 10208/2 и деловима парцеле бр. 10210 и 10238/1 и 10238/2, у унутрашњости блока између Булевара ослобођења и улица Павла Папа и Гајеве. Хортикултурно уређење зелене површине је планирано на минимално 85% површине, а пешачке стазе са просторима за одмор, на максимално 15% површине. Уређење подразумева озелењавање високом и ниском вегетацијом и другим елементима хортикултурног уређења. Обавезно је озелењавање високом вегетацијом зона према суседним објектима. Обавезно је формирање јавне и слободне пешачке комуникације између Булевара ослобођења и Гајеве улице. За уређење јавне зелене површине обавезна је израда урбанистичког пројекта."

У делу **"Зеленило у оквиру других намена"** после става 5. додају се три става која гласе:

"Слободан простор уз јавну гаражу у блоку окруженом улицама Ћирпановом, Косанчић Ивана, Новосадског сајма и Огњена Прице ће се хортикултурно уредити. Високу вегетацију подићи ободом парцеле на којој се планира гаража, а околне слободне просторе покрити травњаком и декоративном партерном вегетацијом."

Фасаде објекта гараже озеленити пузавицама које прекривају објекат споља, а које се ослањају директно или преко специјално дизајнираних потпорних структура постављених на зидове.

На делу крова је могуће формирати кровни врт уз поштовање правила овог начина озелењавања (дренажни слој, супстрат, одговарајући биљни материјал и др.)."

У одељку **"9.0. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА"** поделељак **"9.1. План саобраћајне инфраструктуре"** у ставу 11. алинеја шеста мења се и гласи:

„ - унутар блока улица: Ћирпанове, Косанчић Ивана, Новосадског сајма и Огњена Прице,“.

У делу **"Услови за грађење саобраћајних површина"** после става 6. додаје се нови став 7. који гласи:

"Ширина коловоза колско-пешачки приступ са прикључком на Булевар ослобођења северно од комплекса "Дневник" је 5 м. Колско-пешачки приступ се планира у нивоу постојећег тротоара, односно није планирана никаква денивелација у односу на постојеће пешачке и бициклистичке стазе."

Досадашњи ст. 7. до 9. постају ст. 8. до 10.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Положај локалитета у Генералном плану града Новог Сада А4
2. Извод из Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду – План претежне намене простора са поделом на просторне целине А3
- 3.1. План претежне намене простора (Локалитети 6а и 27) 1 : 1000
- 3.2. План претежне намене простора (Локалитети 5 и 5а) 1 : 1000
- 4.1. План нивелације, регулације и саобраћаја (Локалитети 6а и 27) 1 : 1000
- 4.2. План нивелације, регулације и саобраћаја (Локалитети 5 и 5а) 1 : 1000
- 5.1. План регулације површина јавне намене (Локалитети 6а и 27) 1 : 1000
- 5.2. План регулације површина јавне намене (Локалитети 5 и 5а) 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација (Локалитети 6а и 27) 1 : 1000
7. Начин спровођења плана 1 : 1000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-425/2015-1
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1148

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИМАНА СА УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ЦЕНТРОМ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

План ће обухватити грађевинско подручје у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена је тачка на пресеку осовина Булевара Европе и Булевара цара Лазара. Од ове тачке у правцу североистока граница прати осовину Булевара цара Лазара до пресека са западном регулационом линијом Булевара ослобођења, затим скреће ка северу, прати западну регулациону линију Булевара ослобођења до пресека са границом парцела бр. 7761/1 и 7811. Даље, граница скреће ка истоку, прати границу парцела бр. 7761/1 и 7811 и северну регулациону линију Булевара цара Лазара до тремеће парцела бр. 759/4, 866/1 и 7815, затим скреће ка југу и управним правцем долази до осовине Булевара цара Лазара. Од ове тачке у правцу североистока граница прати осовину Булевара цара Лазара и продуженим правцем прелази преко Дунава до границе КО Нови Сад II и КО Петроварадин. Даље, граница скреће ка југу, прати границу КО Нови Сад II и КО

Петроварадин до пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 7340, затим прелази у КО Нови Сад II, скреће ка северозападу, прати продужени правац и источну границу парцеле број 7340/1, и продуженим правцем долази до пресека са северном границом парцеле број 3696/1(насип). Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати северну границу насипа до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле број 3705, затим скреће ка северозападу, прати продужени правац и западну границу парцеле број 3705 до пресека са северном регулационом линијом Сунчаног кеја. Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати северну регулациону линију Сунчаног кеја, пресеца Булевар ослобођења, прати северну регулациону линију Булевара деспота Стефана до пресека са осовином планиране улице, скреће ка северу прати осовину планиране улице до пресека са осовином Улице 1300 каплара, затим скреће ка западу прати осовину Улице 1300 каплара до пресека са осовином планиране главне градске саобраћајнице која је продужетак Булевара Европе. Од ове тачке граница скреће ка северозападу, прати осовину планиране главне градске саобраћајнице и осовину Булевара Европе, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе грађевинског подручја.

План ће обухватити приближно 225 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план), којим је обухваћени простор претежно намењен вишепородичном становању, општеградским центрима, специјализованом центру - Универзитету, спортском центру, површинама за хидротехничке захвате и парковским површинама.

Члан 4.

Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима реализације појединих инфраструктурних решења, а у циљу дефинисања правила уређења и правила грађења за просторе на које ће се примењивати овај план, односно усмеравајућих правила за просторе за које је неопходно доношење планова детаљне регулације.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Генералним планом, у складу са генералном наменом површина и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, водоприједну, комуналну и другу инфраструктуру.

Члан 6.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 3/16 - исправка, 47/16, 59/16, 65/16 – исправка и 74/16).

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата плана.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала којим се представља концептуални оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама месних заједница "Прва војвођанска бригада", Нови Сад, Народних хероја 5, "Лиман", Драге Спасић 1, Нови Сад, "Бошко Буха", Фрушкогорска 8, Нови Сад, "Лиман III", Народног фронта 46, "Острво", Народног фронта 71, "Иво Андрић", Бановић Страхиње 20, Нови Сад, "Вера Павловић", Гогољева 1, Нови Сад, "7. јули" Мише Димитријевића 74/а, Нови Сад, "Јужни Телеп", Јаношикова 1а, Нови Сад, "Никола Тесла - Телеп", Гери Кароља 5, Нови Сад и путем интернет стране www.skupstinans.rs.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта план генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница "Прва војвођанска бригада", Нови Сад, Народних хероја 5, "Лиман", Драге Спасић 1, Нови Сад, "Бошко Буха", Фрушкогорска 8, Нови Сад, "Лиман III", Народног фронта 46, "Острво", Народног фронта 71, "Иво Андрић", Бановић Страхиње 20, Нови Сад, "Вера Павловић", Гогољева 1, Нови Сад, "7. јули" Мише Димитријевића 74/а, Нови Сад, "Јужни Телеп", Јаношикова 1а, Нови Сад, "Никола Тесла - Телеп", Гери Кароља 5, Нови Сад.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-588/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016-312 од 7. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИМАНА СА
УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ЦЕНТРОМ У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује се.

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне средине прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред тога прописао је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) обухваћени простор претежно је намењен више-породичном становању, општеградским центрима, специјализованом центру – Универзитету, спортском центру, површинама за хидротехничке захвате и парковским површинама.

Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима реализације појединих инфраструктурних решења, а у циљу дефинисања правила уређења и пра-

вила грађења за просторе који ће се спроводити на основу овог плана, односно усмеравајућих правила за просторе за које је неопходно доношење планова детаљне регулације.

За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.

С обзиром да је Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) утврђено да се за планове генералне регулације делова насељених места, за које се оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на животну средину, може одлучити да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину, предлаже се доношење решења о неприступању изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу одлуке о изради плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-588/2016
9. новембар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Дејан Михајловић, с.р.

1149

На основу члана 23. став 1. тачка 7. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД О ДАВАЊУ ЈЕМСТВА ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТ“ НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Одлуку о давању јемства Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад у износу од

300.000.000,00 динара, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/63 седници, одржаној 16. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1812-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1150

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/64 седници одржаној 21. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1307-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1151

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 9. седници одржаној 20. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1810-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1152

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 43. седници одржаној 21. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1806-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1153

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 15. седници одржаној 21. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1808-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1154

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 120. седници одржаној 20. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1819-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1155

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 14. седници одржаној 23. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1811-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1156

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД ЗА
2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 62. седници одржаној 22. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4585/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1157

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 52. ванредној седници одржаној 23. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4587/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1158

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 42. седници одржаној 5. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4586/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1159

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА
НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 45. седници одржаној 21. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1809-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1160

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад донео на 8. седници одржаној 22. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1814-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1161

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 32. седници одржаној 20. децембра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1871/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1162

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 49. дописној седници одржаној 24. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2016-681-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1163

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа донео на XLVIII седници одржаној 1. децембра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1728/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1164

На основу члана 10. став 1. алинеја трећа Споразума о сарадњи Града Новог Сада и Општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 27. маја 2010. године и Анекса споразума од 1. децембра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА 2017. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2017. годину, који је Међуопштинска радна група донела на 73. седници одржаној 21. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1781-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1165

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на 22. седници, одржаној 22. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1815-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1166

На основу члана 25. алинеја друга Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину који је Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада донео на 46. седници одржаној 7. децембра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1729/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1167

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ
ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2017. годину, који је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада усвојио на 81. седници, одржаној 22. децембра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-601/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1168

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на VI седници одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-340-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1169

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 13. седници одржаној 23. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-339-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1170

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ
САДУ, НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. годину, који је

Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на 4. седници одржаној 23. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-334-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1171

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ** **РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА** **КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА,** **НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ се сагласност на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, донео на 5. седници, одржаној 23. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-336-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1172

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ** **РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА** **НОВОГ САДА, НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ се сагласност на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад донео на VI седници, одржаној 23. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-335-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1173

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ** **РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА,** **ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ се сагласност на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2017. годину, који је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на IV седници одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-333-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1174

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА
„АТЕЉЕ 61“, ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2017. годину, који је Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 13. седници одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-341-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1175

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА "НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА -
ÚJVÍDEKI SZÍNHÁZ", НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ се сагласност на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад донео на 89. седници, одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-337-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1176

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину, који је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на XXVIII седници одржаној 23. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-338-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1177

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2017. годину, који је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на LXXIII седници одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-342-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1178

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„КИСАЧ“, КИСАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину, који је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на 61. седници одржаној 22. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-343-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1179

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, на II седници одржаној 16. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-36-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1180

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад, на IV седници одржаној 5. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-38-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1181

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, на четвртој седници одржаној 6. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-35-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1182

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, коју је донео Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, на III седници одржаној 13. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-40-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1183

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад, на XXVI седници одржаној 15. новембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-29-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1184

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута „Новосадског позоришта – Ujvideki Színház“, Нови Сад, коју је донео Управни одбор „Новосадског позоришта – Ujvideki Színház“, Нови Сад, на 88. седници одржаној 12. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-41-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1185

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, коју је донео Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, на 12. седници одржаној 12. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-39-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1186

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, коју је донео Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, на 60. седници одржаној 15. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2016-42-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1187

На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад, коју је Управни одбор Апотеке Нови Сад, донео на 6. седници одржаној 12. децембра 2016. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-79/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1188

На основу члана 24. став 1. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И УПОТРЕБИ ГРБА, ЗАСТАВЕ И НАЗИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Решењу о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о изгледу и употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 75/16), у тачки IV, речи: „до краја 2016. године“ замењују се речима „до 1. марта 2017. године“.

Члан 2.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1946/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1189

На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 106. став 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11, 1/12, 13/12, 38/12, 57/12, 22/13, 58/13, 38/14 12/15, 55/15 64/15, 47/16 и 75/16) тачка 5. алинеје 12. и 13. мењају се и гласе:

„- начелник Градске управе за инспекцијске послове,
- заменик начелника Градске управе за инспекцијске послове,“.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1817-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1190

На основу члана 24. став 1. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

ПЛАН ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ

I

Планом одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години (у даљем тексту: План) утврђују се термини одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години.

II

Седнице Скупштине Града Новог Сада у 2017. години одржаће се:

- 26. јануара, Свечана и радна седница,

- 17. фебруара,
- 31. марта,
- 28. априла,
- 26. маја,
- 9. и 23. јуна,
- 7. јула,
- 8. и 29. септембра,
- 20. октобра, Свечана и радна седница,
- 24. новембра и
- 15. и 27. децембра.

III

Седнице Скупштине Града Новог Сада одржаће се и у другим терминима изузев термина утврђених у тачки II овог плана, по потреби, као и по захтеву овлашћених предлагача из члана 74. став 2. Пословника Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/16).

IV

Овај план објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1922/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1191

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ**

I

МИЛОРАДУ ГАШИЋУ престаје функција члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу, на основу поднете оставке.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-329-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1192

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
НОВИ САД**

I

НАДА ИЛИЋ, дипломирани фармацеут - специјалиста, именује се за директора Апотеке Нови Сад, на период од четири године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), у којима је утврђена надлежност Скупштине Града Новог Сада да именује и разрешава директоре здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Чланом 132. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да за директора здравствене установе може бити именовано лице:

- које има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
- које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
- које испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

Чланом 16. Статута Апотеке Нови Сад је прописано да за директора Апотеке може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

- да је дипломирани фармацеут, или дипломирани фармацеут-специјалиста из једне од грана медицине из делатности Апотеке, или доктор стоматологије, или
- да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном двосеместралном едукацијом из области здравственог менаџмента, и
- да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Чланом 132. став 3. Закона о здравственој заштити је прописано да се директор здравствене установе именује на основу јавног конкурса који расписује управни одбор здравствене установе.

Управни одбор Апотеке Нови Сад донео је Одлуку број 1957 од 14. новембра 2016. године о расписивању јавног конкурса за именовање директора ове здравствене установе. Конкурс је објављен у дневном листу „Дневник“ од 16. новембра 2016. године. У року за подношење пријава, на конкурс се пријавио један кандидат, дипломирани фармацеут специјалиста Нада Илић.

На седници од 12. децембра 2016. године, Управни одбор је утврдио да је кандидат уз пријаву приложио све доказе о испуњености услова за обављање функције директора утврђене Статутом Апотеке Нови Сад, као и предлог програма рада ове установе за мандатни период од четири године, да Нада Илић, поред стеченог стручног образовања и радног искуства, поседује професионалне и личне особине које је чине способном и достојном да обавља послове директора Апотеке Нови Сад, те је донео одлуку којом се предлаже Скупштини Града Новог Сада да за директора Апотеке Нови Сад именује дипломираног фармацеута специјалисту Наду Илић.

Чланом 133. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да се директор именује на период од четири године, највише два пута узастопно.

На основу предлога Управног одбора Апотеке Нови Сад, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на XXXII седници 27. децембра 2016. године, утврдила је Предлог решења о именовању директора Апотеке Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је, на XIII седници од 28. децембра 2016. године, одлучила као у диспозитиву овог решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-331-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1193

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД

I

Прим. др РАДОВАН ЛАТИНОВИЋ, доктор медицине, именује се за директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, на период од четири године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), у којима је утврђена надлежност Скупштине Града Новог Сада да именује и разрешава директоре здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Чланом 132. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да за директора здравствене установе може бити именовано лице:

- које има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
- које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
- које испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

Чланом 19. Статута Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад је прописано да за директора Завода може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

- да је доктор медицине и да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или доктор медицине специјалиста из једне од грана медицине из које Завод обавља делатност и да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или,
- да је дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Чланом 132. став 3. Закона о здравственој заштити је прописано да се директор здравствене установе именује на основу јавног конкурса који расписује управни одбор здравствене установе.

Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео је 18. новембра 2016. године одлуку о расписивању јавног конкурса за именовање директора ове здравствене установе. Конкурс је објављен у дневном листу „Дневник“ од 22. новембра 2016. године. У року за подношење пријава, на конкурс се пријавио један кандидат, прим. др Радован Латиновић, доктор медицине.

На седници од 20. децембра 2016. године, Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, након што је утврдио да је пријава кандидата благовремена и потпуна и да кандидат испуњава све услове утврђене јавним конкурсом, донео је одлуку којом се предлаже Скупштини Града Новог Сада да за директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад именује прим. др Радована Латиновића, доктора медицине.

Чланом 133. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да се директор именује на период од четири године, највише два пута узастопно.

На основу предлога Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на XXXII седници 27. децембра 2016. године, утврдила је Предлог решења о именовању директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је на XIII седници од 28. децембра 2016. године одлучила као у диспозитиву овог решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-332-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1194

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), тачке IV. Одлуке о финансирању Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Новог Сада“, број 77/16) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ од 21. децембра 2016. године, Скупштина Града Новог Сада, на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“

I

НЕМАЊА МИЛЕНКОВИЋ се именује за директора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, на период док траје реализација пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-333-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1195

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), тачке IV. Одлуке о финансирању Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Новог Сада“, број 77/16) и члана 9. став 3. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ од 21. децембра 2016. године, Скупштина Града Новог Сада, на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“

I

У Управни одбор Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, именују се:

за председницу:

Др ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ

за члана - чланицу:

Др МОМЧИЛО БАЈАЦ

Др ИГОР СТАМЕНКОВИЋ

Др ДАРКО ПОЛИЋ

ДАНИЈЕЛА МИРКОВ – АРКУЛА

II

Лица из тачке I овог решења се именују на период док траје реализација пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-334-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1196

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), тачке IV. Одлуке о финансирању Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Новог Сада“, број 77/16) и члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ од 21. децембра 2016. године, Скупштина Града Новог Сада, на XIII седници, од 28. децембра 2016. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“**

I

У Надзорни одбор Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, именују се:

за председника:

ДАЛИБОР РОЖИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада, за област културе

за члана - чланицу:

БИЉАНА БАРОШЕВИЋ, представница Министарства културе и информисања Републике Србије

Мр МИРОСЛАВ ШТАТКИЋ, представник Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Аутономне покрајине Војводине

II

Лица из тачке I овог решења се именују на период док траје реализација пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-335-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1197

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 13. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14 и 8/16), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

I

НАДЕЖДА БЕЛИЋ се именује за председницу Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада, на период од четири године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-336-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1198

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 8. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ДРУГОМ
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА
НОВОГ САДА**

I

МИРКУ ЗОРИЋУ престаје дужност члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, због истека мандата.

II

МИРКО ЗОРИЋ се именује за члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, по другом именовану на период од две године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-337-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1199

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР И БЕЗБЕДНОСТ

I

Др ВЕЉКО КРСТОНОШИЋ се разрешава функције члана Савета за јавни ред и мир и безбедност.

II

МИЛОВАН РАДИН се бира за члана Савета за јавни ред и мир и безбедност.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-338-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1200

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I

БОЖИДАР ПРОТИЋ се разрешава функције члана Савета за комуналне делатности.

II

Др ВЕЉКО КРСТОНОШИЋ се бира за члана Савета за комуналне делатности.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-339-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1201

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СТАТУТАРНА
ПИТАЊА И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

I

ДИМИТРИЈЕ ВУКАШИН се бира за члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-340-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1202

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА МЛАДЕ

I

БОГДАН МИРКОВИЋ се разрешава функције члана Савета за младе.

II

БОЈАН СПРЕМО се бира за члана Савета за младе.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-341-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градско веће**1203**

На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 и 59/16) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 27. децембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ

I. Одобрава се другачији завршетак радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 и 59/16), тако да за време новогодишњих и божићних празника и то: 30. децембра 2016. године, и 2, 6, 7, 8, 9. и 14. јануара 2017. године, угоститељски објекти за исхрану и пиће могу да раде радним данима и недељом до 03,00 сата наредног дана.

II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте који су добили решење о продужењу радног времена у складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада.

III. Ово решење доставити:

- Градској управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-615/2016-II
27. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Милош Вучевић, с.р.

1204

На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – испр., 3/11 – испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог Сада на 58. седници од 30. децембра 2016. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног отпада за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног кому-

налног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 8. седници одржаној 14. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1785-II
30. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Милош Вучевић, с.р.

1205

На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 58. седници од 30. децембра 2016. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
БЕЗБЕДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ САД**

I. У Савет Безбедне заједнице Нови Сад, именују се:

- за председника -

1. СРЂАН КРУЖЕВИЋ, заменик Градonaчелника Града Новог Сада

- за заменика председника –

ЉИЉАНА КОКОВИЋ, помоћник Градonaчелника Града Новог Сада

- за чланове:

2. Проф. др сц. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског већа Града Новог Сада за здравство

3. Мр ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за образовање

4. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за саобраћај и путеве

5. МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за привреду

6. СТАНИСЛАВА БЕЉАНСКИ, извршилац за информисање – ПР координатора Одељења за односе са јавношћу Кабинета Градonaчелника Града Новог Сада

7. Прим. др сц. мед. МИРЈАНА МИЛАНКОВ, директор Националног центра за превенцију повреда и промоцију безбедности (у даљем тексту: Националног центра)

8. Маст. инж. ЈОВАН ВИЃЊЕВИЋ, руководиоца Безбедне заједнице Нови Сад Националног центра

9. Маст. психол. МИЛА РАДОВАНОВИЋ, координатор Безбедне заједнице Нови Сад Националног центра

II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета Безбедне заједнице Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2249/2016-II
30. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

1206

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 4. став 1. Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Пројекат 5, број: II-020-2/2015-7198 од 4. новембра 2015. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДАВАЊЕМ 276 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ 5 – СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 276 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5 – стамбене јединице (у даљем тексту: Комисија), на територији Града Новог Сада.

II. Комисија има председника, заменика председника, пет чланова са заменама чланова, службеника одговорног за контролу квалитета и секретара.

III. У Комисију се именују:

- за председника –

Жарко Мићин, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад;

- за заменика председника –

Милош Егић, Градска управа за урбанизам и стамбене послове;

- за чланове и заменике чланова –

1. Милан Ђурић, члан Градског већа Града Новог Сада, члан;

Новка Загорчић, Служба извршних органа Града Новог Сада, замена члана;

2. Предраг Дашић, Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, члан;

Бранислава Баљошевић, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, замена члана;

3. Тамара Милановић, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, члан;

Михајло Кнези, Служба извршних органа Града Новог Сада, замена члана

5. Петар Анђић, представник Комесаријата за избеглице и миграције, члан;

Ивана Ђурко Анић, представник Комесаријата за избеглице и миграције, замена члана;

5. Радмило Дедовић, представник Комесаријата за избеглице и миграције, члан;

Марија Бојић, представник Комесаријата за избеглице и миграције, замена члана;

- за службеника одговорног за контролу квалитета –

Душан Миладиновић, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

- за секретара –

Живана Марјановић, Служба извршних органа Града Новог Сада.

IV. Обавезују се председник, заменик председника, чланови, замене чланова, службеник одговоран за контролу квалитета и секретар Комисије да потпишу Изјаву о непристрасности и поверљивости.

V. Комисија доноси Правилник о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије.

VI. Комисија има задатак да изабере кориснике помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 276 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 5 – стамбене јединице.

VII. Службеник за контролу квалитета има задатак да, након секретара, изврши контролу квалитета докумената, попуни контролне листе и исте достави председнику Комисије.

VIII. Након спроведеног првостепеног поступка Комисија доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника ранжираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

IX. Стручне, административне и техничке послове, за потребе Комисије, обављају Градска управа за социјалну и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана и расељена лица и секретар Комисије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2015-8978
21. децембар 2015. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1207

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 7. тачка 7.2. Уговора о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, RHP – W4 – CMG/COMP3 – 2015, број: II-020-2/2015-7402/a од 6. новембра 2015. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

**РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПАКЕТА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ИЗБЕГЛИЦАМА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ
СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ 4
– ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4 – грађевински материјал (у даљем тексту: Комисија), на територији Града Новог Сада.

II. Комисија има председника, заменика председника, три члана са заменама чланова, службеника одговорног за контролу квалитета и секретара.

III. У Комисију се именују:

- за председника –

Милан Ђурић, члан Градског већа Града Новог Сада

- за заменика председника –

Владан Бумбић, Градска управа за урбанизам и стамбене послове;

- за чланове и замене чланова -

1. Тамара Милановић, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, члан;

Новка Загорчић, Служба извршних органа Града Новог Сада, замена члана

2. Предраг Дашић, Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, члан;

Ненад Драшковић, Центар за социјални рад Града Новог Сада, замена члана

3. Миленко Малешев, Служба извршних органа Града Новог Сада, члан;

Жарко Мићин, Јавно предузеће „Урбанизам“ Заод за урбанизам Нови Сад, замена члана

- за службеника одговорног за контролу квалитета –

Душан Миладиновић, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

- за секретара –

Живана Марјановић, Служба извршних органа Града Новог Сада.

IV. Обавезују се председник, заменик председника, чланови, замене чланова, службеник одговоран за контролу

квалитета и секретар Комисије да потпишу Изјаву о непристрасности и поверљивости.

V. Комисија доноси Правилник о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, поступку и начину рада Комисије.

VI. Комисија има задатак да изабере кориснике помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4 – грађевински материјал.

VII. Службеник за контролу квалитета има задатак да, након секретара, изврши контролу квалитета докумената, попуни контролне листе и исте достави председнику Комисије.

VIII. Након спроведеног првостепеног поступка Комисија доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника ранжираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

IX. Стручне, административне и техничке послове, за потребе Комисије, обављају Градска управа за социјалну и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана и расељена лица и секретар Комисије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2015-8979
21. децембар 2015. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1208

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

**РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију **160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, Програм 15 – Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета **333**, економска класификација **499 – Средства резерве – Текућа резерва**, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2016. годину, са позиције 333.01.02, одобравају се средства Градској управи за образовање у износу од:

50.000.000,00 динара
(педесетмилионадинара 00/100)

на име обезбеђивања недостајућих средстава Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад за новчане казне и пенале по решењу судова.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 11, глава 11.02 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, у функцији **911 – Предшколско образовање**, на позицију буџета **382**, економска класификација **483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**, за Програмску активност: Функционисање предшколских установа (шифра 2001 – 0001), Програм: 8 – Предшколско васпитање (шифра 2001), тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 239.000.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за финансије и
- Градска управа за образовање.

4. Решење доставити:

- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за образовање.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-29/2016- II
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1209

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – **Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, Програм 15 – Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета **333**, економска класификација **499 – Средства резерве – Текућа резерва**,

а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2016. годину, са позиције 333.01.02, одобравају се средства Градској управи за социјалну и дечију заштиту у износу од:

5.000.000,00 динара
(петмилионадинара 00/100)

на име обезбеђивања средстава за непланирану новчану помоћ породицама деце оболеле од тешких болести, са пребивалиштем на територији Града Новог Сада, која се не могу успешно лечити у Републици Србији, ради њиховог лечења у иностранству.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у функцији **070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту**, на позицију буџета **485**, економска класификација **463 – Трансфери осталим нивоима власти**, за Програмску активност: Социјалне помоћи (шифра 0901 -0001), Програм: 11 – Социјална и дечија заштита (шифра 0901), тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 55.000.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

4. Решење доставити:

- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-28/2016- II
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1210

На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

І. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма одржавања јавних зелених површина за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско

зеленило“ Нови Сад, донео на 121. седници одржаној 26. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1831-II
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1211

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I. МИЛАНА СУЧЕВИЋ, дипломирани правник, поставља се на дужност помоћника начелника за грађевинско земљиште у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције од 30. новембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-7/2016-61-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1212

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

1. ГОРДАНА ОСТОЈИН, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за послове борачко-инвалидске заштите у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, са 30. децембром 2016. године, због одласка у пензију.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2016-9554
26. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1213

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАРКО ДРАГОСАВАЦ, дипломирани правник, поставља се за помоћника начелника за послове борачко-инвалидске заштите у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, од 31. децембра 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2016-9555
26. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1214

Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ОМЕЂЕНОЈ БУЛЕВАРОМ ОСЛОБОЂЕЊА, БУЛЕВАРОМ КРАЉА ПЕТРА I, БУЛЕВАРОМ ЈАШЕ ТОМИЋА И ГАГАРИНОВОМ УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони омеђеној: Булеваром ослобођења, Булеваром краља Петра I, Булеваром Јаше Томића и Гагариновом улицом у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према Техничком регулисању саобраћаја број 10319 од 24. октобра 2016. године који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. март 2017. године.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4710/2016
29. децембар 2016. године
НОВИ САД


в.д. начелника

Мр Ђорђе Басарић, с.р.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:


- **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ**
- **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ**
- **ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИМАНА
СА УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ЦЕНТРОМ У НОВОМ САДУ**





ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ
У НОВОМ САДУ

ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈА И САОБРАЋАЈА (Локалитети 5 и 5а)




Z — ОБАВЕЗНО ПРИПАЈАЊЕ ПАРЦЕЛА


РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ

— — — ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА


■■■■■■■■■■ ГРАНИЦА ИЗМЕНЕ ПЛАНА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗДРАВКО ЈЕЛУШИЋ



	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар црца Лазара 3/III			
	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ			
НАЗИВ ПЛАНА	НАЗИВ КАРТЕ	ПЛАН ИМЕНОВАЊЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И САОБРАЋАЈА (Повлашћени 5 и 5a)		
вр. д. ПОЛИТИ, дато инж. арх.		НАЗИВ НАЦИОНАЛНЕ ИЗРАДЕ	ГРАД НОВИ САД	 БРОЈ: 4.2
		М. МАЈСКОВИЋ, ГРИГОРОВ, ДИТЕЛНИК ДИТЕЛКОВИЋ, ДИТЕЛНИК, СЛОБО ДИТЕЛНИК, ДИТЕЛНИК, ДИТЕЛНИК		
		М. ГОЛУБОВИЋ, ГИГОРОВ, ДИТЕЛНИК, ДИТЕЛНИК, ДИТЕЛНИК, ДИТЕЛНИК		
		Г. БИТАС, дато инж. арх.	БРОЈ ЗАДАКА 1.3.5/15	ДАТУМ 11. 2016.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА			РАЗМЕР: 1:1000	БРОЈ:



САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД			1158	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину	3040
Скупштина			1159	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину	3040
1146	План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду	3013	1160	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину	3041
1147	Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду	3031	1161	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину	3041
1148	Одлука о изради Плана генералне регулације Лимана са универзитетским центром у Новом Саду са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину	3035	1162	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину	3041
1149	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о давању јемства Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад	3037	1163	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину	3041
1150	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину	3038	1164	Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2017. годину	3042
1151	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину	3038	1165	Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину	3042
1152	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину	3038	1166	Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину	3042
1153	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину	3039	1167	Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2017. годину	3043
1154	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину	3039	1168	Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину	3043
1155	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину	3039	1169	Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину	3043
1156	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину	3039	1170	Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. годину	3043
1157	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину	3040			

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
1171	Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину	3044	1185	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин	3047
1172	Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину	3044	1186	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач	3047
1173	Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2017. годину	3044	1187	Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад	3048
1174	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2017. годину	3044	1188	Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о изгледу и употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада	3048
1175	Решење о давању сагласности на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад за 2017. годину	3045	1189	Решење о измени решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације	3048
1176	Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину	3045	1190	План одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години	3048
1177	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2017. годину	3045	1191	Решење о престанку функције члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу	3049
1178	Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину	3046	1192	Решење о именовању директора Апотеке Нови Сад	3049
1179	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад,	3046	1193	Решење о именовању директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад	3050
1180	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад	3046	1194	Решење о именовању директора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“	3051
1181	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад	3046	1195	Решење о именовању председнице и чланова управног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“	3051
1182	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин	3046	1196	Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“	3052
1183	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад	3047	1197	Решење о именовању председнице Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада	3052
1184	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад	3047	1198	Решење о престанку дужности и другом именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада	3052
			1199	Решење о разрешењу и избору члана Савета за јавни ред и мир и безбедност	3053

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
1200	Решење о разрешењу и избору члана Савета за комуналне делатности	3053	1207	Решење о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру регионалног стамбеног Програма, потпројекат 4 – грађевински материјал	3056
1201	Решење о избору члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу	3053	1208	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве	3056
1202	Решење о разрешењу и избору члана Савета за младе	3053	1209	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве	3057
Градско веће			1210	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма одржавања јавних зелених повшина за 2016. годину	3057
1203	Решење о одобравању другачијег завршетка радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића за време новогодишњих и божићних празника	3054	1211	Решење о постављењу на дужност помоћника начелника за грађевинско земљиште у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције (Милана Сучевић)	3058
1204	Решење о давању сагласности на Програм уклањања комуналног отпада за 2017. годину	3054	1212	Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за послове борачко-инвалидске заштите у Градској управи за социјалну и дечију заштиту (Гордана Остојин)	3058
1205	Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета безбедне заједнице Нови Сад	3054	1213	Решење о постављењу помоћника начелника за послове борачко-инвалидске заштите у Градској управи за социјалну и дечију заштиту (Дарко Драгосавац)	3058
Градоначелник			Градска управа за саобраћај и путеве		
1206	Решење о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 276 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру регионалног стамбеног Програма, потпројекат 5 – стамбене јединице	3055	1214	Решење о измени режима саобраћаја у зони омеђеној Булеваром ослобођења, Булеваром краља Петра I, Булеваром Јаше Томића и Гагариновом улицом у Новом Саду	3058

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Данило Дурутовић.
 Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
 21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
 Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
 По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
 Прималац: Приходи градских органа управе
 Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".
 Рачунарска обрада и штампа:
 Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700