



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVI - Број 34

НОВИ САД, 8. јул 2017.

примерак 450,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

499

На основу члана 9. став 4. и члана 25. став 2. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом за која се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада, услови и начин за њихово остваривање, и организовање манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада.

II. ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 2.

Права на финансијску подршку породици са децом из члана 1. ове одлуке су:

1. родитељски додатак за прво дете,
2. новчана помоћ за тројке,
3. новогодишња новчана помоћ,
4. новогодишњи поклон,
5. бесплатан боравак деце у предшколској установи,
6. бесплатна исхрана деце у основним школама,
7. помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, и
8. накнада трошкова за вантелесну оплодњу.

Члан 3.

Права из члана 2. ове одлуке могу се остварити под условом да је подносилац захтева:

- држављанин Републике Србије, и
- има пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије.

Поред испуњености услова из става 1. овог члана, право из члана 2. тач. 1-4. ове одлуке може да оствари мајка која је имала пребивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада у моменту рођења детета, и ако непосредно брине о детету. У случају да је мајка из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право остварује отац детета, под истим условима као и мајка.

Изузетно од става 1. овог члана, право из члана 2. тачка 5. ове одлуке могу да остваре и корисници права са статусом избеглог лица, уколико просечан месечни приход по члану њиховог домаћинства, утврђен у складу са прописима којима се уређује дечији додатак, не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак у истом периоду.

1. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО ДЕТЕ

Члан 4.

Право на родитељски додатак за прво дете (у даљем тексту: родитељски додатак) остварује мајка за прворођено дете.

2. НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТРОЈКЕ

Члан 5.

Право на новчану помоћ за тројке остварује мајка која роди тројке.

3. НОВОГОДИШЊА НОВЧАНА ПОМОЋ

Члан 6.

Право на новогодишњу новчану помоћ остварује мајка за дете рођено 1. јануара нове године.

4. НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН

Члан 7.

Право на новогодишњи поклон остварује мајка за прво дете рођено у Новом Саду 1. јануара нове године.

Мајка која оствари право на новогодишњи поклон нема право на новогодишњу новчану помоћ.

Члан 8.

Када се у порођају роди двоје и више деце, износ родитељског додатка, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона припада за свако дете.

Родитељски додаток, новчана помоћ за тројке, новогодишња новчана помоћ и новогодишњи поклон исплаћују се једнократно, на име родитеља који је остварио право.

Члан 9.

Уз захтев за остваривање права из члана 2. тач. 1-4. ове одлуке мајка детета подноси:

1. фотокопију личне карте, и
2. изјаву да непосредно брине о детету.

Поред доказа из става 1. овог члана, уз захтев за остваривање права из члана 2. тач. 2-4. ове одлуке мајка детета доставља и фотокопију рачуна физичког лица отвореног код пословне банке.

Службеним путем се прибавља извод из матичне књиге рођених за сву децу.

Када неко од права из члана 2. тач. 1-4. ове одлуке остварује отац детета, уз захтев за остваривање права, поред доказа из става 1. овог члана, подноси и један од доказа из члана 17. став 1. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11-одлука УС).

Члан 10.

Номинални износ родитељског додатка, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона утврђује се, за сваку годину, актом Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).

Члан 11.

Захтев за остваривање права из члана 2. тач. 1-4. ове одлуке подноси се најкасније шест месеци од дана рођења детета.

5. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ**Члан 12.**

Од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности предшколске установе чији је оснивач Град (у даљем тексту: предшколска установа) у висини од 20% од економске цене по детету, изузимају се родитељ, старатељ, односно хранитељ (у даљем тексту: родитељ):

1. детета из породице која остварује право на дечији додаток по Закону о финансијској подршци породици са децом,
2. детета из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
3. детета трећег и сваког наредног реда рођења,
4. детета без родитељског старања, и
5. детета са сметњама у развоју.

Право на бесплатан боравак признаје се за децу из става 1. овог члана, уколико ово право нису остварила по другом основу.

Члан 13.

Уз захтев за остваривање права из члана 12. ове одлуке родитељ прилаже фотокопију личне карте и потврду изабраног лекара уколико дете има сметње у развоју.

Службеним путем се прибавља:

- решење о оствареном праву на дечији додаток, односно, решење о оствареном праву на новчану социјалну помоћ,
- за дете трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља, извод из матичне књиге рођених за сву децу,
- за децу без родитељског старања, потврда центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно, старатељску породицу, и
- мишљење Интерресорне комисије.

Члан 14.

Право на бесплатан боравак родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева.

Члан 15.

Право на бесплатан боравак преиспитиваће се сваке године од 1. септембра.

Члан 16.

Предшколска установа доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска управа), до десетог у месецу за претходни месец, захтев за пренос средстава за трошкове боравака деце чији су родитељи изузети од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности ове установе.

Захтев из става 1. овог члана садржи обрачун трошкова боравака за сву децу којој је решењем Градске управе признато право на бесплатан боравак.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се оверен месечни извештај о целодневном, односно полудневном бораваку за свако дете за које је признато право на бесплатан боравак. Месечни извештај садржи податке о имену, презимену и јединственом матичном броју детета, броју решења Градске управе, данима присуства и одсуства детета у предшколској установи, као и обрачунат укупан износ накнаде по детету.

За дане присуства детета трошкови боравака деце надокнађују се у пуном износу, а за дане одсуства из предшколске установе надокнађују се трошкови у висини од 50% износа за децу из члана 12. став 1. ове одлуке.

Градска управа, по извршеној контроли, месечно за претходни месец преноси средства за трошкове боравака деце, на рачун предшколске установе на који уплаћују и корисници који нису изузети од обавезе обезбеђивања средстава из члана 12. став 1. ове одлуке.

6. БЕСПЛАТНА ИСХРАНА ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА**Члан 17.**

Бесплатна исхрана деце у основним школама на територији Града Новог Сада, у смислу ове одлуке, обухвата:

- три obroka: doručak, ušinu и ручак у продуженом боравку (у даљем тексту: исхрана у боравку), и
- ушину.

Члан 18.

Право на исхрану у боравку из члана 17. алинеја прва ове одлуке признаје се за децу првог разреда основне школе и за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда основне школе.

Право на ушину из члана 17. алинеја друга ове одлуке признаје се за децу од првог до осмог разреда основне школе, изузев за децу из става 1. овог члана.

Члан 19.

Право на исхрану у боравку и ушину признаје се за:

1. децу из породица које остварују право на дечији додаток по Закону о финансијској подршци породици са децом,
2. децу из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
3. децу из породица са троје и више деце,
4. децу без родитељског старања, и
5. децу са сметњама у развоју.

Члан 20.

Уз захтев за остваривање права из члана 19. ове одлуке родитељ прилаже фотокопију личне карте и потврду изабраног лекара уколико дете има сметње у развоју.

Службеним путем се прибавља:

- решење о оствареном праву на дечији додаток, односно, решење о оствареном праву на новчану социјалну помоћ,
- за децу из породица са троје и више деце, извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице,
- за децу без родитељског старања, потврду центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно, старатељску породицу, и
- мишљење Интерресорне комисије.

Право на бесплатну исхрану утврђује се за школску годину.

Члан 21.

Актом Градског већа утврђује се цена исхране у боравку и цена ушине у месечном износу по детету.

Цена у дневном износу по детету утврђује се дељењем месечне цене по детету са бројем радних дана у месецу.

Члан 22.

Основна школа доставља Градској управи, до десетог у месецу за претходни месец, захтев за пренос средстава за исхрану деце из члана 19. ове одлуке, према броју дана коришћења исхране и цени у дневном износу по детету.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се оверен месечни извештај о броју дана коришћења исхране за свако дете. Месечни извештај садржи податке о имену, презимену и јединственом матичном броју детета, броју решења Градске управе, броју дана коришћења исхране, као и обрачунат укупан износ накнаде по детету.

7. ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА**Члан 23.**

Даровити и успешни ученици средњих школа чија је просечна оцена најмање 4,80 и студенти чија је просечна оцена најмање 9,00, као и ученици и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима, посебно уколико су слабијег материјалног стања, имају право на помоћ у школовању.

Члан 24.

Право на помоћ у школовању реализује се путем Хуманитарног фонда "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената (у даљем тексту: Фонд), у складу са могућностима буџета Града.

Члан 25.

Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурс који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда.

Члан 26.

Фонд месечно доставља Градској управи списак ученика средњих школа и студената којима се додељује помоћ из члана 25. ове одлуке, и извештај са доказом о извршеним појединачним исплатама за претходни месец.

Члан 27.

Број ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању, у складу са овом одлуком, и номинални износ помоћи, утврђује се, за сваку годину, актом Градског већа.

Члан 28.

Актом Градског већа могу се утврдити и друге врсте финансијске подршке породици са децом, у складу са Законом и могућностима буџета Града.

8. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ**Члан 29.**

Накнада трошкова за вантелесну оплодњу се обезбеђује породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, као и породици са децом, у којој је накнадно наступила неплодност.

Ближе услове и поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, утврђује се актом Градског већа.

III. ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДЕЧЈА НЕДЕЉА" НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**Члан 30.**

Манифестација "Дечја недеља" организује се сваке године, у првој недељи октобра, ради подстицања и

организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци, и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици.

Средства за реализацију програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада додељују се организатору програма, на основу спроведеног јавног конкурса.

Ближи услови за спровођење конкурса и доделу средстава прописују се актом Градског већа.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 31.

Захтев за остваривање права из члана 2. тач. 1-4. и тачка 8. ове одлуке подноси се Градској управи, путем Писарнице Градске управе за опште послове.

Захтев за остваривање права из члана 2. тачка 5. ове одлуке подноси се предшколској установи у коју је дете уписано.

Захтев за остваривање права из члана 2. тачка 6. ове одлуке подноси се школи у којој је дете редован ученик.

О захтевима за остваривање права на помоћ из ст. 1-3. овог члана решава у првом степену Градска управа.

Родитељ који је остварио помоћ на основу решења из члана 2. тач. 5-6. ове одлуке дужан је да Градској управи, у року од 15 дана, пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање овог права.

Родитељ који оствари право на помоћ на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак овог права, дужан је да накнади штету, у складу са законом.

По жалби против решења Градске управе решава Градско веће.

Поступак за остваривање права из члана 2. тач. 1-6. и тачка 8. ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку.

Члан 32.

Средства за исплату права из члана 2. тачка 1. ове одлуке уплаћују се родитељу посредством Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Средства за исплату права из члана 2. тач. 2-4. ове одлуке уплаћују се мајци на рачун из члана 9. став 2. ове одлуке.

Члан 33.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска управа.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10, 45/10 и 10/12) и члан 38. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12).

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-90/2017-І
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

500

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

О Д Л У К У О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА УПИСАНОМ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови за пружање финансијске подршке породици са децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу (у даљем тексту: финансијска подршка) која су уписана у предшколску установу на територији Града Новог Сада, чији је оснивач друго правно и физичко лице (у даљем тексту: приватна предшколска установа), за период септембар-децембар 2017. године.

Члан 2.

Финансијска подршка из члана 1. ове одлуке пружа се родитељу, старатељу, хранитељу, односно усвојитељу (у даљем тексту: родитељ) детета о коме се родитељ непосредно брине, под условом:

- да је држављанин Републике Србије,
- да има пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије и
- да у моменту подношења захтева не може да упише дете у предшколску установу чији је оснивач Град Нови Сад (у даљем тексту: предшколска установа).

Члан 3.

Захтев за финансијску подршку родитељ подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска управа), путем Писарнице Градске управе за опште послове.

Уз захтев из става 1. овог члана родитељ прилаже фотокопију личне карте, односно, расељеничке легитимације.

Службеним путем се прибавља извод из матичне књиге рођених за децу, потврда предшколске установе да дете у моменту подношења захтева за финансијску подршку не може да се упише у предшколску установу, потврда приватне предшколске установе о упису детета у ту установу и решење о верификацији приватне предшколске установе.

Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева, почев од 1. септембра 2017. године.

Захтеви за финансијску подршку из ове одлуке подносе се од 1. августа 2017. године до 30. новембра 2017. године.

Члан 4.

Решење о финансијској подршци доноси Градска управа за период од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева до 31. децембра 2017. године.

По жалби против решења Градске управе решава Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).

Члан 5.

Месечни износ финансијске подршке утврђује се по детету према врсти боравака, и то:

- 10.000,00 динара за целодневни боравак узраста од шест месеци до три године, у трајању од 11 сати дневно,
- 8.000,00 динара за целодневни боравак узраста од три до седам година, у трајању од 11 сати дневно,
- 3.200,00 динара за полудневни боравак са ужином, у трајању од пет сати дневно и
- 2.800,00 динара за полудневни боравак без ужине, у трајању од пет сати дневно.

Члан 6.

Финансијска подршка у складу са овом одлуком исплаћује се у текућем месецу за претходни месец.

Градска управа службеним путем од приватне предшколске установе прибавља:

- фактурисан износ родитељу за месец за који се врши исплата финансијске подршке, најкасније до петог у месецу за претходни месец и
- доказ о уплати родитеља за месец за који је уплаћена финансијска подршка, у року од 15 дана од дана уплате средстава из буџета Града Новог Сада.

Уколико је фактурисани износ из става 2. алинеја прва нижи од износа утврђеног у члану 5. ове одлуке, исплаћује се фактурисани износ.

Члан 7.

Родитељ који је остварио финансијску подршку на основу решења из члана 4. ове одлуке дужан је да Градској управи, у року од 15 дана, пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање ове подршке.

Родитељ који оствари финансијску подршку на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак ове подршке, дужан је да накнади штету, у складу са законом.

Члан 8.

Уколико дете неоправдано одсуствује дуже од два месеца, родитељу престаје право на финансијску подршку у складу са овом одлуком.

Члан 9.

Средства за остваривање финансијске подршке из ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, за највише 1.900 деце.

Уколико се у року прописаном овом одлуком поднесу захтеви за финансијску подршку за већи број деце од предвиђеног у ставу 1. овог члана, сачиниће се листа према редоследу подношења захтева.

Градско веће својим актом може утврдити да се финансијска подршка у складу са овом одлуком обезбеди и за децу из става 2. овог члана у зависности од могућности буџета.

Члан 10.

Средства за финансијску подршку уплаћују се родитељу посредством Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Члан 11.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска управа.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-92/2017-І
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

501

На основу члана 8. став 3. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 96/15) и члана 24. став 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВЕЋЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА СПРАТНОСТ ПРОПИСАНУ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о одређивању веће спратности објеката у односу на спратност прописану планским документом на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15), у члану 2. став 2. мења се и гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, у делу старог градског центра Града Новог Сада, у граници утврђеној Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторно културно-

историјску целину („Службени гласник Републике Србије“, број 7/08), предмет озакоњења могу бити незаконито изграђени објекти чија је спратност већа од једне етаже у односу на спратност прописану важећим планским документом, односно незаконито изграђени објекти чија висина слемена није већа од висине слемена суседног легалног објекта“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1/2017-67-1
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

502

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14) у члану 2. став 5. речи: „уклањање лешева животиња, одржавање сточних гробаља,“ бришу се.

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Корисник, у смислу ове одлуке, је физичко лице, правно лице, предузетник, као и физичко лице уписано у посебан регистар које обавља делатност слободне професије, као власник, инвеститор или закупца стамбеног и/или пословног објекта или просторије (у даљем тексту: корисник).“

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5

Отпад је свака материја или предмет који држалац одбацује, намерава или је неопходно да одбаци, у складу са законом, осим опасног отпада, и то:

1. Комунални отпад, који може бити:

- Кућни отпад, који може бити:

- 1) Одвојено сакупљене фракције кућног отпада и амбалажни кућни отпад
- 2) Био отпад
- 3) Мешани комунални отпад
 - Отпад са јавних површина
 - Кабасти отпад
 - Грађевински отпад из домаћинства
2. Комерцијални отпад
3. Индустијски отпад.“

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Комунални отпад (у даљем тексту: отпад), у смислу ове одлуке, је кућни отпад настао у домаћинствима, пословним просторима и другим објектима, отпад са јавних површина, кабасти отпад и грађевински отпад из домаћинства, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.

Кућним отпадом се сматра отпад настао у домаћинствима (станови, куће, викендице, монтажно-демонтажни објекти, ауто-приколице, и друго), пословним просторима и другим објектима који се по својој величини може одлагати у типске посуде за сакупљање отпада предвиђене Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: Правилник).

Одвојено сакупљеним фракцијама кућног отпада и амбалажног кућног отпада се сматра примарно сепарисан комунални и амбалажни отпад.

Био отпад је баштенски отпад, отпад из вртова и паркова и сличан отпад. Мешани комунални отпад је кућни отпад, био отпад и сличан отпад који није примарно сепарисан.

Отпад са јавних површина је расути отпад који се налази на јавним површинама (папир, кеса, лишће, прашина, и слично), као и отпад настао приликом одржавања јавних манифестација, скупова и других активности на јавној површини.

Кабасти отпад је отпад настао у домаћинствима, пословним просторима и другим објектима који се по својој величини не може одлагати у типске посуде, предвиђене Правилником, постављене на јавној површини (кућни механички апарати и апарати на гас и други кућни апарати који немају карактер опасног отпада, играчке, намештај, делови санитарне опреме и друго), као и отпад сличан њему.

Грађевински отпад из домаћинства је отпад настао као последица текућег или инвестиционог одржавања у домаћинствима (мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица, керамике и слично, који не садрже опасне супстанце), који се одлаже у за то предвиђене контејнере, у складу са Правилником.“

Члан 5.

У члану 9. став 3. речи: „о условима за постављање посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: Правилник)“ бришу се.

У ставу 4. речи: „Управног одбора“ замењују се речима: „Надзорног одбора“.

Члан 6.

У члану 19. тачка 7. после речи: „стане у посуду,“ додају се речи: „а отпад који по величини не може да стане у посуду однесе на Градску депонију,“

После тачке 7. додају се нове тач. 8. до 10. које гласе:

„8. користи посуде у складу са њиховом наменом,

9. не одлаже грађевински отпад у посуде, изузев у за то предвиђене контејнере,

10. не оштећује опрему, која је у функцији обављања комуналне делатности, и“

Досадашња тачка 8. постаје тачка 11.

Члан 7.

У члану 20. став 1. речи: „локацијске дозволе“ замењују се речима: „локацијских услова“.

Члан 8.

Члан 28. мења се и гласи:

„Члан 28.

Корисник плаћа цену за услугу одржавања чистоће.

Цена услуге одржавања чистоће одређује се у зависности од врсте корисника, потребног броја одговарајућих посуда, карактеристика отпада и учесталости пружања услуге, као и од дужине и услова транспорта отпада и осталих околности које утичу на цену.

Цене услуге одржавања чистоће одређује Надзорни одбор Предузећа, и то за:

- домаћинство по члану домаћинства,
- викендицу у паушалном износу од 10% од цене предвиђене за прву групу предузетника,
- предузетнике и физичка лица уписана у посебан регистар која обављају делатност слободне професије по групама према претежној делатности у паушалном износу, и
- правна лица по површини пословног објекта или просторије и површини грађевинског земљишта на коме се обавља делатност.

У случају да предузетник, физичко лице уписано у посебан регистар које обавља делатност слободне професије или правно лице имају регистровано седиште на адреси пребивалишта предузетника, физичког лица уписаног у посебан регистар које обавља делатност слободне професије или одговорног лица у правном лицу, цену услуге одржавања чистоће плаћају у складу са ставом 3. алинеја трећа и четврта овог члана, а остали чланови домаћинства у складу са ставом 3. алинеја прва овог члана.“

Члан 9.

У члану 30. став 1. речи: „Управни одбор“ замењују се речима: „Надзорни одбор“.

Члан 10.

Члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.

Корисник је дужан да пријави Предузећу почетак обављања регистроване делатности и да у року од 15 дана пријави и све промене у вези:

- престанка рада,
- промене делатности,
- привременог прекида, односно наставка обављања делатности,
- пријаве или одјаве пословних јединица,
- промене адресе седишта,
- промене власништва, одговорног лица, лица за заступање и друго.

Уз пријаву почетка обављања делатности и промене из става 1. овог члана корисник је дужан да Предузећу достави одговарајући акт издат од Агенције за привредне регистре или другог посебног регистра у који је уписан у складу са законом.

Корисник као власник пословног простора – закуподавац дужан је да у року од 15 дана од дана закључења или раскида уговора о закупу пословног простора Предузећу пријави или одјави закупца, ради пријаве или одјаве задужења за услуге одржавања чистоће.

Предузеће нема право да наплати цену за услуге одржавања чистоће када корисник као предузетник, физичко лице уписано у посебан регистар које обавља делатност слободне професије или правно лице откаже коришћење услуге, под условом да у пословном простору неће обављати делатност дуже од месец дана.

Уколико корисник не обавести Предузеће о променама и у року, из става 1. овог члана, пријава, односно одјава задужења за услуге одржавања чистоће извршиће се од дана сазнања Предузећа о насталим променама.

Корисник услуге као власник викендице не може да откаже коришћење услуге одржавања чистоће.“

Члан 11.

У члану 38. став 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 150.000,00 динара“.

У ставу 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 25.000,00 динара“.

Члан 12.

Члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако се:

1. не одлаже отпад у складу са чланом 19. тачка 1. ове одлуке,
2. не доносе посуде до места куда пролази возило за транспорт отпада у складу са Правилником (члан 19. тачка 2.),
3. ометају запослени у Предузећу у обављању послова на одржавању чистоће (члан 19. тачка 3.),
4. не врши селекција отпада уколико су посуде обележене (члан 19. тачка 4.),
5. не обезбеди да простор на коме се налазе посуде буде приступачан тако да је омогућено сакупљање отпада (члан 19. тачка 5.),
6. не одлаже отпад у одговарајућу посуду на начин којим се заузима најмања запремина посуде (члан 19. тачка 6.),

7. одлаже у посуду отпад, који по својој величини не може да стане у посуду (члан 19. тачка 7.),
8. посуде не користе у складу са њиховом наменом (члан 19. став 1. тачка 8.),
9. одлаже грађевински отпад у посуде, осим у за то предвиђене контејнере (члан 19. став 1. тачка 9.),
10. оштећује опрема, која је у функцији обављања комуналне делатности (члан 19. став 1. тачка 10.),
11. баца жеравица или сипа вода у посуду (члан 27. тачка 4.),
12. не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 36. став 1. ове одлуке, и
13. спречава комунални инспектор да изврши надзор у складу са одредбама ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице код предузетника новчаном казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Члан 13.

У члану 40. став 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 150.000,00 динара“.

У ставу 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 25.000,00 динара“.

У ставу 3. речи: „од 10.000,00 до 250.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 75.000,00 динара“.

У ставу 4. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 25.000,00 динара“.

У ставу 5. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у износу од 25.000,00 динара“.

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1122-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

503

На основу члана 109. став 2. а у вези члана 155. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 104/16) и члана 24. тачка 10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О Организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као стамбене агенције Града Новог Сада

Члан 1.

У Одлуци о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), у члану 1. речи: „која припрема и спроводи стамбену стратегију, припрема и реализује програме социјалног становања и управља становима за социјално становање датим у закуп“ замењују се речима: „која спроводи програме непрофитног становања, прибавља, управља и даје у закуп станове намењене за стамбену подршку, управља и организује изградњу станова са могућношћу стицања својине путем куповине по непрофитним условима, као и спроводи програм стамбене подршке“ и речи: „у области социјалног становања“ замењују се речима: „у области стамбене подршке“.

Члан 2.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Претежна делатност Стамбене агенције је:

68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Поред делатности из става 1. овог члана Стамбена агенција обавља и друге послове:

- прибавља, управља и даје у закуп станове намењене за стамбену подршку;
- управља и организује изградњу станова са могућношћу стицања својине путем куповине по непрофитним условима, као и спровођење програма стамбене подршке на територији Града Новог Сада;
- прикупља податке потребне за израду стамбене стратегије Града Новог Сада, акционог плана и програма за њихову реализацију и припрема предлоге ових докумената;
- прати реализацију акционог плана стамбене стратегије Града Новог Сада и најмање једном годишње подноси извештај о спровођењу акционог плана и програма стамбене подршке Градском већу;
- предлаже нове програме финансирања становања по непрофитним условима кроз јавно-приватно партнерство;
- врши надзор у вези са коришћењем и одржавањем станова који се издају под непрофитни закуп, као и испуњавање обавеза из уговора о купопродаји станова по непрофитним условима;

- обавља и друге послове у области стамбене подршке од значаја за Град Нови Сад.“

Члан 3.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Средства за рад Стамбене агенције обезбеђују се из буџета Града Новог Сада намењених за финансирање стамбене подршке.

Извори средстава из става 1. овог члана поред буџета Града Новог Сада могу бити и:

- средства од отплате кредита за расподељене станове солидарности;
- средства од закупа станова из програма стамбене подршке;
- трансфери од других нивоа власти;
- донације;
- фондови Европске уније и други међународни фондови;
- комерцијални кредити;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- други извори у складу са законом.“

Члан 4.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Вишак прихода над расходима који Стамбена агенција оствари у току пословне године мора се у целини усмерити за даље прибављање, градњу, обнову, реконструкцију и одржавање станова у јавној својини Града Новог Сада који се дају у непрофитни закуп.“

Члан 5.

У члану 13. речи: „правних одбора“ замењују се речима: „надзорних одбора“.

Члан 6.

У члану 14. став 1. алинеја осам, мења се и гласи:

„- усваја годишњи извештај о резултатима спровођења Националне стамбене стратегије, Стамбене стратегије Града Новог Сада и акционог плана за њено спровођење“.

После алинеје осам додају се две нове алинеје девет и десет које гласе:

- „- доноси одлуку о улагању капитала,
- предлаже доношење програма стамбене подршке Града Новог Сада“.

Досадашње алинеје девет до 11 постају алинеје 10 до 13.

У ставу 3. речи: „до 1. марта“ замењују се речима: „до 31. јануара“.

Члан 7.

После члана 14. додаје се нови члан 14а који гласи:

„Члан 14а.

Стамбена агенција Града Новог Сада дужна је да до краја фебруара текуће године достави Градској управи за

имовину и имовинско-правне послове и министарству надлежном за послове становања годишњи извештај о свом раду у складу са Законом.“

Члан 8.

Члан 25. мења се и гласи:

„Члан 25.

Скупштина Града даје сагласност на:

- Статут и општа акта,
- годишњи програм рада,
- финансијски план,
- годишњи извештај о реализацији спровођења Националне стамбене стратегије, Стамбене стратегије Града Новог Сада и акционог плана за њено спровођење,
- одлуку о статусним променама и
- одлуку о улагању капитала.

Градско веће даје сагласност на:

- преговоре, радње и правне послове са трећим лицима у којима се имовина Стамбене агенције користи, као и средство обезбеђења потраживања,
- одлуку о располагању, прибављање и отуђење средствима у јавној својини која су пренета у својину Стамбене агенције,
- одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга или радова Стамбене агенције.“

Члан 9.

У члану 29. став 1. речи: „Градска управа за урбанизам и стамбене послове“ замењују се речима: „Градска управа за имовину и имовинско-правне послове“.

Члан 10.

Стамбена агенција је дужна да Статут усклади са овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-941/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

504

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

1. УВОД

План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада (у даљем тексту: план) обухвата део грађевинског подручја Новог Сада, укупне површине 648,87 ха у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад IV, КО Нови Сад II и КО Ветерник. План обухвата просторне целине „Ветерничка рампа” (31,61 ха), Адице (284,46 ха) и Тепе (332,80 ха) које су у потпуности покривене планском документацијом. Граница плана пружа се западном границом грађевинског подручја Новог Сада, осовином улица Сомборска рампа и Футошки пут, осовином Булевар Европе (са продужетком ка југу) и одбрамбеним насипом уз Дунав.

„Ветерничка рампа” и Адице представљају подручја бесправне стамбене изградње која су 1994. године укључена у грађевинско подручје Новог Сада и претежно су намењена породичном становању, а пословању на улазним правцима уз Футошки пут. Тепе се од 1950. године развијао као подручје са породичним кућама. Има наслеђене руралне карактеристике, које се постепено мењају ка урбаним.

Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06), (у даљем тексту: Генерални план), на подручју које је обухваћено овим планом највеће је учешће површина намењених породичном становању.

Циљ израде и доношења плана је преиспитивање решења важећег плана генералне регулације и утврђивање преовлађујућих намена земљишта и правила уређења и грађења, у складу са генералном наменом површина и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, утврђеним Генералним планом, као и сагледаним просторним потребама планираних садржаја.

1.1. Правни основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада, коју је донела је Скупштина Града Новог Сада на XV седници, 26. јануара 2017. године, и објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада”, број 3/17.

1.2. Плански основ за израду плана

Плански основ за израду је Генерални план којим је утврђена генерална намена површина, као и смернице за израду планова за делове града.

1.3. Циљ израде плана

Циљ израде и доношења плана је преиспитивање решења важећег плана генералне регулације са више аспеката: функционалног (његове намене и садржаја), просторно-урбанистичког и правног. Циљ израде плана је да се одреди претежна намена земљишта и утврде услови и смернице уређења и грађења планираних садржаја у складу

са генералном наменом површина и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, утврђених Генералним планом. Планом ће се одредити површине јавних намена, објединити појединачне измене важећег планског документа и дефинисати усмеравајућа правила за израду планова детаљне регулације.

1.4. Документација од значаја за израду плана

Документацију од значаја за израду плана за простор који је обухваћен овим планом чине: Генерални план, План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 3/12, 8/12-исправка, 28/14 и 47/16), План детаљне регулације „Ветерничка рампа” („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 6/96, 17/03 и 43/09); План детаљне регулације Адице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, број 5/08); План детаљне регулације подручја Тепе у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/07, 14/14, 28/14 и 9/17), План детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада” број 53/16), План детаљне регулације кабла 110 kV ТС „Нови Сад 5”- ТС „Нови Сад 7” Саду („Службени лист Града Новог Сада” број 54/16) и План детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада” број 19/16).

Документацију од значаја за израду плана чине и урбанистички пројекти израђени за просторе у оквиру овог плана, студије и анализе релевантне за обухваћени простор, као и достављени услови од надлежних институција.

1.4.1. Извод из Генералног плана

Генералним планом дефинисане су одговарајуће намене према просторним целинама у обухвату плана. Осим површина намењених за саобраћајне површине, простор у обухвату плана намењен је за следеће намене:

На Тепеу, површине су намењене за:

- породично становање на преовлађујућем делу подручја;
- опште стамбене зоне на простору дуж Булевар Европе и Булевар патријарха Павла, те између одбрамбеног насипа и улица Јожефа Атиле, Ватрослава Јагића, Хероја Пинкија и Симе Матавуља;
- општеградски центар дуж улица Футошке, Вршачке, Суботичке, Хероја Пинкија и Булевар патријарха Павла и планираног продужетка Булевар Европе ка југу;
- пословање на улазним правцима - зоне секундарних и терцијарних делатности дуж Футошког пута;
- средњу школу (Гимназија „Лаза Костић”);
- спортске центре планиране у унутрашњости блокова између улица Петефи Шандора, Ђирила и Методија, Станоја Главаша, западно од Улице Фејеш Кларе, а источно од улица Јожефа Атиле и Ватрослава Јагића;
- парк, планиран уз Булевар патријарха Павла;
- заштитно зеленило уз насипе;
- инфраструктурни коридор, јужно од Рудничке улице и трансформаторске станице 110/20 kV.

На Адицама, чије је подручје испресецано коридорима инфраструктуре, површине су намењене за:

- породично становање на преовлађујућем делу подручја;
- општеградске центре на деловима подручја уз улице Бранка Ћопића, Марије Бурсаћ, Симе Шолаје и Подунавску;
- пословање на улазним правцима у град уз Новосадски пут;
- спортски центар уз средишњи део Цветњске улице;
- парк на делу уз насип, између улица Симе Шолаје и Славујеве;
- хидротехничке захвате на делу између улица Славујеве и Шумске (на удаљености од око 100 m од насипа).

На „Ветерничкој рампи”, површине су намењене за:

- породично становање на преовлађујућем делу подручја;
- пословање на улазним правцима у град уз Новосадски пут.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено грађевинско подручје КО Нови Сад IV, КО Нови Сад II и КО Ветерник, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе плана утврђена је тачка на пресеку осовина планираног пута М-7 и Улице Сомборска рампа у КО Нови Сад IV. Од ове тачке у правцу југа граница прати осовину Улице Сомборска рампа, прелази преко КО Ветерник и КО Нови Сад IV до пресека са осовином Футошког пута, затим скреће ка истоку, прелази у КО Нови Сад II, прати осовину Футошког пута до пресека са осовином продужетка Булевара Европе. Даље, граница скреће ка југоистоку, прати осовину продужетка Булевара Европе до осовинске тачке број 8649, затим у правцу југозапада долази до тромеђе парцела бр. 7246/1, 7242/2 и 7823/2 и наставља да прати западну регулациону линију Улице Симе Матавуља до пресека са границом парцела бр. 6933 и 6935. Од ове тачке граница скреће ка југу и управним правцем долази до северне границе парцеле број 7847/3 (одбрамбени насип), затим скреће ка западу прати северне границе парцеле број 7847/3 (одбрамбени насип) до пресека са планираном јужном регулационом линијом Улице хероја Пинкија. Даље, граница прати планирану јужну регулациону линију Улице хероја Пинкија, прелази у КО Ветерник и долази до тромеђе парцела бр. 2601/1, 2602/21 и 7847/3 (одбрамбени насип), затим прати северну границу парцеле број 4280 (одбрамбени насип) до тромеђе парцела бр. 4280, 3985 и 3984/1, скреће ка североистоку, прати источну границу парцела бр. 3985, 3989, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3994/6, 4276/2 и 3997/1, и долази до тромеђе парцела бр. 3997/1, 4002/1 и 4002/3. Од ове тачке граница прати границу парцела бр. 4002/1 и 4002/3 и границу парцела бр. 4276/11 и 4276/10 и долази до тромеђе парцела бр. 4276/11, 4276/10 и 4276/6. Даље граница скреће ка северозападу, прати источну границу парцела бр. 4276/11, 4002/1, 4003/1, 4004/1, 4007/1, 4008/1, 4008/2, 4009/8, 4009/9, 4010/1, 4011/1, 4011/2, 4012/1, 4016/1, 4017/1, 4030/1, 4028/1, 4027/1, 4026/1, 4025/1, 4024/1, 4023/1, 4022/4, 4022/3, 4022/2, 4022/1 до тромеђе парцела бр.

4022/1, 4022/5 и 4279. Од ове тачке граница скреће у правцу североистока, прати југоисточну границу парцеле број 4279 до осовинске тачке број 284, а затим скреће у правцу истока, поклапа се са осовинама улица које су дефинисане осовинским тачкама број 835, 836, 401, 402 и 483. Даље граница скреће ка северу, прати осовину улице до осовинске тачке број 516, затим скреће у правцу запада до осовинске тачке број 690, даље скреће ка североистоку до осовинске тачке број 691. Од ове тачке граница скреће ка истоку до пресека осовине улице и продуженог правца границе парцела бр. 3080/1 и 3078/2. Даље граница скреће ка североистоку претходно описаним продуженим правцем, затим прати западну границу парцела бр. 3078/2, 3078/1, 3079/6, 3079/5, 3079/1, 3079/3, 3079/4 и 3079/2 до пресека са осовином планираног пута М-7. Од ове тачке граница скреће ка истоку, прати осовину планираног пута М-7, прелази у КО Нови Сад IV, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе плана.

Планом је обухваћено 648,87ha.

3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

3.1. Концепција просторног уређења

Концепција просторног уређења подручја које је обухваћено планом, базира се, пре свега, на очувању континуитета са правилима уређења и грађења утврђеним у плановима ширег подручја и плановима из претходног периода, а са друге, на усклађивању са постојећим стањем на терену, потребама корисника простора, као и са важећим законским решењима. Концепција просторног уређења базира се и на функционалном, рационалном и реалном планирању намена површина, регулисању саобраћајне мреже и повезивању са ширим подручјем, као и рационалном и потпуном инфраструктурном опремању.

Простор који је обухваћен планом подељен је на три просторне целине за које се планира одговарајући размештај становника, као и простори за задовољавање различитих потреба становника, пре свега простори за јавне службе, централне функције, спорт и рекреацију, као и за саобраћајне и инфраструктурне системе. Три просторне целине Тепел, Адике и „Ветерничка рампа” издвајају се по релативно средним карактеристикама.

Према начину формирања изграђене структуре Тепел спада у подручја плански грађених породичних зона са новијим породичним становањем, док су Адике и „Ветерничка рампа” у категорији нових стамбених подручја, насталих легализацијом бесправно насталих насеља. Нова изградња вишепородичних стамбених објеката са елементима линијског центра у највећој мери се планира у окружењу Булевара Европе и Булевара патријарха Павла, са акцентом на њихово стециште са Булеваром цара Лазара.

Подручје обухваћено планом представља део града, који је у процесу промена и трансформација. Подржава се постепена реконструкција при обогаћивању садржаја линијских центара дуж Суботичке улице и традиционалног центра Тепела, али се у највећој мери линијски центар трасира дуж Булевара Европе, и то потпуном реконструкцијом простора породичног становања.

Концепцијом уређења простора, линијски центри се сагледавају као простори атрактивни за лоцирање нових градских централних функција, односно пословних садржаја.

Динамичне промене у урбаном развоју града, као и развој терцијарних делатности, утицале су на тенденције да се централне функције, различитих садржаја, значења и величине размештају у свим деловима града. Због честих промена у оквиру терцијарних делатности, које добијају све већи значај у урбаном развоју града, постоји потреба за флексибилношћу површина намењених различитим централним функцијама и садржајима, као и висок степен приступачности. Да би се избегле негативне појаве монофункционалних простора, ови општеградски центри се планирају у урбанистичким целинама у којима се могу комбиновати са различитим функцијама (становањем, пословањем, образовањем и сл.). Линијски центри се планирају тако да својим функцијама, садржајима и обликовањем значајно унапреде функционисање урбаних целина којима припадају, али и града у целини. Осим намене становања, у оквиру центра значајно је учешће различитих ванстамбених садржаја, као што су пословни објекти, објекти трговинског и угоститељског карактера, објекти јавних служби, културни и забавни садржаји, док је за објекте вишепородичног становања карактеристично учешће ванстамбених садржаја у приземљима објеката.

Урбана обнова, тј. изградња објеката нових габарита и намена уместо постојећих, усмерава се у линијским центрима дуж Вршачке улице и делимично Улице Фејеш Кларе, у окружењу образовних установа и новоизграђене цркве, те на јужном Телепу. Односно, опште стамбене зоне постепено замењују породично становање на подручју од Вардарске улице, преко старог центра Телера (око улице Ђирила и Методија) и Улице хероја Пинкија, до примарног одбрамбеног насипа уз Шодрош. При томе се задржавају традиционалне и завршене целине преовлађујућег породичног становања на Телепу, а завршавају се већ уличном матрицом формиране целине породичног становања на деловима Адица и „Ветерничке рампе”.

Пословање на улазним правцима се планира на улазним правцима, дуж Новосадског и Футошког пута и то у виду чисто пословних садржаја (дуж Футошког пута) и пословања са породичним становањем (дуж Новосадског пута). Заснива се на очувању и активирању постојећих потенцијала, пре свега изграђених привредних капацитета и планирању нових. Простори се намењују за пословне и комерцијалне садржаје из области секундарних и терцијарних делатности. Од делатности се планирају садржаји из области трговине, угоститељства, производног и услужног занатства, саобраћаја, комуналних делатности. Трговина на овим просторима може бити заступљена у свим видовима осим продаје расутих, запаљивих и експлозивних материјала и секундарних сировина. Занатство је заступљено услугама и производњом. Услужно занатство обухвата различите врсте занатских услуга, као што су услуге у домаћинству, личне услуге, услуге у саобраћају и слично, а производно занатство производњу електричних апарата, папирне и текстилне конфекције, предмета од коже и текстила, производњу предмета од дрвета и дрвних прерађевина, затим производњу безалкохолних пића, графичку делатност и друге врсте производње које не утичу штетно на околину. Производња на овом простору треба да је што мање присутна и да је компатибилна становању које се у одређеној мери појављује дуж Новосадског пута. За саобраћајно-транспортну делатност могу се, поред смештаја, градити и складишни (терминали) и продајни простори, станице за снабдевање горивом, као и простори за пружање разноврсних услуга из те области.

У оквиру површина и објеката који су намењени разноврсним јавним службама (здравство, образовање, ватрогасни дом, култура и сл.), поред постојећих објеката и комплекса, планом се утврђују или задржавају планирана проширења или изградња нових капацитета. У циљу развоја подручја, осим уређења јавних површина (тргова, скверова, кеја, паркова и сл.), као места која ће афирмисати окупљања и контакт међу људима, у подручју обухваћеном планом, планирају се спортски садржаји у оквиру површина намењених спорту и рекреацији уз могућност планирања спортских терена и у оквиру осталих намена.

Концепцијом уређења простора чувају се, унапређују и ревитализују постојеће и планирају нове зелене површине као мултифункционални урбани елементи, чиме се остварује еколошка ревитализација подручја и развој урбане средине у хармонији са еколошким капацитетима.

Туризам, спорт и рекреација се сагледавају као функције које могу да обезбеде виши ниво квалитета живота грађана са једне стране, и естетско унапређење простора, формирање специфичног идентитета са друге стране. Концепцијом просторног уређења ове површине се планирају у близини приобаља.

Концепцијом уређења простора задржава се јасно дефинисана мрежа саобраћајне инфраструктуре. Задржава се планирани правац главне градске саобраћајнице ради повезивања Првوماјске улице на Телепу са улицама Љубице Раваси и Бранка Ђопића у Адицама. Наставља се трасирање нових улица на деловима Адица који су у мањој мери изграђени, односно „нападнути” бесправном изградњом, па се ту резервишу неопходне површине за јавне службе, центре и комуналне површине – у окружењу средишњег прстена планираних главних градских саобраћајница. Површине унутар инфраструктурних коридора делимично се намењују заштитном зеленилу или се одређује њихово коришћење у виду неизграђених делова парцела намењених породичном становању, а и као манипулативних површина намењених ограниченом пословању и пољопривредној производњи са пратећим становањем.

Подручје које је обухваћено планом представља својим положајем, наменама и садржајима, градитељским наслеђем и другим урбанистичко-просторним карактеристикама значајан део грађевинског подручја Новог Сада. Изграђене и неизграђене физичке структуре, заједнички повезане у интегрисани урбани систем, стварају амбијенте и окружење за одвијање свих процеса урбаног живота, као и интеракцију свих функција у простору: становање, рад, одмор и сл.

3.2. Подела подручја на просторне целине и зоне са претежном наменом земљишта

У обухвату плана издвајају се три просторне целине: Тепел (332,80 ха у КО Нови Сад II), Адице (284,46 ха у КО Ветерник) и „Ветерничка рампа” (30,97 ха у КО Ветерник и 0,64 ха у КО Нови Сад IV). Постојећа изграђеност и урбана матрица, као и концепција развоја изражена кроз планиране намене простора, наводе да се у оквиру Телера разликује седам подцелина, у оквиру Адица осам, а у оквиру „Ветерничке рампе” две подцелине, и оне садрже једну или више зона претежних намена.

Иако су ове целине хетерогене по својој структури и намени, концептом уређења простора тежи се успостављању равнотеже и хармоничних односа између завршених целина и целина у процесу обнове и реконструкције, као и њиховом инфраструктурном повезивању.

Табела број 1: Подела простора на целине

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА	Површина (ha)	Проценат (%)
ТЕЛЕП	332,80	51,39
АДИЦЕ	284,46	43,84
„ВЕТЕРНИЧКА РАМПА”	31,61	4,86
УКУПНО	648,87	100,00

3.2.1. Телеп

На подручју Телера планира се оптималан капацитет за око 30.000 становника. Задржавају се традиционалне и завршене целине преовлађујућег породичног становања.

Развој се усмерава у складу са важећом урбанистичком документацијом према којој се нова изградња вишепородичних објеката у највећој мери планира у окружењу Булевара Европе и Булевара патријарха Павла, уз акценат на њихово укрштање са Булеваром цара Лазара. Потпуном реконструкцијом простора породичног становања и променом намене, дуж Булевара патријарха Павла наставиће се изградња вишепородичних објеката средњих густина. Затим, вишепородичним становањем великих густина трасираће се линијски центар дуж Булевара Европе, а вишепородичним становањем средњих густина и формирањем потпуне регулације Улице Симе Матавуља трасираће се продужетак булевара ка југу.

Неопходне површине за јавне службе, центре и комуналне површине планирају се у окружењу главних градских саобраћајница - Футошког пута, Булевара Европе и Булевара патријарха Павла, Улице Илариона Руварца са продужетком Првомајске улице ради повезивања са Адицама, те у окружењу улица Вршачке, Фејеш Кларе и Хероја Пинкија, које су неопходне за повезивање са центром града.

Завршетак процеса изградње услужних садржаја и постепена реконструкција привредних простора планира се дуж Футошког пута, који чини део традиционалног западног улаза у град.

Постепена реконструкција у сврху формирања садржаја линијских центара планира се дуж Суботичке улице и традиционалног центра Телера (око улица Ђирила и Методија, Ватрослава Јагића и Петефи Шандора).

Урбана обнова, тј. изградња објеката нових габарита и намена уместо постојећих, планира се у линијским центрима дуж Вршачке улице и делимично Улице Фејеш Кларе, у окружењу образовних установа и новоизграђене цркве, те на јужном Телеру. Односно, планирано вишепородично становање постепено ће заменити постојеће породично становање на подручју јужно од Вардарске улице, затим дуж Улице хероја Пинкија и на деловима простора који се пружа до примарног одбрамбеног насипа уз Шодрош.

Задржавају се у ранијем периоду резервисане површине за два спортска центра и постојећи (јавни) спортско-рекреативни комплекс.

Задржавају се резервисане површине за планиране паркове. Планираће се више мањих зелених површина.

По својим карактеристикама посебно се истиче Шумска улица, односно простор у непосредном окружењу Шумске улице, који делом припада просторној целини Телеп, а

делом Адицама. Простор је намењен зеленилу и породичном становању, а затим и средњеталасном предајнику, спортско-рекреативном комплексу, јавним службама, парку, каналима и саобраћајницама. Простор у профилу Шумске улице, чине постојеће парцеле насипа II одбрамбене линије „Шумска улица” и мелиорационог канала Т-800. Планирано зеленило дуж Шумске улице чини зелени инфраструктурни коридор између Телера и Адица. Рекреативне и пешачке површине по круни насипа повезују површине унутар зеленог инфраструктурног коридора са суседним површинама.

Планирају се површине за нове улице и нове локације за (јавне) гараже.

За површине унутар инфраструктурног коридора који се пружа до постојећег комплекса трансформаторске станице (110/20 kV), одредиће се режим коришћења и делимично јавна намена. На површинама уз примарни одбрамбени насип где се успоставља заштитни појас, развој ће се усмерити ка комплементарним садржајима суседне рекреативне зоне Шодроша. Ту ће се дефинисати и површине намењене за разноврсне јавне службе, а делови заштитног појаса наменити за заштитно зеленило и сабирну саобраћајницу уз насип. Тако би се сужењем раније планираног уличног профила сачувао део постојећих породичних објеката, за чије потребе је реализована водоводна и канализациона мрежа, па тиме заштитио насип.

3.2.2. Адице

Просторна целина Адице обухвата простор између улица: Новосадски пут, Шумска, Подунавска, Нишка, Ветерничка, Симе Пандуровића и Палићке. Претежне намене у оквиру ове целине су: породично становање, општеградски и линијски центри, пословање на улазним правцима, предшколска установа, основна школа, разноврсне јавне службе, здравствена установа, паркови, спорт и рекреација, туризам, спорт и рекреација, зеленило (заштитно зеленило, озелењени скверови и површине са теренима за игру деце) и канал.

Основна намена на Адицама је породично становање, а у складу са основном наменом планирају су све пратеће јавне службе. Концептом просторног развоја стварају се услови и за привредни развој Адица планирањем зона за пословање, пословање на улазним правцима, као и предвиђањем пословних делатности у оквиру претежних намена породичног становања и општеградских центара.

Становање се претежно планира као породично становање, спратности П до П+1+Пк. Породично становање је доминантно по својој заступљености и надале ће се развијати у складу са карактером Адица. Спрам тога се у плану дефинишу усмеравајући и одговарајући параметри који одређују капацитет простора, начин изградње и врсту објеката у планираним зонама становања. Постојеће зоне породичног становања које представљају изграђене и завршене стамбене целине на основу претходних планских решења, планом се задржавају, а нове се формирају на неизграђеним подручјима, углавном већ формираним уличном матрицом. На Адицама, планира се максимално 13.670 становника. Предвиђена густина насељености је 60 становника/ha.

Пословни садржаји спратности до П+2 се планирају на улазном правцу, јужно уз постојећу градску магистралу – Новосадски пут. У оквиру ове намене посебно се издвајају занатство и комерцијално-услугне делатности у оквиру

којих је могуће и учешће породичног становања, спратности до П+1+Пк. Учешће терцијарног сектора је у константном порасту, посебно услужног занатства, трговине и угоститељства. Осим тога развијају се и делатности финансија, техничких и пословних услуга. Концептом просторног уређења стварају се подстицајни услови за развој ових делатности и у оквиру намена породичног становања и општеградског центра.

Општеградски и линијски центри представљају најчешће центре дуж главних саобраћајница. Општеградски и линијски центри предвиђају се на Адицама на просторима где преовлађују елементи централитета у комбинацији са становањем, и то уз Улицу Марије Бурсаћ у централном делу Адица, улице Симе Шолаје и Смедеревску у западном делу, Улицу Аврама Мразовића у јужном делу и улице Десанке Максимовић и Нова 12 у југоисточном делу. У оквиру ове намене предвиђају се намене које недостају Адицама, као што су комерцијално пословање (административне организације, тржни центри, банке, поште, и сл.), терцијарне делатности (трговина, угоститељство, услужно занатство, финансије, техничке и интелектуалне услуге и сл.), комплементарни јавни садржаји (дом здравља, објекти културе, објекти за друштвене службе и сл.) у циљу истраживања централних градских функција, верски објекти и сл.

Мреже објеката јавних служби се планирају према важећим нормативима за основне школе, предшколске установе, спортске терене и објекте, разноврсне јавне службе, како би се достигао потребан квалитет приликом коришћења комплекса ове намене.

Поред постојеће предшколске установе, која се налази у центру Адица, на углу улица Симе Шолаје и Смедеревске, планира се изградња још две комбиноване дечије установе на Адицама, и то у западном делу у Цетињској улици и источном делу на углу улица Марије Бурсаћ и Светилика Ранковића. У Адицама се планирају две нове основне школе. Једна се планира на западу, између улица Атинске, Лалићке и Цетињске, а друга на истоку, између улица Марије Бурсаћ, Грачаничке, Мила Милуновића и Васка Попе.

Врсте и намене објеката у оквиру простора предвиђених за разноврсне јавне службе су: здравствене установе, социјалне установе, објекти градске управе, културе, за омладину, старе, за противпожарну заштиту, ветеринарске станице, комуналне делатности - одржавање система водовода и канализације, хигијене, зеленила, и сл. Постојеће јавне службе заступљене су у центру Адица, а нове се планирају на истоку уз Улицу Марије Бурсаћ, те на југу, на делу некадашњег хидротехничког захвата. Комплекси ће се уређивати у складу са технологијама и потребама службе, а у складу са прописима који уређују одређену област.

Спорт и рекреација су функције које обезбеђују виши ниво квалитета живота грађана Адица и „Ветерничке рампе“, а уређење и изградња простора у овој намени допринеће и естетском унапређењу подручја. У јужном делу Адица се задржавају постојећи и планирају нови спортско-рекреативни комплекси, најчешће уз зоне породичног становања. Могуће је планирати изградњу спортских и рекреативних садржаја као специфични вид услуга у оквиру зона становања и зона општеградских центара. Површине намењене за спорт и рекреацију у виду спортско-рекреативних комплекса и спортских центара планирају се на неизграђеним површинама на Адицама, уз средишњи део Цетињске улице. У оквиру спортско-рекреативних ком-

плекса и спортског центра планира се изградња отворених и затворених спортских терена, са пратећим објектима, а све у складу са нормативима за различите врсте спорта.

Површине намењене за туризам, спорт и рекреацију се планирају на простору у непосредној близини приобаља у циљу амбијенталног и еколошког унапређења простора и туристичке афирмације. Спортски, рекреативни и туристички садржаји, прилагођени најширем спектру корисника, треба да допринесу социјалној ревитализацији али и финансијско-економској вредности и потенцијалу простора. Туристичко-угоститељски садржаји треба да допуне, подстакну и подрже спортске и рекреативне садржаје, као и пословне и културне садржаје који се планирају на овом простору.

3.2.3. „Ветерничка рампа“

Просторна целина „Ветерничка рампа“ обухвата простор између улица: Новосадски пут, Арона Загорице, Сомборске рампе. Претежне намене у оквиру ове целине су: породично становање, пословање на улазним правцима, и канал.

У оквиру „Ветерничке рампе“ основна намена је породично становање. Концептом просторног развоја стварају се услови и за привредни развој планирањем зона за пословање, пословање са становањем, као и планирањем пословних делатности у оквиру претежних намена породичног становања.

Становање се планира као породично становање, спратности до П+1+Пк. Породично становање је доминантно по својој заступљености и у већој мери је реализовано. У плану се дефинишу усмеравајући и одговарајући параметри који одређују капацитет простора, начин изградње и врсту нових објеката. Постојеће зоне породичног становања које представљају изграђене и завршене стамбене целине на основу претходних планских решења, планом се задржавају. На „Ветерничкој рампи“ планира се максимално 1600 становника. Предвиђена густина насељености је 60 становника/ha.

Пословни садржаји се планирају на улазном правцу, јужно уз постојећу градску магистралу – Новосадски пут, у распону ширине 120 до 150 m. У оквиру ове намене посебно се издвајају занатство и комерцијално-услугне делатности са могућим уделом породичног становања, спратности до П+1+Пк.

3.3. Капацитети простора и биланси површина

Биланс површина приказан је по претежним наменама, у складу са концептом уређења простора у обухвату плана.

Табела број 2: Оквирни биланс површина

НАМЕНА	Површина (ha)	Процент (%)
СТАНОВАЊЕ	367,17	56,59
породично становање	326,39	50,30
опште стамбене зоне	25,15	3,88
вишепородично становање са елементима линијског центра	15,63	2,41
ОПШТЕГРАДСКИ И ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ	45,64	7,03

ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА	18,77	2,89
Пословање са породичним становањем	8,88	1,37
Пословање	9,89	1,52
ТУРИЗАМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	1,84	0,28
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	4,36	0,67
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	9,55	1,47
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	2,01	0,31
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	0,88	0,14
КОМПЛЕКС ВАТРОГАСНОГ ДОМА	2,35	0,36
РАЗНОВРСНЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ	7,67	1,18
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ	0,55	0,08
ПАРКОВИ	6,33	0,98
ЗЕЛЕНИЛО	4,51	0,69
НАСИП	2,77	0,43
МЕЛИОРАТИВНИ КАНАЛИ	1,78	0,27
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ	1,40	0,22
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	171,27	26,40
УКУПНО	648,87	100,00

4. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

4.1. План површина јавне намене

У оквиру подручја обухваћеног планом утврђене су површине јавне намене, према графичком приказу број 3 „План површина јавне намене”, у Р 1 : 5000.

На подручју обухваћеном планом површине јавне намене су:

- саобраћајнице (улице и колско-пешачки приступи),
- предшколске установе,
- основне школе,
- средње школе,
- здравствене установе,
- разноврсне јавне службе,
- комплекс ватрогасног дома,
- пијаца,
- гараже,
- спортско-рекреативни комплекс,
- паркови,
- зелене површине (озелењен трг, сквер и површине за игру деце)
- заштитно зеленило,
- мелиоративни канал,
- одбрамбени насип,
- мерно-регулациона станица,
- трансформаторска станица,
- инфраструктурни комплекс за информационе технологије.

На подручјима где је основ за реализацију план детаљне регулације, површина јавне намене ће се дефинисати кроз даљу разраду плановима детаљне регулације када ће се утврдити и нове регулације у функцији планираних намена. Планови детаљне регулације ће у оквиру намена вишепородично становање са елементима линијског центра и општеградски центри, дефинисати тачне регулације и статус земљишта заједничких блоковских површина, односно план детаљне регулације определиће да ли су заједничке блоковске површине површине јавне намене или површине остале намене.

4.2. План нивелације

При утврђивању нивелационог решења, најзначајнији утицај имају нивои максималних подземних вода, формирање каналског система за одвођење отпадних и атмосферских вода и водостај Дунава. У приобалном појасу, ово подручје је заштићено од високих вода Дунава примарним одбрамбеним насипом, али су терени за изградњу на неким деловима и до 2 m нижи од меродавног водостаја Дунава. Земљиште обухваћено планом налази се на надморској висини од 77,50 m до 80,00 m на „Ветерничкој рампи”, од 78,30 m до 80,00 m на Адицама, а од 76,00 m до 80,00 m на Телепу. Планом нивелације дате су нивеле на раскрсницама саобраћајница.

5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Начин спровођења плана дат је у графичком приказу број 4 „Начин спровођења плана” у Р 1:5000. На подручју које је обухваћено планом, у највећем делу простора основ за реализацију је план детаљне регулације, а за одређене локације план генералне регулације до израде плана детаљне регулације. Када је план детаљне регулације основ за реализацију, могуће је истим утврдити за које локације је неопходна израда урбанистичког пројекта или обавезно расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса. Такође, могуће је овим планом утврдити да је обавезна израда урбанистичког пројекта, где је он основ за реализацију.

Доношење овог плана омогућава реализацију планираних и реконструкцију постојећих објеката и инсталација комуналне инфраструктуре.

5.1. Простори за које је основ за реализацију план генералне регулације до израде плана детаљне регулације

План генералне регулације је, до израде плана детаљне регулације основ за реализацију простора намењеног за:

- породично становање на простору између улица Десанке Максимовић, Черевикке, Соколске и продужетка Улице Богдана Поповића – просторна целина 2, потцелина 2.5. локалитет 1;
- породично становање уз Цетињску улицу – просторна целина 2, потцелина 2.1. локалитет 2;
- пословање са становањем уз Новосадски пут – просторна целина 3, потцелина 3.1. локалитет 3;
- пословање уз Новосадски пут – просторна целина 3, потцелина 3.1. локалитет 3;

- комплекс ватрогасног дома уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.2., локалитет 4;
- спорт и рекреацију (између улица Бранка Ћопића, Ратарске и Подунавске) у просторној целини 2, потцелини 2.7., локалитет 5;
- станицу за снабдевање горивом уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.5., локалитет 6.

5.1.1. Простори за које се обавезно израђује урбанистички пројекат

Планом генералне регулације се утврђује обавеза израде урбанистичког пројекта за реализацију простора намењених за:

- комплекс ватрогасног дома уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.2., локалитет 4;
- спорт и рекреацију (између улица Бранка Ћопића, Ратарске и Подунавске) у просторној целини 2, потцелини 2.7., локалитет 5;
- станицу за снабдевање горивом уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.5., локалитет 6.

5.2. Простори за које је обавезно доношење планова детаљне регулације

Планом је утврђена обавезна даља разрада за просторне целине 1, 2 и 3, односно да основ за реализацију буду планови детаљне регулације. За локалитете и просторе који су наведене у пододелу 5.1. основ за реализацију је план генералне регулације до израде плана детаљне регулације.

5.3. Целине или зоне за које је обавезно расписивање урбанистичко – архитектонског конкурса

Плановима детаљне регулације ће се утврдити за које локације је обавезно расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса, а могуће је расписивање конкурса и после доношења овог плана за одређене делове простора како би се у план детаљне регулације имплементирала квалитетна решења.

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

6.1. Услови уређења и грађења за просторе за које је основ за реализацију план генералне регулације до израде плана детаљне регулације

Правила и услови уређења и грађења дати су за просторе за које је основ за реализацију план генералне регулације до израде плана детаљне регулације: део просторне целине 2 (део потцелине 2.5.) – локалитет 1, део просторне целине 2 (део потцелине 2.1.) – локалитет 2 и део просторне целине 3 (део потцелине 3.1.) – локалитет

3. Положај локалитета у оквиру просторне целине дати су у графичком приказу број 4 „Начин спровођења плана” у Р 1:5000.

Приликом израде плана детаљне регулације за наведене локалитете примењиваће се усмеравајућа правила уређења и изградње, дефинисана овим планом.

Услови уређења и грађења за просторе за које је основ за реализацију план генералне регулације, а за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта, дати су у пододелу 6.2.

6.1.1. Део просторне целине 2 (део Адица)

На графичким приказима бр. 7.1.1. „Урбанистичка регулација – локалитет 1”, 7.2.1. „Урбанистичка регулација – локалитет 2” и 7.3.1. „Урбанистичка регулација – локалитет 3” у Р 1:1000 дефинисане су намене парцела, у оквиру којих се зоне изградње формирају у складу са урбанистичким параметрима дефинисаним овим планом, затим регулације, саобраћај, нивелација и правила парцелације и препарцелације за грађевинско земљиште.

Локалитет 1 и 2

Породично становање

Породично становање се планира на локалитету 1, у блоковима између улица: Соколске, Черевихке, Десанке Максимовић и продужетка Улице Богдана Поповића и на локалитету 2, уз Цетињску улицу.

Породично становање подразумева изградњу једног стамбеног породичног објекта на парцели. На грађевинским парцелама намењеним становању могу се планирати и пословни објекти, али са оним делатностима чије пословање не угрожава становање (административне, услужне и комерцијалне делатности, садржаји забаве, образовања, здравства, културне делатности, услужно занатство, затим делатности из терцијарног сектора, као и одређене делатности из производног занатства). Од пословних делатности изузимају се производне или привредне делатности, услужно-занатске делатности које угрожавају становање и околину, односно које их угрожавају буком, гасовима, отпадом било које врсте и сл.

Планирана спратност главног објекта је до П+1+Пк. Код изградње подрумске или сутеренске етаже нових објеката, обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода. Подрумске или сутеренске етаже намењују се за гаражирање возила, помоћне и техничке просторије и сл.

Максимално дозвољена висина објекта је 12 m (од нивелете до слемења).

Највећи дозвољени индекс заузетости је 40% за слободностојеће објекте, а заузетост приземним објектима може бити до 50%. За објекте у низу највећи дозвољени индекс заузетости је 50%. Делови парцеле површине преко 600 m² не улазе у обрачун заузетости и изграђености, па се користе као слободне, неизграђене површине.

Максимални индекс изграђености је 1, а за породичне објекте у низу до 1,5.

Максималан број стамбених и пословних јединица је четири, у складу са реализованим објектима и објектима

у изградњи, у циљу завршетка јединствене целине урбанистичког блока.

Минимална површина стамбене јединице је 26 m².

Ради обезбеђивања колског приступа у дворишне делове парцела, објекти у непрекинутом низу морају имати пасаж минималне ширине 2,5 m и висине 3,0 m.

Гаражирање и паркирање је искључиво у оквиру парцеле, уз обавезно задовољавање стандарда паркирања возила који износи једно паркинг-место на један стан.

У зони заштитних коридора далековаода није дозвољена изградња објеката и садња високог и средњег растинја и воћки, осим уз услове и сагласност ЈП „Електромрежа Србије” и Електродистрибуције „Нови Сад”. Посебни услови за коришћење површина унутар енергетских коридора дати су у пододељку „7.1. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром”.

У реализованим објектима се дозвољава промена намене постојећег стамбеног простора и помоћних простора у пословни простор и доградња до дозвољеног индекса заузетости. Постојећи објекти се могу реконструисати, дограђивати, надограђивати или заменити новим, у складу са урбанистичким параметрима и условима дефинисаним овим планом.

Правила парцелације

Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеца. Грађевинска парцела на којој се планира изградња објекта мора да има излаз на јавну површину. Задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за реализацију планиране намене на начин дефинисан овим правилима.

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300 m², а минимална ширина уличног фронта је 12 m. За двојне објекте минимална површина парцеле је 200 m², а минимална ширина фронта 8 m. За објекте у низу минимална површина парцеле је 200 m², а минимална ширина уличног фронта 10 m. Препоручује се да најмања ширина грађевинске парцеле буде 15 m. Могућа одступања од критеријума минималне величине површине или ширине уличног фронта је до 10%.

Затечене неизграђене и изграђене парцеле које су мање од 200 m², а налазе се у наведеним блоковима у којима је већ реализовано породично становање, могу се задржати као грађевинске парцеле за реализацију планиране намене, у складу са осталим правилима дефинисаним овим планом.

Обавезна је парцелација и препарцелација издвајањем дела парцеле за јавну површину, која се спроводи у случају успостављања планиране регулационе ширине улица и формирања грађевинске парцеле за јавне површине.

Положај објеката

На грађевинским парцелама намењеним породичном становању могу се градити четири врсте (типа) објеката – слободностојећи, двојни, у прекинутом низу и непрекинутом низу.

Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију 3-5 m. У зони у којој постоје изграђени породични стамбени објекти растојање грађевинске линије од

регулационе утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).

Слободностојећи тип објекта може се градити са минималним удаљењем од суседног стамбеног објекта 4 m, а од границе суседне парцеле 1,5 m с једне и 2,5 m са друге стране, или 1 m с једне и 2,5 m са друге стране, а у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС”, број 22/15).

Тип објекта у прекинутом низу може се градити са удаљеношћу од суседног неприспољеног објекта минимално 4 m, а 2,5 m од границе према парцели са таквим објектом; у односу на грађевинску линију суседног приспољеног објекта, дозвољено је смицање за 2,5 m, а неопходно је тежити успостављању складног односа основних волумена при уклапању кровова.

Тип објекта у непрекинутом низу, као и део двојног објекта, може се градити са обавезним колским пролазом од 2,5 m, а са удаљењем од суседових главних неприспољених објеката минимално 4 m.

Помоћни објекти - гараже, оставе, котларнице и сл. могу бити у саставу стамбеног објекта, у анексу, у приземном слободностојећем или уз границу парцеле приспољеном објекту, не реметећи коришћење суседовог главног објекта.

Не могу се предвиђати отвори просторија за становање (собе и трпезарије), пословање или држање огрева и запаљивог материјала (евентуално и животиња) на странама објеката чија удаљеност од суседовог објекта износи мање од 3 m, као и на зиду објекта на граници парцеле; на тим странама, отвори на комуникацијама и осталим помоћним просторијама у оквиру стана и парцеле, могу се предвиђати са минималним парапетом од 1,8 m.

Обликовање објекта

Развијена корисна површина породичног објекта на парцели не сме бити већа од 480 m², а бруто развијена грађевинска површина свих објеката на парцели износи до 600 m².

Кота приземног, нестамбеног дела објекта је 0,2 m виша од нивелете, а стамбеног дела је максимално 1,2 m виша од нивелете.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова и сл.) могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију рачунајући одступање од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испода; на делу према улици одступање износи 1,2 m уз услов да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.

Породични стамбени објекти могу се пројектовати са косим или равним кровом. Коси кровови се граде без назитка или са назитком, а простор у оквиру волумена крова може се користити као таван или имати другу намену (становање, пословање). Нагиб кровних равни је максимално 33°. Максимална висина назитка поткровне етаже је 1,6 m, а у оквиру таквог габарита могуће је формирање пуне етаже, чија је вертикална пројекција минимално за 2 m повучена од регулационе линије.

Услови за изградњу других објеката на парцели

Поред главног објекта, на парцели је могућа изградња приземних помоћних и пратећих објеката (летње кухиње, остава, котларнице и сл.) и гаража, као и пословних објеката

за делатности које не угрожавају становање, до дозвољеног максималног индекса заузетости.

На грађевинској парцели намењеној породичном становању није дозвољена изградња и реконструкција објеката за делатности које буком, вибрацијом и другим негативним дејствима могу угрожити услове становања (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву, кречане, грађаре, шпедиције и сл.).

Одвођење атмосферских падавина са кровних површина ових објеката мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.

Паркирање се планира, слободно или изградњом приземних гаража, у дворишном делу парцеле (према нормативу 1 паркинг место – 1 стан). Уколико се у дворишном делу парцеле планира изградња приземних гаража, кров мора бити благог нагиба до 10°, са падом према парцели корисника.

Грађевинске парцеле могу се оградити зиданом оградом или транспарентном и зеленом оградом до висине 1,80 m. Зидане и друге врсте ограде постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се оградњује.

6.1.2. Део просторне целине 3 (део „Ветерничке рампе”)

Локалитет 3

Пословање са становањем

Пословање са становањем се планира у југоисточном делу просторне целине 3 („Ветерничка рампа”), уз Новосадски пут. Простор је планом намењен за пословне и комерцијалне садржаје, односно за пословање унутар којег су пословни садржаји из области секундарних и терцијарних делатности у комбинацији са становањем. Од делатности планирају се садржаји из области трговине, угоститељства, производног и услужног занатства, саобраћаја, комуналних делатности, делатности производног занатства, складишта, сервисне радионице, продајни простор и сл.

Пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.) могу се градити под условом да у објекту апсорбују штетна дејства по околину.

Спратност пословних објеката је до максимално П+2. Спратност објеката за производњу и за складиштење је приземље (П), односно високо приземље (ВП), а висина венца објекта не сме прећи висину од 12 m. Кров може бити раван или кос благог нагиба (10°). Планирана спратност стамбених објеката је до максималне спратности П+1+Пк (са надзидом до 1,60 m). Код изградње нових објеката, обавезне су техничке мере обезбеђења сутеренске или подрумске етаже од влаге и подземних вода. Ове етаже намењују се за гаражирање возила, помоћне и техничке просторије и сл.

Максималан индекс заузетости је 50%, а индекс изграђености 1.5. Објекти на постојећим комплексима веће

заузетости могу се надограђивати до максималног индекса изграђености.

Број пословних јединица се не условљава. Максималан број стамбених јединица је четири.

На парцелама је могућа изградња стамбено-пословног објекта као јединствене целине, стамбеног и пословног објекта као две независне целине, или само пословног објекта. Услови становања подређују се привредним активностима. Заступљеност стамбених садржаја је до 50%. Пословне и пратеће стамбене просторије се могу градити у склопу главног уличног објекта, анекса или у дворишном делу парцеле, било у прекинутом или континуалном низу или полуатријумски, под условом да се руше улични објекти због ширења регулације улице и да објекти на парцели међусобно чине обликовно складну целину.

Грађевинска линија нових објеката може бити увучена у односу на регулациону линију 8-10 m. Дозвољава се удаљеност објекта на минимум 1 m од суседне парцеле на супротној страни само под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, да је размак између објеката на суседним парцелама већи од 4 m, односно већи од половине висине вишег објекта.

Отварање прозора стамбених просторија на бочним фасадама дозвољено је уколико је растојање бочне фасаде од границе суседне парцеле, која припада површинама остале намене, минимално 2,50 m, а од фасаде суседног објекта минимално 4,00 m. Отварање високопарпетних прозора на бочним фасадама дозвољено је уколико је растојање бочне од граница суседне парцеле, која припада површинама остале намене, минимално 1,00 m.

Парцеле на којима су изведени стамбени објекти без пословања се планом као такве задржавају, уз могућност планирања пословних садржаја у складу са дефинисаним параметрима.

Паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на парцелама по нормативу једно паркинг место на један стан и једно паркинг-место на 75 m² изграђеног пословног простора.

Оградњавање парцеле је као код породичног становања.

Правила парцелације

Задржавају се постојеће парцеле, након издавања површина за јавну намену.

Задржавају се, спајају или препарцелишу постојеће катастарске парцеле са изграђеним стамбено-пословним, пословним и производним објектима. Нове парцеле треба да буду приближно правилног геометријског облика, да имају излаз на јавну површину.

У случају формирања нове парцеле (парцелацијом или препарцелацијом постојећих парцела), минимална ширина уличног фронта је 15 m, минимална површина 500 m², а максимална је 3.500 m². За објекте из области трговине који су намењени робним кућама, тржним центрима, односно онима који су већи по капацитету, утврђен је услов веће минималне парцеле (минимално 4.000 m²).

Дозвољено одступање од утврђених мера је 10%.

Пословање (станица за снабдевање горивом)

Могућа је изградња ужег и ширег садржаја станица за снабдевање горивом у складу са правилима уређења и грађења дефинисаних планом и у подтачки „7.2.1. Правила

уређења и правила грађења саобраћајне инфраструктуре", као и условима надлежних институција.

Максимални дозвољени индекс заузетости је 40%, а спратност П (ВП) до П+1. Подрумску или сутеренску етажу или етаже је могуће планирати у зависности од услова на терену.

Манипулативне и паркинг површине обезбедити унутар комплекса.

Препоручује се да заступљеност зелених површина на комплексу није мања од 25%.

Приликом уређења и изградње комплекса намењеног станици за снабдевање горивом потребно је предвидети и извести све мере заштите које таква врста објекта треба да испуни (загађења приликом редовне експлоатације, могућа загађења као последица акцидентних ситуација, мере смањења аерозагађења, буке, заштиту од пожара, хигијенско-техничке мере и сл.).

У случају измештања станице за снабдевање горивом, правила уређења и грађења важиће као код намене пословање са становањем.

Правила парцелације

Овим планом се утврђује обавеза формирања јединственог комплекса за станицу за снабдевање горивом на „Ветерничкој рампи“. Парцела се формира спајањем дела парцеле број 3714/1 и парцела бр. 3717 и 3714/4 у јединствену грађевинску парцелу. Мањи део парцеле број 3714/1 одваја се за регулацију саобраћајне површине.

6.2. Услови уређења и грађења за просторе где је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта

6.2.1. Део просторне целине 1 (део Телера)

Локалитет 4

Комплекс ватрогасног дома

За простор на парцели број 1736 на углу Булеvara патријарха Павла (потцелина 1.2.) обавезна је израда урбанистичког пројекта у складу са графичким приказом број „4. Начин спровођења плана“ у Р 1:5000 и графичким приказом „7.4. План регулације површине јавне намене – локалитет 4“ у Р 1:1000. Планирана намена је комплекс ватрогасног дома. Парцела број 1736 представља просторно-функционалну целину, планирану за специјализоване јавне објекте и уређене површине, намењене за пружање услуге заштите и спасавања људи и материјалних добара од пожара, експлозија, опасних материја и других акцидентних ситуација. У оквиру ове целине могу се појавити сродне комплементарне функције од значаја за обављање основне делатности (сродне службе градске управе, полиција и здравствена установа (део службе хитне помоћи).

Типологија ватрогасне станице биће одређена у односу на капацитете изградње и садржаје.

У оквиру комплекса могуће је планирати: ватрогасни објекат као обавезан садржај, ватрогасни торањ, интерне станице за снабдевање горивом, спортско-рекреативне површине, зелене и слободне површине и манипулативне

површине за кретање и паркирање возила, као и све друге садржаје неопходне за функционисање основне делатности.

Сви објекти у оквиру комплекса ватрогасне станице морају представљати јединствену функционално-естетску целину, а архитектонски склоп објекта мора бити у складу са њиховом наменом.

Препоручује се да претежна спратност објекта буде високо приземље (ВП) до П+2. У оквиру комплекса може се планирати и да изузетно, у случају потребе, део објекта буде веће спратности, који би преузео улогу и просторног акцента. Висина ватрогасног торња се не условљава, већ ће се одредити у складу са потребама делатности. Максимални индекс заузетости износи 70%, а максимални индекс изграђености 1,3. Грађевинска линија мора бити повучена од регулационе линије у складу са саобраћајним решењем како би се обезбедила већа сигурност корисника околног простора приликом уласка и изласка интервентних возила у комплекс.

Минимална заступљеност зелених површина на парцели је 20%.

Комплекс ватрогасног дома уредиће се у свему према технологији и потребама службе, а у складу са прописима који уређују ову област.

Локалитет 6

Станица за снабдевање горивом

Станица за снабдевање горивом планира се у оквиру намене општеградски и линијски центар, на једном од главних саобраћајних праваца, Булевару патријарха Павла (потцелина 1.5.). Грађевинска парцела која се планира за станицу за снабдевање горивом формира се спајањем парцела бр. 5007/4, 5009/4, 5012/1 и 5013/1 и делова парцеле бр. 5008/3, 5011 и 5014 (све у К. О. Нови Сад II).

Услов за реализацију је израда урбанистичког пројекта за парцелу намењеној станици за снабдевање горивом, а урбанистичким пројектом ће се обухватити и приступне саобраћајне површине на парцелама бр. 5005/2, 5007/2, 5008/2, 5009/2, 5012/2, 5013/2 и 5017/2 и део парцеле број 7837/3 (све у К. О. Нови Сад II), у складу са графичким приказом број „4. Начин спровођења плана“ у Р 1:5000 и графичким приказом „7.5. Урбанистичка регулација – локалитет 6“ у Р 1:1000.

Планирана спратност објекта је П, максимални индекс заузетости 40%, а максимални индекс изграђености 0,4. Осим садржаја у функцији снабдевања горивом (резервоари за течно гориво, гас и сл.), у оквиру комплекса могуће је планирати продајне објекте са продајним простором, магацинима, оставама, канцеларијама и сл, терасе и тротоаре, надстрешнице, манипулативне просторе и паркинг. Просторни распоред садржаја на комплексу биће условљен технолошким процесом специфичним за планирану намену – станицу за снабдевање горивом.

Остали услови за уређење и изградњу станица за снабдевање горивом дати су у поделу 7.2 План саобраћајне површине.

Део парцеле број 7837/3 и целе парцеле 5005/2, 5007/2, 5008/2, 5009/2, 5012/2, 5013/2 и 5017/2, утврђене су као површине јавне намене у оквиру регулације Булеvara патријарха Павла са које се приступа комплексу.

У оквиру површина јавне намене планирају се коловоз, зелене површине, бициклистичка стаза и тротоар.

Урбанистичким пројектом дефинише се садржај комплекса, положај и димензије објеката, партерно и хортикултурно уређење слободних површина комплекса, начин приступа са јавне саобраћајне мреже, организација стацинарног саобраћаја и манипулације на комплексу, као и услови за прикључење објеката на инфраструктуру.

6.2.2. Део просторне целине 2 (део Адица)

Локалитет 5

Спорт и рекреација

За простор између улица Бранка Ћолића, Ратарске и Подунавске (потцелина 2.7.), на парцелама број 3982/22 и 3982/25 обавезна је израда урбанистичког пројекта. Планирана претежна намена је спорт и рекреација, а урбанистичким пројектом ће се дефинисати садржај комплекса, положај и димензије планираних објеката, услови за формирање грађевинских парцела, партерно и хортикултурно уређење слободних површина, обезбеђење приступа и потребан простор за паркирање, као и услови за прикључење на инфраструктуру.

У оквиру комплекса намењеном спорту и рекреацији (парцела број 3982/25) планирају се отворени и затворени спортски објекти, са пратећим садржајима. За објекте у оквиру комплекса максимална дозвољена спратност је П до П+1+Пк или ВП+Г са равним или косим кровом без назитка, са или без подрума или сутерена, уз максимални индекс заузетости парцеле до 25 %. Отворени спортски терени могу заузети максимално 40 % површине парцеле, а минимално учешће слободних и зелених површина износи 25 %.

Спортске терене планирати у складу са одговарајућим нормативима.

Паркирање возила обезбеђује се на парцели корисника према важећим нормативима.

Планира се заштитни појас насипа ширине 30 m, мерено од постојеће брањене ножице насипа. Појас линеарног заштитног зеленила уз примарни одбрамбени насип уређује се партерно (захтеви заштите насипа у појасу 10 m од ножице), и планира се са елементима рекреације (пешачке, бициклистичке, џоинг - стазе и др.).

Парцела број 3982/22 може се наменити за породично становање, на којој се планира изградња објекта са четири стамбене јединице или четири пословна простора, спратности од П до П+1+Пк, индекса заузетости 40% и индекса изграђености 1,0.

6.3. Услови уређења и грађења усмеравајућег карактера за просторе за које је основ за реализацију план детаљне регулације

6.3.1. Породично становање

Овом планом дата су правила уређења и грађења усмеравајућег карактера за просторе намењеним претежној намени породичног становања у оквиру просторних целина 1 (Телеп), 2 (Адице) и 3 („Ветерничка рампа“), док ће сва

детаљнија правила уређења и грађења, као специфични услови за реализацију бити утврђени плановима детаљне регулације.

Породично становање, најчешће у блоковима правилног облика, је најзаступљенија намена простора обухваћеног планом. Постојеће зоне породичног становања, које представљају изграђене и завршене целине, планом се задржавају.

На грађевинским парцелама намењеним породичном становању могу се градити: стамбени објекти, стамбено-пословни објекти (са учешћем пословања до 50% површине објекта), пословно-стамбени објекти (са учешћем пословања до 50-70% површине објекта), пословни објекти, али искључиво са оним делатностима чије пословање не угрожава становање.

Породично становање подразумева изградњу једног главног стамбеног породичног објекта на парцели. Поред главног објекта, на парцели је могућа изградња приземних помоћних и пратећих објеката (летње кухиње, оставе, котларнице и сл.) и гаража, као и пословних објеката за делатности које не угрожавају становање, до дозвољеног максималног индекса заузетости.

Дозвољена спратност главног објекта је до П+1+Пк. Објекат може да има подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе (недостатак одвода атмосферских вода у улици, висок ниво подземних вода) и ако се примене посебне мере заштите од високе подземне воде.

Највећи дозвољени индекс заузетости је 40% за слободностојеће објекте, а заузетост приземним објектима може бити до 50%. За објекте у низу највећи дозвољени индекс заузетости је 50%.

Максимални индекс изграђености 1, а за породичне објекте у низу до 1,5.

Максималан број стамбених и пословних јединица је четири, а прецизније ће се утврдити планом детаљне регулације, у складу са просторним капацитетима и према величини парцела. За постојеће грађевинске парцеле које су мање површине од утврђене минималне површине (200 m²) могуће је планирати само једну стамбену јединицу.

На грађевинским парцелама намењеним породичном становању могу се градити четири врсте (типа) објеката – слободностојећи, двојни, у прекинутом низу и непрекинутом низу.

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300 m², а минимална ширина уличног фронта је 12 m. За двојне објекте минимална површина парцеле је 200 m², а минимална ширина фронта 8 m. За објекте у низу минимална површина парцеле је 200 m², а минимална ширина уличног фронта 10 m. Могућа одступања критеријума величине површине или ширине уличног фронта је до 10%.

Препоручује се да се индекс заузетости парцела већих од 600 m² обрачунава тако да је основ за обрачун 600 m².

Развијена корисна површина породичног објекта на парцели не сме бити већа од 480 m².

Гаражирање и паркирање је искључиво у оквиру парцеле.

У оквиру претежне намене породично становање могућа је реализација ванстамбених садржаја који својим карактером су комплементарне са околним становањем и не

угрожавају га. Од пословних делатности могу да се планирају услужно-комерцијалне делатности - трговина производа широке потрошње, производа из области здравства, образовања, уметности, затим услужно занатство, угоститељство, делатности из туризма, агенцијски послови, пројектни атељеи, лекарске ординације, апотеке и сличне делатности), затим делатности из терцијарног сектора, као и одређене делатности из производног занатства (прехрамбени производи, кожна галантерија, текстилни конфекција, графичка обрада – књиговезнице, мини штампарије и сличне делатности, које се заснивају на примени технолошких иновација које не угрожавају функције становања и околину.

Унутар намене породичног становања могућа је реализација садржаја као што су: социјалне (геронтолошки центри, специјализовани центри за рехабилитацију, домови пензионера), образовне (предшколске установе, школе мањег капацитета) и здравствене установе, рекреативни комплекси и површине, под условом да су мањег капацитета, како би се лакше интерполирале у основну намену. У овом случају морају бити задовољени услови утврђени за изградњу стамбеног објекта и испоштовани сви параметри, изузев за намене из области јавних служби где се параметри утврђују у складу са нормативима за планиране намене. Максимална површина парцеле за ове садржаје је 1.500 m².

Пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.) не дозвољавају се у стамбеним зонама.

У оквиру претежне намене породичног становања планом детаљне регулације биће утврђене намене за парцеле на којима су у претходном периоду реализовани објекти који по својим параметрима (намена, спратност, број стамбених јединица, индекси заузетости, и сл.) излазе из планираних оквира, а задовољавају услове за озакоњење, у складу са важећом законском регулативом.

6.3.2. Опште стамбене зоне

У општим стамбеним зонама планирају се површине у којима се задржава породично становање на парцели и површине у којима се мења намена у вишепородично становање средњих густина.

Услови за породично становање у општим стамбеним зонама једнаки су условима за зоне претежног породичног становања.

Вишепородично становање може бити заступљено у слободностојећим објектима или испрекиданим низовима. Вишепородично становање у оквиру опште стамбених зона подразумева луксузније становање (нижи и међусобно удаљенији објекти са мањим бројем станова и гаража на парцели, којој припада више зеленила са простором за игру деце). Објекти према врсти и намени могу бити стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени или пословни.

Планирана спратност објекта је до П+2+Пк.

Максимални индекс изграђености је 1,6, а индекс заузетости парцеле је до 40%.

Изузетно, у оквиру претежне намене опште стамбене зоне, на парцели површине изнад 3.000 m² и саобраћајним приступима на две улице, могуће је планом детаљне регулације планирати локалитете за комплексе вишепородичног становања средњих густина, спратности до П+2+Пк, максималног индекса заузетости 50% и индекса изграђености до 2,2. Саобраћајни приступ комплексу мора се обезбедити са обе улице на које излази, а како би се саобраћајно простор у што већој мери растеретио.

Ради нове изградње вишепородичних објеката, минимална површина грађевинске парцеле износи 600 m². Изузетно, услед специфичних услова, ограничавајућих околности или реализованих суседних парцела, планом детаљне регулације може се омогућити да парцеле могу бити мање (до 450 m²). Сви остали услови за формирање грађевинских парцела (минимална ширина и површина за изградњу слободностојећих објеката и објеката у прекинутом низу) утврдиће се планом детаљне регулације.

Најмање 25% површине парцеле мора бити под зеленилом, без паркинга, манипулативних површина, стаза и платоа.

Препоручује се да се не планира изградња помоћних објеката на парцели, већ да гаража буде у сутерену или приземљу главног објекта. Паркирање возила се планира искључиво на парцели, и то једно паркинг/гаражно место на један стан, односно по нормативу за врсте делатности у пословном простору.

У оквиру површина намењених опште стамбеним зонама могуће је формирање јединствене грађевинске парцеле – комплекса на којима се омогућава формирање више објеката у прекинутом низу (на парцелама већим од 1.200 m²) или слободностојећих (на парцелама већим од 2.000 m²).

6.3.3. Вишепородично становање са елементима линијског центра

Вишепородично становање средњих и великих густина са елементима линијског центра претежно формира правац Булевара патријарха Павла и продужетак Булевара Европе. Осим уз главне правце, вишепородично становање са елементима линијског центра планира се на углу улица Јернеја Копитара и новоформираних улица. У оквиру ове претежне намене могу се планирати отворени блокови, у којима се формирају грађевинске парцеле под објектима, а слободне површине се планирају за обједињавање у заједничку блоковску површину или претежно затворени блокови, у којима се изградња врши на грађевинским парцелама са припадајућим двориштима (слободни, неизграђени делови парцеле). У оквиру којих простора ће се применити ови режими изградње биће утврђено планом детаљне регулације.

Објекти према врсти и намени могу бити стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени или пословни. Приземни делови објеката окренути ка Булевару патријарха Павла треба да буду ванстамбене намене, односно да буду у функцији формирања линијског центра. У оквиру намене вишепородичног становања са елементима линијског центра могуће је планирати и вишепородичне стамбене објекте у комбинацији са различитим садржајима образовања, забаве, културе, здравства, спорта, пословања и сл.

Планирана спратност објекта је П+2+Пк до П+4+Пк (П+5). Поткровна етажа се може обликовати као раван кров, кос или лучни. На оним просторима где се планом детаљне

регулације утврди могућност да објекат има пету етажу, она мора бити завршно обликована са равним кровом или плитким косим кровом (нагиба до 10%). То значи да се на објектима спратности П+5 изнад последње етаже не допушта формирање лучног крова или косог крова нагиба који би омогућио коришћење поткровног волумена. У постојећим габаритима задржавају се изграђени вишепородични објекти, као и они објекти веће спратности од планиране, који задовољавају услове за озакоњење.

У зависности од примењеног режима изградње, односно изградње у отвореном или затвореном блоку, планом детаљне регулације ће се утврдити тачне зоне изградње објеката, односно максимално дозвољени индекс заузетости.

Ради нове изградње вишепородичних објеката, минимална површина грађевинске парцеле износи 600 m². Могућа одступања критеријума величине површине или ширине уличног фронта је до 10%. Изузетно, приликом интерполације између изграђених вишепородичних објеката, могуће је планирати изградњу и на постојећим парцелама које су мањег уличног фронта и површине, под условом да је обезбеђен приступ са јавне саобраћајнице.

Паркирање возила се планира искључиво на парцели, и то једно паркинг/гаражно место на један стан, односно по нормативу за врсте делатности у пословном простору.

6.3.4. Општеградски и линијски центри

У зонама претежно намењеним за општеградски и линијски центар планирају се површине са различитим односом пословања и становања – породичног и вишепородичног, и то са малим, средњим и великим густинама, као и површине без становања. Општеградски и линијски центри планирају се у оквиру просторних целина 1 (Телеп) и 2 (Адице). Локацијска и функционална атрактивност ових простора, са гравитирајућим окружењем, даје му изузетне могућности да се осим вишепородичног и породичног становања планирају функције из области терцијарног сектора, који не загађују животну средину, а пре свега пословни садржаји.

У оквиру простора намењеним општеградском и линијском центру могу да се планирају садржаји пословања и комерцијалних делатности, затим недостајуће јавне службе, као и остали садржаји који недостају за функционисање овог дела града, а које ће допринети афирмацији и одржавању центра. У оквиру ове намене може се планирати изградња објеката са садржајима у оквиру кварталне делатности (образовање, здравство, наука, информатичка делатност, социјална заштита), терцијарне делатности које не угрожавају становање (трговина, угоститељство, финансије, техничке услуге и сл.), као и услужно занатство, сервиси и сл.

Делатности које се планирају не смеју да угрожавају суседне намене и животну средину. Не могу се градити пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.).

Учешће становања биће дефинисано плановима детаљне регулације, а може да се креће од 0 до 100% у оквиру појединачно формираних парцела.

Просторна целина 1 (Телеп)

У оквиру линијског центра који формира Булевар Европе, између Улице Футошки пут и Булевара патријарха Павла планира се вишепородично становање великих густина, спратности П+4+Пк до П+Г+5 (6. пов.), изузетно више спратности. Врста и намена објеката који се планирају су: стамбено-пословни, пословно-стамбени или пословни објекти. Обавезна је ванстамбена намена у приземљу и галерији према Булевару Европе. За објекте спратности П+4+Пк приближни индекс заузетости је 3, а изузетно, на простору веће спратности индекс изграђености је до 3,5. Зона изградње објеката биће дефинисана планом детаљне регулације, чиме ће се прецизно утврдити индекси заузетости, као и друга, мања одступања у циљу прилагођавања суседним изграђеним објектима који се задржавају. У постојећим габаритима задржавају се изграђени вишепородични објекти, као и они објекти веће спратности од планиране, који задовољавају услове за озакоњење. Ради гаражирања возила, обавезна је изградња подземне етаже - подрума или делимично и сутерена. У оквиру ове претежне намене могу се планирати отворени блокови, у којима се формирају грађевинске парцеле под објектима, а слободне површине се планирају за обједињавање у заједничку блоковску површину или претежно затворени блокови, у којима се изградња врши на грађевинским парцелама са припадајућим двориштима (слободни, неизграђени делови парцеле). У оквиру којих простора ће се применити ови режими изградње биће утврђено планом детаљне регулације.

Пословање са породичним или вишепородичним становањем формираће линијске центре у оквиру просторне целине 1 (Телеп) уз улице Хероја Пинкија, Ћирила и Методија, Атиле Јожефа, Петефи Шандора, Морнарску, Суботичку, Вршачку и мањим делом уз Булевар патријарха Павла и Футошки пут. Начин реализације ових простора утврдиће се планом детаљне регулације у складу са просторним потенцијалима. За просторе на којима ће план детаљне регулације утврдити намену пословања са породичним становањем минимална површина парцеле је 300 m², а спратност објеката је П до П+1+Пк, уз максимални индекс заузетости 70%, а максимални индекс изграђености 1,8. За просторе на којима ће планом детаљне регулације утврдити намену пословање са вишепородичним становањем или вишепородично становање, минимална површина парцеле је 450 m², спратност П до П+2+Пк(П+3), а максимални индекс заузетости 70%. Тачне висинске регулације у наведеним улицама утврдиће се планом детаљне регулације, а у складу са просторним потенцијалима парцеле, наменама у окружењу и реализованим просторним капацитетима. Поткровна етажа се може обликовати као раван кров, кос или лучни. На оним просторима где се планом детаљне регулације утврди могућност да објекат има трећу етажу, она мора бити завршно обликована са равним кровом или плитким косим кровом (нагиба до 10%). То значи да се на објектима спратности П+3 изнад последње етаже не допушта формирање лучног крова или косог крова нагиба који би омогућио коришћење поткровног волумена. У случају да се на парцелама планира само породично становање, за њих важе усмеравајућа правила дата за ову намену.

У оквиру општеградског и линијског центра, могуће је планирати пословање, односно комплексе на којима се може градити један или више пословних објеката, са највише једним станом за домара. На комплексу се могу

планирати терцијарне делатности и то за трговину, угоститељство, туризам, услужно занатство, финансије, техничке и интелектуалне услуге и сл. Планирање одређених намена треба да надомести недостајуће капацитете јавних градских функција (пијаца, култура, образовање и спорт, приватна предшколска установа, специјализоване здравствене установе). Спратност објекта је до П+2+Пк (П+3). Индекс заузетости се одређује од 30% до 100%, а максимални индекс изграђености је 2,5; изузетно, за завршене целине индекс изграђености је и виши. Као просторни репер раскрснице Булевара Европе и Улице Футошки пут, задржава се изграђени хотел на издвојеној локацији, спратности од П+Г до По1+По2+П+Г+Т+10+Пк.

Задржавају се постојећи верски комплекси у оквиру просторне целине 1 (Телеп): Црква св. Елизабете у Улици Ћирила и Методија број 11, са жупним двором, Реформаторско-калвинистичка црква у Улици Ћирила и Методија број 7 и објекат Српске православне цркве на углу улица Ћирила и Методија и Фејеш Кларе. Изградња новог верског комплекса на захтев одређене верске заједнице, може се одобрити у оквиру било које зоне у намени становања, становања са пословањем и централних функција, на површинама остале намене, што ће се детаљније утврдити планом детаљне регулације. За избор локације је од значаја претходна провера подобности места (број и концентрација верника, гравитационо подручје и саобраћајна приступачност) и карактер функционалног окружења (близина садржаја, линије кретања, повезаност са осталим амбијенталним целинама и интерес становника насељеног места). Минимална површина парцеле се одређује по стандарду 0,3 – 0,5 m² по кориснику, али не може бити мања од 1.000 m². У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, као реперног објекта, могуће је планирати пратеће управно-административне, културне и резиденцијалне садржаје, спратности до П+1, који се морају градити истовремено или после изградње верског објекта. Спратност богомоље се не условљава. За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 30%. Остали објекти пратећих садржаја (укључујући и становање) својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат. При пројектовању и грађењу објекта придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.

За изградњу пијаце, планирани индекс заузетости парцеле је до 40%, а спратност објекта или објекта који чине комплекс је до П+2.

Могућа је изградња ужег и ширег садржаја станица за снабдевање горивом у складу са правилима уређења и грађења дефинисаних планом и у подтачки 7.1.1. „Правила уређења и правила грађења саобраћајне инфраструктуре“, као и условима надлежних институција. Максимални дозвољени индекс заузетости је 30%, а спратност П (ВП) до П+1. Подрумску или сутеренску етажу/етаже је могуће планирати у зависности од услова на терену. Манипулативне и паркинг површине обезбедити унутар комплекса. Препоручује се да заступљеност зелених површина на комплексу није мања од 25%.

Просторна целина 2 (Адице)

Линијски и општеградски центри планирају се у оквиру просторне целине 2 (Адице) уз улице Марије Бурсаћ, Десанке Максимовић, Симе Шолаје, Аврама Мразовића, Нове 12 и Смедеревску.

Максимална спратност је до П+2, а индекс заузетости 50%.

За изградњу пијаце, планирани индекс заузетости парцеле је до 40%, а спратност објекта или објекта који чине комплекс је до П+1+Пк.

Општеградски центар уз Улицу Марије Бурсаћ треба да преузме улогу примарног центра, и да се на њему планирају садржаји који недостају за функционисање Адица. Развијањем централних функција простор би могао постати нови центар насеља, са новим слободним просторима, који би били у функцији окупљања становника и дружење (тргови, пешачке улице, озелењене површине). Изграђени објекти и неизграђене површине у њиховом окружењу могу бити јавни. У оквиру ове намене може бити формиран комплекс у интерполцији са простором за разноврсне јавне службе.

Задржава се постојећи верски комплекс у оквиру просторне целине 2 (Адице): Храм Преподобне Параскеве на углу улица Смедеревске и Бањалучке. Изградња нових верских објекта је могућа на начин како је то наведено за просторну целину 1.

6.3.5. Пословање на улазним правцима

Улазни правци у град представљају привлачне просторе за лоцирање различитих пословних активности, а нарочито су погодни за развој терцијарних делатности и производног занатства. С обзиром да окосницу простора обухваћеног овим планом чини градска магистрала (у деловима Футошки и Новосадски пут, односно државни пут IB реда -12 (Суботица – Сомбор – Оджаји – Бачка Паланка – Нови Сад и Зрењанин – Српска Црња – државна граница са Румунијом), који са запада уводи саобраћај у град, те да је овај простор у великој мери опремљен или има могућност прикључења на инфраструктуру, повољан је за развој предузетништва.

Пословање на улазним правцима јавља се у виду чистог пословања и пословања са могућим уделом породичног становања.

Простор пословања дуж јужне регулације Футошког пута, у зони Телепа, утврђен је као улазни правац на којем пословни садржаји оријентисани на Футошки пут треба да буду пре свега из области терцијарног сектора, а производња треба да је што мање присутна и компатибилна становању. Учешће становања планирано је да се задржи дуж Новосадског пута, у зони Адица и „Ветерничке рампе“, где је оно настало као последица бесправне изградње на значајним саобраћајним правцима.

Пословање

Пословање се планира дуж Футошког пута у оквиру просторне целине 1 (Телеп). Простори се планирају за пословне и комерцијалне садржаје, односно за пословање унутар којег су пословни садржаји из области секундарних и терцијарних делатности. Од делатности планирају се садржаји из области трговине, угоститељства, производног и услужног занатства, саобраћаја, комуналних делатности и сл.

Пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељава

и сл.) могу се градити под условом да у објекту апсорбују штетна дејства по околину.

Спратност објеката за производњу је приземље (П), односно високо приземље (ВП) до максимално П+1. Максимална спратност управно-административног или пословног објекта се усклађује са максимално дозвољеним индексом заузетости и индексом изграђености, а може бити максимално П+2.

Максимално дозвољени индекс заузетости је 70%, а индекс изграђености 2.1.

Приликом изградње објеката обавезна је примена хигијенско - техничких, еколошких, противпожарних и других услова, и одговарајућа инфраструктурна опремљеност.

Обавеза израде процене утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче утврдиће се у складу са законском регулативом која важи у тој области.

Пословање са становањем

Пословање са становањем планира се уз Новосадски пут, у оквиру просторних целина 2 (Адице) и 3 („Ветерничка рампа“). Простори се планирају за занатске и комерцијално-услугне делатности комбиноване са породичним становањем, тј. са највише једним станом на парцели; реконструкција се односи на прилагођавање намени, тако да се доградњом, надоградњом, рушењем или новом изградњом претвори део или цео стамбени простор у пословни. Могу да се реализују све терцијарне делатности у виду производње, трговине, услуга и занатства (као што су услуге у домаћинству, личне услуге, услуге у саобраћају и слично, а у оквиру производног занатства могућа је производња електричних апарата, папирне и текстилне конфекције, предмета од коже и текстила, предмета од дрвета и дрвних прерађевина, производња безалкохолних пића, графичка делатност и друге врсте производње које не утичу штетно на околину).

У области угоститељско-туристичке делатности могуће су све врсте услуга рачунајући и преноћишта, али и друге пратеће функције као што су спорт и рекреација.

Максимална спратност је до П+2, индекс заузетости је до 50%, а максимални индекс изграђености 1,5. Могуће је градити независан објекат намењен породичном становању, при чему је његова спратност до П+1+Пк, или се стамбени простор може налазити унутар објекта који је претежно намењен пословним садржајима (при чему је могућа спратност таквог објекта до П+2). Садржаји пословања морају бити компатибилни становању, а максимално учешће пословних садржаја на парцели је 20%. Минимална величина парцеле за ову намену је 500 m².

Пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.) могу се градити под условом да у објекту апсорбују штетна дејства по околину.

6.3.6. Гараже

У окружењу општеградског центра дуж Булевара Европе и вишепородичног становања дуж Булевара патријарха Павла, планирају се две јавне паркинг гараже са затвореним спољним зидовима, и то: на углу улица Милутина Бојића

и Вардарске и уз планирану слепу улицу којој се приступа из Далматинске улице. Спратност гаража је По+П+2 до По+П+5. Препоручују се две или више подземних етажа, а индекс заузетости и изграђености се не условљава. Кров гараже може бити озелењен или се на њему може планирати паркирање, што ће бити утврђено планом детаљне регулације. Остали услови за паркирање и гаражирање возила дати су у пододтачки „7.1.1. Правила уређења и правила грађења саобраћајне инфраструктуре“.

Препоручује се да се планом детаљне регулације испитају локалитети за планирање јавних паркинг гаража уз планирану слепу улицу којој се приступа из Улице Полгар Андраша (у северном делу, на парцелама бр. 2639/2, 2640/2 и деловима парцела бр. 2640/5, 2641/1, 2642/1 и 2639/1) и у оквиру блока планираног за општеградски и линијски центар, на углу улица Далматинске и Телепске.

Планом детаљне регулације могу се, у случају потребе, утврдити и додатне локације за ову намену.

6.3.7. Туристичко-спортско-рекреативне површине

Туристичко-спортско-рекреативне површине се планирају у југоисточном делу просторне целине 2 (Адице).

Туризам, спорт и рекреација се сагледавају као функције које могу да обезбеде виши ниво квалитета живота грађана са једне стране, и естетско унапређење простора и формирање специфичног идентитета са друге. Планирањем туристичко-спортско-рекреативних површина стварају се нове могућности за коришћење и уређење неизграђених површина у оквиру просторне целине 2 (Адице), планирају се адекватни облици спортских и рекреативних активности, простори за нове садржаје насеља, као и услови за њихову реализацију. У оквиру ове претежне намене могућа је изградња нових спортско рекреативних површина са туристичким и угоститељским садржајима. Туристички садржаји треба да допуне, подстакну и подрже спортске и рекреативне садржаје. Приликом детаљне разраде могуће је задржати парцеле са постојећим породичним становањем.

Осим основне функције коју треба да обавља, овај простор треба да чини и оазу зеленила и да повеже зеленило приобаља са планираним зеленилом у оквиру Адица.

Максимална спратност објеката је П+1+Пк, а индекс заузетости до 40%.

6.3.8. Јавне службе

Предшколска установа

У циљу задовољења потреба за смештај деце, задржавају се три постојеће предшколске установе у оквиру просторне целине 1 (Телеп) и једна у оквиру просторне целине 2 (Адице). Планирају се 4 нове предшколске установе у оквиру просторне целине 1 (Телеп), и три нове предшколске установе у оквиру просторне целине 2 (Адице).

Предшколске установе се у оквиру просторне целине 1 планирају на следећим локацијама: у блоку између улица Футошки пут и Павлека Мишкине, у блоку између улица Суботичке и Вардарске, у блоку између улица Илариона Руварца, Панонске и Тицанове, у блоку између улица Болманске и Прешернове и у блоку између улица Капетана Берића и Горана Ковачића.

Две предшколске установе се у оквиру просторне целине 2 планирају на следећим локацијама: у блоку између улица Цетињске, Атинске и Палићке и у блоку између улица Марије

Бурсаћ, Светолика Ранковића и Студеничке. Трећа предшколска установа се обавезно планира у оквиру површине намењеној разноврсним јавним службама, у блоку између улица Славује, Черевих, Десанке Максимовић и Подунавске. Тачан положај предшколске установе, као и површина и капацитети биће утврђени планом детаљне регулације, у складу са смерницама датим овим планом.

Приликом уређења и грађења нових предшколских установа, треба да се испоштују следећи нормативи: површина објекта треба да буде 8 м²/по детету, површина комплекса треба да буде 25-40 м²/по детету, неизграђена површина комплекса треба да буде 10-15 м²/по детету.

Планирана спратност објекта је П до П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етажне за складишта, помоћне и техничке просторије уз обавезне техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода. Индекс заузетости је максимално 30%.

У дворишту комплекса се планирају терени за игру, слободно кретање и трчање, простор у који се постављају справе са пешчаником и сл. Минимум 30% комплекса мора бити озелењено.

Нови комплекси предшколских установа планирају се у циљу равномернијег размештаја предшколских установа.

Предшколске установе се могу градити и у оквиру површина намењених за разноврсне јавне службе.

Основна школа

Постојећи комплекси основних школа у оквиру просторне целине 1 (Телеп) се задржавају, уз могућност проширења, реконструкције и доградње у циљу задовољења неопходних капацитета и прописаних норми. Планира се једна нова основна школа у оквиру просторне целине 1 (Телеп), и две нове основне школе у оквиру просторне целине 2 (Адице).

Основна школа се у оквиру просторне целине 1 планира у блоку између улица Морнарске и Болманске. Основне школе се у оквиру просторне целине 2 планирају на следећим локацијама: у блоку између улица Ветерничке, Цетињске, Палићке и Атинске и у блоку између улица Марије Бурсаћ, Васка Попе, Мила Милуновића и Грачаничке.

Приликом уређења и грађења (реконструкције, доградње или изградње нове школе) треба да се испоштују следећи нормативи: површина објекта треба да буде минимум 7,5 м²/ученику, површина учионице треба да буде 2,0 м²/ученику, а слободна површина треба да буде 25 -30 м²/ученику. Оптималан капацитет 700-800 ученика. Максимална спратност објекта је П+2, а максималан индекс заузетости износи 30 %.

Табела број 3: Табеларни приказ нормираних вредности за основну школу

Површина објекта по ученику (м ²)	Површина комплекса по ученику (м ²)	Површина учионице по ученику (м ²)	Радијус (м)
7,5	25-30	2	650

Школско двориште обухвата отворене терене за физичку културу, слободне и зелене површине и економски део. Неизграђени простор треба да буде организован тако да максимално 50% чине простори за одмор (мин 5,0 м²/ученику), кретање и спорт, минимално 30% озелењене травнате површине (школски врт, заштитно зеленило и сл.) и максимално 20% економски део и саобраћајне површине.

Спортски терени се планирају за физичко васпитање ученика и углавном се намењују за одбојку, кошарку, мали фудбал, рукомет, атлетику, скок у даљ и бацалиште кугле. Уколико просторне могућности то дозвољавају, игралишта треба да буду оријентисана у правцу север-југ.

Средња школа

Планира се доградња и нова изградња објекта на постојећем комплексу Гимназије „Лаза Костић“, површине 1,16 ха, у оквиру просторне целине 1 (Телеп).

Планира се фазна препарцелација простора средње школе, спортског друштва на југу и постојећег становања и пословања на истоку, тако да формирање планираног комплекса површине 2,04 ха прати фазну изградњу планираних објекта и рушење постојећих на истоку.

За средње школе је минимално потребно 10 м² објекта, 10 м² дворишта и 25 м² комплекса по ученику, а спортских терена на површини од 1 ха. За прогнозираних 768 ученика потребна је укупна површина од 7.680 м² школског затвореног простора, па ће се недостајући капацитети надоместити реконструкцијом, доградњом и новом изградњом. Планира се изградња универзалне физкултурне сале и топле везе између постојећих павиљона, односно заједничког хола, који се истиче као битан и за одвијање културних програма који обележавају комплементарни, ваннаставни програм ове школе.

Здравствене установе

У оквиру просторне целине 1 (Телеп), на углу Булевар Патријарха Павла и улица Јастребацка и Илариона Руварца, планира се уређење комплекса Завода за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, са огранком Апотекарске установе „Нови Сад“. Планирана спратност објекта у оквиру комплекса Завода за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“ је од П до П+3. Препоручује се индекс заузетости парцеле до 70%, али исти може бити до 100%, у зависности од технолошких процеса унутар планиране намене.

У оквиру просторне целине 2 (Адице), у блоку између улица Смедеревске, Симе Шолаје, Жикице Јовановића и Бањалучке, планира се једна здравствена установа. Планирана спратност објекта здравствене установе у Адицама је П до П+2. Максимално дозвољени индекс заузетости је 50%, а препоручује се до 30%. Уз постављање пратећег урбаног мобилијара, високо зеленило морало би да покрије 30% парцеле.

Табела број 4: Капацитети потребних садржаја здравствене установе

Број становника на лекара опште праксе	Број становника на стоматолога	Број становника на фармацеута	Површина објекта у м ² на 1000 становника	Површина апотека у м ² на 1000 становника
1500-1800	2500	600	120	20

Паркирање и гаражирање возила за потребе комплекса неопходно је решавати у оквиру парцеле корисника, могуће и у вишетажној подземној гаражи.

Здравствене установе се могу градити и у оквиру површина намењених за разноврсне јавне службе.

Разноврсне јавне службе

У оквиру просторне целине 1 (Телеп) планира се десет локација за разноврсне јавне службе, а у оквиру просторне целине 2 (Адице) две локације. Врсте објеката које се могу градити утврдиће се у складу са тренутним поребама, а могу бити: објекти градске управе и седишта месних заједница, домови културе са сродним образовним и рекреативним садржајима, домови за омладину, ученике и студенте, домови и клубови за старе и сродне здравствене установе, социјалне и сродне здравствене установе, ветеринарске станице или амбуланте, односно службе заштите животиња са сродним комуналним службама. Планом детаљне регулације може се задржати намена површина за разноврсне јавне службе или утврдити положај и димензије објеката, начин приступа, паркирања, озелењавања и уређења слободних површина за одређене намене у складу са смерницама из овог плана. Локација планирана за ову намену која се налази у оквиру просторне целине 1, у блоку између улица Хероја Пинкија, Прешернове, Подунавске и Охридске, ће се прецизније дефинисати планом детаљне регулације, у смислу утврђивања коначне регулације површине јавне намене. Минимално учешће зелених површина на комплексима је 20%.

Здравствене установе

Спратност слободностојећег објекта је до П+2+Пк, уз заузетост парцеле око 50%, а максимални индекс изграђености је 2,0.

Социјална установа

Спратност је до П+2+Пк, уз заузетост парцеле око 50%. Препоручују се садржаји потребни служби социјалне заштите: домови за привремени смештај социјално угрожених или расељених лица, оних са специјалним потребама, сигурна женска кућа, склониште за бескућнике и т.сл.

Градска управа и седишта месних заједница са сродним јавним службама

Спратност је до П+2+Пк, уз заузетост парцеле око 70%, а максимални индекс изграђености је 2,2.

Домови културе

На подручју Телепе и Адице потребна је изградња домова културе, а могуће је комбиновање културе са забавом, спортом и рекреацијом у циљу поспешивања пословног амбијента и туризма. У домовима културе пожељно је да се отварају и информативни центри, клубови за старе, омладински клубови са културно-уметничким секцијама (ликовне, музичке, плесне, видео, фото-кино, интернет...), дечија игралишта, психолошка, правна или лекарска саветовалишта, седишта невладиних организација и т.сл. Ту су пожељни и пратећи образовни програми (спортске, уметничке, језичке и сл. школе).

Домови културе се планирају минимално са библиотеком, читаоницом, галеријом, изложбеним простором, салом

за скупове као и пратећим административним простором седишта спортских и културно-уметничких друштава.

Планирају се слободностојећи објекти спратности П до П+2+Пк, уз заузетост парцеле око 70% и уз максимални индекс изграђености 2,2.

Дом омладине, студентски дом и сл. на већим комплексима

Спратност објекта је П до П+2+Пк, а заузетост парцеле до 40%,

На овим комплексима, садржаји у објектима треба да буду комбинација свих облика културе и спорта, забаве коју пружају омладински клубови са пратећим угоститељским садржајима, све до смештајних капацитета какве пружају хотели.

Дом за старе и њихови клубови

Потребна је изградња дома за старе при нормативу за објекте од 25-40 m² по кориснику, а за комплексе 30 m² по кориснику.

Комплекс дома за старе се планира спратности П до П+2+Пк, уз заузетост парцеле до 50%.

Такође, клубови за старе планирају се као социјалне установе, и то један клуб на сваких 8.000 до 10.000 становника. Они могу да се организују у оквиру простора месних заједница, домова културе и других пословних простора у приземљима стамбених објеката.

Ветеринарска станица (службе заштите животиња)

Спратност објекта је до П+2+Пк уз заузетост парцеле до 30%.

Поред пружања здравствене заштите којој би служио објекат, на озелењеном слободном простору могуће је уређење простора за обуку, боравак (мањи стационар и одгајивачница) и приказивање кућних љубимаца, тако да би се у виду малог зоолошког врта мешала ова делатност са забавом, првенствено деце.

Пијаца

Спратност објекта или објеката који чине комплекс пијаце је до П+1+Пк, а индекс заузетости парцеле је до 40%.

6.3.9. Спорт и рекреација

У оквиру претежне намене спорт и рекреација могуће је планирати спортске центре и спортско рекреативне комплексе. Спортски центар би требало да садржи фискултурне сале и 1,5-2 m² игралишта по становнику, а могу се планирати комплекси специјалних терена за базене и клизалишта на око 0,2 ha. Задржавају се постојећи комплекси у оквиру просторних целина 1 и 2, уз могућност ширења како би се изградила недостајућа игралишта. Могућа је изградња спортских и рекреативних садржаја као специфични вид услуга у оквиру зона становања и зона општеградских центара.

На појединим комплексима, потребно је изградити најмање један затворени објекат, са спортском двораном и гледалиштем, по могућности и са двораном за борилачке вештине, кугланом, гардеробама, управом и пратећим угоститељским, терапеутским и за негу тела потребним услугама; отворене и затворене базене; отворене спорт-

ске терене за кошарку, одбојку, мали фудбал, тенис и терене за мале спортове и др.

Спратност спортских објеката је до ВП+Г, а пратећих услужних објеката П до П+2. Индекс заузетости парцеле објектима је до 20 %, отвореним спортским теренима до 60%, тако да се минимално 20% парцеле мора озеленити.

Паркирање возила обезбеђује се на парцели корисника према важећим нормативима.

Положај објеката, врста спортских објеката, димензионисање, обезбеђење приступа и паркирање, озелењавање и уређење слободних простора утврдиће се планом детаљне регулације.

6.3.10. Зелене површине

Систем зеленила обезбеђује повезивање, продирање и измену свежих ваздушних маса и опште побољшање урбаног микроклимата. Еколошке повољности које зеленило може да пружи, манифестоваће се уколико се зеленило протеже и прожима по целом простору, тако да ће се масиви зеленила међусобно повезати дуж пешачких, бициклистичких и колских праваца, као и са суседним зеленилом. Редовним мерама неге одржаваће се зелене површине. Планирање партерне архитектуре као и пратећих урбаних садржаја (канте, клупе, расвета) на површинама и комплексима где се окупља већи број лица, потребно је прилагодити особама са инвалидитетом, деци и старим особама, без обзира да ли се ради о зеленилу у оквиру површина јавне намене или површина осталих намена.

Озелењавање површина јавне намене (саобраћајнице, паркинзи, предшколске установе, основне школе, средње школе, здравствене установе, разноврсне јавне службе, гараже, паркови, озелењени скверови и површине за игру деце, те заштитно зеленило), базира се на избору високог растиња и декоративне вегетације, уз неопходно коришћење елемената партерне архитектуре и урбаног мобилијара. У складу са планираним уличним профилима, то се односи на улично и заштитно зеленило, те на креирање специфичних услова за озелењавање свих комплекса намењених јавним службама.

Посебна пажња се посвећује планирању паркова, скверова и зеленила унутар заједничких блоковских површина уз просторе намењене вишепородичном становању. За избор садног материјала планирају се претежно саднице аутохтоних сорти, док се у мањој мери користе саднице алохтоних сорти (сорте са других подручја), које нису инвазивне, а прилагодљиве су условима средине. Планирају се стазе у оквиру зелених површина у зависности од саме намене зелене површине: главне стазе у ширини од 2 м, док споредне могу да буду у ширини око 1,5 м. Избор материјала за стазе треба прилагодити начину коришћења зелене површине.

Зеленило осталих намена – на парцелама породичног и вишепородичног становања, те на комплексима општеградског центра, пословања, спорта и рекреације, планира се у складу са наменом и функцијом објекта на парцели. Ширину стаза и избор материјала за стазе треба прилагодити начину коришћења зелене површине.

Зеленило у оквиру површина јавне намене

Парковске површине

На три локалитета планирају се парковске површине

На западном делу Телера између улица Тицанове, Јована Поповића и Банијске планиран је парк, за који је у претходном периоду израђен урбанистички пројекат „Урбанистички пројекат малог парка на Телеру“.

Друга парковска површина планира се у средишњем делу подручја Телера, дуж Булевар патријарха Павла. У оквиру те површине планирају се поплочани простори, водене површине, чесме, канте, клупе и различите расвете, као и дечија игралишта, прилагођена деци различите старосне доби. Ту се планира и простор за истрчавање и игру кућних љубимаца, обезбеђен сигурносном оградом.

Трећа парковска површина планира се у виду сегментата у три суседна блока на нижим деловима терена јужног Телера, где депресије имају функцију сакупљања атмосферских вода. Проблеми плављења ових терена у време великих киша и високих подземних вода намећу потребу да се виши делови земљишта покрију травњаком и дрвећем које подноси високе подземне воде и делимична плављења. Нижи делови би се оставили као слободна површина ради одржавања самог система одвођења воде, док се не изгради планирани затворени систем, када ће се благим засипањем простор квалитетно уредити, уз обавезну поставку пешачких веза са околним стамбеним простором. У оквиру ових површина потребно је одабрати садни материјал коме одговара влажније земљиште. Потребно је планирати игралишта за децу различитих старосних доби, канте, клупе, као и партерну архитектуру, а у оквиру једног од сегмената планира се и простор за истрчавање и игру кућних љубимаца, обезбеђен сигурносном оградом.

У парковима, обавезно учешће зелених површина је 70%. Урбанистичким пројектима се дефинишу локације терена за рекреацију, дечија игралишта и истрчавање паса.

Предшколске установе

Уређење зелених површина на комплексима предшколске установе потребно је испунити нормативе од око 30% озелењавања простора. Само уређење комплекса треба да се заснива на слободном стилу уређења, притом треба водити рачуна да се не саде биљке које садрже отровне бобице, трнове и лако ломљиве гране. Садња вегетације треба да је сачињена од претежно аутохтоних сорти лишћара, зимзелених или четинарских врста. У мањој мери је потребно садити четинарске врсте. Однос садње лишћарских (или зимзелених) и четинарских врста треба да буде 70% - 30%. У оквиру уређења зелених површина потребно је планирати и простор за игру деце, уз поставку дечијег игралишта, пењалица и слично.

Основне и средње школе

Приликом уређења зелених површина потребно је планирати норматив од око 30%. Пре планирања садње нових садница потребно је урадити биоеколошку основу, како би се добили подаци о стању зеленила, и на основу кога би се могло одредити задржавање здравих садница. Сам начин уређења може да буде у геометријском или слободном стилу. Приликом уређења зелених површина потребно је садити претежно аутохтоне сорте (лишћарских, зимзелених или четинарских врста), а сам однос аутохтоних и алохтоних сорти треба да буде у односу 80% - 20%. Однос у процентима за садњу лишћарских (или зимзелених) и четинарских врста дрвећа треба да буде 70% - 30%. Приликом уређења потребна је и поставка партерног мобилијара (канте, клупе и расвета).

Здравствене установе

Уређење зелених површина у намени здравствених установа потребно је планирати тако да око 25% биљног материјала чине различите спратности (дрвеће, жбуње, цвеће, повијуше). Главне прилазе објектима потребно је уредити са дрвенастим и жбунастим врстама. Потребно је садити претежно аутохтоне и у мањем проценту алохтоне сорте (односно 80% - 20%). Пре поставке нових садница, потребно је урадити биоekoлошку основу и здраве и виталне саднице у што већој мери задржати. Приликом садње нових сорти потребно је комбиновати саднице лишћарских, зимзелених и четинарских сорти. У оквиру уређења зелених површина потребна је поставка у партерног мобилијара (канте, клупе и расвета).

Разноврсне јавне службе и комплекс ватрогасног дома

На јавним површинама намењеним за разноврсне јавне службе и комплекс ватрогасног дома са сродним службама, планира се уређење зелених површина које првенствено треба да допринесу атрактивности амбијента. Планира се садња листопадних, зимзелених или четинарских врста различите спратности (дрвеће, жбуње, цветне површине и повијуше), у складу са партерном архитектуром и намењеном објекта. Минимално учешће зелених површина је 25% (изузетно 20% за комплекс ватрогасног дома, у случају дефицита простора услед специфичности организације комплекса). Однос садње аутохтоних и алохтоних сорти треба да буде 80% - 20%.

Гараже

Предлаже се, због одређеног процента загађености од издувних гасова, уређење кровног (и/или фасадног) зеленила на гаражама.

Равне кровове гаража потребно је, у зависности од статике објекта, озеленити према подели кровног врта (интензивни или полуинтензивни). Приликом уређења потребно је планирати и бирати биљни материјал који је отпоран на прејакую инсолацију, повишене температуре на кровним равнима и ударе ветра, а у зависности од одабира дебљине супстрата. Могу се планирати се и други садржаји (гарнитуре за седење, дечија или спортска игралишта, фитнес на отвореном), а према потребама корисника простора.

Зеленило (заштитно зеленило, озелењени скверови и зелене површине са теренима за игру деце)

Зелене површине у оквиру заштитног зеленила потребно је да чине аутохтоне сорте лишћарских, зимзелених или четинарских дрвенастих садница у комбинацији са жбунастим сортама.

Озелењавање скверова потребно је уредити у геометријском или слободном стилу. Садржај биљног материјала претежно треба да буде од аутохтоних и делом алохтоних сорти (односно 80% - 20%). Потребно је планирати садњу различитих спратности дрвенастих, жбунастих, цветних врста. Дрвенасте и жбунасте сорте потребно је планирати од лишћарских, зимзелених или четинарских сорти. При уређењу зелених површина потребно је планирати и партерни мобилијар (канте клупе и расвета), као и чесме, статуе, бисте и слично. У зависности од величине и локације сквера потребно је планирати и мања дечија игралишта,

која је потребно оградити заштитним зеленилом, при том водити рачуна да биљке не садрже отровне бобице, трнове и лако ломљиве гране.

Зелене површине са теренима за игру потребно је уредити поставком различитих мини терена (мали фудбал, кошарка и сл.) као и поставком дечијих игралишта за децу различите старосне доби. У оквиру ових зелених површина и у зависности од величине парцеле потребно је планирати и рекреативни садржај за одрасле (боћање, шаховске табле и сл.). Уређењем зелених површина, потребно је планирати и поставку партерног мобилијара (канте, клупе и расвета), као и чесме. Однос садње аутохтоних и алохтоних сорти треба да буде 80% - 20%.

На већим зеленим површинама потребно је планирати простор за истрчавање паса, које је потребно оградити.

Насипи и канали

Уређење насипа и канала потребно је уредити у оквиру заштитне зоне поставком травњака, како би се дозволило слободно кретање различитим машинама у функцији одржавања насипа и канала.

У оквиру насипа Шумске улице на неколико локација су планиране зелене површине које могу да сврстају у категорију урбаних џелова. Уређење ових зелених површина претежно треба да чине саднице високих дрвенастих сорти као и, у мањем односу, жбунасте сорте. Однос садње аутохтоних и алохтоних сорти треба да буде 80% - 20%. Саднице треба да буду у комбинацији лишћарских, зимзелених и четинарских сорти.

На већим зеленим површинама потребно је планирати простор за истрчавање паса, које је потребно оградити.

Улично зеленило и паркинзи

Планирају се зелене површине у категорији јавног зеленила - дрвореда у профилима саобраћајница. Садња дрвореда, једноструких или двоструких, вршиће се према дозвољеним условима профила улица. Дрвореде је потребно парцијално допунити жбунастим врстама, ради бољег очувања биодиверзитета. У уличним профилима где услови дозвољавају, потребно је планирати размак између дрвећа око 10 m, притом водећи рачуна да поставка дрвећа буде осовина стабла на 5 m од објекта. Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од прашине и гасова, стварање слободних простора за одмор становника и корисника башта угоститељских објеката. Избор биљних врста одређује се према њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу отпорношћу на гасове, дим и прашину.

Паркинг просторе потребно је уредити од прилагодљивог материјала за путничке аутомобиле, а код сваког четвртог паркинг места (2,5m x 5m) потребно је планирати дрво.

Зелене површине у оквиру површина осталих намена

Породично становање, вишепородично становање и опште стамбене зоне

Зеленило породичног становања је просторно најзаступљенија категорија зеленила. Обликује се у виду предбашти, кућних вртова и мањих повртњака. Пожељна је жива ограда, нарочито на уличном потесу.

Слободне зелене површине у склопу вишепородичног становања и опште стамбене зоне, поред декоративне листопадне и четинарске вегетације, треба да обезбеде услове за игру деце. Неке од ових површина потребно је допунити опремом за дечија игралишта.

Општеградски центар и вишепородично становање са елементима линијског центра

Зеленило у оквиру општеградских центара има претежно декоративну улогу, па се простори за дешавања на отвореном планирају под крошњама високих лишћара (нпр. платан) и уз поставку цветних жардињера и вертикалног озелењавања. Предлаже се уређење кровних вртова уз одабир биљног материјала у складу са условима средине (утицај ветра, падавина, осунчаности и дебљине супстрата).

Приликом озелењавања простора у оквиру вишепородичног становања већих густина са елементима линијског центра, потребно је нагласити главне прилазе вишеспратним зеленилом (дрвеће жбуње цветне површине, као и повијуше).

При озелењавању пословања са вишепородичним становањем, као и са породичним становањем, потребно је оставити слободну површину за пратећа дешавања. Уређење простора око објеката потребно је нагласити украсним садним материјалом, од сорти које су прилагодљиве условима средина, претежно аутохтоних врста. Слободне зелене површине у склопу пословања са пратећим вишепородичним становањем могу заменити интензивни кровни вртови, који се функционално и визуелно не разликују од врта или парка на тлу, а разликују се у дебљини супстрата и избору биљака од екстензивних кровних вртова који се активно не користе.

Око посебних ванстамбених објеката (пословни центар, хотел, студенски дом) озелењавање је потребно ускладити и са околном архитектуром објеката. Предлаже се уређење зелених површина вишеспратним зеленилом декоративних садница. Озелењавање комплекса станице за снабдевање горивом има и заштитну функцију, јер је потребно да ублажи негативне утицаје на окружење других намена. У зависности од величине парцеле, минимално озелењавање у оквиру комплекса је око 25%.

Пословање на улазним правцима - пословање и пословање са становањем

Површине око објеката пословања треба обавезно да садрже зелени заштитни појас, а на улазним и прилазним просторима да се примене различити видови декоративне вегетације (партерно зеленило, озелењене жардињере, вертикално озелењавање и сл.). Потребно је планирати вишеспратно зеленило (дрвеће, жбуње, цветне површине као и повијуше). Планирани садни материјал треба да буде претежно од аутохтоних сорти лишћара, четинара или зимзеленог биљног материјала, које су прилагодљиве условима средине, док у мањој мери треба планирати биљни материјал од алохтоних сорти (биљке са другог подручја) које нису инвазивне. Такође, потребно је поставити одговарајући урбани мобилијар (канте, клупе, расвета). Минимална површина под зеленилом у радним зонама је 25% од комплекса.

Зелене површине у оквиру пословања са становањем потребно је уредити претежно од аутохтоних сорти, а у мањем проценту од алохтоних сорти, у односу 80% - 20%.

Потребно је планирати вишеспратно зеленило (дрвеће, жбуње, цветне површине и пузавице). У оквиру партерног уређења потребно је планирати и партерни мобилијар (канте, клупе и расвету).

Спорт и рекреација

Планира се фазна изградња спортских центара, при чему је озелењавање потребно прилагодити различитим теренима за спорт и рекреацију, односно зеленило око терена потребно је прилагодити врсти спортске игре. Треба избећи садњу високог растиња како не би дошло до ломљења грана и опадања лишћа, које би притом могло да изазове сметње у коришћењу простора. Минимално учешће слободних и зелених површина износи 20%.

Административне као и друге услужне објекте потребно је нагласити декоративним садницама различите спратности. Предлаже се садња аутохтоних сорти (крупноцветна магнолија (*Magnolia grandiflora* L.), ликвидамбар (*Liquidambar styraciflua* L.), јаворолисни платан (*Platanus x acerifolia* Willd.), источни платан (*Platanus orientalis* L.), копривић (*Celtis australis* L.), тунбергова жутика (*Berberis thunbergii* DC.), као и друге сорте листопадних, зимзелених или четинарских врста.

Туризам, спорт и рекреација

Уређење зелених површина потребно је уредити у слободном или геометријском стилу, различите спратности (дрвеће, жбуње и цветне површине). Однос садње аутохтоних и алохтоних садница треба да буде 80% - 20%, у већој мери лишћарских врста а у мањој мери четинарских врста према односу 70% - 30%. Уређењем зелених површина потребно је планирати партерни мобилијар (канте, клупе и расвету) и где услови дозвољавају чесму, бисту, статуу и сл.

Планирањем изградње нових објеката предлаже се уређење кровног врта. Избор биљног материјала потребно је бирати према отпорности на прејаку инсолацију (осунчаност), ударе ветра као и дебљину супстрата. У оквиру уређења кровног врта потребно је планирати и садржаје у функцији одмора и рекреације.

У спортским парковима, минимално учешће слободних и зелених површина износи 70%; отворени спортски терени могу заузимати максимално 25% површине парцеле, а за изградњу пратећих објеката максималан индекс заузетости је до 5%. Озелењавање спортских паркова потребно је уредити од претежно аутохтоних сорти као и од алохтоних у односу 80% - 20%. Потребно је планирати партерни мобилијар (канте клупе и расвету), као и чесме. Приликом садње зелених површина око спортских терена потребно је водити рачуна о удаљености биљног материјала. Не треба садити биљни материјал у појасу од око 15 m, како гране и лишће не би нарушили функцију коришћења терена. Главне стазе треба планирати у ширини од око 2 m, док споредне стазе треба планирати у ширини од око 1,2 m. Пре садње биљног материјала потребно је урадити биоeko-лошку основу и сачувати постојећи биљни фонд у што већој мери. У оквиру спортских паркова потребно је планирати и игралишта за децу различите старосне доби.

Енергетски коридори

Није дозвољено уређење зелених површина испод далековода високим садницама, односно дозвољава се уређење зелених површина ниским и полеглим жбуњем и травним покривачима.

7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.1. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

На простору за које се условљава израда плана детаљне регулације, утврђена су правила уређења инфраструктурних система на постојећим јавним површинама, до доношења плана детаљне регулације и то:

- у оквиру постојећих инфраструктурних система, омогућава се потпуна или делимична реконструкција, као и делимично измештање инсталација;
- омогућава се реализација нових деоница инфраструктурне мреже, које функционишу у оквиру техничких целина мреже;
- инфраструктурни објекти могу се реализовати у оквиру постојеће регулације улице у складу са просторним ограничењима проистеклим из постојеће опремљености улице, односно условима исходованим од стране носиоца система који њиме управља.

У деловима подручја који се спроводе на основу овог плана, приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру, могућа су мања одступања од планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози - очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре и ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објект који се планом не задржава. Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина. Сва одступања од планског решења морају бити у складу са правилницима и техничким прописима који регулишу предметну област. Не условљава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

7.2. План саобраћајне инфраструктуре

Обухваћено подручје има повољан положај у саобраћајној мрежи Новог Сада, која је дефинисана Генералним планом, а чију окосницу чини градска магистрала, односно државни пут IB реда -12 (Суботица – Сомбор – Оджаци - Бачка Паланка – Нови Сад и Зрењанин – Српска Црња – државна граница са Румунијом), који са запада уводи саобраћај у град. Један сегмент градске магистрале раздваја „Ветерничку рампу“ од Адица (Новосадски пут), а други сегмент делимично раздваја Телеп од Новог насеља - Бистрице (део Футошког пута западно од продужетка Булевара кнеза Милоша). Како се транзитни саобраћај одводи ка северу (дуж Булевара кнеза Милоша), Футошки пут се наставља ка истоку у виду главне градске саобраћајнице која води у центар града. Значај градске магистрале условио је планирање ограниченог броја раскрсница са уличном мрежом и дефинисана је режијска трака са паркинзима дуж овог правца.

Подручје „Ветерничке рампе“ је Улицом Сомборска рампа повезано са градском магистралом, а са градском

уличном мрежом преко Новог насеља - Бистрице (улицом Милеве Марић), док се планира веза Улице Драгослава Срејовића и Булевара Јована Дучића као главних градских саобраћајница. Затим, планира се општински пут на продужетку Булевара војводе Степе ка западу, до Футога, чиме би се смањило саобраћај дуж постојећег државног пута.

Планирана саобраћајна мрежа **Адица** ограничена је постојећим стањем, које карактерише стихијска изградња стамбених објеката и парцелација, што има за последицу дефинисање приступних путева недовољних ширина (од 3 до 10 m). Поред неколико веза са градском магистралом преко стамбених улица, подручје Адица ослања се на истоку Улицом Бранка Ћопића на уличну мрежу Телеп (Улицом Ћирила и Методија), а на западу на продужетак главне улице насеља Фештер и делимично изграђену улицу. Улицом Марије Бурсаћ планира се затварање унутрашњег обруча главних градских саобраћајница, те његово повезивање са градском уличном мрежом улицама Ћетињском и Љубице Раваси (планирана за проширење). На југу, подручје се ослања на коловоз саобраћајнице која иде круном одбрамбеног насипа и има значајну улогу у повезивању са градом ка североистоку, преко Улице хероја Пинкија на Телепу и ка истоку, уз ножицу насипа, затим проширењем дела Улице Симе Матавуља, те спајањем са продужетком Булевара Европе.

Поред постојећих главних градских саобраћајница на **Телепу** (Булевар Европе, Футошког пута Булевар патријарха Павла, улица Вршачке, Фејеш Кларе и Хероја Пинкија), у састав мреже главних градских саобраћајница улазе и улице Илариона Руварца и Првوماјска, како би се повезале са Улицом Љубице Раваси у Адицама. Предстоји повезивање продужетка Булевара кнеза Милоша и Сомборске улице са Булеваром Европе, као саобраћајницом која је у претходном периоду планирана дуж раније трасе Суботичке пруге. Овим планом се дефинише укрштање Булевара патријарха Павла са Булеваром Европе (северном деоницом) у кружној раскрсници, која омогућава фазну изградњу, односно привремено прикључење коловоза Улице Ћирила и Методија, док се не стекну услови за продужетак булевара ка југу (преко садашњег комплекса предузећа „Ужар“) до нове планиране кружне раскрснице са Улицом хероја Пинкија. У наредној фази, за Булевар Европе и његов планирани продужетак ка југу, оставља се могућност за денивелисана укрштања са Футошким путем на северу, те Булеваром цара Лазара и Булевара патријарха Павла у средишњем делу, а са планираним кружном раскрсницом са Улицом 1300 каплара и Симе Матавуља.

Овако дефинисана примарна мрежа ствара услове за прихватање планираног саобраћаја, и његово дистрибуирање на секундарну уличну мрежу. Капацитети примарне уличне мреже прилагођени су предвиђеним саобраћајним оптерећењима, тако да се омогући ефикасно одвијање саобраћаја и приступ свим деловима „Ветерничке рампе“, Адица и Телеп. Постојећа секундарна улична мрежа (стамбене и сабирне улице) углавном се задржава са постојећим попречним профилима. Док је саобраћајна мрежа на „Ветерничкој рампи“ претежно профилисана, реализација нових улица је предвиђена на већем делу Адица (између центра насеља и периферних приступних подручја), а на делу Телеп јужно од Улице Хероја Пинкија и на југоисточном делу трасе Булевара патријарха Павла и њеном окружењу.

Примарна улична мрежа омогућава реализацију мреже линија јавног градског превоза, чиме ће се покривеност

укупног подручја побољшати. Новосадски и Футошки пут представљају најважнији коридор јавног градског и приградског превоза.

На подручју „Ветеричка рампа” постоји једна станица за снабдевање горивом моторних возила (на Новосадском путу), а на Телепу постоје две станице (на Футошком путу и у Улици Ћирила и Методија), које се планом задржавају. Оставља се могућност изградње нових станица и станица за течни нафтни гас у зонама пословања на улазним правцима, општеградских центара и у оквиру парковске површине на Булевару патријарха Павла. На подручју Адица, оставља се могућност изградње станица на локацијама за које се утврди да испуњавају просторне, саобраћајне, противпожарне и друге услове и да не угрожавају окружење претежно намењено становању.

Паркирање возила решаваће се у складу са наменом простора, тако да ће се у деловима са претежним становањем вршити у оквиру грађевинске парцеле и изградњом гаража. У зони вишепородичног становања уз Булевару патријарха Павла паркирање ће се решавати изградњом уличних и блоковских паркинга, јавних гаража, те индивидуалних гаража у дворишним деловима приземља објеката у низу. Паркирање у преовлађујуће пословној зони уз Футошки пут решаваће се уличним паркинзима уз режиске саобраћајнице и улице које излазе на тај пут, те у оквиру појединачних комплекса, у складу са потребама и нормативима паркирања. У зони општеградског центра са вишепородичним становањем дуж Булевара Европе и вишепородичног становања дуж Булевара патријарха Павла, планирају се четири јавне паркинг гараже са затвореним спољним зидовима, и то: уз планирану слепу улицу којој се приступа из Улице Полгар Андраша (која је задржана као режиска улица, на углу улица Милутина Бојића и Вардарске, на углу улица Далматинске и Телепске и уз планирану слепу улицу којој се приступа из Далматинске улице. При реконструкцији Улице Симе Матавуља такође је потребно формирати режиске саобраћајнице.

Дуж саобраћајних праваца где се планирају централни и пословни садржаји, као и објекти јавних служби, планира се изградња паркинга у оквиру уличног профила и на појединачним парцелама, у складу са просторним могућностима, потребама и нормативима за поједине делатности датим у Генералном плану.

Дуж главних саобраћајних праваца планира се изградња бициклистичких стаза, као и дуж рекреативних праваца које представљају насипи и канали са заштитним појасевима, а поготово дуж Шумске улице која се намењује заштитном зеленилу.

7.2..1 Правила уређења и правила грађења саобраћајне инфраструктуре

Услови за уређење и изградњу саобраћајних површина

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним плочама”, „префабрикованим танкостеним пластичним”, или

сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234 од 25.5.2005. године, којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Такође је потребно извршити резервацију места за паркирање у складу са SRPS U.A9.204 од 18.6.1988. године који се односи на просторне потребе инвалида.

На местима где то услови дозвољавају, и ако није учтано у графичком приказу, могућа је изградња уличних паркинга уз обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвећа.

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са SRPS U.A9.202 од 18.6.1988. године који се односи на несметано кретање инвалида.

Најмања планирана ширина коловоза је 5 m (на државним путевима 7,1 m). Уже су само по неке унутарблоковске саобраћајнице, које су минималне ширине 3 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m, осим унутарблоковских саобраћајница где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног градског превоза путника радијуси кривина треба да су 12 m. Тротоари су минималне ширине 1,6 m, док двосмерне бициклистичке стазе морају бити ширине 2 m, а једносмерне минимум 1 m.

За целине или зоне за које се доноси план детаљне регулације, за парцеле које немају директан приступ на јавну површину, могуће је дефинисати, односно формирати приватне колско пешачке стазе. Ширина ових пролаза биће дефинисане у плановима детаљне регулације.

Саобраћајни услови које треба да задовољи кружна површинска раскрсница су:

- да има максимално 2+2 саобраћајне траке;
- да су прилазни краци подједнако оптерећени;
- да нама семафорске сигнализације;
- да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају;
- да постоје просторне могућности за изградњу кружне раскрснице, и
- да се постављају на раскрсницама које су мало или средње оптерећене:

1.максимално 3400 возила/сат у самој раскрсници или

2.максимално 2400 возила/сат по једном прилазу.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину па иако он није назначен у плану.

Уколико је тај приступ колски и намењен само за путничке аутомобиле, он не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m. По правилу једна грађевинска парцела може имати максимално 2 колска приступа према истој саобраћајној површини (улици) и то на међусобном растојању од најмање 5 m. У случају да грађевинска парцела има приступ на две различите саобраћајне површине (улице),

колски приступ се по правилу даје на ону саобраћајну површину (улицу) која је мањег ранга.

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50 m. Објекти у привредним и индустријским зонама морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила.

Паркирање и гаражирање возила

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то према нормативу једно паркинг или гаражно место на један стан.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Потребан број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;
- пошта - једно ПМ на 150 m² корисног простора;
- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;
- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;
- хотелијерска установа - једно ПМ на користан простор за 10 кревета;
- позориште или биоскоп - једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
- спортска хала - једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
- производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 m² корисног простора.

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Услови за уређење и изградњу станица за снабдевање горивом

Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим или ширим садржајем.

Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом подразумевају се следећи садржаји:

- места за истакање за све врсте горива,
- манипулативна површина,
- цистерне,
- систем ценовода,
- отвори за пуњење и преглед цистерни,
- продајни и пословни простор у функцији станице за снабдевање горивом,
- надстрешница.

Под ширим садржајем станице за снабдевање подразумева се ужи садржај станице за снабдевање горивом, уз додатак следећих садржаја:

- перионице,
- сервисне радионице,
- угоститељства,
- паркинга.

Ако је станицу за снабдевање горивом са ужим садржајем могуће изградити у оквиру постојеће парцеле пута, основ за изградњу је урбанистички пројекат, уз прибављање сагласности управљача јавног пута. У свим другим случајевима захтева се израда плана детаљне регулације.

Станице за снабдевање горивом се на просторима предузећа, у циљу обављања њихове делатности, могу градити на основу плана, којим се уређује изградња у оквиру основне намене, уз поштовање саобраћајних и прописа који регулишу безбедност њиховог коришћења и спречавања угрожавања окружења.

Најмања удаљеност прилаза станице за снабдевање горивом од суседне раскрснице је 25 метара.

7.3. План водне инфраструктуре

7.3.1. Снабдевање водом

Подручје Телепе

Снабдевање водом, подручја Телепе, планира се преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница, а у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа изграђена је дуж Булевара Европе, профилем Ø 600 mm, као и дуж Булевара патријарха Павла, профилем Ø400 и Ø 600 mm.

Секундарна водоводна мрежа изграђена у готово свим постојећим улицама, и углавном је профила од Ø100 до Ø200 mm.

Планира се изградња примарне водоводне мреже профила Ø400 mm, дуж дела улица Сентелеки Корнела и Станоја Главаша, као и реализација секундарне водоводне мреже у свим новопланираним улицама, као и у постојећим, где је данас нема.

Планом се омогућава реконструкција постојећих деоница примарног и секундарног водовода које су дотрајале или неодговарајућег су профила, као и њихово измештање, према планираном размештају, у профилу улице.

Подручје Адица

Снабдевање водом, подручја Адица, планира се преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница, а у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа изграђена је дуж Футошког пута, профилима Ø250 и Ø400 mm и улицом Бранка Ћопића, профилем Ø150 mm.

Секундарна водоводна мрежа изграђена је делимично, везана је на постојећу примарну водоводну мрежу и профила је од Ø80 до Ø100 mm.

Планира се изградња примарне водоводне мреже профила Ø400 mm, дуж улица Љубице Раваси, Бранка Ћопића, и даље према Ветернику.

На примарну водоводну мрежу, повезаће се планирана секундарна водоводна мрежа, профила од Ø100 до Ø150 mm, чија реализација се предвиђа у свим новопланираним улицама, као и у постојећим, где је данас нема.

Планом се омогућава реконструкција постојећих деоница примарног и секундарног водовода које су дотрајале или неодговарајућег су профила, као и њихово измештање, према планираном размештају, у профилу улице.

Подручје „Ветерничке” рампе

Снабдевање водом, подручја „Ветерничке рампе”, планира се преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница, а у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа изграђена је дуж Футошког пута, профилима Ø250 и Ø400 mm.

Секундарна водоводна мрежа изграђена је делимично, везана је на постојећу примарну водоводну мрежу и профила је од Ø80 до Ø100 mm, углавном не задовољава капацитетом и својим положајем у профилу улице.

Планира се изградња примарне водоводне мреже профила Ø200 mm, дуж Улице Драгослава Срејовића.

На примарну водоводну мрежу, повезаће се планирана секундарна водоводна мрежа, профила од Ø100 до Ø150 mm, чија реализација се предвиђа у свим новопланираним улицама, као и у постојећим, где је данас нема.

Планом се омогућава реконструкција постојећих деоница примарног и секундарног водовода које су дотрајале или неодговарајућег су профила, као и њихово измештање, према планираном размештају, у профилу улице.

7.3.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Подручје Тепела

Одвођење отпадних и атмосферских вода планира се преко постојећег заједничког и планираног сепаратног канализационог система.

Одвођење отпадних и атмосферских вода, простора северно од Улице Хероја Пинкија, вршиће се преко постојећег заједничког канализационог система, са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.

Главни канализациони колектор изграђен је дуж Булеvara патријарха Павла, профилом Ø3000/1500 mm.

Примарна канализациона мрежа изграђена је у следећим улицама: Суботичкој, профилом Ø2000/1500 mm, Јожефа Атиле, Ћирила и Методија, Илирској и Хероја Пинкија, профилом Ø900 mm, Вршачкој, профилом Ø1300 mm, Илариона Руварца и продужетком Булеvara кнеза Милоша, профилом Ø1100 mm.

Планом се омогућава реконструкција и делимично измештање примарне канализационе мреже.

Секундарна канализациона мрежа изграђена је у готово свим постојећим улицама, профилима од Ø250 до Ø400 mm и омогућава се њена реконструкција или измештање у профилу улице.

Планира се изградња секундарне канализационе мреже заједничког система у свим новопланираним улицама и у постојећим у којима није реализована.

Планирана канализациона мрежа везаће се на постојећу и биће профила од Ø250 mm до Ø300 mm.

Одвођење отпадних и атмосферских вода на простору јужно од Улице Хероја Пинкија планира се да буде сепаратно.

Отпадне воде одводиће се планираним канализационим системом отпадних вода и преко постојеће пумпне станице и оријентисаће се на постојећу канализацију у Улици 1300 Каплара.

Планирана канализациона мрежа отпадних вода изградиће се у свим планираним и постојећим улицама и биће профила од Ø250 до Ø400 mm.

Атмосферске воде одводиће се планираним затвореним канализационим системом.

Планирана примарна канализациона мрежа атмосферских вода биће профила од Ø400 до Ø700 mm и реализоваће се трасом отвореног канала, односно, данас нивелационо најнижим тереном.

Планирана секундарна атмосферска канализациона мрежа реализоваће се у свим постојећим и новопланираним улицама, биће профила од Ø250 до Ø300 mm, повезаће се на примарну канализациону мрежу и оријентисаће се према планираној црпној станици, која ће их препумпавати у Шодрош.

До потпуне изградње планираног затвореног канализационог система за атмосферске воде, задржава се функција постојећег отвореног канала и непосредног простора уз њега за прихватање атмосферских вода. Изградњом канализационе мреже атмосферских вода престаће потреба за отвореним каналом и непосредним простором уз њега за прихватање атмосферских вода.

Подручје Адица

Одвођење отпадних и атмосферских вода подручја Адица, планира се да буде сепаратно.

Планирана канализациона мрежа отпадних вода, биће подељена у два слива, северни и јужни слив, у односу на Улицу Бранка Ћопића која представља вододелницу.

Северни канализациони слив оријентише отпадне воде према Улици Марије Бурсаћ у којој се планира изградња канализације профила Ø300 mm, и чија траса даље иде улицама Грачаничком и Десанке Максимовић, све до планиране примарне канализације профила Ø400 mm у Улици Љубице Раваси.

Јужни канализациони слив оријентисан је на планирану канализацију профила Ø300 mm која иде улицама Ибарском, Златиборском, Славујевом, Томе Росандића, Симе Милутиновића Сарајлије, Десанке Максимовић, све до планиране канализације профила Ø 400 mm у Улици Љубице Раваси.

Секундарна канализациона мрежа изградиће се у свим постојећим и планираним улицама, биће профила Ø 250 и Ø 300 mm и оријентисаће се на планиране примарне правце.

До изградње планиране канализационе мреже, отпадне воде ће се решавати преко водонепропусних септичких јама на парцелама корисника. Посебно се инсистира на водонепропусности јама, да не би дошло до загађења под-

земних водоносних слојева. Септичке јаме поставити минимално 3,0 m од границе суседних парцела.

Планира се одвођење атмосферских вода, преко постојеће и планиране отворене уличне каналске мреже са оријентацијом према секундарним отвореним мелиорационим каналима Т-801, Т-802 и Т-803, односно и даље према примарном каналу Т-800 дуж Шумске улице, а све у оквиру мелиорационог слива „Телеп“.

Планом се дозвољава делимично или потпуно зацењвање отворених уличних канала, као и канала у оквиру мелиорационог слива „Телеп“, односно, канала Т-801, Т-802 и Т-803, као и делимично измештање постојећих мелиорационих канала у регулацију постојећих, односно, планираних улица.

Уз отворене мелиорационе канале, планира се континуалан заштитни појас ширине 7,0 m и то обострано и мерено од постојеће ивице канала а у циљу заштите ревизије и одржавања истих.

У отворену каналску мрежу не смеју се упуштати воде које не одговарају минимално II класи квалитета воде водотока.

Подручје „Ветерничке рампе”

Одвођење отпадних и атмосферских вода подручја Ветерничке рампе планира се да буде сепаратно.

Одвођење отпадних вода, биће преко затвореног канализационог система.

Примарна канализациона мрежа се планира дуж Улице Драгослава Срејовића и биће профила Ø400 mm.

Планирана секундарна канализациона мрежа реализоваће се у свим постојећим и планираним улицама, биће профила Ø250 и Ø 300 mm и са укупном оријентацијом према планираној примарној канализацији у Улици Драгослава Срејовића.

Мањи део сливног подручја, биће оријентисан на постојећу примарну канализацију, профила је Ø 800 mm, која је реализована дуж државног пута IB реда бр.12.

У оквиру планираног канализационог система „Ветерничке рампе”, планира се изградња црпне станице отпадних вода. Црпна станица планира се као шахтна и реализоваће се у оквиру регулације улице.

До реализације затвореног канализационог система, омогућава се решавање отпадних вода преко водонепропусних септичких јама, које треба градити на парцели корисника и на минималној удаљености од суседних парцела 3,0 m.

Одвођење атмосферских вода са подручја „Ветерничка рампа” биће планираном и постојећом уличном отвореном каналском мрежом, оријентисаном према отвореном каналу Т-800 у склопу мелиорационог слива „Телеп“.

Омогућава се делимично или потпуно зацењвање деоница отворене уличне каналске мреже, као и отвореног канала Т-800, где то просторни и хидраулички услови захтевају.

Мањи део сливног подручја, биће оријентисан на постојећу примарну канализацију, профила је Ø 600 mm, која је реализована дуж државног пута IB реда бр.12. Постојећа примарна атмосферска канализација оријентисана је према каналу Т-800.

Планира се укидање дела мелиорационог канала Т-800, у делу од Улице Сомборска рампа до државног пута IB реда бр.12, уз услов да се претходно изгради атмосферска канализација у Улици Сомборска рампа профила Ø 1000 mm и Ø 1500 mm.

Планира се дуж обала канала стално проходна радно инспекциона стаза за пролаз возила и пролаз и рад механизације која ради на одржавању канала и то уз постојећи мелиорациони канал Т-800 у Улици Борислава Пекића, ширине 6 m, мерено од постојеће ивице канала и уз постојеће мелиорационе канале Т-801, Т-802 и Т-803 у ширини 7 m, мерено од постојеће ивице канала, као и са западне стране канала Т-800 у ширини 5 m, дуж улице Шумске.

7.3.3. Одбрана од поплава

Одбрана од поплава подручја обухваћеног планом врши се дуж јужне границе подручја Адица и Телера, где је реализован одбрамбени насип као прва (примарна) одбрамбена линија за одбрану од високих вода Дунава. Постојећи насип реализован је као стална одбрана од високих вода Дунава, вероватноће појаве једном у сто година (1%BB).

Планирана одбрана од високих вода Дунава предвиђа надвишење постојеће одбране, сталном или мобилном одбраном, до коначне одбране од високих водостаја Дунава, вероватноће појаве једном у хиљаду година 0.1%BB).

Планира се заштитни појас насипа ширине 50 m, мерено од постојеће брањене ножице насипа. Режим коришћења и могућег уређења заштитног појаса уз примарни насип је следећи:

У зони насипа прве одбрамбене линије, са брањене стране насипа на деоници од планираног продужетка Булеvara Европе до улице Хероја Пинкија, уважити следеће:

- У појасу ширине 10m од ножице насипа мора се оставити слободан простор за радно инспекциону стазу за возила и механизацију службе одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У овом појасу није дозвољена градња ни подземних ни надземних објеката, постављање ограда, садња растиња-жбуња и дрвећа.
- У појасу на удаљености од 10m до 20m од ножице насипа планира се зелени појас (трава и ниско растиње-жбуње), а партерно уређење (паркинг простор и сл.) само уз услов да укопавање у постојећи терен може бити максимално до дубине хумусног слоја (до 30cm). Није дозвољена изградња никаквих објеката, ограда и сл., као ни постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре.
- У појасу на удаљености од 20m до 30m од ножице насипа планирају се саобраћајнице, приступи парцели, паркинг простор и слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње - жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл. У последњих 5m овог појаса, односно на удаљености од 25m до 30m од ножице насипа, планира се постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре.
- У појасу на удаљености од 30m до 50m од ножице насипа планира се изградња, адаптација, доградња и реконструкција плитко фундираних објеката (дубина фундирања не сме бити већа од 1m од постојеће коте терена). Није дозвољена изградња сутерена и подрума.

У зони насипа прве одбрамбене линије, са брањене стране насипа на деоници од улице Хероја Пинкија до западне границе обухвата Плана, уважити следеће:

- У заштитном појасу насипа, у минималном појасу ширине 20m од садашње ножице насипа, планира се насипање постојећег терена у слоју 1,0-1,5m.
- У појасу ширине 10m од садашње ножице насипа, односно појасу ширине 15m од формиране ножице, након извршеног насипања заштитног појаса, мора се оставити слободан простор за радно инспекциону стазу за возила и механизацију службе одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У овом појасу није дозвољена градња ни подземних ни надземних објеката, постављање ограда, садња растиња - жбуња и дрвећа.
- У појасу на удаљености од 10m до 20m од садашње ножице насипа, односно појасу на удаљености од 15m до 25m од формиране ножице након извршеног насипања заштитног појаса; планирају се саобраћајнице, паркинг простори слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње-жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл. У последњих 5m овог појаса, односно на удаљености од 20m до 25m од формиране ножице након извршеног насипања заштитног појаса, планира се постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре само уз услов да инсталације буду изведене у оквиру насутог терена.
- У појасу на удаљености од 20m до 30m од садашње ножице насипа планирају се приступи парцели, паркинг простор и слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње-жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл.
- У појасу на удаљености од 30m до 50m од садашње ножице насипа може се планирати изградња, адаптација, доградња и реконструкција плитко фундираних објеката (дубина фундирања не сме бити већа од 1m од постојеће коте терена). Није дозвољено планирање изградње сутерена и подрума.

Границом између подручја Адица и Телера, уз Шумску улицу, протеже се друга (секундарна) одбрамбена линија, за одбрану од могућих плављења водом из залеђине, односно, од могућих узводних продора.

Планира се реконструкција, односно, реализација нове секундарне одбрамбене линије, која ће, највећим делом, пратити трасу постојећег насипа.

У зони насипа друге одбрамбене линије, са брањене стране насипа на деоници од улице Хероја Пинкија до западне границе обухвата Плана, уважити следеће:

- Постојећи насип уредити тако да круна насипа буде на минималној коти 80,30m.п.м. и да ширина круне насипа буде минимум 4m.
- Планира се уређење круне насипа, друге одбрамбене линије, тако да се предвиђа могућност монтаже покретне-мобилне опреме за одбрану од поплава са могућношћу надоградње за заштиту од 1,5m, као и простор за пролазак транспортних средстава за њено постављање.
- Предвиђа се заштитни појас уз ножицу насипа ширине 10m, који треба да буде слободан за радно инспекциону стазу како би се обезбедио несметан пролаз возила

и механизације службе одбране од поплаве. Није дозвољено у овом појасу градити објекте нити постављати ограде, садити дрвеће и сл. а при планирању постављања подземне инфраструктуре, инсталације треба положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице ножице насипа буде минимум 5m.

Заштитни појас, уз прву и другу одбрамбену линију, планира се као континуални појас у којем важе напред дефинисани услови.

7.3.4. Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода на Телеру су:

- максимални ниво подземних вода од 76,60 до 78,00 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 72,50 до 75,00 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземне воде је северозапад-југоисток, са смером пада према југоистоку.

Меродавни нивои подземних вода на Адицама су:

- максимални ниво подземних вода од 77,50 до 78,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 73,50 до 74,50 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада према југоистоку.

Меродавни нивои подземних вода на „Ветерничкој рампи“ су:

- максимални ниво подземних вода од 78,30 до 78,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 75,00 до 75,50 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада према југоистоку.

7.3.5. Услови за изградњу инсталација водне инфраструктуре и прикључака објеката на исте

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m, са сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад, на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11-исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје прикључак.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже канализације опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, а опште канализације Ø 300 mm.

Трасе отпадне и опште канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објекта.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, а максимум 50,0 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионим шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11-исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије парцеле.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материја, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на отпадну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада” бр. 17/93, 3/94 10/01 и 47/06 - др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (пре-такачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испустити у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Технолошке воде се могу испустити у јавну канализацију. Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад.

7.3.6. Водни услови

- 1) Планским решењима обезбедити потпуну заштиту водног режима и водних објеката, у складу са техничком документацијом за хидромелиорационо уређење предметног простора.
- 2) На основу достављене документације, установили смо да се на предметном простору налазе следећи водни објекти:
 - Насип прве одбрамбене линије дуж обале реке Дунав, део је деонице насипа Д.10.4. - Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала ДТД у Дунав (км 60+771 - км 38+400), сектора Д.10 Нови Сад за водно подручје „Дунав”. Кота круне насипа је дефинисана према критеријуму да заштитна висина земљаног насипа буде 1,2m изнад 1% В.В. Дунава.
 - Насип друге одбрамбене линије „Шумска улица” реке Дунав, између делова града Тепел и Адице. Почиње на око км 45+700 насипа прве одбрамбене линије на левој обали реке Дунав и дужине је око 3400m.
 - Мелиорациони канали слива црпне станице (ЦС) „Тепел”, чији је реципијент река Дунав, и то: канал Т-800, главни канала слива ЦС „Тепел”, чија је траса дуж насипа „Шумска улица” са стране Адица и на простору дела града Ветерничка рампа, и на простору Адица канали Т-801, Т-802, Т-803 и Т-803-1.

3) За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони насипа прве одбрамбене линије, са брањене стране насипа на деоници од планираног продужетка Булевара Европе до улице Хероја Пинкија, уважити следеће:

- Није дозвољена изградња било каквих грађевинских објеката који задиру у тело насипа. Забрањено је на насипу копати и одлагати материјал, садити дрвеће и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност насипа прве одбрамбене линије.
- У појасу ширине 10m од ножице насипа мора се оставити слободан простор за радно инспекциону стазу за возила и механизацију службе одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У овом појасу није дозвољена градња ни подземних ни надземних објеката, постављање ограда, садња растиња - жбуња и дрвећа.
- У појасу на удаљености од 10m до 20m од ножице насипа може се планирати зелени појас (трава и ниско растиње - жбуње), а партерно уређење (паркинг простор и сл.) само уз услов да укопавање у постојећи терен може бити максимално до дубине хумусног слоја (до 30cm). Није дозвољена изградња никаквих објеката, ограда и сл. као ни постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре.
- У појасу на удаљености од 20m до 30m од ножице насипа могу се планирати саобраћајнице, приступи парцели, паркинг простор и слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње - жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл. У последњих 5m овог појаса, односно на удаљености од 25m до 30m од ножице насипа, се може планирати постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре.
- У појасу на удаљености од 30m до 50m од ножице насипа може се планирати изградња, адаптација, доградња и реконструкција плитко фундираних објеката (дубина фундирања не сме бити већа од 1m од постојеће коте терена). Није дозвољено планирање изградње сутерена и подрума.
- Не планирати проширење или нова прикључења на постојећу фекалну канализацију у зони насипа у ул. Симе Матавуља, од улице Јернеја Копитара до Прешернове, која прихвата и дренажне воде са брањене стране насипа.
- У круни насипа се може планирати изградња бицикличке стазе, при чему њена изградња не сме нарушавати стабилност и сигурност прве одбрамбене линије (слабљење тела насипа и снижавање круне насипа) као и рад службе за одбрану од поплава. Бицикличка стаза треба да је постављена тако да се осовина стазе поклапа са осовином круне насипа.
- Нивелета бицикличке трасе треба да прати постојећу нивелету круне насипа, при чему коловозна конструкција стазе не сме залазити или оштетити тело постојећег насипа. Да би се обезбедио континуитет нивелете стазе, дозвољено је насипање до потребне коте, док је скидање постојећег терена дозвољено само за дебљину хумусног слоја (20cm). Планираним радовима се не сме нарушити

стабилност и сигурност одбрамбене линије (слабљење тела насипа, оштећења и снижавање нивелете круне насипа).

- 4) За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони насипа прве одбрамбене линије, са брањене стране насипа на деоници од улице Хероја Пинкија до западне граница обухвата Плана, уважити следеће:

- Није дозвољена изградња било каквих грађевинских објеката који задиру у тело насипа. Забрањено је на насипу копати и одлагати материјал, садити дрвеће и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност насипа прве одбрамбене линије.

- У заштитном појаса насипа, у минималном појасу ширине 20m од садашње ножице насипа, извршити насипање постојећег терена у слоју 1,0 - 1,5m. Планирану нивелету усвојити тако да се не дозволи сакупљање и задржавање атмосферских вода уз ножицу насипа.

- У појасу ширине 10m од садашње ножице насипа, односно појасу ширине 15m од формиране ножице након извршеног насипања заштитног појаса, мора се оставити слободан простор за радно-инспекциону стазу за возила и механизацију службе одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У овом појасу није дозвољена градња ни подземних ни надземних објеката, постављање ограда, садња растиња - жбуња и дрвећа.

- У појасу на удаљености од 10m до 20m од садашње ножице насипа, односно појасу на удаљености од 15m до 25m од формиране ножице након извршеног насипања заштитног појаса могу се планирати саобраћајнице, паркинг простор и слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње - жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл. У последњих 5m овог појаса, односно на удаљености од 20m до 25m од формиране ножице након извршеног насипања заштитног појаса, се може планирати постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре само уз услов да инсталације буду изведене у оквиру насутог терена.

- У појасу на удаљености од 20m до 30m од садашње ножице насипа могу се приступи парцели, паркинг простор и слични објекти нискоградње, може се садити ниско растиње - жбуње, али није дозвољена изградња надземних објеката, ограда и сл.

- У појасу на удаљености од 30m до 50m од садашње ножице насипа може се планирати изградња, адаптација, доградња и реконструкција плитко фундираних објеката (дубина фундирања не сме бити већа од 1m од постојеће коте терена). Није дозвољено планирање изградње сутерена и подрума.

- У круни насипа на деоници од стационаже кп 45+520 (улица Хероја Пинкија), дуж Подунавске улице на којој постоји коловоз, се може планирати изградња бициклистичке стазе, при чему њена изградња не сме нарушавати стабилност и сигурност прве одбрамбене линије (слабљење тела насипа и снижавање круне насипа) као и рад службе за одбрану од поплава. На овој деоници планирати проширење круне насипа према

брањеном подручју. Укупну потребну ширину проширења (ширина бициклистичке стазе, ширину банке уз ивицу коловоза и уз ивицу круне насипа, ширина мимоилазница и др.) одредити према потребама корисника и законским прописима за дату категорију саобраћајнице уз поштовање свих мера заштите учесника у саобраћају, при чему минималну ширину банке усвојити 1,0m.

- Нивелета бициклистичке трасе треба да прати постојећу нивелету круне насипа, при чему коловозна конструкција стазе не сме залазити или оштетити тело постојећег насипа. Да би се обезбедио континуитет нивелете стазе, дозвољено је насипање до потребне коте, док је скидање постојећег терена дозвољено само за дебљину хумусног слоја (20cm). Планираним радовима се не сме нарушити стабилност и сигурност одбрамбене линије (слабљење тела насипа, оштећења и снижавање нивелете круне насипа), а потребно проширење насипа се мора извести према техничким условима за изградњу насипа.

- 5) За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони насипа друге одбрамбене линије „Шумска“, уважити следеће:

- Локализациони насип дуж Шумске улице представља насип друге одбрамбене линије дела града Новог Сада од евентуалног продора прве одбрамбене линије реке Дунав и потребно га је сачувати за ту намену.

- Није дозвољена изградња било каквих грађевинских објеката који задиру у тело насипа. Забрањено је на насипу копати и одлагати материјал, садити дрвеће и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност насипа друге одбрамбене линије.

- Постојећи насип уредити тако да круна насипа буде на минималној коти 80,30 m.n.m. и да ширина круне насипа буде минимум 4m.

- У круни насипа се може планирати изградња пешачке стазе, бициклистичке стазе и трим стазе. Изградња стаза не сме нарушавати стабилност и сигурност друге одбрамбене линије (слабљење тела насипа и снижавање круне насипа) као и рад службе за одбрану од поплава.

- Нивелету будуће стазе прилагодити планираној нивелети насипа, при чему коловозна конструкција стазе не сме залазити или оштетити тело постојећег насипа. Да би се обезбедио континуитет нивелете стазе, дозвољено је насипање до потребне коте, док је скидање постојећег терена дозвољено само за дебљину хумусног слоја (20cm).

- Приликом планирања уређења круне насипа друге одбрамбене линије предвидети простор који се може користити за монтажу покретне-мобилне опреме за одбрану од поплава са могућношћу надоградње за заштиту од 1,5m, као и простор за пролазак транспортних средстава за њено постављање.

- Предвидети заштитни појас уз ножицу насипа ширине 10m, који треба да буде слободан за радно инспекциону стазу како би се обезбедио несметан пролаз возила и механизације службе одбране од

поплаве. Није дозвољено у овом појасу градити објекте нити постављати оgrade, садити дрвеће и сл. Са стране Телеп се у овом појасу могу планирати објекти нискоградње (саобраћајнице, паркинг), а при планирању постављања подземне инфраструктуре, инсталације треба положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице ножице насипа буде минимум 5 m.

- У случају да се предвиђа укрштање саобраћајнице са круном насипа, предвидети навозне рампе (прилазне и силазне), које не смеју да угрожавају тело одбрамбеног насипа као ни његову стабилност и функционалност.

6) За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони мелиорационих канала слива ЦС „Телеп“, уважити следеће:

- Дуж обала мелиорационих канала се мора обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза ширине минимум 5,0m (у ванграђевинском рејону 10,0m) за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу се не смеју градити објекти, постављати оgrade, садити дрвеће и сл.
- У случају да се планира постављање подземне инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу мелиорационог канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације канала, односно на минимум одстојању до исте (до 1,0m), тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0m, односно 10,0m у ван грађевинском рејону. Уколико се планира постављање подземне инфраструктуре на земљишту изван зоне експропријационог појаса мелиорационог канала (када је поред канала ширина експропријације мања од 5,0m), по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0m (члан 133. ЗОВ, тачка 8). Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења тешке грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе. Сва евентуална укрштања инсталација са канал, планирати под углом од 90°.
- Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација - повезивање леве и десне обале канала, исту је могуће планирати уз изградњу пропуста-мостова. Пројектним решењем пропуста-моста мора се обезбедити статичка стабилност истог и потребан протицај у профилу пропуста-моста у свим условима рада система. Конструкцију и распон пропуста-моста прилагодити условима на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу.
- Неопходно је за постојећу каналску мрежу предметног подручја извршити хидролошку и хидрауличку анализу и утврдити меродавни протицај на основу података о количина атмосферских и других

пречишћених вода које ће се упуштати у постојећи систем канала. Анализа треба да је у складу са условима уређења и грађења предвиђених зона и целина односно са измењеним карактеристикама слива и хидрауличким оптерећењем. Упуштање мора да буде у складу са капацитетом мелиорационих канала, не сме да се наруши пројектован водни режим мелиорационих канала за одводњавање (капацитет ЦС „Телеп“). Резултати анализе би требало да укажу на решења прилагођавања постојећег система канала новим условима (потреба за реконструкцијом канала као и могућност њиховог зацељења).

- На месту улива атмосферских вода у канал предвидети уливне грађевине које својим габаритом не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Атмосферске воде које се упуштају у мелиорациони канал, претходно треба да су ослобођене муља, масти, уља, нафтних деривата, лебдећих и пливајућих материја, путем одговарајућег предтретмана (таложник, решетка и др.).

7) Услови заштите вода:

- У реку Дунав и мелиорационе канале ЦС „Телеп“, забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији („Сл. гласник СРС“ 5/68) омогућавају одржавање II класе вода у реципијенту и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), задовољавају прописане вредности. Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 24/14), односно Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82).
- Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних отпадних вода.
- Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.
- За атмосферске воде са зауљених и задржаних површина (бензинска пумпа, паркинг и сл.), пре улива у градску канализациону мрежу, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).
- Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у градску канализациону мрежу, а потом одвести на централни градски УПОВ Новог Сада. Условне и сагласност за прикључење прибавити од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.
- Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити граничне вредности

емисије за постројење са секундарним пречишћавањем.

- Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
- Мрежу водовода трасирати у свему према условима ЈКТП „Водовод и канализација” Нови Сад.
- Уважити и све друге услове које за сакупљање, канализацију и диспозицију отпадних вода пропише ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад.

8) Приликом израде Плана поштовати забране и ограничења из члана 133. Закона о водама, без обзира на врсту и намену објекта који се планирају, као што су:

- на водном земљишту забрањено је градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, забрањено је одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, забрањено је садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатој водној сагласности, забрањено је копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа, градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала, врши, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго), сви радови се морају планирати тако да не угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објекта.

7.4. План енергетске инфраструктуре

7.4.1. Снабдевање електричном енергијом

Подручје обухваћено планом ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV „Нови Сад 7”, која се налази у улици Хероја Пинкија и ТС 110/20 kV „Нови Сад 5”, која се налази северно од подручја. Ове ТС ће напајати постојеће и планиране трансформаторске станице 20/0,4 kV од којих ће полазити мрежа јавног осветљења и 0,4 kV мрежа до

потрошача, чиме ће бити омогућено квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја на овом подручју.

До планираних објекта потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан број трансформаторских станица. Нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објекта, у приземљу, уз поштовање свих противпожарних услова. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова до трансформаторских станица кроз пасаже и парцеле у приватном власништву. Постојећу надземну средњенапонску мрежу је потребно демонтирати, изградити подземно и прилагодити за рад на 20 kV нивоу. Нисконапонску мрежу је такође потребно изградити подземно где технички услови то дозвољавају, а где то није технички изводљиво може се задржати и градити надземна мрежа. У попречним профилима свих саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Планира се изградња 110 kV кабловског вода који ће повезати ТС „Нови Сад 7” са ТС 110/20 kV „Нови Сад 5”. Овај вод ће се на подручју плана градити дуж улица Охридске, Хероја Пинкија, Рудничке и Фејеш Кларе, а услови за његову изградњу су дефинисани у Плану детаљне регулације кабла 110 kV ТС „Нови Сад 5”-ТС „Нови Сад 7”. Такође се планира изградња 110 kV кабловског вода који ће повезати ТС „Нови Сад 7” са планираном ТС 110/20 kV „Лиман”. Изградња овог вода ће бити актуелна тек након изградње ТС 110/20 kV „Лиман”, тако да је овим планом дефинисана само оријентациона траса. Тачна траса ће се одредити израдом посебног плана детаљне регулације за 110 kV вод.

Преко подручја прелазе 110 kV далеководи (бр.127/1 ТС „Нови Сад 1”- ТС „Нови Сад 3” и бр. 1217 ТС „Нови Сад 1”- ТС „Нови Сад 7”) са својим заштитним коридорима. Након изградње планираног 110 kV кабловског вода, далековод 110 kV бр. 127/1 ТС Нови Сад 1-ТС Нови Сад 3 се преусмерава у ТС 110/20 kV „Футог” а траса у обухвату Плана се напушта, односно далековод ће се демонтирати и простор испод њега и у постојећем заштитном коридору привести планираној намени. До тада се морају поштовати услови заштите далековода 110 kV, односно у заштитном коридору овог далековода који износи укупно 50 m није дозвољена изградња објекта, извођење других радова, нити засађивање дрвећа и другог растиња осим уз следеће услове и сагласност власника инсталације:

9) сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објекта треба да обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;

10) садржај Елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона, правилника и техничких прописа.

Преко подручја прелази и далековод 35 kV. Овај далековод је могуће демонтирати и изградити подземно у постојећим и планираним регулацијама улица, уз сагласност и услове надлежног електродистрибутивног предузећа. Док је далековод у функцији морају се поштовати услови заштите, односно у заштитном коридору овог далековода

који износи укупно 30 m није дозвољена изградња објеката осим уз услове и сагласност надлежног електродистрибутивног предузећа.

У постојећим коридорима електроенергетских водова и трансформаторској станици ТС „Нови Сад 7” се могу изводити санације, адаптације и реконструкције због потреба интервенција или ревитализације система.

7.4.2. Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог и топлификационог система.

Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати са западног крака градске гасне мреже средњег притиска који полази од Главне мерно-регулационе гасне станице (ГМРС) „Нови Сад I” уз магистрални пут М-7, па све до мерно-регулационих гасних станица (МРС) „Телеп I”, МРС „Телеп II”, МРС „Адице” и МРС „Ветерничка рампа”. Из свих МРС ће полазити мрежа притиска до 16 bar са које ће се снабдевати и планирани садржаји изградњом прикључка од постојеће, односно планиране мреже до мерно-регулационих сетова и котларница у објектима. У случају потребе за већим количинама топлотне енергије, могуће је изградити доводни гасовод средњег притиска и сопствену мерно-регулациону станицу на парцели корисника. Планира се да се из гасификационог система снабдевају углавном објекти спратности до П+2. Постојећу мрежу средњег притиска на Адикама која пролази преко осталог грађевинског земљишта (дуж улице Бранка Ћопића до МРС „Адице”) је потребно изместити у планирану регулацију улица или заштитити заштитним термоенергетским коридором, што ће бити прецизно дефинисано у плану нижег реда.

Снабдевање из топлификационог система ће се обезбеђивати из топлане (ТО) „Запад”. Од ове топлане је изграђена вреловодна мрежа дуж Футошког пута, Булевара Европе и Булевара патријарха Павла. Планирани садржаји повезаће се на постојећу или планирану вреловодну мрежу изградњом прикључака од уличне мреже до топлотних подстаница у објектима. Планира се да се из топлификационог система снабдевају објекти на подручју Телера, спратности П+2 и више.

7.4.3. Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.

Соларна енергија

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати под следећим условима:

- постојећи и планирани објекти– на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на објектима под заштитом, соларни системи се могу постављати само уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама, у оквиру дечјих игралишта и спортских терена), за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.);
- површине осталих намена - на надстрешницама за паркинге у оквиру пословних и стамбених комплекса, тако да не пређе 50% укупне паркинг површине, док остали паркинг простор треба да има природну заштиту високим зеленилом.

(Хидро) геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама који користе (хидро)геотермалну енергију могу се постављати у сврху загревања и хлађења објеката. У случају ископа бунара (осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Енергија биомасе

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним топлотним изворима.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

7.4.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији,
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.),
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна осветла тела,
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски колектор итд.),
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају,

- размотрити могућност постављања зелених кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода,
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације и прилаже се уз захтев за издавање употребне дозволе.

7.4.5. Услови за изградњу и прикључење на електроенергетску мрежу

Технички услови и препоруке за изградњу објеката у близини далековода 110kV:

- да се приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, води рачуна да се ни на који начин не наруши сигурносни размак од 5 m за далеководне напонског нивоа 110 kV,
- да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стубе далековода буде 10 m, као и у случају пада дрвета,
- да се избегава коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m приводницима далековода напонског нивоа 110 kV,
- евентуални хидранти морају бити постављени на растојању већем од 35 m од осе далековода,
- нисконапонске прикључке, телефонске прикључке, прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом,
- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови (ограде и друго) морају да буду прописно заземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала,
- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода,
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице. Прикључење надограђених делова објеката решити са постојећег прикључног вода или, у случају недостатка капацитета, изградњом новог вода у траси постојећег. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од ЕПС „Дистрибуција”, огранак Електродистрибуција Нови Сад.

7.4.6. Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

7.4.7. Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Прикључење објеката у топлификациони систем решити изградњом вреловодног прикључка од постојеће или планиране вреловодне мреже, или постављањем топлотне подстанице у посебној просторији у објекту, у подруму (сутерену) или приземљу објекта. У том случају до подстанице је потребно изградити вреловодни прикључак од постојеће или планиране вреловодне мреже. Детаљније услове за прикључење прибавити од ЈКП „Новосадска топлана” Нови Сад.

7.5. Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање система електронских комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Нови приступни чворови градиће се када постојећа инфраструктура не буде могла да задовољи потребе корисника. Улични кабинети се могу постављати на осталом земљишту, у објектима и на јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности.

Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније и осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката, односно скупштине станара;
- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, могу се постављати на антенске стубове на парцелама тачно одређених намена у плановима нижег реда, уз услов да антенски стуб буде удаљен минимално 50 m од најближег стамбеног објекта и минимално 30 m од регулационе линије; базне станице постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правила и техничких препорука из ове области;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

У источном делу Адица се налази средњеталасни радио-предајник Радио-телевизије Војводине са антенским стубом висине 60 m. Око антенског стуба формирана је заштитна зона полупречника 60-80 m. На подручју постоји и радио-релејни коридор ЈП Емисиона техника и везе од емисионе станице Црвени чот до РТВ у Улици Сутјеска бр. 1 који се задржава, уз законом прописане услове заштите.

7.5.1. Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем и заједнички антенски систем извести према условима локалног дистрибутера.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

8.1. Мере заштите културно-историјских споменика

Унутар граница Плана, у евиденцији Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада налазе се следећа непокретна добра **под претходном заштитом**:

- 1) **Реформаторско-калвинистичка црква у улици Ћирила и Методија број 7**, из 1931. године (пројекат Јаносх Филипа из Сремске Каменице) и

- 2) **Католичка црква „Св. Елизабете” у Улици Ћирила и Методија број 11**, из 1930. године (пројекат Михајла Плавеца под утицајем сецесије), са жупним двором из 1969. године (пројекат Александра Келемена из Новог Сада).

Ови објекти се чувају интегрално, а за све захвате на санацији, конзервацији или рестаурацији власници односно корисници објеката треба да се обрате Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, који прописује конзерваторско-рестаураторске услове за спровођења мера техничке заштите. Након добијених услова, потребно је исходovati сагласност надлежног Завода на сву пројектно-техничку документацију.

У документацији Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на простору који је обухваћен овим Планом, до сада су забележени подаци о постојању четири **локалитета са археолошким садржајем**:

- 1) **Локалитет број 7 – „Бистрица (Ново насеље)”**, **Улица Милеве Марић**, (катастарска парцела број 726/3 КО Нови Сад IV). Приликом радова откривено је средњовековно село са полуукупаним кућама и помоћним објектима, за које се претпоставља да су остаци насеља Доње Сајлово; западно од остатака насеља, на самом крају Улице Милеве Марић, откривена је и припадајућа некропола; налазиште је из периода средњег века (XIV- XV в.н.е.). Заштитна археолошка ископавања вршена су 1994/1995. године;
- 2) **Локалитет број 8 – Телеп, место звано „Велеђијев брег”, Улица Ватрослава Јагића број 21**, (катастарска парцела 6850 КО Нови Сад II). У питању је случајни налаз и интервентно ископавање; откривен је скелетни гроб и три насеобинске јаме; на ширем простору око овог налаза, тј. на данашњем Телепу, налазило се насеље Ке Сент Мартон; налазиште је из периода средњег века (XIV- XV в.н.е.);
- 3) **Локалитет број 21 – Адице**, (катастарска парцела број 2586 КО Ветерник и суседне); праисторија, рекогносцирање; откривени су уломци грнчарије који припадају Старчевачкој културној групи; налазиште је из периода средњег неолита (5000-4000 г.п.н.е.).
- 4) **Локалитет број 50, Улица Сомборска рампа**, (катастарске парцеле 3710/4, 3711/9 и околне КО Ветерник), некропола са скелетно сахрањеним покојницима, позни средњи век, ископавање вршено 2013. године.

Мере заштите простора и услови изградње са аспекта археологије

У складу са одредбама чл. 7, 21, 109. и 110. Закона о културним добрима („Службени гласник” РС, бр. 71/94, 52/11 - др. закон, и 99/11 - др. закон), Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада врши заштитна археолошка истраживања, надзор и контролу земљаних радова на територији у својој надлежности.

У зонама познатих локалитета са археолошким садржајем, обавезна су претходна заштитна археолошка истраживања. Обавеза инвеститора је да приликом израде пројектне документације, пре изградње инвестиционог објекта исходују претходне услове и мере заштите надлежног за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Обавеза инвеститора и извођача радова је, да у складу са чланом 109. Закона о културних добрима, уколико приликом извођења земљаних радова, унутар целог обухвата плана, наиђу на археолошко налазиште или археолошке

предмете, одмах без одлагања зауставе радове, оставе налазе у положају у којем су пронађени и да одмах о налазу обавесте Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

8.2. Мере заштите заштићених природних целина

Увидом у Регистар заштићених културних добара који води Покрајински завод за заштиту природе нема заштићених културних добара.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме све мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

8.3. Мере заштите и унапређења животне средине

Ради заштите квалитета ваздуха, воде, земљишта као и земљишта од буке, уређење простора и изградња планираних објеката и пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуелним техничким прописима, а мере заштите животне средине спроводиће се према Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - други закон, 72/09 - други закон, 43/11 - УС и 14/16), подзаконским актима, односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже водне и енергетске инфраструктуре), ради побољшања квалитета и стандарда живота, дефинисањем правила уређења и грађења, а у складу са усмеравајућим правилима за површине јавне намене и површине осталих намена.

Делатности на планираним просторима које ће се одвијати на парцелама породичног становања треба да задовоље еколошке стандарде и функционалне критеријуме, односно да обезбеде задовољавајућу удаљеност од суседне парцеле или намене, пречишћавање отпадних вода, складиштење сировина у складу са законским прописима и санитарно-хигијенским захтевима, безбедно одлагање отпадака, као и спречавање свих видова загађивања тла, подземних вода и ваздуха.

При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

8.3.1. Заштита ваздуха

С обзиром да је на простору у обухвату плана претежна намена породично становање, нису евидентирани активности нити загађивачи, који би могли значајније да утичу на квалитет ваздуха.

Велики изгвор загађења је саобраћај, будући да се на предметном простору налазе значајне саобраћајнице па ће се посебна пажња усмерити на дефинисање мера заштите од аерозагађења.

Праћење и контрола ваздуха на предметном подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16) и другим подзаконским актима из ове области.

Циљ је, да се уз ефикасну сталну контролу емисије и примену техничко-технолошких мера за спречавање и смањивање емисије које обухватају измену технологије, постигне побољшање састава и квалитета горива и елиминација честица и гасова из емисије доступним поступцима.

8.3.2. Заштита вода

Заштита вода оствариће се применом одговарајућих мера које прописују:

- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14).

Условно чисте атмосферске воде са надстрешница, кровних и чистих бетонских површина и технолошке воде (расхладне и сл.) које задовољавају квалитет II класе воде, могу се без пречишћавања одвести у отворени канал, путни јарак, зелене површине, ригол путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

Део простора у обухвату плана нема изграђену канализациону мрежу па се отпадне воде одводе у септичке јаме на парцелама корисника. Основне мере заштите вода биће остварене изградњом канализационе мреже, чиме ће се спречити досадашње интензивно загађење животне средине настало упуштањем комуналних отпадних вода у подземље. До изградње канализационог система проблем отпадних вода биће регулисан помоћу водонепропусних септичких јама.

8.3.3 Заштита земљишта

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и метода њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број

23/94), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

За складиштење горива, обезбедити потпуну излоацију резервоара од околног земљишта постављањем двоструког плашта. Укопано складиште са улогом хидроизолационог плашта изградити у складу са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за хидроизолационе материјале („Службени гласник СЦГ”, број 1/06).

Зауљене отпадне воде са паркинг и манипулативних површина и платоа, морају се прихватити путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенских захтевима.

Једна од мера заштите земљишта јесте и спречавање одлагања отпада на места која нису намењена за ту намену. У складу са важећим прописима, приликом извођења радова, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објекта.

8.3.4. Заштита од отпадних материја

Систем управљања отпадом мора бити усклађен са: Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која проистичу из овог закона – Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 92/10), Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10), односно са свим прописима који регулишу ову област.

На подручју плана сваки објекат или група објеката морају имати сабирни пункт за смештање сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном наменом. Места и број посуда за смеће, као и места за контејнере за сакупљање секундарних сировина (папира, стакла, пластике, метала и др.) утврдиће се на основу броја становника, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања.

За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).

8.3.5. Заштита од буке

На предметном простору се налазе значајне саобраћајнице, па се услед фреквенности друмског саобраћаја очекује повећан ниво буке у животnoj средини.

Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са Законом о заштити од буке у животnoj средини („Службени гласник РС”, бр. 69/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животnoj средини („Службени гласник РС”, број 75/10) и

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС”, број 72/10), и осталим подзаконским актима односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Сви корисници на простору плана своје активности морају прилагодити условима у којима ће интензитет буке бити усклађен са вредностима прописаним Одлуком о утврђивању акустичких зона на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 54/15), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

8.3.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетног поља, као што су: трансформаторске станице, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Потребно је:

- сакупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
 - успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућег зрачења,
 - спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала.
- Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
 - обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
 - вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења, и др.

8.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других несрећа

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода, ниво високе воде Дунава и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања последица насталих дејством непогода или удеса.

8.4.1. Мере заштите од елементарних непогода

Према процени која је рађена за Генерални план, постоји могућност да град угрозе елементарне непогоде, које настају деловањем природних сила: поплаве од спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на водотоцима, земљотреси, олујни ветрови, снежни наноси, одроњавање и клизање земљишта и сличне појаве. Са елементарним непогодама се изједначају и следеће катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница.

8.4.2. Мере заштите од земљотреса

Подручје Новог Сада спада у зону угрожену земљотресима јачине 7° и 8° MCS скале, па сви објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

8.4.3. Мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђује се погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Како је подручје претежно намењено становању ниских и средњих густина, уз пословање у објектима ниже спратности (до П+2), угроженост од пожара није изражена у већој мери. Због тога се планирају саобраћајнице са дрворедима, које представљају заштиту у случају већих пожара. Такође, у условима изградње се дефинишу минимална растојања између објеката на комплексима. Смањењу угрожености погодује што је подручје заштићено од ветрова, изузев на подручју јужно од Улица хероја Пинкија, где се улице пружају ка Дунаву у правцу доминантних ветрова, те се озелењавање високим дрвећем планира у обавезним предбаштама парцела.

На подручју дуж булевара, где се по ободу планирају отворени блокови са кратким низовима вишепородичног становања средњих и великих густина, планиране су режијске саобраћајнице и заједничке блоковске површине, које ће обезбедити приступ ватрогасним возилима са јавних површина до објеката. Такође, након изградње планираног ватрогасног дома побољшаће се услови за интервенцију ватрогасне службе на укупном подручју обухваћеном планом.

8.4.4. Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распооређена и правилно уземљена.

8.4.5. Склањање људи, материјалних и културних добара

Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, као и други природни објекти.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди те објекте за склањање људи.

Приликом изградње објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

У вези мера заштите од ратних дејстава нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

8.5. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких површина, треба применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама („Службени гласник РС”, број 22/15), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између две пешачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и јавних телефонских говорница и сл.

У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже обавезно је предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управни паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.A9.204, односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

8.6. Инжењерско-геолошки услови

8.6.1. Погодност терена за изградњу

На простору у обухвату плана заступљене су следеће категорије терена према погодности за изградњу терен непогодан за изградњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи 1,5-0,5 kg/cm²).

8.6.2. Литолошка класификација

Литолошку класификацију предметног простора чини старији речни нанос, глиновито песковит до извесног степена консолидован.

8.6.3. Педолошка структура

Заступљени типови земљишта на простору у обухвату плана су:

- чернозем на алувијалном наносу – каробанатни,
- чернозем на алувијалном наносу – излужени и
- алувијално земљиште (флувисол) – алкализировано.

8.6.4. Сеизмичке карактеристике

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско – геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и другим факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације Србије простор у обухвату плана налази се у зони 8° MCS скале.

8.6.5. Климатске карактеристике

Клима је умерено- континенталног типа са карактеристикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са малом количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули 72,8 mm/m² и децембар 58,5 mm/m², и два минимума - март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 mm/m², при чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m².

Релативна влажност ваздуха је у распону од 60-80% током целе године.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина ветра је између 0,81-1,31 m/s.

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Основ за реализацију у највећем делу простора који је у обухвату плана је план детаљне регулације, те ће степен комуналне опремљености који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за сваки

појединачан простор за који је предвиђена детаљна разрада прецизније бити садржан у овим плановима.

С обзиром на намену планираних садржаја, њихове капацитете, те потребе за комуналном инфраструктуром, као и карактеристике простора на којима се планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја је системско опремање комуналном инфраструктуром. Ово подразумева прикључење на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

Изузетно, комунално опремање се може решити и на други начин - одвођење отпадних вода, до реализације планиране канализационе мреже, решити преко водонепропусне септичке јаме на парцели корисника.

10. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторне целине за које је утврђена обавеза доношења плана детаљне регулације или израда урбанистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године A4
2. План претежне намене површина, саобраћаја и заштита простора 1:5 000
3. План површина јавне намене 1:5 000
4. Начин спровођења плана 1:5 000
5. План водне инфраструктуре 1:5 000
6. План енергетске и електронско-комуникационе инфраструктуре 1:5 000
7. Урбанистичке целине и зоне за које је основ за реализацију план генералне регулације
 - 7.1. Урбанистичка целина 2 – локалитет 1
 - 7.1.1. Урбанистичка регулација – локалитет 1 P 1 : 1000
 - 7.1.2. План водне инфраструктуре – локалитет 1 P 1 : 1000
 - 7.1.3. План енергетске и електронско-комуникационе инфраструктуре – локалитет 1 P 1 : 1000
 - 7.2. Урбанистичка целина 2 – локалитет 2
 - 7.2.1. Урбанистичка регулација – локалитет 2 P 1 : 1000
 - 7.2.2. План водне инфраструктуре – локалитет 2 P 1 : 1000
 - 7.3. Урбанистичка целина 3 – локалитет 3
 - 7.3. Урбанистичка регулација – локалитет 3 P 1 : 1000
 - 7.4. Урбанистичка целина 4 – локалитет 4 P 1 : 1000

- 7.4. План регулације површина јавне намене– локалитет 4..... Р 1 : 1000
- 7.5. Урбанистичка регулација – локалитет 6
- 7.5.1. Урбанистичка регулација – локалитет 6 Р 1 : 1000
- 7.5.2. План водне инфраструктуре – локалитет 6 Р 1 : 1000
- 7.5.3. План енергетске и електронско-комуникационе инфраструктуре – локалитет 6 Р 1 : 1000
8. Попречни профили улица . Р 1 : 100, 1 : 200 и 1 : 300
9. Типско решење партерног уређења тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза за несметано кретање лица са посебним потребама А4

План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 3/12, 8/12 - исправка, 28/14 и 47/16) у делу за који се доноси овај план.

Овај план је основ за реализацију планираних садржаја на локалитетима 1 - 6:

- породично становање на простору између улица Десанке Максимовић, Черевик, Соколске и продужетка Улице Богдана Поповића – просторна целина 2, потцелина 2.5. (локалитет 1);
- породично становање уз Цетињску улицу – просторна целина 2, потцелина 2.1. (локалитет 2);
- пословање и пословање са становањем уз Новосадски пут – просторна целина 3, потцелина 3.1. (локалитет 3);
- комплекс ватрогасног дома уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.2., (локалитет 4);
- спорт и рекреацију (између улица Бранка Ћопића, Ратарске и Подунавске) у просторној целини 2, потцелини 2.7., (локалитет 5);
- станицу за снабдевање горивом уз Булевар Патријарха Павла у просторној целини 1, потцелини 1.5., (локалитет 6).

За локалитете 4, 5 и 6 обавезна је израда урбанистичког пројекта.

План детаљне регулације подручја Телера у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/07, 14/14, 28/14 и 9/17), План детаљне регулације „Ветерничка рампа“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/96, 17/03 и 43/09), План детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 53/16), План детаљне регулације кабла 110 kV ТС „Нови Сад 5“- ТС „Нови Сад 7“ Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 54/16) и План детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 19/16), остају на снази и примењиваће се и даље у делу у којем нису у супротности са овим планом.

План детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/08) остаје на снази и примењиваће се и даље у делу у којем није у супротности са овим планом, изузев за поступак парцелације и препарцелације.

До доношења плана детаљне регулације за простор Адица забрањује се израда пројекта парцелације и препарцелације.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-208/2017-І
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

505

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

О Д Л У К У **О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА** **ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА** **МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА** **ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА** **СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,** **БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА** **ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ** **(локалитет Футошка улица број 97)**

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булеvara Европе, Булеvara цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булеvara Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97) („Службени лист Града Новог

Сада", број 75/16) мења се и допуњује **ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ** ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/11, 30/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16) (у даљем тексту: План) за локалитет у Футошкој улици број 97.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 972 m², односно целе парцеле бр. 3288/1 и 3288/2, у Катастарској општини Нови Сад II.

Члан 2.

У Плану одељак **"7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА"** подељак **"7.1. Услови уређења и грађења у оквиру урбанистичких целина и зона 1 до 10"** део "Урбанистичка целина 8 – Зона центра уз Футошку улицу са посебним амбијенталним карактеристикама (пословни објекти, вишепородично становање, урбане виле)" после става 5. додаје се седам нових ставова који гласе:

"На грађевинској парцели број 3288/1 у Футошкој улици број 97 планира се изградња објекта у прекинутом низу, спратности Су+П+1+Пк (улични део) и крило приземне спратности.

Поткровље је могуће реализовати са надзитком 1,60 m или као повучену етажу пуне спратне висине.

Намена је породично становање.

Планирани објект потребно је удаљити минимално 4 m од границе суседне парцеле број 3287/1, уколико се на бочној фасади планирају отвори.

Планирани објект могуће је удаљити и минимално 2,50 m од границе суседне парцеле број 3287/1, а у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Службени гласник РС број 22/15), уз услов да се обезбеди колски прилаз унутрашњости парцеле.

Паркирање возила мора се обезбедити на предметној грађевинској парцели, изван јавних саобраћајних површина.

Поред ових правила, на парцели број 3288/1 утврђује се максимални индекс заузетости 50%."

Досадашњи ст. 6. до 17. постају ст. 13. до 24.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара Цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом СадуА3
2. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара Цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду1:1000

3. Зона центра уз Футошку улицу са посебним амбијенталним карактеристикама-урбанистичка целина 8- 1:500
4. План регулације површина јавне намене1:500.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97) садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97) доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-64/2017-І
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

506

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Рад-

ничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/16) мења се и допуњује **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/07 и 27/09) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је најсевернија тачка, у пресеку осовине Радничке улице и продуженог правца западне границе парцеле број 772/1. Из ове тачке граница скреће на североисток по осовини улице до тачке пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 772/10 где скреће на југоисток по источним границама парцела бр. 772/10, 772/2 и 772/1 и у истом правцу долази до најјужније тачке парцеле број 763/1. Из ове тачке граница скреће на југозапад паралелно јужним границама парцела бр. 772/1, 772/4 и 773/1 пресецајући парцеле бр. 761/1 и 773/7 и долази до југоисточне границе парцеле број 774/1 где скреће на северозапад по источној граници парцела бр. 774/1 и 773/3 долази до тромеђе парцела бр. 773/1, 773/3, 7758/1 из које у истом правцу долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је око 1,7754 ha.

Члан 2.

У Плану одељак **"1. УВОД"** подељак **"1.1. Положај, историјски развојни контекст и карактеристике простора"** став 4. реченица друга речи: "са фабричким димњаклом" бришу се.

У одељку **"4. ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ"** став 2. алинеја друга број: "772/3" замењује се бројем: "773/1", а речи: "целе парцеле бр. 773/1, 773/6" замењују се речима: "цела парцела број 773/6".

Алинеја трећа мења се и гласи:

"- Покрајински завод за заштиту природе, парцела број 772/2,".

Алинеја пета мења се и гласи:

"- предшколска установа, цела парцела број 772/4,".

У одељку **"5. РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА"** подељак **"5.1. Саобраћај"** после става 4. додаје се шест нових ставова који гласе:

"У оквиру заједничке блоковске површине (уз североисточну и југозападну границу постојеће предшколске установе) планира се изградња односно уређење јавног паркиралишта за путничке аутомобиле. Приступ паркиралишту је из Радничке улице. У оквиру паркинга, могућа је изградња паркинга за бицикле и мотоцикле, а у складу са потребама овог простора.

У блоку број 1 (источно од објекта предшколске установе), задржава се постојећи паркинг за путничке аутомобиле.

Унутар блоковских јавних површина планирају се пешачке комуникације које ће бити изграђене у складу са потребама функционисања постојећих и планираних садржаја, а дефинисаће се у урбанистичким условима.

Планом се оставља могућност изградње колско пешачке стазе уз северозападну границу предшколске установе, а

која ће возилима ургентних служби и снабдевања омогућити колски приступ.

Паркирање путничких аутомобила за кориснике планираних стамбених објеката, по правилу се решава на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан, а за остале намене једно паркинг или гаражно место на 70m² корисне површине. Паркирање је могуће организовати у подрумским етажама, чији се број не ограничава."

Досадашњи став 5. постаје став 11.

У подељку **"5.2. Хидротехника"** део **"Снабдевање водом:"** став 2. речи: "Радничке улице," бришу се.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

"Обухваћени простор налази се у обухвату шире зоне санитарне заштите изворишта "Штранд", и сви планирани радови морају бити у складу са одредбама чл. 27 - 30. Правилника о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", број 92/08).

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

У делу **"Одвођење отпадних и атмосферских вода"** после става 9. додаје се нови став 10. који гласи:

"Планира се изградња секундарне канализационе мреже профила Ø 250 mm и Ø 300 mm за потребе одвођења атмосферских вода са планираних паркинга."

Досадашњи ст. 10 и 11. постају ст. 11. и 12.

У подељку **"5.3. Енергетика"** додају се два става која гласе:

"Планира се да се ово подручје опреми инсталацијама и објектима енергетске инфраструктуре и електронских комуникација. На подручју је могућа изградња електроенергетске и вреловодне мреже, мреже електронских комуникација, као и пратећих објеката који ће опслуживати планиране садржаје.

Све инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката је потребно изместити уз прибављање услова од власника тих инсталација."

У делу **"Снабдевање електричном енергијом"** став 2. реченица четврта, у загради број: "4.0 m" замењује се бројем: "3.5 m".

У ставу 3. после реченице прве додаје се реченица друга која гласи:

"На просторима планираним за паркинге је потребно изградити инсталацију јавног осветљења."

После дела **"Снабдевање топлотном енергијом"** додају се део **"Обновљиви извори енергије"** и део **"Мере енергетске ефикасности изградње"** који гласе:

"Обновљиви извори енергије"

На овом подручју постоји могућност коришћења следећих обновљивих извора енергије.

Соларна енергија

Соларни системи за **сопствене потребе и комерцијалну производњу** могу се постављати под следећим условима:

- објекти вишепородичног становања, пословни објекти
- на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на планираним објектима дозвољава се постављање соларних система на препустима у форми оgrade или надстрешнице; на планираним објектима фасадни еле-

менти могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима;

- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на планираној партерно уређеној и зеленој површини), за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.) дозвољава се постављање фотонапонских панела.

(Хидро)геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у техничким просторијама у оквиру планираних објеката. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна осветла тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. Сви објекти подлежу и обавези спровођења енергетског прегледа.

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, системи за пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и транспорт и дистрибуцију природног гаса морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих постројења, односно величине система."

У делу **"Телекомуникације"** став 1. после реченице четврте додаје се реченица пета која гласи:

"На подручју се могу постављати и остале инсталације електронских комуникација (антенски системи на објектима, систем видео-надзора на планираним паркинзима, телефонске говорнице и сл.)."

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

"У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније и осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније и осталих електронских комуникација могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника, односно корисника тих објеката, односно скупштине станара;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе."

У одељку **"6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА"** пододељак **"6.1. Правила уређења и правила грађења за јавне објекте и површине"** подтачка **"6.1.1. Завод за заштиту природе Србије"** мења се и гласи:

"6.1.1. Покрајински завод за заштиту природе"

Вертикални и хоризонтални габарит објекта Покрајинског завода за заштиту природе, као и намена постојећег објекта, задржавају се без промене. У оквиру комплекса налази се арборетум, који представља први наменски арборетум осмишљен као "Фрушка гора у малом" (озелењавање урађено према пројекту Надежде Ђаковић), и садржи 26 врста аутохтоног дрвећа са Фрушке горе. Арборетум садржи аутохтону флору Фрушке горе, геолошку збирку и алпинетум са зељастим биљкама – карактеристичним за национални парк Фрушка гора, ксилотеку и хотел за инсекте. Дворишни део (арборетум) треба да буде уређен тако да својим садржајима и елементима уређења буде функцио-

нално повезан са објектом и његовом основном наменом. Уређен дворишни део, елементима партерног уређења, зеленилом, и мобилијаром треба да буде у визуелној интеграцији са простором заједничке блоковске површине која га окружује.

У оквиру комплекса, у дворишном делу задржавају се постојећи приземни пратећи објекат (смештај за потребе гостију, истраживача или корисника услуга Завода) и гаража.

Максимални индекс заузетости на парцели износи 40%. Могућа је изградња нових приземних помоћних објеката у дворишном делу уз североисточну границу комплекса до максималног дозвољеног индекса заузетости."

У подтачки **"6.1.2. Уређење и озелењавање јавног грађевинског земљишта"** став 1. реченица друга реч: "посебно" брише се.

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

"Постојећи дрворед је у поступку заштите – споменик природе "Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду".

Досадашњи ст. 2. до 8. постају ст. 3. до 9.

У подтачки **"6.1.3. Заједничке блоковске површине"** став 1. речи: "сутеренска гаража" бришу се.

У ставу 3. реченица прва у загради речи: "простор изнад сутеренске гараже и" бришу се.

У ставу 4. додају се нове реченице прва и друга које гласе:

"У блоку број 1 (источно од објекта предшколске установе), задржава се постојећи паркинг за путничке аутомобиле, уз планирање додатног озелењавања. Дизајн отвореног паркинга простора, који се планира у југозападном делу заједничке блоковске површине, поред обавезног озелењавања, може да буде решен и занимљивим партерним уређењем, применом соларних надстрешница на одређеном делу или неким другим иновативним елементима који осим испуњавања основне функције – паркирања, подстичу и одрживи развој."

Досадашње реченице прва и друга постају реченице друга и трећа.

Став 5. брише се.

Досадашњи став 6. постаје став 5.

После подтачке **"6.1.4. Црпна станица"** додаје се подтачка **"6.1.5."** која гласи:

"6.1.5. Предшколска установа"

У блоку 1, на парцели број 772/4 задржава се постојећи комплекс предшколске установе, површине 0,34 ha. У оквиру комплекса изграђен је објекат спратности П, П+1 и Су+П+1. На графичком приказу "План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације" у Р 1:1000 дат је постојећи габарит предшколске установе. Постојећи индекс заузетости је 40%, не планира се доградња постојећег објекта.

Двориште комплекса је потребно уредити теренима за игру, слободно кретање и трчање, справама са пешчаником и сл. Минимум 30% комплекса мора бити озелењено.

Комплекс је ограђен, а висина и облик оградe су утврђени на основу стандарда који регулишу ову област, а у циљу безбедности деце.

У одељку **"6.2. Правила уређења и правила грађења за остало грађевинско земљиште"** подтачка **"6.2.1. Општи услови"** став 2. алинеја 14. мења се и гласи:

"- Подрумска или сутеренска етажа се обавезно планира код нових стамбених и пословних објеката уз примену мера заштите од подземних вода, а обавезно се намењује за садржаје: гаражирање возила, помоћне и техничке просторије;"

У подтачки **"6.2.2. Пословни објекти"** после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

"Постојећи пословни објекти, спратности П+3 и П, у Радничкој улици бр. 20 се задржавају. Објекти могу бити намењени и за садржаје у оквиру друштвених, образовних или културних делатности. Објекти су од стране стручне службе Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада евидентирани као објекти од значаја за градитељско наслеђе."

Досадашњи став 3. постаје став 4.

У подтачки **"6.2.3. Стамбено - пословни или пословно - стамбени објекат"** после става 1. додаје се став 2. који гласи:

"У Радничкој улици број 18, планира се замена објекта спратности П+Пк, и изградња стамбено-пословног објекта, спратности П+5+Пк. Намена објекта може бити и чисто пословна. С обзиром на то да објекат, на углу улица Стражиловске и Радничке, има изведене отворе на источној фасади, која се налази на постојећој регулационој линији, а постојећи објекат у Радничкој улици бр. 20 има отворе на западној фасади, нови стамбено-пословни објекат је слободностојећи, на одстојању које је дефинисано на графичком приказу "План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације" у Р 1:1000. Планирана парцела, површине око 615 m², формира се у габариту планираног објекта. Подземна етажа се обавезно намењује за гаражирање возила и техничке и помоћне просторије. Могуће је планирање више од једне подземне етаже. У циљу рационалније организације паркинга места и задовољења услова да се обезбеди једно паркинг или гаражно место на један стан, а за остале намене једно паркинг или гаражно место на 70m² корисне површине, у оквиру подземне етаже могуће је планирати подземну грађевинску линију објекта (који се планира на парцели број 773/5 и делу парцеле број 773/1) испод заједничке блоковске површине (на делу парцеле број 773/1, као продужетак до укрштања западне и јужне грађевинске линије). У случају планирања гараже у делу испод заједничке блоковске површине, ката терена изнад гараже не сме бити виша у односу на коту терена заједничке блоковске површине. Приликом пројектовања могуће је, на фасади која је оријентисана према Радничкој улици, планирати препусте. Препусте се могу планирати и на фасадама које су оријентисане према заједничкој блоковској површини изузев на југозападној фасади, која је оријентисана према североисточној фасади стамбеног објекта у Радничкој улици бр. 16. Препусте ширине до 1,2 m могу се планирати на делу објекта изнад 3m, на целој дужини фасада, изузев на фасадама поткровља. Поткровна етажа објекта се планира са косим кровом, са нагибом кровних равни максимално 30о, максималним назитком од 160 cm, а осветљење поткровља је полеглим прозорима. Поткровна етажа може бити пројектована као повучена у односу на вертикалну пројекцију грађевинске линије приземља. Осветљење другог нивоа поткровне етаже (у случају планирања дуплекса) се решава преко кровних прозора у равни крова."

У подтачки **"6.2.4. Вишепородично становање"** део **"Планирано вишепородично становање"** мења се и гласи:

"Планирано вишепородично становање"

Замена постојећих породичних објеката вишепородичним стамбеним објектима планира се у Улици Стевана Мусића. Уместо постојећих објеката породичног становања у Улици Стевана Мусића бр. 12-16, који су срушени, изграђен је стамбени објекат спратности П+Г+5+Пк, који са постојећим објектом на углу улица Радничке и Стевана Мусића са једне стране, и планираним стамбеним објектима у Улици Стевана Мусића 18-20 са друге стране чини низ. Планирани стамбени објекти ће се реализовати обавезним обједињавањем делова парцела бр. 764 и 762, и обавезним обједињавањем делова парцела бр. 762, 763 и 761/1. Планом се даје могућност обједињавања ове две нове грађевинске парцеле. Положај и обликовање ових стамбених објеката као и висина кровног наитка стамбеног објекта је условљено просторним повезивањем и усклађивањем са постојећим и планираним стамбеним објектима са којима чини низ, али и постојећим стамбеним и пословним објектима са супротне стране Улице Стевана Мусића. Дубина габарита стамбених објеката је приближно 14,00 m, и уз Улицу Стевана Мусића и у делу стамбеног објекта који је оријентисан према Булевару цара Лазара. Грађевинска линија ових стамбених објеката поклапа се са регулационом линијом Улице Стевана Мусића и са регулационом линијом заједничке блоковске површине са јужне стране, а увучена је у односу на регулациону линију заједничке блоковске површине са западне стране. Приземне етаже у објекту се пројектују са повећаном спратном висином, и то оном која према Улици Стевана Мусића и Булевару цара Лазара омогућава формирање галерије у оквиру пословног простора. Приликом пројектовања могуће је, на фасадама које су оријентисане према Улици Стевана Мусића и Булевару цара Лазара, предвидети препусте. Препуст се могу планирати и на западној фасади која је од регулационе линије заједничке блоковске површине удаљена 2,50 m. Препуст се не могу планирати на дворишној фасади објекта, који се планира на деловима парцела 762, 763 и 761/1. Сутерен се, с обзиром на то да денivelација терена већ постоји, планира испод габарита објекта и испод парцеле, како је приказано у графичком приказу "План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације" у Р 1:1000, и обавезно се намењује за следеће садржаје: за гаражирање возила, а остатак за помоћне и техничке просторије."

Подтачка **"6.2.5. Предшколска установа"** брише се.

Досадашње подтачке **"6.2.6."** и **"6.2.7."** постају подтачке **"6.2.5."** и **"6.2.6."**.

У одељку **"7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ"** део "Површина јавног грађевинског земљишта" у делу "Заједничке блоковске површине" број: "0,91 ha" замењује се бројем: "0,81 ha".

После дела "Заједничке блоковске површине" додаје се део "Паркинг гаража" и број: "0,10 ha".

У делу "Укупна површина под објектима – бруто" део "Објекти од значаја за градитељско наслеђе" мења се и

гласи: "Пословни објекти - објекти од значаја за градитељско наслеђе".

У делу "Укупна развијена површина – бруто" део "Објекти од значаја за градитељско наслеђе" мења се и гласи: "Пословни објекти - објекти од значаја за градитељско наслеђе".

У делу "Просторни размештај мирујућег саобраћаја" део "Блок број 1." мења се и гласи:

"Блок број 1.

Број паркинг места уз улицу	100
Број паркинг места на заједничкој блоковској површини	125
Број паркинг места у оквиру парцеле	192
Укупан број паркинг места	417
Потребан број паркинг места	530
Остварен број паркинг места	79%

"

У делу "Блок број 2." после дела "Број паркинг места на заједничкој блоковској површини" додаје се део: "Број паркинг места у оквиру паркинг гараже" и знак: "-".

У одељку **"8. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ"** део "Блок 1" став 2. реченица друга мења се и гласи:

"За изградњу новог стамбено-пословног објекта у Радничкој улици планира се формирање парцеле под објектом, спајањем парцеле број 773/5 и дела парцеле број 773/1."

У ставу 4. после речи: "објекте" додају се речи: "који су намењени пословању и".

Став 5. мења се и гласи:

"Парцела број 773/6 се припада деловима парцела бр. 773/1, 772/1 и 761/1, у оквиру заједничке блоковске површине."

Став 6. мења се и гласи:

"Парцела број 772/4, која је планирана за предшколску установу, задржава се у постојећим границама."

У делу **"Блок 2"** став 2. брише се.

У одељку **"10. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА"** поделом **"10.1. Услови за грађење саобраћајних површина"** додаје се нови став 1. који гласи:

"Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретањем и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15). У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже, обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида (2% од укупног броја паркинг места), у складу са стандардом SRPS U.A9.204."

Досадашњи ст. 1. до 4. постају ст. 2. до 5.

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. друга реченица брише се.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Пододелјак "10.2. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру" мења се и гласи:

"10.2. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру"

10.2.1. Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 0,7 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворишта воде радови морају бити спроведени у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) и одредбама чл. 27 - 30. Правилника о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", број 92/08).

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП

"Водовод и канализација" на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10 и 8/11) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички

систем за водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/94).

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје прикључак.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже канализације канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник канализације је Ø 250 mm.

Трасе канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објекта.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, а максимум 50,0 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водовод и канализација", а у складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10 и 8/11) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5m од регулационе линије парцеле.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења препумпавањем.

За решавање одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 - др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (пре-такачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испустити у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

10.2.2. Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката извести са постојеће или планиране електроенергетске мреже или директно напојним водом из постојеће или планиране трансформаторске станице, у зависности од потреба. Прикључак извести изградњом подземног прикључног вода до ормара мерног места. Ормаре мерног места постављати у оквиру објекта, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

10.2.3. Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или приземљу објекта изградити топлотну подстанцију. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојећег или планираног вреловода до подстанције на најпогоднији начин, а све у складу са условима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.

10.2.4. Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључак на мрежу електронских комуникација извести преко типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или до типског ормара, према условима локалног дистрибутера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

У одељку "11. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА" став 5. мења се и гласи:

"Приликом изградње нових објеката привременог или трајног карактера, земљаних и других радова у непосредном окружењу, водити рачуна да се не угрози статичка безбедност објеката од значаја за градитељско наслеђе."

У одељку "13. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКИХ НЕЗГОДА И УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА" подтачка "13.1.4. Услови заштите од ратних разарања" мења се и гласи:**"13.1.4. Склањање људи, материјалних и културних добара**

На простору у обухвату плана нема постојећих јавних склоништа.

У постојећим објектима, за склањање људи, материјалних и културних добара користеће се постојеће подрумске просторије и други погодни подземни објекти, прилагођени за заштиту, на начин, и према условима надлежног министарства.

При изградњи планираних објеката, просторије испод нивоа терена обавезно је ојачати и прилагодити склањању, према условима надлежног министарства.

При изградњи планираних објеката, над подрумским просторијама обавезно је градити ојачану таваницу која може да издржи урушавање објекта.

Пожељно је да се склоништа користе двонаменски, најбоље као гараже или складишни простор."

Члан 3.

У Плану речи: "Завод за заштиту природе Србије" у одређеном падежу замењују се речима: "Покрајински завод за заштиту природе" у одговарајућем падежу.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду – План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације А3
2. Извод из Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булеvara цара Лазара у Новом Саду А3

3. План намене, саобраћаја, нивелације и регулације1: 1000
4. План регулације површина јавне намене са планом парцелације1: 1000
5. План водне инфраструктуре1: 1000
6. План енергетске инфраструктуре1: 1000
7. План зеленила1: 1000

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-618/2016-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

507

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице У Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 71/16) мења се и допуњује **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 2/08 и 40/10) (у даљем тексту: План) за локалитет у Хиландарској улици број 2, односно Масариковој улици број 29, у Катастарској општини Нови Сад I.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 1011 m².

Члан 2.

У Плану одељак **"2.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ"** подељак **"2.5. Заштита градитељског наслеђа"** став 4. алинеја седма брише се.

Досадашња алинеја осма постаје алинеја седма.

У досадашњој алинеји деветој која постаје алинеја осма после броја: „68“ зарез се брише и додаје се везник: „и“, а после броја: „27“ ставља се тачка и текст до краја брише се.

У одељку **"3.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ"** став 6. „Табела број 1“ мења се и гласи:

„Табела број 1

			Улично	Блоковско	Вишеетажне гараже	
Блок	12	76	28	24		
Блок	13	114	42	(52+20)		
Блок	14	84	10	(40+34)		
Блок	18	175	94	81		
Блок	19	187	50	137		235
Блок	20	175	35	140		
Блок	21	78	40	38		200
Блок	22	125	61	64		
Укупно		990	360	630		435
Блок	19	235 пм	С+П+2			
Блок	21	200 пм	С+П+2			
Укупно		435 пм			435	
				Укупно	1425 пм	

У одељку **"4.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА"**, пододељак **"4.1. Општа правила за изградњу објеката вишепородичног становања у низу"** став 23. мења се и гласи:

"Спратност објеката: С+П+1+Пк, С+П+3+Пк, По+П+Мез+4 до С+П+4+Пк."

У пододељку **"4.2. Правила уређења и правила грађења по блоковима"**, подтачка **"4.2.5. Правила уређења и правила грађења у блоку број 19"** део "Планирани вишепородични стамбено-пословни низови" став 1. мења се и гласи:

"У Масариковој улици бр. 13, 15 и 27 планира се стамбено-пословни низ, спратности објеката С+П+2+Пк. Зона изградње дефинисана је на графичким приказима. Ширина објекта је 14 м. Намена ових објеката је стамбено-пословна, са обавезним локалима у уличном делу приземља. Препусти до 1,2 м дозвољавају се само према дворишту."

После става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5. који гласе:

"Вишепородични стамбени објекат у Масариковој улици број 29 планира се спратности у распону од По+П+Мез+3 до По+П+Мез+4. Максимална зона изградње овог објекта, дата је у графичком приказу број 3 "План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације". Обавезно је према Хиландарској улици формирати локале. На тракту оријентисаном на Хиландарску улицу дозвољено је формирање препуста до 1,2 м и са уличне стране и са дворишне стране, док на тракту оријентисаном ка Масариковој улици планирање препуста ни са уличне ни са дворишне стране није дозвољено. Подрумска етажа својим габаритима не сме нарушити нивелацију Хиландарске улице, како би се очувао континуитет пешачког саобраћаја. Положај и број колских улаза зависи од диспозиције објекта и величине гараже. На грађевинској парцели бр. 9896 обавезна је изградња подземне гараже испод целе грађевинске парцеле, при чему је могуће паркирање у више етажа уз обезбеђење прописаног броја аутолифтова и/или ауторампи. Највећи нагиб приступне рампе је 12 % односно 15 %, ако је рампа заштићена од залеђивања или наткривена. Паркинг гараже су обавезне у склопу приземља дворишног дела објекта. Приликом изградње објекта, потребно је обезбедити одговарајуће капацитете паркинга места за путничке аутомобиле у складу са нормативом један стан – једно паркинг место.

Приликом изградње објекта на парцели број 9896 обавезно је обезбедити статичку сигурност објекта на парцели број 9895, као и на свим суседним објектима.

Део парцеле број 9896 обавезно припојити парцели број 9895 према графичком приказу број 4 "План регулације површине јавне намене" у циљу задржавања несметаног саобраћајног прилаза парцели број 9895.

На парцели је неопходна изградња нове трансформаторске станице (ТС) и пратеће 20 kV и 40 kV мреже. Нова ТС се може градити на дворишној плочи изнад подземне гараже или у оквиру објекта, у приземљу, уз поштовање свих противпожарних услова. Трансформаторској станици је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3м, висине пасажа минимално 4,5 м и носивости минимално 11т ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова до ТС."

Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 6. до 11.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из ПГР-а новог градског центра са окружењем у Новом Саду А3
2. Извод из ПДР-а блокова око Масарикове улице у Новом Саду А3
3. План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације Р= 1:500)
4. План регулације површине јавне намене... Р= 1:500)

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САД
Број: 36-65/2017-І
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

508

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА АНТОНА ЧЕХОВА, БРАЋЕ РИБНИКАР И ДОЖА ЋЕРЂА)

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 40/11, 30/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16) (у даљем тексту: План), за локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа.

Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћене целе парцеле бр. 3486, 3487/1 и 3487/2 у Катастарској општини Нови Сад II.

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћено 2933 m².

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су Планом којим је обухваћени простор претежно намењен општеградским и линијским центрима спратности П до П+14 до 16 и вишепородичном становању великих густина спратности П+4+Пк до П+6+Пк.

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима реализације на парцелама бр. 3486, 3487/1 и 3487/2.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Планом.

Члан 6.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је један месец од окончања поступка раног јавног увида.

Члан 7.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедило је GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE VLASINA – INŽENJERING DOO VLASOTINCE.

Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду на животну средину, и графички приказ границе планског подручја које се мења.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "7. јули", Нови Сад, Мише Димитријевића 74а, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа), у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "7. јули", Нови Сад, Мише Димитријевића 74а.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-213/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине VI-501-1/2017-74 од 04.04.2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ
НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА
СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА
ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду на животну средину, и графички приказ границе планског подручја које се мења.

виту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује се.

Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне средине прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09), одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред тога прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 40/11, 30/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16) локалитет који ће бити обухваћен изменама и допунама Плана претежно је намењен општеградским и линијски центрима спратности П+4+Пк до П+6+Пк.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима реализације на парцелама бр. 3486, 3487/1 и 3487/2.

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама планског документа и да се ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину предлаже се доношење решења о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-213/17
5. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

509

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА БРОЈ 61)

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/10) (у даљем тексту: План), за локалитет Карађорђева улица број 61.

Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се цела парцела број 4064 у Катастарској општини (КО) Нови Сад I, површине 852m².

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су Планом генералне регулације

зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/11) (у даљем тексту: План генералне регулације), којим је парцела број 4064 КО Нови Сад I претежно намењена породичном становању и јавним службама – предшколској установи, а основ за реализацију је план детаљне регулације.

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и могућностима реализације на парцели број 4064 КО Нови Сад I, а у циљу проширења капацитета предшколске установе на наведеној парцели.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Планом генералне регулације.

Члан 6.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је пет радних дана од дана окончања поступка раног јавног увида.

Члан 7.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедила је Љиљана Попов из Новог Сада.

Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата планског подручја које се мења.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "Салајка", Нови Сад, Шајкашка 26, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду (за локалитет Карађорђева улица број 61), у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Салајка", Нови Сад, Шајкашка 26.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-113/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2017-31 од 21.02.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује се.

Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне средине прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09), одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред тога прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Планом генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 52/11), парцела број 4064 К.О. Нови Сад I претежно је намењена породичном становању и јавним службама – предшколској установи, а основ за реализацију је план детаљне регулације.

Планом детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 01/10) парцела број 4064 К.О. Нови Сад I, намењена је делом за породично становање и пословање (до П+1+Пк) односно предшколску установу на осталом грађевинском земљишту (површина остале намене), а делом за планирану предшколску установу на јавном грађевинском земљишту (површина јавне намене).

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима реализације на парцели број 4064 К.О. Нови Сад I, а у циљу проширења капацитета предшколске установе на парцели број 4064 К.О. Нови Сад I.

За израду измена и допуна Плана прибавиће се посебни услови од одговарајућих органа, организација и предузећа која су законом овлашћена да утврђују посебне услове за изградњу и уређење простора за који се план припрема.

С'обзиром да се ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину, предлаже се доношење решења о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на основу одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број : V-35-113/17
22. фебруар 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

510

На основу члана 24. тачка 55, а у вези са чланом 13. став 1. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), чл. 27. став 10. и 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), члана 10. став 1. алинеја 13. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/12, 48/15 и 99/15) и члана 27а став 2. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада“, бр. 69/14, 55/15, 60/15 и 74/16), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА И ДАВАЊА У ЗАКУП РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА LEAR CORPORATION D.O.O. BEOGRAD - STARI GRAD

I.

У називу и тачки VI. Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада и давања у закуп ради реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad („Службени лист Града Новог Сада“, број 60/15), речи: „Beograd – Stari Grad“ замењују се речима: „Novi Sad“.

II.

У тачки VIII. речи: „Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду“ замењују се речима: „Граду Новом Саду“, а речи: „2 менице са меничним овлашћењем“ замењују се речима: „четири сопствене менице са меничним овлашћењем, које су регистроване у Регистру меница који води Народна банка Србије, које ће гласити на Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско – правне послове и све оверено и потписано од стране овлашћеног лица и попуњено на износ од шест месечних закупнина („Гарантовани износ“, свака меница на по ¼ „Гарантованог износа“), са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека уговора о закупу“ и означене „без протеста“.

После става 1. додају се четири нова става која гласе:

„Износ од шест месечних закупнина из става 1. ове тачке биће обрачунат у динарској противвредности у складу са курсом од 130 динара за један Евро, а уколико, у случају

даље раста инфлације у Републици Србији, вредност једног Евра по средњем курсу Народне банке Србије буде 130 динара, купац ће Граду Новом Саду Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, у року од пет дана издати четири нове менице, попуњене на идентичан начин, с тим што ће наведени износ бити обрачунат у динарској противвредности у складу са курсом од 140 динара за један Евро.

Исти принцип ће бити примењен на свако ново издавање меница (уколико исто буде потребно) до истека уговореног периода закупа (обрачунски курс ће за свако ново издавање меница бити увећан за 10 динара у односу на претходни).

Средства обезбеђења плаћања наведена у претходном ставу Одлуке, Купац ће доставити Граду Новом Саду – Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, даном потписа анекса 1 Уговора о закупу, који ће проверити исправност истих депоновати и активирати исте у случају не испуњења уговорних обавеза.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове стараће се о реализацији уговора о закупу.“

III.

Тачка IX. мења се и гласи:

„Права и обавезе по Одлуци о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада и давања у закуп ради реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Novi Sad, уместо Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији, као закуподавца, преузима Град Нови Сад - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

На сва права и обавезе из уговора о закупу Lear Corporation d.o.o. Novi Sad и закуподавца које нису регулисане овом одлуком, примењиваће се искључиво одредбе уговора о закупу. Све или било која одредба Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, која је у супротности са уговором о закупу или која даје већи обим овлашћења Градској управи за имовину и имовинско-правне послове или установљава већи обим обавеза са Lear Corporation d.o.o. Novi Sad од права и обавеза регулисаних уговором о закупу, односно све или било која одредба која није уговорена уговором о закупу неће се примењивати на овај уговорни однос. Наведено се односи и на било коју другу одлуку која може бити донета од стране Града Новог Сада, а која регулише иста питања као и Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада.“

IV.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-576/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

511

На основу члана 24. тачка 7. и члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези Закључка Владе Републике Србије, 05 број 023-8410/2015 од 13. августа 2015. године, Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

О Д Л У К У О ОТПИСУ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ а.д. НОВИ САД

I. Скупштина Града Новог Сада одобрава да се Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, отпише дуг према Граду Новом Саду, по основу пореза на зараде, у укупном износу главног дуга и камате од 23.181.312,83 динара (Нови Сад и Петроварадин), на дан 31. децембра 2016. године, утврђеног на основу Записника Министарства финансија – Пореске управе Филијала Нови Сад 1, број: 2231-435-00-00206/2017-J2A07-17-1 од 23. маја 2017. године, због продаје капитала субјекта приватизације.

II. Скупштина Града Новог Сада одобрава да се Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, отпише дуг према Граду Новом Саду по основу локалних јавних прихода, у укупном износу главног дуга и камате од 1.748.093,57 динара, на дан 31. децембра 2016. године, утврђеног на основу Записника Градске Пореске управе број: XXI-02-3/17-2652 од 22. јуна 2017. године, због продаје капитала субјекта приватизације.

III. Скупштина Града Новог Сада је сагласна да ће се евентуална друга потраживања Града Новог Сада као и јавно комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад, а која нису обухваћена овом одлуком, а утврде се накнадно, такође отписати.

IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-272/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

512

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

- I. ГВОЗДЕН ПЕРКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, на период од четири године.
- II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2017-414-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,
 - обавезно лечење алкохоличара, и
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, благовремено поднете три пријаве, од којих су две потпуне и разумљиве, а једна непотпуна. Имајући у виду наведено, пријава број 574/2017-I од 5. јуна 2017. године, кандидата Ненада Алексића Закључком Комисије, број 574/2017-I од 8. јуна 2017. године је одбачена као непотпуна.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то:

1. Гвозден Перковић, дипломирани правник из Новог Сада, пријава број 531/2017-I од 29. маја 2017. године, и
2. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике из Новог Сада, пријава број 555/2017-I од 1. јуна 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 705/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то:

1. Гвозден Перковић,
дипломирани правник просечна оцена 2.85
2. мр Миодраг Спасојевић,
магистар статистике просечна оцена 2.21

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 705/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 712/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, на период од четири године именује Гвозден Перковић, дипломирани правник из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Перковић Гвоздену из Новог Сада, Сестара Нинковић 11,
2. Спасојевић мр Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26, и
3. Алексић Ненаду из Новог Сада, Богдана Гарабан-тина 7/11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2017-721-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

513

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД

- I. ДУШАН БАЈИЋ, дипломирани економиста из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на период од четири године.
- II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 352-1/2017-415-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 26. октобра 2016. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно лице,
- 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
- 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
- 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад,
- 5) да познаје област корпоративног управљања,
- 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
- 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
- 8) да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
- 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,

- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, благовремено поднете три потпуне и разумљиве пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, и то:

1. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике из Новог Сада, пријава број 556/2017-I од 1. јуна 2017. године,
2. Милорад Ковач, дипломирани правник из Новог Сада, пријава број 573/2017-I од 2. јуна 2017. године, и
3. Душан Бајић, дипломирани економиста из Новог Сада, пријава број 546/2017-I од 31. маја 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 707/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, и то:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Душан Бајић, | |
| дипломирани економиста | просечна оцена 2.71 |
| 2. мр Миодраг Спасојевић, | |
| магистар статистике | просечна оцена 2.24 |
| 3. Милорад Ковач, | |
| дипломирани правник | просечна оцена 1.92 |

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 707/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 713/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на период од четири године именује Душан Бајић, дипломирани економиста из Новог Сада, као најбоље ранжирани

кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Бајић Душану из Новог Сада, Браће Могин број 8,
2. Спасојевић мр Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26, и
3. Ковач Милораду из Новог Сада, Народног фронта 18/117.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2017-722-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

514

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

- I. ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ, мастер економиста из Сремске Каменице, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, на период од четири године.
- II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директор јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење

конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број 352-1/2017-411-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 9/17) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године и 30. марта 2017. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,
 - обавезно лечење алкохоличара, и
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, благовремено поднете две потпуне и разумљиве пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, и то:

1. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике из Новог Сада, пријава број 560/2017-I од 1. јуна 2017. године, и

2. Владимир Зеленовић, мастер економиста из Сремске Каменице, пријава број 529/2017-I од 26. маја 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцено према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број 706/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, и то:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Владимир Зеленовић,
мастер економиста | просечна оцена 2.28 |
| 2. мр Миодраг Спасојевић,
магистар статистике | просечна оцена 2.21 |

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број 706/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број 714/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, на период од четири године именује Владимир Зеленовић, мастер економиста из Сремске Каменице, као најбоље ранжирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Зеленовић Владимиру из Сремске Каменице, Бранислава Букурова број 34, и
2. Спасојевић мр Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2017-720-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

515

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД**

- I. МИЛОШ ЕГИЋ, дипломирани економиста – менаџер у банкарству из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на период од четири године.
- II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 352-1/2017-413-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,
 - обавезно лечење алкохоличара, и
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, благовремено поднете две потпуне и разумљиве пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, и то:

1. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике из Новог Сада, пријава број 559/2017-I од 1. јуна 2017. године, и
2. Милош Егић, дипломирани економиста – менаџер у банкарству, пријава број 575/2017-I од 5. јуна 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцено према

прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 709/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, и то:

1. Милош Егић,
дипломирани економиста
– менаџер у банкарству просечна оцена 2.27
2. мр Миодраг Спасојевић,
магистар статистике просечна оцена 2.21

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 709/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 715/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на период од четири године именује Милош Егић, дипломирани економиста – менаџер у банкарству из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Егић Милошу из Новог Сада, Балзакова 12, и
2. Спасојевић мр Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:350-1/2017-724-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

516

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

- I. НЕНАД БАРАЦ, дипломирани менаџер из Новог Сада, именује се за директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на период од четири године.

- II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 352-1/2017-412-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу „Дневник“ од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурс за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, благовремено поднете три потпуне и разумљиве пријаве, док је пријава кандидата Марка Кошанина, број 544/2017-I од 27. маја 2017. године на јавни конкурс за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад Закључком Комисије, број 544/2017-I од 8. јуна 2017. године, одбачена као непотпуна.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, и то:

1. Бранислав Сворцан, магистар економских наука из Новог Сада, пријава број 550/2017-I од 1. јуна 2017. године,
2. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике из Новог Сада, пријава број 554/2017-I од 1. јуна 2017. године, и
3. Ненад Барац, дипломирани менаџер из Новог Сада, пријава број 572/2017-I од 5. јуна 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације (за све кандидате са Списка кандидата) и писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима (за кандидате мр Миодрага Спасојевића и Ненада Барца).

Наиме, Комисија је на X седници одржаној 21. јуна 2017. године, на основу увида у достављени писани налаз стручног лица о резултатима провере вештина кандидата Бранислава Сворцана, донела Закључак, број 06-1/2017-567-1-I, којим је на основу члана 40. став 7. Закона о јавним предузећима утврдила да се кандидат Бранислав Сворцан неће позвати да учествује у наредном делу изборног поступка за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, имајући у виду да није спроведена провера вештина кандидата од стране стручног лица.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 708/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, и то:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ненад Барац,
дипломирани менаџер | просечна оцена 2.42 |
| 2. мр Миодраг Спасојевић,
магистар статистике | просечна оцена 2.24 |
| 3. Бранислав Сворцан,
магистар економских наука | просечна оцена 1.42 |

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 708/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 716/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на период од четири године именује Ненад Барац, дипломирани менаџер из Новог Сада, као најбоље ранжирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Барац Ненаду из Новог Сада, Алмашка 9,
2. Спасојевић мр Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26,
3. Сворцан Браниславу из Новог Сада, Мичуринова 68б, и
4. Кошанин Марку из Новог Сада, Јоакима Вујића 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2017-723-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

517

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД

1. Душан Радојичић, дипломирани економиста менаџер у банкарству из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, на период од четири године.

- II. Ово решење објавиће се у "Службеном гласнику Републике Србије" и "Службеном листу Града Новог Сада", као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novi-sad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, сачињен је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад број: 34-1640/2017-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу "Дневник" од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, односно 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије, констатовала да су на Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, благовремено поднете две потпуне и разумљиве пријаве и то пријава кандидата мр Миодрага Спасојевића, број 558/2017-I од 1. јуна 2017. године и пријава кандидата Душана Радојичића, број 578/2017-I од 5. јуна 2017. године.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за избор директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на VIII седници од 8. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима је спроведен изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад и то:

1. мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике 558/2017-I од 1. јуна 2017. године и
2. Душан Радојичић, дипломирани економиста-менаџер у банкарству, 578/2017-I од 5. јуна 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина, кандидата са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници, одржаној 3. јула 2017. године, по основу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, број 710/2017-I од 3. јула 2017. године, на коју је уврстила кандидате, који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона, испунили прописана мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, и то:

1. Душан Радојичић, дипломирани економиста – менаџер у банкарству, просечна оцена 2,57
2. Мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике, просечна оцена 2,21.

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, број: 710/2017-I од 3. јула 2017. године, и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, број: 717/2017-I од 3. јула 2017. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад на период од четири године именује Душан Радојичић, дипломирани економиста менаџер у банкарству из Новог Сада, као најбоље ранжирани кандидат, који ће компететно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Душану Радојичићу из Новог Сада, Балзакова 24
2. Мр Миодрагу Спасојевићу, из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:34-2795/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

518

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

- I. Милан Јарић, магистар наука о менаџменту област: Менаџмент у трговини из Новог Сада, именује се за директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, на период од четири године.
- II. Ово решење објавиће се у "Службеном гласнику Републике Србије" и "Службеном листу Града Новог Сада", као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града

Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број: 66-1/2017-190-I од 28. априла 2017. године, који је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", број 43/17 од 5. маја 2017. године, дневном листу "Дневник" од 5. маја 2017. године и на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и Статутом јавног предузећа Спортски и пословни центар "Војводина" Нови Сад од 11. октобра 2016. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,
 - обавезно лечење алкохоличара, и
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, односно 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије", констатовала да су на Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, благовремено поднете две потпуне и разумљиве пријаве, док је пријава кандидата Марка Кошанина, број: 544/2017-I од 27. маја 2017. године, на Јавни конкурс за избор директора ЈКП "Информатика" Нови Сад и Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад Закључком Комисије, број: 544/2017-I од 08. јуна 2017. године, одбачена као непотпуна.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на VIII седници одржаној 08. јуна 2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Списак кандидата међу којима се спроведи изборни поступак за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад и то:

1. Мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике, 557/2017-I од 1. јуна 2017. године и
2. Милан Јарић, магистар наука о менаџменту област: Менаџмент у трговини, 563/2017-I од 2. јуна 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је примењујући Мерила за именовање директора Јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора Јавног предузећа ("Службени гласник Републике Србије, број 65/16) спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и члана 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XIV седници, одржаној 3. јула 2017. године, по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцено према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број: 711/2017-I од 3. јула 2017. године на коју је уврстила кандидате који су испунили услове прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунили прописана мерила за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад и то:

1. Милан Јарић, магистар науке о менаџменту област: Менаџмент у трговини, просечна оцена 2.85 и
2. Мр Миодраг Спасојевић, магистар статистике, просечна оцена 2.27.

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар

Војводина" Нови Сад број: 711/2017-I од 3. јула 2017. године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број: 718/2017-I од 3. јула 2017. године утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад на период од четири године именује Милан Јарић, магистар наука о менаџменту област: Менаџмент у трговини, као најбоље рангирани кандидат који ће компетентно обављати дужности директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Јарић Милану из Новог Сада, Данила Киша 2/3/34
2. Мр Спасојевић Миодрагу из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића 26
3. Кошанин Марку из Новог Сада, Јоакима Вујића 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2017-412-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

519

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2016. годину, број: 264/2017, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад донео на 59. седници од 22. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2587/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

520

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 38. седници одржаној 12. јуна 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-939/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

521

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16-испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2016. годину, број: 2017-0-1212/3, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, донео на 50. седници од 26. јуна 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2708/2017-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

522

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ
И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ
САД ЗА ПЕРИОД 2017. – 2026. ГОДИНЕ**

I. Даје се сагласност на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 2017. – 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 47. седници одржаној 3. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-477-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

523

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ
И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
ОД 2017. ГОДИНЕ ДО 2026. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године, који је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 11. седници одржаној 2. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-480-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

524

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 9/17) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ
И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ГОДИНЕ
ДО 2026. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 13. седници одржаној 28. фебруара 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-475-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

525

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ
ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ГОДИНЕ
ДО 2027. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 21. седници одржаној 2. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-474/1-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

526

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
ОД 2017. ГОДИНЕ ДО 2021. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године

до 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 21. седници одржаној 2. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-474-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

527

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2017. - 2026. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017. - 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/69. седници одржаној 3. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-478-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

528

На основу члана 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2017. - 2021. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017. - 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/69. седници одржаној 3. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-479-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

529

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2017. ГОДИНЕ ДО 2026. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-712-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

530

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ОД
2017. ГОДИНЕ ДО 2021. ГОДИНЕ**

I. Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-711-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

531

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ
ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
2017. – 2027. ГОДИНЕ**

I. Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017. – 2027. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 19. седници одржаној 27. фебруара 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-470-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

532

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“
НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
2017. – 2021. ГОДИНЕ**

I. Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017. – 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 19. седници одржаној 27. фебруара 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-471-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

533

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIII седници, од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
2017. – 2026. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за период 2017. – 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 54. седници одржаној 13. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
 Број: 352-1/2017-669-I
 7. јул 2017. године
 НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

534

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16-испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад донео на 50. седници одржаној 26. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
 Број: 34-2743/2017-I
 7. јул 2017. године
 НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

535

На основу члана 25. алинеја друга Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину коју је Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада донео на 52. седници одржаној 16. јуна 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
 Број: 020-907/2017-1-I
 7. јул 2017. године
 НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

536

На основу члана 80. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС), члана 17. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10) и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНИРАНА
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

I. Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на планирана материјална средства у износу од 2.116.740.211,68 динара, за остваривање Предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну

2017/2018. годину, чији је предлог утврдио Управни одбор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, на II телефонској седници од 26. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2017-733-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

537

На основу члана 21 став 1 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД

I

НЕНАДУ БЕНОВИЋУ престаје дужност председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завода за урбанизам Нови Сад, на основу поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-102-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

538

На основу члана 54 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА
БРИГАДА“, НОВИ САД

I

ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ се разрешава дужности чланице Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад, представнице јединице локалне самоуправе.

II

ДЕЈАН МИТРОВИЋ се именује за члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад, представника јединице локалне самоуправе.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-103-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

539

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА

I

ТАМАРА МОЈСЕЈЕВ се поставља за заменика градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 17. јула 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-104-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

540

На основу члана 21 став 1 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА“ НОВИ САД**

I

Мр СЛОБОДАНУ КНЕЖЕВИЋУ престаје дужност члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на основу поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-105-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

541

На основу члана 17 став 3 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД**

I

ЉУБИНКА БОРИЧИЋ се именује за чланицу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Чланом 17 став 3 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава председника и чланове

надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање; да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на XLIX седници од 6. јула 2017. године је утврдила да предложена кандидаткиња, Љубинка Борићић, дипломирани грађевински инжењер, испуњава прописане услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је на XXIII седници од 7. јула 2017. године одлучила као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-106-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

542

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 8. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ПРВОМ ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА**

I

АЛЕКСАНДАР ПРИБИЋ се именује за члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, по првом именовању на период од три године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-107-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

543

На основу члана 54 ст. 2 и 10 и члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“, ВЕТЕРНИК**

I

МАЈА ЗЕЉКОВИЋ се разрешава дужности чланице Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник, представнице родитеља.

II

ИГОР ВУЈИЧИЋ се именује за члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник, представника родитеља.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-108-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД


Председник
Здравко Јелушић, с.р.


ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:


- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ФУТОШКА УЛИЦА БРОЈ 97)
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА АНТОНА ЧЕХОВА, БРАЋЕ РИБНИКАР И ДОЖА ЋЕРЋА)
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА БРОЈ 61)












**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа)**

ГРАНИЦА ПЛАНског ПОДРУЧЈА




■ ■ ■ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА


	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III					
НАЗИВ ПЛАНА	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа)					
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	И. КУЗМАНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.арх.		НАЗИВ КАРТЕ	ГРАНИЦА ПЛАНског ПОДРУЧЈА		
ОБРАЂИВАЧ	М. М. ГРИГОРОВ, дипл.инг.геод. Ј. БОЛТИЋ, техн.геод.		НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ	ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ VLASINA - INŽENJERING DOO VLASOTINCE		
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА	Г. ЂИЛАС, дипл.инж.арх.		БРОЈ ЗАДАТКА: 2.3.2/17	ДАТУМ: 06. 2017.	РАЗМЕРА: 1:1000	БРОЈ:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 61)**

ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА



■■■■■■ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА



	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III				
НАЗИВ ПЛАНА	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 61)				
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	В. ВУКАДИНОВИЋ ЂУРИЋ, дипл. инж. арх.	НАЗИВ КАРТЕ	ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА		
ОБРАЂИВАЧ	З. КАПЕТАНОВ, маст. инж. арх. М. МАЉКОВИЋ, ГРИГОРОВ, дипл. инж. геод. Љ. МЕРГАНЦ, арх. техн.	НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ	Љиљана Попов		
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА	Г. ЂИЛАС, дипл. инж. арх.	БРОЈ ЗАДАТКА:	ДАТУМ:	РАЗМЕРА:	БРОЈ:
		2.4.12/16	06.2017.	1:1000	1

САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД					
Скупштина					
499	Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом	1703	510	Одлука о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада и давања у закуп ради реализације инвестиционог пројекта LEAR CORPORATION D.O.O. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД	1763
500	Одлука о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар – децембар 2017. године	1706	511	Одлука о отпису дуга у поступку приватизације за Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад	1764
501	Одлука о измени Одлуке о одређивању веће спратности објеката у односу на спратност прописану планским документом на територији Града Новог Сада	1707	512	Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад	1764
502	Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће	1708	513	Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад	1766
503	Одлука о изменама и допуни Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада	1710	514	Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад	1767
504	План генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада	1712	515	Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад	1769
505	Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97)	1750	516	Решење о именовању директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад	1770
506	Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду	1751	517	Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад	1771
507	Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду	1758	518	Решење о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад	1773
508	Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа)	1759	519	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад о расподели нето добити за 2016. годину	1774
509	Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду (локалитет Карађорђевог улица број 61)	1761	520	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину	1775
			521	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину	1775
			522	Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 2017 - 2026. године	1775
			523	Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године	1775

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
524	Решење о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године	1776	533	Решење о давању сагласности на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за период 2017 - 2026. године	1778
525	Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године	1776	534	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину	1779
526	Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године	1776	535	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину	1779
527	Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017-2026. године	1777	536	Решење о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање Предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 2017/2018. годину	1779
528	Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017-2021. године	1777	537	Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад	1780
529	Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године	1777	538	Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад	1780
530	Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године	1778	539	Решење о постављењу заменика градског правобраниоца	1780
531	Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017 - 2027. године	1778	540	Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад	1781
532	Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017 - 2021. године	1778	541	Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад	1781
			542	Решење о првом именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада	1781
			543	Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник	1782

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Данило Дурутовић.
 Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
 21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
 Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
 По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
 Прималац: Приходи градских органа управе
 Сврха плаћања: За „Службени лист Града Новог Сада“.
 Рачунарска обрада и штампа:
 Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700