



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XL - Број 59

НОВИ САД, 25. децембар 2021.

примерак 820,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1456

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ГАРАЖЕ У УЛИЦИ МОДЕНЕ)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене) („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/20), мења се и допуњује **ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/11 и 7/20 – др. план) (у даљем тексту: План) за локалитет гараже у Улици Модене, укупне површине 1,31 ha, у Катастарској општини Нови Сад II.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана, утврђена је тачка на пресеку продуженог правца западне границе парцеле број 218 и правца који је паралелан осовини Улице краља Александра на растојању од 6,50 m. Од ове тачке у правцу североистока граница прати претходно описан паралелан правац до пресека са границом парцела бр. 224 (Улица краља Александра) и 7729 (Улица Јована Јовановића Змаја), затим скреће ка југоистоку, прати западну границу парцеле број 7729 (Улица Јована Јовановића Змаја) и источну границу парцеле број 7732/1 (Улица Модене) до тромеђе парцела бр. 1, 7732/1 (Улица Модене) и 217 (Улица Илије Огњановића). Даље, граница скреће ка североистоку, прати границу парцела бр. 1 и 217 (Улица Илије Огњановића) до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 38 и 217 (Улица

Илије Огњановића), затим скреће ка југоистоку, прати претходно описан правац, пресеца парцелу број 217 (Улица Илије Огњановића) и долази до преломне тачке на граници парцела бр. 38 и 217 (Улица Илије Огњановића). Од ове тачке граница прати границу парцела бр. 38 и 217 (Улица Илије Огњановића) до тромеђе парцела бр. 38, 217 (Улица Илије Огњановића) и 7732/1 (Улица Модене), затим граница прати источну границу парцеле број 7732/1 (Улица Модене) и њеним продуженим правцем долази до пресека са правцем који је паралелан осовини Булевара Михајла Пупина на растојању од 10 m. Даље, граница скреће ка западу, прати осовину Булевара Михајла Пупина до пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 7732/2, затим скреће ка северу и северозападу и прати претходно описан правац и источну границу парцеле број 7732/2. Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати северну границу парцела бр. 7732/2 и 216 до тромеђе парцела бр. 216, 215/2 и 217 (Улица Илије Огњановића), затим скреће ка северзападу, пресеца парцелу број 217 (Улица Илије Огњановића) и долази до тромеђе парцела бр. 218, 219 и 217 (Улица Илије Огњановића). Даље, граница прати западну границу парцеле број 218 и њеним продуженим правцем долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе измена и допуна Плана.

Члан 2.

У Плану одељак „**6. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**“ пододељак „**6.1. Урбанистичке целине за које је основ за реализацију план генералне регулације-циљане измене важећих планова детаљне регулације**“ после става 1. додаје се нов део „**Урбанистичка целина 1**“, који гласи:

„Урбанистичка целина 1

У оквиру ове урбанистичке целине планира се изградња подземне вишетажне гараже. На потесу Улице Модене (подземно) дефинише се максимална зона изградње подземне гараже. Део саобраћајних површина на коти терена, намењује се за зону изградње улазно-излазне рампе. Читав појас Улице Модене, посматрајући надземно, представља партерно уређену јавну површину.

Од постојеће парцеле број 218, планира се формирање две нове парцеле. На једној парцели се задржава објект од посебне вредности, а на другој парцели се планира изградња новог објекта. Планирана намена је општеградски центар а садржај објекта је из домена угоститељства, трговине или јавне намене.“

У пододељку „**6.2. Урбанистичке целине за које су основ за реализацију план генералне регулације и план**

детаљне регулације-цртање измене важећих планова детаљне регулације“ део „Урбанистичка целина 1“ став 2. брише се.

У пододелку „**6.5. Целине и зоне за које је обавезно расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса**“ став 1. мења се и гласи:

„У оквиру **урбанистичке целине 1** планирани су урбанистичко-архитектонски конкурси за парцелу број 237 и парцелу број 218, обе у КО Нови Сад II. За парцелу број 237, према условима дефинисаним планом детаљне регулације, а за парцелу број 218 према условима дефинисаним у овом плану, као и за партерно уређење јавних простора, тргова и улица унутар пешачке зоне, према Одлуци о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину.“.

У пододелку „**6.7. Делови планова детаљне регулације који престају да важе**“ после тачке 2) додаје се тачка 3) која гласи:

„3) План детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/15 и 26/17) – делови Плана који се односе на Улицу Модене – подземну гаражу, објекат на делу парцеле број 218, саобраћајно решење и партерно уређење слободног простора.“.

У одељку „**7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА**“ пододелак „**7.1. Општа правила**“ део „**Урбанистичка целина 1**“ у ставу 4. после четврте реченице додаје се нова реченица која гласи:

„Изузетак представља планирани објекат на делу парцеле број 218 (новоформирана парцела), за који су дефинисана посебна правила.“.

У пододелку „**7.2. Правила и услови уређења и грађења за делове урбанистичких целина за које је основ за реализацију план генералне регулације**“ после става 1. додаје се нови део „**Урбанистичка целина 1**“ који гласи:

„Урбанистичка целина 1

Подземна гаража

На делу парцеле број 7732/1 КО Нови Сад II планира се изградња подземне гараже, уз услов да се не поремети нивелета терена, тротоара и коловоза.

На графичком приказу дефинисана је максимална зона изградње планиране гараже. Рампе за приступ гаражи планирају се у југоисточном сегменту Улице Модене, након раскрснице са Булеваром Михајла Пупина. Планирају се два улаза-излаза, односно две рампе са по две возне траке ширине минимално 5,50 m.

Зона изградње гараже усклађена је са зоном заштите стабла копривића – споменика природе „Копривић у центру Новог Сада“ – I категорије и заштитом објекта Танурџићеве палате, односно усклађена је са условима прибављеним од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Покрајинског завода за заштиту природе.

Број подземних етажа планиране гараже се не ограничава, с тим да је потребно да их има минимално две, које могу бити организоване и са полу-нивоима. С обзиром на облик и димензију гараже, могућа је изградња гараже у оквиру које се паркирање врши на рампи. Капацитет гараже зависи од организације гараже и броја подземних етажа, а процењује се да је могуће остварити 100 паркинг-места на једној етажи.

Изградња гараже утицаће на саобраћајно решење у јужном делу Улице Модене, јер се приступне рампе планирају на простору постојећег коловоза. У вези са тим, североисточно и југозападно од рампи планирају се једносмерне коловозне траке. На овај начин омогућен је несметан приступ Улици Илије Огњановић и Тргу слободе.

Изградња гараже утицаће и на положај инсталација комуналне инфраструктуре. Због изградње подземног објекта планира се измештање инсталација водовода и канализације, топловода, електроенергетских и електронско-комуникационих инсталација. Планира се изградња, односно измештање следећих инсталација:

- магистрални вреловод ДН 300/300 и прикључни вреловоди за објекте у окружењу;
- водовод;
- канализације;
- електроенергетски водови 20 kV и 0,4 kV;
- електронско-комуникациона мрежа „Телеком Србија“ а.д. Београд и
- електронско-комуникациона мрежа Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад.

Измештање и изградња горе наведених инсталација планира се са обе стране планиране гараже (између гараже и постојећих објеката), код улазних рампи, као и изнад горње конструкције гараже.

Планом се оставља могућност и за изградњу трансформаторске станице 20/0,4 kV у зони гараже (подземне или компактне-полуукопане) чија локација ће се одредити пројектно-техничком документацијом.

Постојећа канализациона мрежа јужно од планиране гараже, на коју је прикључен постојећи пословни објекат, задржава своју трасу. Планом се омогућава њена реконструкција.

Изнад планиране гараже планира се партерно уређење у оквиру којег ће се поставити инсталација јавног осветљења. Расветна тела постављати партерно, на панелима или на стубовима.

Одвођење атмосферских вода решиће се изградњом линијских система за одводњавање или тачкастих сливника, са оријентацијом на постојећу и планирану канализациону мрежу. Изнад дела гараже планира се постављање ретензија за привремено прихватање атмосферских вода. Димензије и дужине планираних ретензија прецизно ће се одредити кроз израду пројектно-техничке документације.

Планом се оставља могућност и за изградњу инсталационог тунела између Танурџићеве палате и гараже, уколико је због технологије изградње гараже потребно све инсталације заштити и изградити истовремено. Тунел изградити тако да се омогући изградња прикључака до пословних и стамбених јединица у објекту Танурџићеве палате. Тачне димензије и положај тунела ће се утврдити израдом пројектно-техничке документације.

Препоручује се да се пројектовање и изградња (измештање) инсталација изводи координисано уз сагледавање свих ограничења у погледу међусобног укрштања и паралелног вођења, као и у погледу њиховог положаја у односу на планирану гаражу. У том смислу су дозвољена и мања одступања од траса датих ових планом.

Рампе за улаз и излаз у гаражу, такође ремете постојеће инсталације комуналне инфраструктуре. Планом су дефинисане трасе за измештање постојећих инсталација.

Приликом израде пројектно-техничке документације за инсталације комуналне инфраструктуре, омогућавају се одступања од траса дефинисаних овим планом.

Након изградње гараже планира се озелењавање и партерно уређење северног дела Улице Модене, све у складу са прибављеним условима надлежних институција и конкурсним решењем за овај простор. Изнад гараже обезбедити противпожарне и пешачке приступе. Такође, потребно је задржати, или на други начин организовати простор за паркирање бицикала. Предлаже се изградња континуалне једнообразне лаке настрешице која би објединила баште свих угоститељских објеката, а чији ће се елементи дефинисати кроз пројекат партерног уређења централне градске зоне.

У овину регулације Улице Модене, у југозападном делу планира се двосмерна бициклистичка стаза ширине минимално 2 m, којом ће се приступати централној градској зони. Оставља се могућност одступања положаја бициклистичке стазе приказане на графичком прилогу, а све у циљу функционалнијег и рационалнијег решења, уз услов да се не угрожава безбедност саобраћаја и постојећа стабла.

Улични паркинзи за путничке аутомобиле се не планирају, а на постојећим се планира проширење зеленила и површине намењене пешацима и бициклистима.

Постојеће такси стајалиште се не задржава, али је пре промене намене у том делу потребно обезбедити ново такси стајалиште које ће се налазити у непосредном окружењу.

Услови за грађење саобраћајних површина

Планирану гаражу испод Улице Модена пројектовати у складу прописима који регулишу ову област, као и са прибављеним условима надлежних институција.

Приликом изградње гараже, а у циљу заштите стабла копривића и постојећих објеката, обратити посебну пажњу, како се исти не би оштетили.

Положај и димензије приступних рампи могу одступати од графичког приказа, с тим да се било каквом изменом не сме угрозити безбедност и функционисање саобраћаја, као ни постојећа стабла.

Колске рампе пројектовати са вертикалним озелењавањем и на начин да визуелно не угрожавају околни простор. Затворени део изнад рампе искористити за озелењавање или уређење површина намењених пешацима или бициклистима.

Планирају се два надземна дела (изнад функционалних продора) у оквиру којих се налазе протопожарни и пешачки приступи гаражи, као и техничко - инфраструктурни елементи (вертикале за одимљавање и сл.). Њихов положај дефинисан је зоном изградње која је приказана на графичком приказу број 2 „План намене, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње). Димензије мањег продора износе 5,50 x 8,5 m, а већег 9,50 x 7,5 m. Приликом израде пројектне документације подземне гараже, могућа су одступања наведених димензија и то максимално 10%, унутар дефинисане зоне изградње. Приликом утврђивања изгледа и материјализације, надземни делови функционалних продора не смеју визуелно угрозити естетске вредности околног простора тј. пројектовати их на начин да не доминирају, обликовно да буду што мање упадљиви и максимално интегрисани у јединствени ликовни израз. То

подразумева употребу транспарентних и лаких материјала. За техничко - инфраструктурне елементе (вертикале за одимљавање и сл.), који морају бити израђени од метала, камена, бетона или неког другог материјала, обавезно је њихово вертикално озелењавање. Висинска регулација надземних делова функционалних продора не сме да наруши физиономију и визуру овог сегмента старог језгра Новог Сада.

Број паркинг-места за бицикле мора бити већи од постојећих. Планом се оставља могућност постављања држача за бицикле на свим неозелењеним површинама на обухваћеном простору.

Планом се оставља могућност повезивања Улице Модене са Улицом Игњата Павласа.

Приликом изградње планираних саобраћајних површина, не смеју се угрозити постојећа стабла.

Након реализације свих саобраћајних површина, обавезно је партерно уређење слободног простора. Идејна решења, која су на урбанистичко-архитектонском конкурсима била награђена, полазна су тачка за коначно уређење простора овог дела старог градског језгра. Очување заштићеног стабла копривића и забрана изградње у овом појасу (изузев фонтане и спомен обележја), обавезан су услов за спровођење свих планираних садржаја.

Партерно уређена јавна површина

Зона која се налази изнад подземне гараже (северни део Улице Модена) али и потес јужно од ње, део су простора који је обухваћен урбанистичко-архитектонским конкурсом за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду. Награђена решења, и њихово спровођење условљено је, између осталог, проширењем регулационе линије у југозападном делу Улице Модене.

С обзиром на то да се овим планом регулациона линија повлачи на постојећу границу парцеле број 218, остаје зона јавне површине која није обрађена кроз конкурсна решења. Пошто је у питању интегрални део улице, неопходно је да се овај потес композиционо и технички усклади са финалним решењем за партерно уређење површина јавне намене.

Парцела број 218

На делу катастарске парцеле број 218 (Трг слободе број 4) налази се објекат који је Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину, валоризован као објекат од посебне вредности. На преосталом делу парцеле налази се објекат без вредности, чији сегмент (уз Улицу Модене), пружајући се испред заштићеног објекта, представља његов интегрални део.

Парцелација

Од парцеле број 218, планира се формирање две грађевинске парцеле. Једна на углу улица Краља Александра и Модене, друга у продужетку, на углу улица Модене и Илије Огњановића.

Објекти

На планираној парцели (на углу улица Краља Александра и Модене), задржава се објекат који се интегрално чува, а услови везани за његову реконструкцију, адаптацију, санацију и евентуалну замену морају бити у складу са

Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину и другим релевантним документима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Мере утврђене Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину

Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, конструктивног склопа и примењених материјала.

Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских одлика, декоративних елемената и укупног ликовног израза.

Дозвољено је осавремењивање објеката у циљу ревитализације објеката, што подразумева следеће интервенције:

- увођење савремених инсталација, под условом да не наруше вредности ентеријера и екстеријера објекта;
- уређење, односно промена намене подрума је могућа уз обавезу претходног испитивања тла и конструктивног склопа објекта, као и обавезну израду елабората заштите суседних објеката;
- уређење, односно промена намене поткровља је могућа искључиво у постојећем габариту крова;
- отварање нових излога и портала могуће је само у дворишним деловима објекта и то само ако се на тај начин не нарушавају основне вредности и стилске карактеристике објекта; реконструкција постојећих излога и портала у уличном делу објекта могућа је само у циљу рестаурације отвора у складу са изворним изгледом и то јединственим третманом читавог објекта;
- дворишни делови главног објекта изузетно могу бити дограђени, највише до висине уличног габарита објекта, уколико се тиме не нарушава архитектонски склоп, односно уколико је изворним решењем остављена могућност за дворишну доградњу; дворишне доградње решити јединствено за целокупно двориште;
- могућа је промена намене, уз услов да нова намена буде примерена постојећем архитектонско-конструктивном и функционалном склопу објекта;
- остали објекти на парцели не подлежу режиму заштите главног објекта и решавају се у складу са њиховом валоризацијом, али тако да не наруше вредности главног објекта; дворишни простор у свему ускладити са главним објектом и комунално (партерно и хортикултурно) уредити; могуће је наткривање – застакљивање атријумских дворишних простора;
- постављање рекламних, информативних и сличних ознака, као и клима уређаја изводи се према Елаборату урбане опреме надлежног завода за заштиту споменика културе;
- постављање спомен табла и обележја, као и декоративне расвете на фасадама могуће је само према условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

Део објекта без вредности (П+Г), који се налази на истој парцели, функционални је део заштићеног објекта, од ког се стилски и обликовно веома разликује. С тим у вези, уколико се задржава у својим вертикалним и хоризонталним габаритима, неопходно га је ускладити, како са заштићеним објектом тако и са планираним, на парцели у продужетку. То подразумева могућност замене, реконструкције, санације

или адаптације али уз надзор и услове надлежног завода за заштиту споменика културе.

На новоформираној парцели (угао улица Модене и Илија Огњановића) планира се нов објекат полуатријумског или атријумског типа. У оквиру намене општеградски центар, могући садржаји објекта су из домена угоститељства, трговине или јавних намена, у оквиру којих се не дозвољава изградња пословних апартмана.

Приликом изградње новог објекта, а у циљу што складнијег уклапања са објектом који се интегрално чува, могуће је усаглашавање грађевинске линије планираног, са објектом који се задржава.

У зависности од тога да ли се планира наткривени објекат или не, заузетост парцеле објектом може износити од 75 до 100 %, уз обавезу да се задовоље противпожарни услови.

Вертикална регулација планираног објекта дефинисана је котама венаца, тако да се кота нижег венца висински усаглашава са висином заштићеног објекта на Тргу слободе број 4, а виши венац са котом нижег венца Танурџићеве палате, што подразумева степенасто повећање висине.

У оквиру задате висине венаца преиспитаће се спратност, уз обавезне услове да се пројектује:

- повећана висина приземља и
- подземно, у габариту целе парцеле новог објекта, гаража.

Обавезно је изнад завршне повучене етаже пројектовати раван или кров благог нагиба. Уколико се планира раван кров, планирати га као полуинтезивни зелени кровни врт.

Архитектонско обликовање планираног објекта мора бити усаглашено са свим карактеристикама амбијента али и вредностима архитектонског наслеђа овог простора.

Правила која нису наведена, а зависе од типа објекта, морају бити у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15).

Због значаја и сложености локације, за одабир архитектонског решења планираног објекта, а за целу парцелу број 218, обавезује се расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса а потом, по потреби, и израда урбанистичког пројекта.

Надстершница која се налази на објекту на парцели број 218 саставни је део, и објекта који се интегрално чува али и оног сегмента који је планиран за замену. За потребе изградње подземне гараже могуће је привремено уклонити надстрешницу читавом својом дужином. Потенцијално уклањање настрешнице планирати и извести на начин да, након изградње подземне гараже, буде враћена по узору постојећу.“

У пододељку „7.3. Правила и услови уређења и грађења за делове урбанистичких целина за које је основ за реализацију план генералне регулације и план детаљне регулације“ део „Урбанистичка целина 1“ став 2. брише се.

У одељку „9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак „9.1. План саобраћајне инфраструктуре“, став 6. мења се и гласи:

„На Тргу слободе, Позоришном тргу и у улицама Краља Александра, Модене (у делу од Улице Илије Огњановића до Трга слободе), Његошевој, Змај Јовиној, Гимназијској, Дунавској и Милоша Хацића, се препоручује да, инфраструктурни коридор буде поплочана површина уклопљена

у матрицу поплочања, без денивелација, објекта или физичких препрека, а све у оквиру Планом дефинисане зоне коридора.“.

У ставу 7. алинеје прва и друга мењају се и гласе:

- „- подземне јавне гараже дуж Улице Модене, капацитета приближно 100 паркинг-места по етажи (број подземних етажа није ограничен),
- испод планираних објеката у Улици Модене, капацитет гараже дефинисаће се кроз конкурсне услове, а у складу са просторним могућностима и важећим правилима који дефинишу изградњу гаража (број подземних етажа није ограничен), “.

Став 12. мења се и гласи:

„У оквиру инфраструктурног коридора унутар пешачке зоне (на делу Позоришног трга, Трга слободе и улица Његове и Модене) планира се и бициклическа стаза, односно даје се могућност обележавања бициклическе стазе у оквиру партерног уређења. Препорука је да се партерно не издвајају површине резервисане за бициклически саобраћај, већ да се бициклисти кроз пешачку зону интегришу са пешацима, под одређеним режимом.“.

У ставу 13. после прве реченице додаје се реченица која гласи:

„На делу Улице Модене (од Улице Илије Огњановић до Трга слободе) инсталирани су држачи за приближно 40 бицикала.“.

У пододелу „9.2 План водне инфраструктуре“ после дела „Правила прикључења за водну инфраструктуру“, додаје се нов део који гласи:

„Услови за изградњу инсталација водне инфраструктуре и прикључака објекта на исте

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације постављају се тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објекта инфраструктуре је 0,7–1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објекта инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објекта инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објекта високоградње. Минимално одстојање од темеља објекта износи од 1 m, али тако да не угрожава стабилност објекта.

Дубина уклапања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка

на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m, са сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује у нормалним условима водоснабдевања количине воде од 5 l/s са притиском од 0,5 бара, за потребе против пожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклер систем, ...).

За потребе санитарне воде у нормалним условима водоснабдевања Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту прикључења од 2,5 бара.

Заливни систем

За све постојеће и планиране зелене површине потребно је изградити заливни систем ради квалитетнијег начина одржавања зеленила. Планом се омогућава изградња заливних система са захватањем вода из подземних водоносних слојева преко бушених бунара.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује пројектант на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у складу са техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклапања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.

Потребан пречник и положај прикључка треба бити дефинисан пројектом унутрашњих инсталација објекта који се прикључује.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у

уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализације је Ø 200 mm, а опште канализације Ø 250 mm.

Трасе фекалне и опште канализације се постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200 DN, а максимум 50 m.

Канализација атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина пре упуштања у атмосферску канализацију или канализацију општег типа Града Новог Сада, мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.

Директно одвођење атмосферских вода са уређених водонепропусних површина и са кровова објеката у јавну канализацију ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са количином која одговара двадесетоминутној киши повратног периода две године – усвојити 120 l/s/ha.

Све количине изнад наведених вредности морају се прихватити ретензијом и поступно упуштати у планирану атмосферску канализацију.

Ретензија за прихват атмосферских вода се мора пројектовати унутар парцеле корисника.

Прихват канализације отпадних вода планирати из санитарних чворова и кухиња.

Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука). У колико исте не задовољавају наведене услове, морају имати одговарајући претретман.

Канализациони прикључци

Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује пројектант, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна у складу са тим објектом, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење већих пословних објеката врши се минималним пречником DN 200 mm.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију.

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Приликом израде пројектно – техничке документације за инсталације комуналне инфраструктуре, омогућавају се одступања од траса и капацитета дефинисаних овим Планом, а све у складу са условима имаоца јавних овлашћења“.

У пододелу „9.3 План енергетске инфраструктуре“ део „Услови за прикључење на електроенергетску мрежу“ став 1. мења се и гласи:

„Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „Електродистрибуције Нови Сад“.“.

После става 1. додаје се нови део који гласи:

„Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Прикључење објеката у топлификациони систем решити изградњом вреловодног прикључка од постојеће или планиране вреловодне мреже, или постављањем топлотне подстанице у посебној просторији у објекту, у подруму (сутерену) или приземљу објекта. У том случају до подстанице је потребно изградити вреловодни прикључак од постојеће или планиране вреловодне мреже. Детаљније услове за прикључење прибавити од Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад“.

У Пододелу „9.5. Телекомуникације“ део „Услови за прикључење“ мења се и гласи:

„Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу

Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких

или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.“

У одељку „10. МРЕЖА ЗЕЛЕНИЛА“ став 7. мења се и гласи:

„Стогодишње стабло копривића (*Celtis australis*) у Улици Модене представља живи зелени симбол Новог Сада. Својом величином и положајем обележава укупан шири амбијент, и представља изузетан пример солитерног стабла. На овај зелени симбол посебно треба обратити пажњу у свим даљим обрадама простора. Због своје биолошке и амбијенталне вредности, ово стабло је 1978. године заштићено као споменик природе. За све даље радове у његовом окружењу (нарочито инфраструктуре) потребно је прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе. Посебно вредним сматрају се и три стабла *Cedrus atlantica* стара око 30 година, која се налазе код споменика Михајлу Пупину.“

У одељку „12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“ део „Археолошки локалитети“ после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Локација за изградњу подземне вишеетажне гараже у Улици Модене део је простора старог језгра и налази се у непосредној близини познатих локалитета са археолошким садржајем. За овај простор утврђују се следеће мере заштите:

- приликом извођења земљаних радова на изградњи и реконструкцији објеката и инфраструктуре, обавезни су археолошки надзор и контрола земљаних радова;
- уколико се приликом земљаних радова наиђе на археолошке налазе, остатке старијих слојева материјалне културе, гробова, подземне структуре..., надлежни Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада ће донети решење о привременој обустави радова, док се не обезбеде сви потребни услови и средства за заштиту грађном угроженог наслеђа;
- инвеститорима изградње потребно је уградити обавезу исходавања услова и мера техничке заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада;
- уколико се приликом извођења земљаних радова на изградњи објеката и пратеће инфраструктуре наиђе на археолошке налазе, обавеза извођача и инвеститора је да одмах без одлагања обуставе радове, оставе налазе на месту и у положају у којем су пронађени и да о налазу одмах обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (члан 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закони, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон и 35/21 – др. закон)).“

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

- 1.1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст А4

- 1.2. Извод из Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду А3
2. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње 1:1000
3. Начин спровођења Плана 1:1000
4. План регулације површина јавне намене 1:1000
5. План водне инфраструктуре 1:1000
6. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација 1:1000
- Карактеристични профили саобраћајница 1:200

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модена) садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модена), доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.sкупstina.novisad.rs.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-616/2021-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

1457

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ РАСАДНИК)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет Расаdник) („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/18) мења се и допуњује **ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 – исправка, 9/20 и 10/21 – др. план) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад II, КО Нови Сад IV и КО Ветерник, површине 19,67 ha, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана, одређена је тачка на пресеку продуженог правца из источне границе парцеле број 3730/1 и осовине Футошког пута у КО Ветерник. Од ове тачке у правцу севера, граница прати претходно описан продужени правац и регулациону линију Улице сомборска рампа до пресека са продуженим правцем из јужне границе парцеле број 729/40. Даље, граница скреће у правцу истока, прелази у КО Нови Сад IV, прати претходно описан правац и северну границу парцела бр. 730/55, 730/12 и 730/11, затим скреће у правцу југа, прати западну границу парцеле број 731/7 и долази до тромеђе парцела бр. 730/22, 730/58 и 731/17. Од ове тачке граница у правцу југоистока прати северну регулациону линију продужетка Булеvara Јована Дучића до пресека са управним правцем повученим из преломне тачке на граници парцела бр. 758/2 и 803/5. Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати описан управни правац, затим у правцу истока прати северну границу парцеле број 758/2, затим у правцу југа, редом прати продужени правац из источне границе парцеле број 758/14, источну границу парцеле број 758/14, продужени правац из источне границе парцеле број 758/14, затим у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 758/2 и њеним продуженим правцем долази до пресека продуженим правцем из источне планиране регулационе линије планиране саобраћајнице. Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати продужени правац и источну планирану регулациону линију планиране саобраћајнице и њеним продуженим правцем сече осовину Футошког пута, прелази из КО Нови Сад IV у КО Нови Сад II, затим скреће у правцу запада, прати осовину Футошког пута, прелази у КО Ветерник и долази до почетне тачке описа границе измена и допуна Плана.

Описана граница одлуке о изменама и допунама Плана приказана је и на графичким приказима.

Члан 2.

У Плану одељак „**4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА**“ подељак „**4.1. Подела простора на просторне целине**“ став 1. тачка 10. мења се и гласи:

„10. зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расаdник),“.

У подељку „**4.2. Претежна намена земљишта**“ део „**10. Пословање на улазним правцима – комплекси Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" и расадник Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило"**“ мења се и гласи:

„**10. Зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расаdник)**“

Комплекс ЈГСП-а заузима површину од око 11,60 ha, а на овој локацији се налази од 1962. године. Основна намена комплекса је сервисно-стационарна у коришћењу градског саобраћајног предузећа. Планом се основна намена задржава уз пропозиције развоја које ће бити дефинисане потребама модернизације, трансформације и проширења градског возног парка.

Поред комплекса ЈГСП-а планира се пословање на улазним правцима, вишепородично становање максималне спратности до По+П+8+Пс, и комплекси јавних служби (основна школа, предшколска установа и регионални центар за ванредне ситуације), на локалитету Расаdник (некадашњем комплексу расадника Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад).

Комплекс расадника ЈКП „Градско зеленило“ измештен је на нову локацију.

На улазним правцима у југоисточном делу уз Футошки пут, простор је намењен садржајима пословања на улазним правцима, могући садржаји су терцијарне делатности, као и делатности које по свом карактеру представљају садржај центра.

У југозападном делу уз Футошки пут, планира се регионални центар за ванредне ситуације, спратности од (П) ВП до П+2.

Вишепородично становање се планира у отвореном или полуотвореном блоку са много зеленила, максималне спратности до По+П+8+Пс.

У северозападном делу планира се предшколска установа, спратности до П+2, и основна школа, спратности до П+2.

Планирају се и површине за линијске парковске површине, које повезују основну школу, предшколску установу, вишепородично становање и регионални центар за ванредне ситуације.“.

У одељку „**6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА**“ подељак „**6.1. Правила за уређење површина јавне намене у обухвату плана**“ подтачка „**6.1.1. Комплекси јавних служби**“ део „**Предшколске установе**“ став 4. мења се и гласи:

„Планиране предшколске установе у обухвату плана се налазе на Новом насељу у урбанистичком блоку 339, локалитету Расаdник у урбанистичком блоку 387 и на Новој Детелинари у урбанистичком блоку 316.“.

Табела: „преглед планираних предшколских установа“, мења се и гласи:

„Табела: Преглед планираних предшколских установа

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
Детелинара – блок 316	0,59	1920	240	24,6	8,0
Ново насеље – блок 339	0,5	1750	300	16,7	5,8
локалитет Расадник – блок 387	0,9	4500	400	22,5	11,25

У делу „Основне школе“ став 3. мења се и гласи: „Планирају се четири основне школе и то: две на Новом насељу у урбанистичким блоковима 352 и 339, једна на локалитету Расадник у урбанистичком блоку 387, и једна на Детелинари у урбанистичком блоку 316.“.

Табела: „преглед планираних основних школа“, мења се и гласи:

„Табела: Преглед планираних основних школа

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце/смени	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
Детелинара – блок 316	1,37	6000	600	27,4	10,0
Ново насеље – блок 352	1,08	7000	700	15,4	10,0
Ново насеље – блок 339	1,36	8000	800	17,0	10,0
локалитет Расадник – блок 387	1,11	8325	640	17,34	13,0

После дела „Станице полиције“ додаје се нов део који гласи:

„Регионални центар за ванредне ситуације у Новом Саду

У просторној целини 10, у урбанистичком блоку 386 у југозападном делу простора, планира се комплекс Регионалног центра за ванредне ситуације, комплекс ватрогасног дома за пружање услуге заштите и спасавања људи и материјалних добара од пожара, експлозија, опасних материја и других акцидентних ситуација. У оквиру ове целине могу се појавити сродне комплементарне функције од значаја за обављање основне делатности (сродне службе градске управе, полиција и здравствена установа (део службе хитне помоћи).

Сви објекти у оквиру комплекса Регионалног центра за ванредне ситуације морају представљати јединствену функционално-естетску целину, а архитектонски склоп објекта мора бити у складу са њиховом наменом.

Планирана спратност објекта је од (П)ВП до П+2, осим ватрогасног торња који се планира веће висине (вишеспратни торањ без ограничења висине) за потребе вежбања. Максимални индекс заузетости износи 70 %, а максимални индекс изграђености 1,3.

Садржаје Регионалног центра за ванредне ситуације, организовати на тај начин да садржаје који производе више

буке и саобраћаја планирати у јужном делу простора, а садржаје који не производе буку и интензиван саобраћај планирати у северном делу простора према предшколској установи, и источно према вишепородичном становању.

Планирати озелењавање простора високим зеленилом ободом комплекса, а посебно уз северну и источну границу комплекса, где се препоручује уређење зеленог појаса у ширини већој од 10 m.

Грађевинска линија је удаљена минимално 10 m од регулационе линије.“.

У подтачки „6.1.2. Слободне површине“ део „Парковске површине“ после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Површине у урбанистичким блоковима, намењене линијским парковским површинама и озелењеним површинама, планирају се као пејзажно уређене зелене површине са парковским елементима, у функцији повезивања и подизања нивоа атрактивности садржаја целог простора између Булевара Јована Дучића, Футошког пута, и Улице сомборска рампа.“.

У пододељку „6.2. Правила за уређење површина осталих намена по просторним целинама“ део „Просторна целина 9 – стамбена зона Ново насеље“ део „Вишепородично становање“ после става 3. додају се три става која гласе:

„У југозападном делу просторне целине 9, у урбанистичким блоковима 355 и 387 уз Улицу сомборска рампа и Булевар Јована Дучића, планира се вишепородично становање, максималне спратности до По+П+9 и максималног индекса изграђености 3,2. Максималан индекс заузетости износи 40 %. На парцелама или комплексима планираним за вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног становања као слободностојећи или у прекинутом низу, а слободне блоковске површине планирају се као површине осталих намена.

Минимална површина под зеленилом у вишепородичном становању треба да буде 20 % од површине парцеле.

Простор у урбанистичким блоковима 355 и 387, намењен линијским парковским површинама и озелењеним површинама, уредиће се као пејзажно уређене зелене површине са парковским елементима, у функцији повезивања и подизања нивоа атрактивности садржаја целог простора између Булевара Јована Дучића, Футошког пута, и Улице Сомборска рампа. У оквиру ових површина планиране су: пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар, простор за игру деце и др. Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етажe. Планирају се подрумске или сутеренске етажe за гаражирање возила. Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад планиране подрумске гараже подразумева његово уређење као кровног врта.“

Део „Просторна целина 10 – пословање на улазним правцима – комплекси Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и расадник Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило““ мења се и гласи:

„Просторна целина 10 – зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник)“

Планирају се комплекси разноврсних јавних служби (регионални центар за ванредне ситуације, основна школа и предшколска установа), пословање на улазним правцима и вишепородично становање. На северном делу простора локалитета расадника планирају се комплекси основне школе и предшколске установе, на простору уз Футошки пут, планира се регионални центар за ванредне ситуације и пословање на улазним правцима, а у средишњем делу простора планира се вишепородично становање максималне спратности до По+П+8+Пс. Планирају се линијске парковске површине у северном и средишњем делу простора, уз предшколску установу и основну школу.

Пословање на улазним правцима

Планирано је пословање на улазним правцима уз Футошки пут, у источном делу урбанистичког блока 386. Могући садржаји су терцијарне делатности, као и делатности које по свом карактеру представљају садржај центра. Индекс заузетост је до 50 %, а индекс изграђености до 1,0.

У оквиру ове просторне целине изграђен је пословни објекат – супермаркет „Лидл“ спратности П, степена заузетости парцеле око 21,50 %. Постојећи објекат се задржава, уз могућност надоградње до П+1 и доградње објекта до 50 % заузетости парцеле.

Источни део простора просторне целине 10 намењен је комплексу Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овај комплекс се задржава на дефинисаном локалитету док то буде у интересу Града и самих корисника.

Простор ће се уређивати у складу са потребама корисника, уз услов да максимална заузетост објектима не пређе 20 % комплекса, а висина објеката 12 m апсолутне висине.

Делове постојећих комплекса, или простор у потпуности, могуће је наменити и другим садржајима пословања. Могући садржаји, нарочито уз Футошки пут, су терцијарне делатности и производно занатство, као и делатности које по свом карактеру представљају садржај центра. Минимална површина парцеле је 1000 m², заузетост до 50 %, уз индекс изграђености до 2.

Једна од могућих намена на овом локалитету је трамвајски депо лаке железнице.

Вишепородично становање

Планира се вишепородично становање, максималне спратности до По+П+8+Пс. На парцелама планираним за вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног становања као слободностојећи или у прекинутом низу, а слободна блоковска површина планира се као површина осталих намена.

Максималан индекс заузетости износи 40 %, а максималан индекс изграђености 3,2.

Минимална површина под зеленилом у вишепородичном становању треба да буде 35 % од површине парцеле.

Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етажe.

Планирају се подрумске или сутеренске етажe за гаражирање возила.

Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад планиране подрумске или сутеренске гараже подразумева његово уређење као кровног врта.

Грађевинска линија је дефинисана на 5 m или 10 m од регулационе линије према графичком приказу број 2 „План намена површина, саобраћаја, регулације и нивелације“, урбанистичким пројектом је могуће планирати мању или већу удаљеност грађевинске линије од регулационе линије.

Грађевинска линија је грађевинска линија приземља и грађевинска линија подрумске или сутеренске гараже.

Предшколска установа

Планира се предшколска установа на локалитету расадника, уз Улицу сомборска рампа, планирана спратност објеката је до П+2.

Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.

Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.

За грађење објеката јавне намене (предшколске установе) у јавној својини могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно члану 69. Закона о планирању и изградњи:

„За грађење, односно постављање објеката из члана 2. тач. 20 г), 26), 26 б), 27) и 44) овог закона, електронских објеката или комуникационих мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима“.

Могуће је одступање од планираног саобраћајног приступа планираној предшколској установи, решења датог на графичким приказима, уколико приликом реализације објекта предшколске установе се утврди потреба за другачијим решењем.

Табела: Капацитет и биланс површина предшколске установе

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
локалитет Расадник – блок 387	0,9	4500	400	22,5	11,25

Основна школа

Планира се основна школа на локалитету расадника, уз новопланирану улицу, и планирана спратност објекта је до П+2.

Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.

Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етажe, као екстензиван зелени кров (непроходни) у функцији енергетске ефикасности објекта, као и без кровног врта као раван или плитак кос кров.

Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.

Табела: Капацитет и биланс површина основне школе

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце/смени	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
локалитет Расадник – блок 387	1,11	8325	640	17,34	13,0

Линијске парковске површине

Линијске парковске површине у делу блокова 386 и 387 планирају се као пејзажно уређене зелене површине са парковским елементима. У оквиру ових површина планиране су: пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар, простор за игру деце и др.“

У одељку „7. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“ став 2. после алинеје седме додаје се нова алинеја осма која гласи:

„- регионални центар за ванредне ситуације,“.

Досадашње алинеје од 8. до 25. постају алинеје од 9. до 26.

После алинеје 26. додаје се алинеја која гласи:

„- мерно регулациона станица.“.

У ставу 3. после шесте реченице додаје се реченица која гласи:

„За грађење објекта јавне намене у јавној својини могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и изградњи.“

У делу „Нивелација“ после 2. става додаје се став 3. који гласи:

„Планирана основна школа и предшколска установа, на локалитету расадника, су на нижем терену у односу на нивелету околних саобраћајница, што проузрокује знатна

насипања, на појединим местима (канал) и до 3 m. Пре реализације планских решења потребно је терен детаљније снимити у висинском погледу тако да су могућа одступања нивелета од нивелета датих овим планом, али која не нарушавају основну концепцију плана.“.

У одељку „8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ после поделеља „8.3. Парк на Новом насељу“ додају се два нова поделеља „8.4. Југозападни део просторне целине 9 – Стамбена зона Ново насеље“ и „8.5. Западни део просторне целине 10 – Зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник)“ која гласе:

„8.4. Југозападни део просторне целине 9 – Стамбена зона Ново насеље**Вишепородично становање**

У стамбеној зони Ново насеље, у југозападном делу просторне целине 9 планира се вишепородично становање спратности до По+П+9, за коју је основ за спровођење план генералне регулације, уз обавезу разраде урбанистичким пројектом, а дефинисан је и комплекс вишепородичног становања спратности до По+П+9 (на углу Улице Сомборска рампа и Булевера Јована Дучића), за чију реализацију се не условљава израда урбанистичког пројекта и који ће се спроводити на основу овог Плана.

Намене површина, регулационе и грађевинске линије дефинисане су на графичким приказима.

Вишепородично становање спратности до По+П+9

Планира се вишепородично становање, спратности до По+П+9, и уз индекс изграђености до 3,2. Блок вишепородичног становања се планира као једанствен комплекс за вишепородично становање.

На парцелама планираним за вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног становања као слободностојећи или у прекинутом низу, а слободна блоковска површина планира се као површина осталих намена. За вишепородично становање спратности до По+П+9, максимални индекс заузетости је до 40 % у односу на комплекс, и индекс изграђености је до 3,2.

Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етажe.

Правила за израду урбанистичког пројекта за вишепородично становање до По+П+9

За реализацију ових комплекса или парцела утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта за цео блок.

- максимално дозвољен индекс заузетости 40 %;
- за вишепородично становање спратности до По+П+9, индекс изграђености је до 3,2;
- препоручује се да вишепородичне објекте, који су планирани дуж западне стране уз Улицу сомборска рампа, би требало реализовати са смањењем спратности према Улици сомборска рампа;
- минимална површина под зеленилом у вишепородичном становању треба да буде 20 % од површине парцеле.

Планирају се подрумске или сутеренске етажe за гаражирање возила. Број подземних етажa се не ограничава. Гараже се планирају као део планираних објеката у подруму или сутерену, или као надземни објекти спратности до По+П+4 (могуће полуетажe). Број планираних паркинг-места и планирани број станова морају бити усаглашени. Планирање подземне етажe као и број етажa подземне гараже зависиће од потребе да се у оквиру парцеле задовољи услов да за сваки стан и 70 m² корисне (нето) површине пословног простора буде обезбеђено једно паркинг-место. На парцелама је могуће планирати и више подземних гаража.

Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад планиране подрумске гараже подразумева његово уређење као кровног врта, а према условима датим у подтачки 12. План зеленила, у делу Детаљан опис озелењавања кровних површина новопланираних гаража.

Није дозвољено оградавање комплекса вишепородичног становање.

У оквиру сваког комплекса или парцеле дефинисаће се положај објеката, као и слободни делови комплекса са рампама за приступ подрумским или сутеренским гаражама, и уређеним озелењеним просторима. Планира се уређење слободних блоковских површина и њихово озелењавање, и обавезно је уређење дечијих игралишта и/или спортских терена за игру деце.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине

за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази, трафостанице и рампе. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.

Могућа је изградња саобраћајног прикључка вишепородичним блоковима из Улице Сомборска рампа, са максимално једним прикључком по блоку. На овим прикључцима биће омогућена само десна скретања возила

Услови за уређење слободних блоковских површина дефинисани су у одељку. 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.

Вишепородично становање спратности до По+П+9, за чију реализацију се не условљава израда урбанистичког пројекта и који ће се спроводити на основу овог плана

Вишепородично становање спратности до По+П+9, у северозападном делу простора, планира се као једна парцела.

За вишепородично становање спратности до По+П+9, графички је дефинисана максимална зона изградње објекта, и оквирни габарити планираних објеката према графичком приказу број 2 „План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације” у Р 1:1000.

Намена објеката је стамбена, стамбено-пословна, пословно-стамбена или пословна. Планира се фазна изградња објекта у складу са технологијом градње.

Минимална просечна површина стана је 50 m² нето.

Дозвољава се планирање препуста у складу са максималним коефицијентом изграђености на парцели. Испадни на објекту (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,20 m, и то на делу објекта вишем од 3 m.

Могућа је изградња саобраћајног прикључка вишепородичном блоку из Улице Сомборска рампа, са максимално једним прикључком по блоку. На овом прикључку биће омогућена само десна скретања возила.

Положај трафостанице је предложен у складу са условима надлежног предузећа, на графичком прилозима.

Минимална површина под зеленилом у вишепородичном становању треба да буде 20 % од површине парцеле.

Планирају се подрумске етажe за гаражирање возила, према графичком приказу број 2 „План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације” Р 1:1000. Број подземних етажa се не ограничава.

Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад планиране подрумске гараже подразумева његово уређење као кровног врта, а према условима датим у подтачки 12. План зеленила, у делу Детаљан опис озелењавања кровних површина новопланираних гаража.

Планира се уређење слободне блоковске површине и озелењавање, и обавезно је уређење дечијег игралишта или спортског терена за игру деце.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази,

трафостаница и рампе, као и могући садржаји дечије игралиште или спортски терен за игру деце.

Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне.

Кота приземног, нестамбеног дела објекта је до 0,2 m виша од нивелете, а стамбеног дела је максимално 1,2 m виша од нивелете (денивелација до 1,2 m савладава се унутар објекта).

Није дозвољено оградавање парцеле.

Број паркинг-места утврђује се у складу са нормативима, једно паркинг-место за један стан, односно за 70 m² корисне (нето) површине за пословање.

Услови за уређење слободних блоковских површина дефинисани су у одељку 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.

Озелењене површине и линијске парковске површине

Планирају се површине намењене за озелењене површине и линијске парковске површине (површина јавне намене).

Посебну пажњу треба посветити партерном уређењу озелењене површине и линијске парковске површине. Функција овог простора је периодични боравак и окупљање људи на отвореном. У складу са тим, овај простор треба да садржи елементе урбаног мобилијара, озелењавања, дечије игралиште, водене површине и слично

Услови за реализацију Озелењених површина и линијских парковских површина дефинисани су у одељку 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.

8.5. Западни део просторне целине 10 – Зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадињ)

У западном делу просторне целине 10 основ за спровођење је план генералне регулације, уз обавезу разраде урбанистичким пројектом.

Пословање на улазним правцима – локалитет Расадињ

Комплекс пословања на улазним правцима се планира као јединствен комплекс, односно парцела. Планирана спратност објекта је до П+1. Објекти могу имати подземне етаже. Препоручује се уређење крова као кровног врта изнад последње етаже. Зелене површине у оквиру планираног комплекса пословања треба да су заступљене са минимум 15 %.

Могући садржаји су из области терцијарних делатности (осим комуналних услуга), као и делатности које по свом карактеру представљају садржај центра (трговина, угоститељство, канцеларијско пословање, туризам, култура, образовање и др.). Максимални индекс заузетости парцеле је до 50 %. Минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије је 5 m, осим уз Футошки пут где је минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије 10 m.

У оквиру овог локалитета изграђен је пословни објекат – супермаркет „Лидл“, спратности П, степена заузетости

парцеле око 21,5 %. Постојећи објекат се задржава, уз могућност надоградње до П+1 и доградње објекта до 50 % заузетости парцеле.“.

Правила за израду урбанистичког пројекта

За реализацију комплекса у зони пословања на улазним правцима утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта.

Максимално дозвољен индекс заузетости 50 %;

Максималан индекс изграђености је 1;

Минимална површина под зеленилом је 15 % од површине парцеле.

Ободом планираног пословног комплекса у оквиру пословања на улазним правцима обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. У оквиру овог комплекса евидентирано је стабло атласког кедрa које се налази у поступку заштите као заштићено подручје од локалног значаја III категорије Споменик природе „Стабло атласког кедрa у Новом Саду“. Обавеза је да се постојеће стабло у поступку заштите задржи и заштити адекватним техничко-технолошким мерама приликом извођења радова. Организација садржаја у оквиру планираног комплекса треба да буде усклађена са позицијом заштићеног стабла. Паркинзи треба да су покривени крошњама високог листопадног дрвећа.

Регионални центар за ванредне ситуације у Новом Саду

У просторној целини 10, у урбанистичком блоку 386 у југозападном делу простора, планира се изградња комплекса Регионалног центра за ванредне ситуације са комплексом ватрогасног дома за пружање услуге заштите и спасавања људи и материјалних добара од пожара, експлозија, опасних материја и других акцидентних ситуација. У оквиру ове целине могу се појавити сродне комплементарне функције од значаја за обављање основне делатности (сродне службе градске управе, полиција и здравствена установа (део службе хитне помоћи)).

Сви објекти у оквиру комплекса Регионалног центра за ванредне ситуације морају представљати јединствену функционално-естетску целину, а архитектонски склоп објекта мора бити у складу са њиховом наменом.

Правила за израду урбанистичког пројекта

За реализацију овог комплекса односно парцеле утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта.

Планирана спратност објекта је од (П)ВП до П+2, осим ватрогасног торња који се планира веће висине (вишеспратни торањ без ограничења висине) за потребе вежбања. Максимални индекс заузетости износи 70 %, а максимални индекс изграђености 1,3.

Садржаје Регионалног центра за ванредне ситуације, организовати на тај начин да садржаје који производе више буке и саобраћаја планирати у јужном делу простора, а садржаје који не производе буку и интензиван саобраћај планирати у северном делу простора према предшколској установи, и источно према вишепородичном становању.

Планирати озелењавање простора високим зеленилом ободом комплекса, а посебно уз северну и источну границу

комплекса, где се препоручује уређење зеленог појаса у ширини већој од 10 m.

Грађевинска линија је удаљена минимално 10 m од регулационе линије.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачко-колски прилази, трафостаница и рампе. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.

Планира се оградивање комплекса Регионалног центра за ванредне ситуације.

Вишепородично становање

За реализацију вишепородичног становања утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта за цео блок као јединствен комплекс.

Планира се вишепородично становање, максималне спратности до По+П+8+Пс, уз максимални индекс изграђености 3,2. На парцелама планираним за вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног становања као слободностојећи, или у прекинутом низу, а слободна блоковска површина планира се као површине осталих намена. Максимални индекс заузетости до 40 % у односу на парцелу и блок, и индекс изграђености до 3,2.

У оквиру ове намене, минимум 35 % парцеле мора бити под зелениом.

Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етаже.

Планирају се подрумске или сутеренске етаже за гаражирање возила. Број подземних етажа се не ограничава. Гараже се планирају као део планираних објеката у подруму или сутерену, или као надземни објекти спратности до По+П+4 (могуће полуэтаже). Број планираних паркинг-места и планирани број станова морају бити усаглашени. Планирање подземне етаже као и број етажа подземне гараже зависиће од потребе да се у оквиру парцеле задовољи услов да за сваки стан и 70 m² корисне (нето) површине пословног простора буде обезбеђено једно паркинг-место.

Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад планиране подрумске или сутеренске гараже подразумева његово уређење као кровног врта.

Грађевинска линија је дефинисана на графичким приказима, на 5 m или 10 m од регулационе линије, али је

могуће урбанистичким пројектом планирати већу удаљеност грађевинске линије од регулационе линије.

Грађевинска линија је грађевинска линија приземља и грађевинска линија подрумске или сутеренске гараже.

Није дозвољено оградивање комплекса или парцеле вишепородичног становања.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази, трафостанице и рампе.

Планира се уређење слободних блоковских површина и њихово озелењавање, и обавезно је уређење дечијих игралишта и/или спортских терена за игру деце.

Предшколска установа

Планира се предшколска установа на локалитету расадника, уз Улицу сомборска рампа, планирана спратност објеката је до П+2.

Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.

Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.

За грађење објеката јавне намене у јавној својини (предшколске установе) могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и изградњи.

Предшколска установа треба да је одвојена зеленим заштитним појасом од околних садржаја. Зелени појас треба да садржи и високу и ниску вегетацију. Ови потези имају функцију одвајања од осталих делова становања и треба да заузимају минимално 25 % зелене површине.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачко-колски прилази и рампе. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.

Планира се оградивање парцеле предшколске установе, и према отвореном каналу Т-800, до реализације примарне атмосферске канализације, дуж Улице сомборска рампа, када ће се укинути потреба за делом деонице отвореног канала Т-800.

Табела: Капацитет и биланс површина предшколске установе

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
локалитет Расадник – блок 387	0,9	4500	400	22,5	11,25

Основна школа

На локалитету Расадник, уз новопланирану улицу, планира се основна школа спратности до П+2.

Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.

Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етажe, као екстензиван зелени кров (непроходни) у функцији енергетске ефикасности објекта, или без кровног врта као раван или плитак кос кров.

Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.

Основна школе треба да су одвојени зеленим заштитним појасом од околних садржаја. Зелени појас треба да садржи и високу и ниску вегетацију. Ови потези имају функцију одвајања од осталих делова становања и треба да заузимају минимално 25 % зелене површине.

У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачко-колски прилази, трафостаница и рампе. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.

Планира се ограда парцеле основне школе.

Табела: Капацитет и биланс површина основне школе

подручје	површина комплекса (ha)	брuto развијена површина објекта (m ²)	број деце/смени	однос површине комплекса по детету	однос брутo развијене површине објекта по детету
локалитет Расадник – блок 387	1,11	8325	640	17,34	13,0

Линијске парковске површине

Линијске парковске површине планирају се као пејзажно уређене зелене површине са парковским елементима, у функцији повезивања и подизања нивоа атрактивности садржаја целог простора између Булевара Јована Дучића, Футошког пута, и Улице сомборска рампа.

У оквиру линијских парковских површина, планирају се површине за пешачку комуникацију које се партерно уређују. То су првенствено попличане површине уз предшколску установу, основну школу и вишепородично становање, са могућношћу постављања и мањих зелених и/или водених површина, опремљене одговарајућим мобилијаром. Конкретан изглед дефинисаће се пројектима партерног уређења. Планира се и бициклистичка стаза у функцији противпожарног пута у линијској парковској површини, у непосредном окружењу предшколске установе и основне школе.

Услови за реализацију линијских парковских површина дефинисани су у одељку 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.”.

Досадашњи пододељци 8.4. до 8.6. постају пододељци 8.6. до 8.8.

У одељку „9. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“ пододељак „9.2. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта“ после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Обавезна је даља планска разрада кроз израду урбанистичког пројекта, појединачно за сваки блок, у западном делу просторне целине 10, за намене пословање на улазним правцима, вишепородично становање, и регионални центар за ванредне ситуације, и у југозападном делу про-

сторне целине 9 за намену вишепородично становање, а разрађивати према правилима дефинисаним у одељку 8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.“.

У пододељку „9.4. Спровођење плана генералне регулације у просторним целинама у којима у делу престаје да важе урбанистички планови“ став 2. после алинеје осме додају се алинеје девета и десета које гласе:

„- РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПРОСТОРА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ПРОДУЖЕТКА БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/03 и 17/03) – просторна потцелина 9А се реализује на основу овог плана;

- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ ДУЖ ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/16) – просторна целина 10 се реализују на основу овог плана.“.

У одељку „10. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ“ став 5. мења се и гласи:

„За грађење објеката или уређења површина јавне намене у јавној својини могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и изградњи. Парцела комплекса Епархије бачке на Сајлову, формираће се као јединствена парцела, уз могућност фазне реализације до формирања коначне парцеле.“.

У одељку „11. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак „11.1. Саобраћајна инфраструктура“ у ставу 6. додају се нове алинеје један до пет које гласе:

”

- проширење Улице сомборска рампа; у оквиру попречног профила ове улице, планирају се четири коловозне траке (две по сваком смеру), бициклистичка стаза, разделно острво, обострани тротоари и зеленило са дрворедима; укрштање ове улице са Футошким путем планира се као четворокрака отворена раскрсница;
- изградња планиране саобраћајнице која ће повезати продужетак Булевара Јована Дучића и Футошки пут; у оквиру попречног профила ове улице, планирају се обострани коловози, бициклистичка стаза, тротоари и управни паркинзи; дуж ивице коловоза ове саобраћајнице планирају се управни паркинзи за путничке аутомобиле (270 паркинг-места), а који су намењени за „Park and Ride“ (систем „Паркирај и вози се“ намењен је корисницима из правца Бегеча и Футога и омогућава да паркирају своје возило у непосредној близини ЈГСП-а и јавним превозом превезу се до центра града; на овај начин се смањује саобраћајно оптерећење у градским центрима уз материјалне и временске уштеде за кориснике;
- изградња нове улице која ће повезати Булевар кнеза Милоша и Улицу сомборска рампа;
- изградња сабирних, стамбених и пешачко-бициклистичких улица у блоку оивичен Булеваром кнеза Милоша и улицама: Сомборска рампа, планирани продужетак Булевара Јована Дучића, и Футошки пут;“
- изградња пешачке стазе у профили продужетка Булевара Јована Дучића који је у обухвату плана ширине око 1m. У поступку израде суседног плана или урбанистичког пројекта северно од границе плана у намени спортски парк ускладиће се саобраћајно решење са Планом генералне регулације, тако да се формира пешачка стаза веће ширине минимум 3,0 m, уместо пешачке стазе која је унутар спортског парка.

Досадашње алинеје један до дванаест постају алинеје шест до осамнаест.

После става 13. додаје се нов део: „Посебна правила за опремање простора инфраструктуром“ који гласи:

„Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се планом не задржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који регулишу ову област.

Не условљава се формирање грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.“

У делу „Услови за изградњу саобраћајних површина“ став 5. брише се.

Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи: „На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.“

Досадашњи ст. 7. до 9. постају ст. 6. до 8.

Досадашњи став 10. брише се.

Досадашњи став 11. постаје став 9.

После дела „Услови за изградњу саобраћајних површина“ додаје се део: „Паркирање и гаражирање возила“ који гласи:

„Паркирање и гаражирање возила

Приликом нове изградње за паркирање путничких аутомобила за сопствене потребе, власници објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.

За паркирање путничких аутомобила за сопствене потребе у намени породичног становања обезбеђује се простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.

За паркирање путничких аутомобила за сопствене потребе и за све остале намене обезбеђује се простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Потребан број паркинг-места одређује се на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место у односу на нето површину објекта – корисног простора, на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – једно паркинг-место на 70 m² корисног простора;
- пошта – једно паркинг-место на 150 m² корисног простора;
- трговина на мало – једно паркинг-место на 100 m² корисног простора;
- угоститељски објекат – једно паркинг-место на користан простор за осам столица;
- хотелијерска установа – једно паркинг-место на користан простор за 10 кревета, односно у складу са категоријом хотела;
- позориште или биоскоп – једно паркинг-место на користан простор за 30 гледалаца;
- спортска хала – једно паркинг-место на користан простор за 40 гледалаца.

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U. S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања

места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места планира по једно дрво. На основу наведених критеријума обавезно је обезбедити паркинг-места за бицикле.

Могућа је изградња уличних паркинга за путничке аутомобиле и бицикле иако паркинзи нису учртани на графичким приказима, или у карактеристичном попречном профилу улица. Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе, прибављена сагласност управљача пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.“

У пододелку „11.2. Водна инфраструктура“ део „Снабдевање водом“ став 5. после речи: „Тозиновац“ и зареза брише се везник: „и“, а после речи: „Јована Дучића“ и зареза додају се речи и зарез: „делу просторне целине 9 и делу просторне целине 10,“.

У делу „Одвођење отпадних и атмосферских вода“ став 6. после речи: „Тозиновац“ и зареза брише се везник: „и“, а после речи: „Јована Дучића“ и зареза додају се речи и зарез: „у делу просторне целине 9 и делу просторне целине 10,“.

Став 9. мења се и гласи:

„Планира се примарна атмосферска канализациона мрежа, дуж Улице сомборска рампа, профилом Ø 1000 и Ø 1500 mm и то на деоници од Улице Борислава Пекића до Футошког пута.“

После става 9. додаје се шест нових ставова који гласе:

„Реализацијом примарне атмосферске канализације, повезаће се деоница отвореног канала Т-800, на простору Ветерничке рампе, са деоницом отвореног канала Т-800, на Телепу.“

Омогућава се фазна реализација примарне атмосферске канализације, по деоницама дуж Улице сомборска рампа и/или реализација са другачијим профилом, уколико се то претходно докаже као потреба, наредном пројектном документацијом.

Након реализације поменуте планиране примарне атмосферске канализације, дуж Улице сомборска рампа, укинуће се потреба за делом деонице отвореног канала Т-800, односно, деонице отвореног канала источно од Улице сомборска рампа (локалитет Расадника) и даље до Футошког пута.

До тада, задржава се постојећи канал Т-800 у циљу решавања атмосферских вода а за потребе заштите и ревизије истог, дефинише се обострани заштитни појас ширине 5 m а мерено од постојеће ивице канала.

У атмосферску канализацију, канал Т-800 и отворене уличне канале забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских које обавезују одржавање минимално доброг еколошког статуса, тј. II класе вода у водопријемнику.

Планира се да атмосферске воде са потенцијално зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе, паркинзи и сл.), пре изливања у јавну канализациону мрежу, буду третиране на сепаратору уља и масти са таложником за суспендоване материје.“

Досадашњи став 10. постаје став 16.

Део „Правила уређења за водну инфраструктуру“ мења се и гласи:

„Услови за изградњу водоводне и канализационе мреже и прикључака

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасе водоводне мреже ће се полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације ће се постављати тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре биће 0,5 m. Дате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом ће се предвидети одговарајућа заштита инсталација водовода.

Није планирано полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката биће 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Планира се дубина укопавања водоводних цеви 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута планира се заштитна цев на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m, са сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода планира се одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује, у нормалним условима водоснабдевања количину воде од 5 l/s са притиском 0,5 bara за потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклер систем,...).

За потрошњу санитарне воде, у нормалним условима водоснабдевања, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту прикључења од 2,5 bara.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода планира се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује пројектант на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад у складу са техничким нормативима Одлуке о условима и начину организовања послова

у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилника о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).

Прикључење стамбених објеката планира се минималним пречником DN 25 mm.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Планира се да се индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије и у просторији за водомере унутар самог објекта. Просторија за водомере мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи, са које се даје прикључак.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасе мреже опште и/или фекалне канализације ће се полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Планира се минимални пречник отпадне канализације Ø250 mm, а опште канализације Ø300 mm.

Трасе отпадне и опште канализације ће се постављати тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 0,7–1 m, а вертикално 0,5 m.

Планира се да сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Планира се да минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси се предвиђа изградња довољног броја ревизионих шахтова од 160 до 200 DN, на прописаном растојању, а максимум 50 m.

Планира се да атмосферска вода са саобраћајних и манипулативних површина пре упуштања у атмосферску канализацију или канализацију општег типа Града Новог Сада, мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколону.

Директно одвођење атмосферских вода са уређених водонепропусних површина и са кровова објекта у јавну канализацију, ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са количином која одговара двадесетноминутној киши повратног периода две године, интензитета 120 l/s/ha.

Планом се предвиђа да се све количине атмосферске воде, које су изнад наведених вредности, морају прихватити ретензијом и поступно упуштати у атмосферску канализацију.

Ретензија за прихват атмосферских вода се мора пројектовати унутар парцеле корисника.

Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука). Уколико исте не задовољавају наведене услове, морају имати одговарајући предтретман.

Канализациони прикључци

Планом се дефинише прикључак на отпадну канализацију који почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Планира се да се свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора прикључи на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење индивидуалних стамбених објеката планира се минималним пречником DN 160 mm, а колективних и већих пословних објеката, минималним пречником DN 200 mm.

Планира се да се ревизионо окно лоцира на парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Планом се дефинише да се прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена, на канализациони систем дозвољава, само преко аутономног постројења (пумпе).

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).

Планира се да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спроведу кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испусте у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Планира се да се технолошке воде могу испустити у јавну канализацију. Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.“

После дела „Услови за изградњу водоводне и канализационе мреже и прикључака“ додаје се део „Водни услови за локалитет Расадник“ који гласи:

„Водни услови за локалитет Расадник

Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при изградњи, доградњи и реконструкцији објеката и извођењу других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, ради усклађивања са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и прописима донетим на основу њега.

План је израђен према важећим прописима и нормативима за планиране намене као и према прописима о потпуној заштити водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења, уз усклађивање планираних намена са постојећим водним објектима и хидромелиорационим уређењем обухваћеног подручја:

- Закон о водама;
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник РС”, број 5/68);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12);
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14);
- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник РС”, број 31/82);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон).

Локалитет Расадник припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунава. На овом локалитету се налази се део мелиорационог канала Т-800. Деоница канала Т-800 у дужини 200 m од кт 3+220 до кт 3+480 није у функцији јер је затрпан приликом градње стамбених објеката, што има за последицу онемогућавање отицања вода са узводног дела слива. Узводна деоница канала од кт 3+854 је зацењена. Мелиоративни канали слива ЦС „Телеп” формирани су због одводњавања пољопривредног земљишта на подручју данашњих насеља Адице и Ветерничка рампа. Ширењем града и мењањем намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште, канали су изгубили своју примарну функцију одводњавања и постали канали атмосферске канализације.

Канал Т-800 је главни канал слива црпне станице „Телеп”, чији је реципијент река Дунав.

Услови за планирање и изградњу објеката у зони мелиорационог канала/водотока“

Континуитет и правац инспекционих стаза у обалном појасу мелиорационог канала/водотока, обострано, најмање ширине 5 m мора се сачувати за пролаз и рад механизације за одржавање мелиорационог канала/водотока.

У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање и копање земље и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационог канала и предузимање радњи којим се омета редовно одржавање канала;

Подземне објекте поставити најмање 1 m испод коте терена и обезбедити их од утицаја механизације за одржавање канала; ката терена је ката обале у зони радно-инспекционе стазе.

Подземно укрштање

Подземно укрштање објекта са мелиорационим каналом пројектовати као укрштање испод дна канала тако да се горња ивица заштите линијског објекта постави најмање 1 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини канала у нивоу терена. Укрштање са каналом пројектовати што ближе углу од 90°.

Надземно укрштање

Надземно укрштање објекта са мелиорационим каналом постављањем инсталације преко конструкције пропуста/моста, пројектовати према следећим условима:

- при качењу инсталације на конструкцију пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити изнад светлог отвора пропуста/моста;
- при постављању инсталације кроз саобраћајницу или банку преко пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити на одстојању најмање 10 cm изнад горње ивице цеви/конструкције пропуста/моста;
- у случају реконструкције пропуста/моста, сву одговорност у вези линијског објекта, додатне радове и трошкове (измештање, поновно враћање и др.), сноси инвеститор/корисник линијског објекта.

Укрштање објекта са мелиорационим каналом постављањем инсталације изнад канала, пројектовати према следећим условима:

- инсталацију поставити на конструкцију/носач чији су стубови постављени изван радно-инспекционе стазе дефинисане у делу Услови за планирање и изградњу објеката у зони мелиорационог канала/водотока, став 1.;
- висину конструкције/носача одредити тако да не омета редовно одржавање канала.

Паралелно вођење

Постављање објекта на водном земљишту, паралелно са мелиорационим каналом, пројектовати тако да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), односно унутар парцеле водног земљишта, на одстојању највише до 1 m од границе парцеле и да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5 m. Постављање линијског објекта изван парцеле водног земљишта, паралелно са мелиорационим каналом, пројектовати тако да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5 m.

Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације мелиоративног канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација – повезивање леве и десне обале канала, исту је могуће планирати уз изградњу пропуста – моста. Техничко решење пропуста /моста мора обезбедити нормално функционисање канала.

Водоснабдевање обухваћеног простора планира се преко постојеће водоводне мреже и планираног проширења исте у оквиру водоводног система Града Новог Сада, према условима/сагласности јавног комуналног предузећа.

Отпадне воде

Планиран је сепаратни систем канализационе мреже и то посебно за:

- условно чисте атмосферске воде
- запрљане атмосферске воде
- санитарно-фекалне отпадне воде
- технолошке отпадне воде.

У површинске и подземне воде, забрањено је испуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода.

Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем разблажења, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода, могу се без пречишћавања, путем интерне атмосферске мреже и преко уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију према условима надлежног комуналног предузећа, на зелене површине или

ретензиони простор унутар парцеле, у мелиорациони канал или путни канал према условима власника.

Атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина (манипулативни простор, паркинг, саобраћајнице и др.) пречистити на уређају за примарно пречишћавање потенцијално запрљаних атмосферских вода (сепаратор са таложником) ради издвајања минералних и других уља и брзоталоживих честица.

Санитарно-фекалне отпадне воде прикључити на јавну канализациону мрежу постојећу или планирану, према општем концепту канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града Новог Сада и условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Технолошке отпадне воде и воде од прања радног простора и опреме прикључити на јавну канализациону мрежу, према општем концепту канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града Новог Сада и условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа. Према условима јавног комуналног предузећа, обезбедити примарно пречишћавање технолошке отпадне воде на пречистачу, пре испуштања у јавну канализацију.

Уважити и све друге услове које за пречишћавање и диспозицију отпадних вода пропише надлежно јавно комунално предузећа.

Приликом реализације планских решења, не сме се угрозити стабилност водних објеката, водног режима и квалитет подземних и површинских вода.

Намена водног земљишта не може се мењати без сагласности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад.“.

У пододелу „11.3. Енергетска инфраструктура“ део „Снабдевање електричном енергијом“ став 3. мења се и гласи:

„До планираних објеката потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан број ТС. Осим планираних ТС, чији је оријентациони положај приказан на графичком приказу број 7 „План енергетске инфраструктуре“ у размери 1:5000, нове ТС се могу градити као монтажано-бетонске, зидане, узидане или компактне (полуукопане) на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру стамбених објеката, уз поштовање свих противпожарних услова. Када је уградња ТС планирана у оквиру стамбене зграде, просторију за смештај ТС потребно је на одговарајући начин изоловати од буке и јонизујућих зрачења, у складу са прописима. Стамбене просторије стана не могу се граничити са просторијом у којој је смештена ТС. У случају потреба за додатним електроенергетским капацитетима у постојећим стамбеним блоковима, могућа је изградња нових ТС у оквиру заједничких блоковских површина, на одговарајућим локацијама, тако да су удаљене минимум 5 m од стамбених објеката. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасаж) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Такође је потребно обезбедити право службеност пролаза каблова до ТС кроз пасаже и слободне блоковске површине и заједничке блоковске површине.“.

После става 3. додаје се став 4. који гласи:

„За делове подручја који се спроводе на основу планова нижег реда и урбанистичких пројеката, локације нових ТС

ће се одредити приликом њихове израде. За планиране објекте вишепородичног становања, основну школу и регионални центар за ванредне ситуације на локалитету Расадник, нове ТС ће се градити на локацијама приказаним на графичком приказу или у будућим комплексима (у оквиру објеката или на локацијама које ће се одредити приликом израде пројектно-техничке документације на основу положаја објеката у простору). Ормани мерних места са бројилима у будућим објектима ће бити смештени у оквиру објеката, у приземљу.“.

У делу „Снабдевање топлотном енергијом“ став 2. после седме реченице додаје се реченица која гласи:

„Планира се и изградња вреловода у продужетку Булеvara Јована Дучића за потребе објеката вишепородичног становања на локалитету Расадник.“.

После става 4. додаје се став 5. који гласи:

„МРС „Ветерничка рампа“ која се налази на крајњем југозападу подручја, потребно је изместити изван планиране регулације Улице сомборска рампа.“.

У одељку „12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА“ део „Парковске површине“ после става 8. додаје се пет ставова који гласе:

„Линијске зелене површине у делу блокова 355 и 386 и 387 планирају се као пејзажно уређене зелене површине са парковским елементима. Постојећа вегетација које се налази у планираној намени за линијске парковске површине и озелењене површине, задржаће се после стручне валоризације ЈКП Градског зеленила и Пољопривредног факултета.

У оквиру ових површина планиране су: пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар, простор за игру деце и др. Све стазе треба да прате дрвореди од високе лишћарске вегетације у комбинацији са средње високим декоративним дрвећем. Стазе треба да буду од природних материјала и да повезују све делове уређених зелених површина са околним наменама, а њихова минимална ширина 1,2 м. Поред високе вегетације, на овим површинама, планира се садња и декоративне партерне вегетације – ниско декоративно шибље и цвеће. Минимум 60 % ових озелењених површина треба да буде под високом вегетацијом. У зони заштите отвореног канала, забрањена је садња биљака до његовог укидања.

Уређене јавне зелене површине у блоку 355 уз Булевар Јована Дучића уредити по истим параметрима наведеним за линијске зелене површине.

Употребом врста различитог колорита, висине, облика и времена цветања и листања могуће је постићи адекватан визуелни ефекат који ће корисницима простора обезбедити угодјај током целе године.

Робусне врсте дрвећа (храст, дивљи кестен, копривић и сл.) у оквиру ових површина оријентисати ка објектима ватрогасног дома и образовних установа. Декоративне форме (тулипановац, црвенолисна шљива, албиција и сл.) садити уз пешачке комуникације и на деловима које треба посебно нагласити.

Графички представљено уређење зелених површина, није обавезујуће.

Део „Заједничке блоковске површине“ мења се и гласи:

„Заједничке блоковске површине и слободне блоковске површине

Планирана поставка зеленила у оквиру нових стамбених блокова одликује се поставком краћих дрвореда уз пешачке стазе, а јужне и западне фасаде објеката заштитиће се од превелике осунчаности садњом високих и пирамидалних форми дрвећа. Делове према саобраћајницама и паркинзима одвојити поставком дрвећа у комбинацији са разним врстама шибља. У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера, површине за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази и рампе. Уколико се дрвеће сади у оквиру поплочања, обавезно га треба садити у отворе (розете) пречника минимум 1,2 м са заштитном декоративном решетком. Планира се уређење слободних блоковских површина и њихово озелењавање, и обавезно је уређење дечијих игралишта и/или спортских терена за игру деце. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне.

Укупан проценат зеленила у слободним блоковским површинама утврђује се на минимално 20%, од чега минимум 40 % треба да буде под крошњама високе вегетације.

Унутар зоне изградње објеката обавезно је формирање кровног врта над подземним гаражама. Целокупан простор поред адекватног озелењавања, треба опремити неопходним урбаним мобилијаром, шетним стазама, као и просторима за игру деце. Дечија игралишта формирати у складу са нормативима.

Избор биљних врста за озелењавање кровног врта могу бити категорисани као: седуми и сукуленти (статичко оптерећење износи свега 10 kg/m²), траве и перене (статичко оптерећење им у просеку износи 15 kg/m²), жбуње и шибље (статичко оптерећење које износи око 30 kg/m²), дрвеће и више шибље (статичко оптерећење од преко 30 kg/m²).

Предности вертикалног и кровног озелењавања могу да се посматрају на два начина. Препознају се две категорије користи: корист коју имају власници објеката (*private benefit*) и општедруштвена корист (*public benefit*).

Корист за власнике објеката огледа се у следећем:

- побољшању енергетске ефикасности,
- заштити конструктивног склопа објекта и естетске предности,
- смањењу буке,
- побољшању квалитета ваздуха у просторијама,
- повећању цене објекта на тржишту,
- повећању корисног отвореног простора и
- економској предности и погодности.

Општедруштвена корист огледа се у следећем:

- умањењу ефекта топлотног острва,
- апсорпцији штетних утицаја загађујућих гасова,
- ефикасном управљању атмосферским водама,
- повећању биодиверзитета,
- могућности развоја урбане агрокултуре,
- позитивним ефектима на здравље корисника простора и
- естетским побољшањима.

У односу на осовински размак носећих елемената, намене објекта као и укупног (сталног и корисног) оптерећења носеће конструкције кровне етаже, процењено је за колико је потребно повећати количину бетона и челика при изведби зеленог крова. Величина, конструктивни склоп и кров објекта битно утичу на коначни изглед врта. У односу на расположиву подлогу, потребно је установити потребну

дубину слоја супстрата, чиме се аутоматски дефинише врста кровног врта. Претходно је дефинисано да слој земље може бити од 7 cm па све до 100 cm.

Климатски чиниоци који имају велики утицај на обликовање кровних вртова и зелених зидова су следећи: температура и влажност ваздуха, ветрови и осунчање (оријентација). Услови у којима се биљне врсте налазе на зеленим крововима и зидовима потпуно су другачији од оних када се саде на површини земље. У складу са чињеницом да су микроклиматски услови на кровним површинама екстремни, потребно је да се садни материјал прилагоди намени и положају. При пројектовању зелених кровова и зидова веома је важно добро познавање специфичних карактеристика локалне климе. Детаљно проучавање података који се односе на дневне температуре и количине падавина произвешће јасну слику која ће дизајнерима бити од велике користи.

Композиција врта стилски треба да је усклађена са архитектуром објекта и са средином у којој се налази.

Основни слојеви, заједнички за све типове зелених кровова, су:

- вегетација (биљни материјал),
- супстрат,
- филтерски слој – геотекстил,
- дренажни слој,
- заштитни слој – механичка заштита током извођења,
- заштита од корења,
- разделни слој (термоизолација),
- хидроизолација.

Основне разлике у извођењу кровних вртова односе се на дебљину слоја супстрата, а самим тим и на врсте биљног материјала које ће се употребити, као и на избор одговарајућег дренажног слоја.

Екстензивни зелени кровови

Екстензивни зелени кров подразумева систем зеленог крова са заједницом биљних врста које имају мали коренов систем и лако подносе сушу. Под тим врстама подразумевају се перене (трајнице), пре свега сукулентне врсте (седуми), траве, маховине и цветнице. Предност ових кровова је у томе што се могу поставити на готово све равне кровне конструкције (превасходно непроходне) јер имају малу специфичну тежину. Њихове основне функције су: температурна изолација, задржавање атмосферских падавина, побољшање микроклиме локалитета и енергетске ефикасности објекта, смањење аерозагађења и смањење утицаја буке. Дебљина слоја супстрата потребног за овај тип зеленог крова износи 7–15 cm. Површинска маса оптерећења без биљака износи од 70 до 170 kg/m².

Полуинтензивни зелени кровови

Постављају се травнате површине, користе се неке врсте перена (трајница) али и жбунасте врсте које немају разгранат коренов систем. Осим естетске, функција ове врсте озелењавања односи се и на могућност непосредног коришћења зеленог крова. Дебљина слоја супстрата потребног за овај тип зеленог крова износи 15–30 cm. Површинска маса оптерећења без биљака износи 170–500 kg/m².

Интензивни зелени кровови

То је систем озелењавања кровова који подразумева формирање свеукупне оазе кровног врта чије је коришћење интензивно и неограничено: практично, реч је о парковској површини. Ово је могуће због велике дебљине супстрата која може бити и преко 60 cm. Површинска маса оптерећења без биљака износи 500–2000 kg/m².

Масивни зелени кровови

Ова врста крова се заправо може сматрати подврстом интензивних зелених кровова. У погледу слојева, једино се разликује дебљина супстрата која износи и до 80 cm, док је све остало исто. Специфична тежина се креће у оквиру претходно дефинисаних величина (до 2000 kg/m²). Оно што разликује ову врсту од претходне јесте намена. Пре свега, овакав вид озелењавања препоручује се при извођењу вртова на крововима подземних и полуукопаних објеката и на деловима објеката који се налазе у нивоу терена.


Озелењавање слободних површина стамбених блокова изграђених по парцелама (стамбене зоне трансформације) подразумева, поред садње дрвећа и шибља и вертикално озелењавање (различите врсте пузавица) као и поставку озелењених жардинијера".

Детаљан опис озелењавања кровних површина новопланираних гаража

Простор изнад укупане гараже планира се као партерно уређен зелени кров. Планира се формирање травњака у комбинацији са декоративним ниским и средње високим жбуњем. Дебљина супстрата у пољима предвиђеним за садњу зеленила треба да буде минимум 30 cm, што зависи од врста биљака које ће се садити. Поред супстрата, у пољима треба предвидети и све неопходне слојеве за формирање кровних вртова. Дрвенасте саднице прсног пречника 14-16 cm (на висини од 1 m) са неинвазивним кореновим системом (лоптасти багрем, црвенолисни јапански јавор, патуљаста бела бреза, жалосни дуд и сл.) садиће се у бетонске касете димензија 1,5x1,5x1,2 m са перфорираним страницама (отвори пречника 150 mm).

Простор треба опремити стазама, урбаним мобилијаром и јавном расветом. Поред наведених садржаја у оквиру кровног врта предвиђени су простори за поставку дечијих игралишта, теретане на отвореном и спортских терена. Око спортских терена могућа је поставка заштитне оградe (h=4m) урађене од челичне поцинковане конструкције, између које се поставља челична поцинкована мрежа. Ова мрежа може бити израђена и од неког другог материјала погодног за ову врсту озелењавања. По планираној поцинкованој мрежи пружаће се пузајуће врсте биљака које ће формирати зелени зид (вертикално зеленило). Предлаже се употреба врста са различитом бојом листа (*Parthenocissus tricuspidata* – Партеноцисус и различите сорте *Hedera helix* – Бршљан). Предност дати комбинацији врста чији опстанак не зависи од интензивне неге и које не захтевају пуно влаге.

На свим зеленим деловима крова планира се поставка заливног система, који ће се напајати из резервоара за воду. Поставку резервоара треба предвидети у оквиру објекта јавне гараже или у непосредној близини исте. Запремина резервоара одредиће се у складу са величином површина под зеленилом и потреба противпожарних система.



Слика бр. 1 - шематски приказ уређења озелењеног кровног врта над подземним гаражама са пресеком бетонских када изнад носећих конструктивних елемената.

У делу „Зеленило у уличној регулацији“ после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Постојећи дрворед платана уз Футошки пут у делу бившег расадника обавезно задржати, осим неколико стабала које је потребно уклонити због реализације саобраћајница.“.

После досадашњег става 2. који постаје став 3. додају се два става која гласе:

„Сви паркинг-простори треба да су под крошњама високе лишћарске вегетације. Саднице треба да буду школоване, старости минимум 10 година, распоређене иза сваког четвртог паркинг-места или у зеленој траци иза паркинг-места, на међусобном растојању од 10 m, у складу са садржајима попречних профила и распоредом подземних и надземних инфраструктурних коридора.“.

За озелењавање у оквиру саобраћајних површина и паркинг-простора препоручује се употреба следећих врста: гинко, дивљи кестен, копривић, црвенолисни храст, ликвидамбар, клен, пирамидални ликвидамбар и сл.“.

У делу „Зеленило у оквиру других намена“ после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Ободом планираног пословног комплекса у оквиру пословања на улазним правцима обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. У оквиру овог комплекса евидентирано је стабло атласког кедрa које се налази у поступку заштите као заштићено подручје од локалног значаја III категорије Споменик природе „Стабло атласког кедрa у Новом Саду“. Обавеза је да се постојеће стабло у поступку заштите задржи и заштити адекватним техничко-технолошким мерама приликом извођења радова. Организација садржаја у оквиру планираног комплекса треба да буде усклађена са позицијом заштићеног стабла. Паркинзи треба да су покривени крошњама високог листопадног дрвећа. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне.“.

После досадашњег става 5. који постаје став 6. додају се три става која гласе:

„Приликом избора садног материјала за озелењавање ових намена, водити рачуна да то не буду врсте са бодљама и отровним плодовима, као и биљке са алергеним својствима, како се не би угрозила безбедност деце.“.

Ободом комплекса ватрогасног дома обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, минималне ширине 10 m. Заштитни појас треба да се састоји од квалитетне високе лишћарске вегетације у комбинацији са шибљем. Обзиром на специфичну намену, унутрашњост комплекса уредиће се у

складу са просторном организацијом садржаја. Високу вегетацију унутар комплекса поставити на начин да се саобраћај одвија несметано. Прилазе и улазе у објекте нагласити декоративном вегетацијом. Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.“.

На свим објектима у оквиру других намена могућа је поставка екстензивног, полуинтензивног или интензивног зеленог кровног врта са различитим садржајима. Опис и параметри ових површина наведени су у делу Заједничке блоковске површине и слободне блоковске површине.“.

У одељку „13. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ став 4. мења се и гласи:

„У наредном периоду потребно је обезбедити праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21).“.

Став 7. мења се и гласи:

„Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и вертикалне комуникације, морају обезбедити услове за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), као и другим прописима и стандардима који регулишу ову област.“.

Став 10. мења се и гласи:

„Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18), што подразумева коришћење ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, реализацију противпожарне хидрантске мреже и могућност приступа свим објектима.“.

У ставу 11. у загради, после речи: „исправка“ додаје се зарез и бројеви: „14/16, 95/18 – др. закон и 71/21“.

Став 12. мења се и гласи:

„Потребно је обезбедити поступање са отпадним материјама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10).“.

После става 12. додају се четири нова става која гласе:

„На простору у обухвату плана потребно је обезбедити поступање са отпадним материјама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим прописима из ове области.

На основу Правилника о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 19/11 и 7/14) утврђују се број, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама на територији Града Новог Сада. Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и 13/14).

На основу планираних капацитета и постојећег стања на терену, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад ће дефинисати потребан број контејнера. Оријентациони положај подземних контејнера дат је графички.

Уколико се планира постављање подземних контејнера, неопходно је водити рачуна о приступу возила за одношење отпада, али и микро-локацији која не би требала да угрози подземне инсталације водоводне и енергетске инфраструктуре, као и корење високог зеленила.“.

Досадашњи ст. од 13. до 18. постају ст. од 17. до 22.

У досадашњем ставу 19. који постаје став 23. у загради, после речи: „закон“ везник: „и“ замењује се зарезом, а после броја: „43/11 УС“ додаје се зарез и бројеви: „14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон“.

Досадашњи став 20. постаје став 24.

У одељку „**14. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА**“ подељак „**14.1. Непокретна културна добра**“ део „**Археолошки локалитети**“ после дела „**Локалитет - Ново насеље, Улица Милеве Марић**“ додаје се нови део „**Локалитет у Улици сомборска рампа**“ који гласи:

„**Локалитет у Улици сомборска рампа**, где су приликом заштитних археолошких истраживања 2013. године пронађени остаци некрополе са скелетно сахрањеним покојницима из позносредњовековног периода. Ископан је део овог гробља на траси изградње атмосферске канализације.“.

У подељку „**14.2. Евидентирана природна добра и услови заштите**“ став 1. после алинеје друге додаје се алинеја трећа која гласи:

„- стабло на бившој површини расадника ЈКП „Градско зеленило“ (постојеће вредно „Стабло атласког кедрa у Новом Саду“).“.

У одељку „**15. ПРИМЕНА ПЛАНА**“ став 8. испред речи: „Регулациони план градске магистрале“ везник: „и“ замењује се зарезом, а на крају става тачка се замењује везником: „и“ и додају се речи:

„Регулациони план простора општеградског центра јужно од продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/03 и 17/03) и План детаљне регулације простора намењеног за пословање на улазном правцу дуж Футошког пута у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, број 8/16).“.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

- 1.1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст А4
- 1.2. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду А3
2. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације 1:1000
3. Начин спровођења плана 1:2500
4. План регулације површина јавне намене 1:1000
5. План водне инфраструктуре 1:1000
6. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација 1:1000
7. Синхрон план инфраструктуре и зеленила.... 1:1000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник) садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада”, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник) доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.sкупstina.novisad.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-568/2021-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с. р.

1458

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (у даљем тексту: План) обухвата подручје обода традиционалног центра Новог Сада, северно од старог градског језгра.

Подручје обухваћено Планом је у процесу постепене реконструкције, а очекивани већи интензитет изградње захтева преиспитивање услова уређења и грађења простора овог дела Подбаре. У периоду реализацији важећег плана детаљне регулације појавиле су се одређене потешкоће у спровођењу, пре свега, утврђивањем спровођења неколико локалитета делимично или у потпуности планом генералне регулације и поступком утврђивања Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину.

1.1. Основ за израду Плана

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 60/18) коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XLV седници 27. децембра 2018. године.

Плански основ за израду Плана је План генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду („Службени лист Града Новог

Сада“, бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19, 50/19 и 28/21) (у даљем тексту: План генералне регулације) који је утврдио смернице и критеријуме за уређење урбанистичких целина и зона.

Планом генералне регулације подручје обухваћено Планом је намењено за породично становање, вишепородично становање средњих густина (П+2+Пк – П+4+Пк), вишепородично становање великих густина (П+4+Пк и навише), општеградски и линијски центар, предшколску установу, основну школу, здравствену установу, пословање (комерцијалне, услужне и производне садржаје, занатство и слично), спортски парк, уређену јавну површину (трг, сквер, пешачке комуникације и сл.), мерно-регулациону станицу, трансформаторске станице и станицу за снабдевање горивом.

1.2. Услови и смернице из Плана генералне регулације

План генералне регулације је утврдио да се простор обухваћен Планом спроводи на основу плана детаљне регулације, уз једну зону која се спроводи на основу Плана генералне регулације и пет зона које се спровode на основу Плана генералне регулације и плана детаљне регулације (локалитети бр. 6, 7, 8, 16 и 18), а према графичком приказу број 3. Плана генералне регулације – „Начин спровођења плана“, у размери 1:1000. На основу Плана генералне регулације, подручје Плана је намењено породичном становању, вишепородичном становању средњих густина (П+2+Пк – П+4+Пк), вишепородичном становању великих густина (П+4+Пк и навише), општеградском и линијском центру, образовању (предшколској установи и основној школи), здравственој установи, пословању (комерцијалним, услужним и производним садржајима, занатству и слично), спортском парку, уређеној јавној површини (трг, сквер, пешачке комуникације и сл.), мерно-регулационој станици, станици за снабдевање горивом. Од саобраћајне инфраструктуре, планиране су градска магистрала (Улица Венизелоса), градске главне саобраћајнице (Алмашка улица, Косовска улица, део Улице Филипа Вишњића) и градске сабирне улице (све остале улице у обухвату Плана), а планиране су и нове трасе градске главне саобраћајнице (Улица Павла Стаматовића). Планом генералне регулације дефинисане су границе простора за које се планира реализација на основу Плана генералне регулације и оне за које је утврђен двојни режим, спровођење на основу Плана генералне регулације и плана детаљне регулације. Зона која се спроводи на основу Плана генералне регулације обухвата део Улице Венизелоса. Зоне које се спровode на основу Плана генералне регулације и плана детаљне регулације се налазе на укупно пет локалитета: локалитет број 6 (нови садржај попречног профила дела Улице Венизелоса), локалитет број 7 (промењена је намена статуса површине јавне намене – заједничке блоковске површине дворишта у површину остале намене – вишепородично становање, у намени подрумске етаже, уз услов озелењавања 20 % површине дворишта), локалитет број 8 (нови садржај унутар профила дела Улице Венизелоса), локалитет број 16 (повећање спратности стамбено-пословног објекта на П+4 са повученим петим спратом) и локалитет број 18 (намену објекта чини 80 % вишепородично становање и 20 % пословање, односно у мезанину објекта се планира намена вишепородичног становања са дворишне стране, а пословања са уличне стране). Све смернице из Плана генералне регулације уврштене су у овај план.

На планска решења велики значај су имале смернице и степен реализације решења из досадашњег Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11 и 17/17).

1.3. Циљ доношења Плана

На основу планираних намена и смерница, степена и начина реализације важећег плана детаљне регулације и анализе постојећег стања простора израђен је План са основним циљем да се омогући оптимално и одрживо социоекономско и просторно решење уређења за даљи развој простора. Посебан циљ је да се задржи до сада планирана мера израђености простора, обезбеди најбољи могући услови за живот овог претежно стамбеног насеља, и испуне услови за опремање простора мрежама комуналне инфраструктуре, посебно услова решавања паркирања по парцелама. Други, не мање важан циљ је успостављање квалитетних нових, и очување постојећих специфичности урбанистичко-архитектонских вредности Подбаре.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се у КО Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка на пресеку осовине Темеринске улице и границе парцела бр. 10503 и 10425. Од ове тачке граница у правцу истока прати границу парцела бр. 10503 и 10425 до тромеђе парцела бр. 10503, 10425 и 10424, затим скреће ка северу и долази до тачке на пресеку северне планиране регулационе линије Улице патријарха Чарнојевића и источне регулационе линије планиране кружне раскрснице. Даље, граница прати источну регулациону линију планиране кружне раскрснице до тромеђе парцела бр. 4201/2, 4201/1 и 4200, затим дужином од 6 m прати јужну планирану регулациону линију Улице Венизелоса, на парцели број 4200. Даље, граница скреће ка северу и управним правцем на јужну планирану регулациону линију Улице Венизелоса, на парцели број 4200, долази до северне планиране регулационе линије Улице Венизелоса, затим скреће ка истоку, прати северну регулациону линију Улице Венизелоса до пресека са западном регулационом линијом пруге Београд – граница Мађарске. Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, прати западну регулациону линију пруге Београд – граница Мађарске до пресека са продуженим правцем осовине планиране улице, затим скреће ка југозападу, прати претходно описан правац и осовину планиране улице до осовинске тачке број 8898 на осовини Улице Филипа Вишњића. Даље, у правцу југоистока граница прати осовину Улице Филипа Вишњића до осовинске тачке број 8805 на пресеку са осовином Улице Марка Миљанова, затим скреће ка западу, прати осовину Улице Марка Миљанова и продуженим правцем долази до осовине Улице земљане ћуприје. Од ове тачке граница долази до тромеђе парцела бр. 10534, 10556 и 9257/2, затим скреће ка северозападу, прати западну границу парцеле број 10534 до пресека са управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 10534, 10536 и 9247/2 и овим правцем пресеца парцелу број 10534 и долази до тромеђе парцела бр. 10534, 10535 и 9247/2. Даље, граница скреће ка североистоку, прати северну границу парцеле број 10535, затим скреће ка северу, прати источну границу парцеле број 10514 (Улица Ђорђа Рајковића) до пресека са осовином Улице Алмашке. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати осовину Улице

Алмашке до осовинске тачке број 8945, затим скреће ка северу, прати осовину Улице Саве Вуковића до осовинске тачке број 8943. Даље, граница скреће ка западу, прати осовину Улице Коче Коларова до осовинске тачке број 10668, затим скреће ка југу, прати осовину Улице Коче Коларова до пресека са границом парцела бр. 8718/1 и 10529, затим скреће ка западу, прати јужну и према северу прати западну границу парцела бр. 8718/1 и 8718/4 и долази до тромеђе парцела бр. 8718/4, 8723 и 8716. Од ове тачке у правцу запада, граница обухвата и прати границе парцеле бр. 8716, 8727, 8732, 8733/1, 8733/2 и продуженим правцем јужне границе парцеле број 8733/2 долази до осовине Улице Текелијине, затим скреће ка северу, прати осовину Улице Текелијине до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 8736. Даље, у правцу запада граница обухвата и прати границе парцеле бр. 8736, 8743, 8747/1, 8750, 8753 и продуженим правцем јужне границе парцеле број 8753 долази до осовине Темеринске улице. Даље, граница скреће ка северу, прати осовину Темеринске улице и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе Плана.

Површина обухваћена Планом је 31,54 ha.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепт уређења простора

Концепт уређења заснива се на наставку трансформације Подбаре у део града већински намењен вишепородичном становању, са пратећим јавним службама, како је то трасирано претходним планом детаљне регулације. Поред вишепородичног становања средњих и великих густина, планиране су и намене породичног становања, пословања, јавних служби (предшколска установа, здравствена установа, основна школа) и спортски парк.

Концепт уређења се заснива на задржавању регулационе основе Подбаре, уз мање корекције ширине попречних профила. Изузетак су планиране нове улице између улица Беле њиве, Ђорђа Рајковића, Гундулићеве и Текелијине. Немогућност да се обезбеде веће јавне површине, биће надомештена планираном изградњом парковске површине, као неопходан садржај за очекиван број становника на крају процеса реализација планског решења.

Концепт регулације зона изградње је базиран на изградњи објеката у непрекинутом низу, просечне спратности П+3, без изградње дворишних крила. Уређење унутрашњости урбанистичких блокова је концепиран као простор у намени паркирања за кориснике парцела, уз обавезно озелењавање, како би се постигао збирни, односно кумулативни ефекат квалитетне животне средине у урбаном окружењу. Изузетак су зоне изградње у намени породичног становања које су максималне спратности до П+1+Пк.

Због непосредне близине заштићене просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду, посебно су прецизно утврђена правила планске реализације у Улици Саве Вуковића и непосредном залеђу Алмашке улице.

Изазови у реализацији се пре свега односе на начин решавања неопходног капацитета паркинг простора, које ће се решавати у оквиру парцела, а у мањој мери у оквиру јавне површине улица, односно на планираној вишеспратној гаражи у блоку број 10.

3.2. Планирана претежна намена и подела простора на урбанистичке целине

Обухваћено подручје може се поделити на четири урбанистичке целине:

Урбанистичка целина број 1 (Линијски центар уз Темеринску улицу и Улицу Венизелоса) је планирана као непрекинути низ пословних, пословно-стамбених, стамбено-пословних и стамбених објеката вишепородичног становања. Ова урбанистичка целина је у процесу интензивне изградње.

Урбанистичка целина број 2 (Вишепородично становање Подбаре) обухвата централни и највећи део Планом обухваћеног подручја. Урбанистичка целина је у процесу интензивне реконструкције и намењена је вишепородичном становању великих и средњих густина, општеградском центру, јавним службама и вишеспратној гаражи. Ова целина је у процесу реализације мањег интензитета.

Урбанистичка целина број 3 (Породично становање и пословање уз Улицу Филипа Вишњића), чине две компактне зоне породичног становања уз Улицу Филипа Вишњића и пословања уз Улицу Венизелоса. Ову целину карактерише традиционални облик становања на Подбари.

Урбанистичка целина број 4 (део Алмашког краја) је намењена вишепородичном становању великих и средњих густина, породичном становању, високом образовању и култури. Део урбанистичке целине број 4 је евидентиран као просторно културно-историјска целина која ужива претходну заштиту.

Обухваћено подручје је просторно подељено и на 22 урбанистичка блока.

3.3. Нумерички показатељи

Површине јавне намене

Саобраћајнице	10,14 ha
Предшколска установа	0,46 ha
Основна школа	0,68 ha
Здравствена установа	0,17 ha
Високо образовање и култура	0,39 ha
Уређене зелене површине	0,06 ha
Парковска површина	0,48 ha
Заједничке блоковске површине	0,43 ha
Мерно-регулациона станица	0,005 ha
Трансформаторске станице	0,13 ha

Површине осталих намена

Породично становање	1,22 ha
Вишепородично становање средњих густина ..	10,31 ha
Вишепородично становање великих густина ..	1,21 ha
Линијски центар	1,73 ha
Општеградски центар	1,85 ha
Вишеспратна гаража	0,13 ha
Радне површине	1,75 ha
Станица за снабдевање горивом	0,39 ha
Укупна површина у обухвату Плана	31,54 ha

3.4. План регулације површина јавне намене са нивелацијом

3.4.1. План регулације површина јавне намене

Од целих и делова постојећих парцела образовање се парцеле јавне намене према графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у размери 1: 1000.

Површине јавне намене су:

- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 4157/1, 4159/3, 4168, 4169, 4170/2, 4171/2, 4172/2, 4173/2, 4176/2, 4177/2, 4178/2, 4178/3, 4180, 4181, 4182/2, 4183/2, 4184/2, 4185/2, 4191/2, 4191/3, 4201/3, 8447/2, 8450/2, 8457/2, 8458/2, 8459/2, 8460/2, 8461/2, 8462/2, 8468/2, 8470/2, 8471/2, 8472/2, 8473/2, 8479/2, 8480/2, 8485/2, 8490/2, 8492, 8526/5, 8528/1, 8573, 8574/2, 8610/2, 8611/2, 8620/2, 8621/2, 8629/2, 8646/2, 8649/4, 8649/5, 8650/2, 8651/2, 8652/2, 8653/2, 8654/2, 8655/2, 8656, 8657, 8658/2, 8670/2, 8670/3, 8672/2, 8674/2, 8676/2, 8678/2, 8682/1, 8683/1, 8684/2, 8684/3, 8685/2, 8686/2, 8695/2, 8696/2, 8705/2, 8706/2, 8710/3, 8711/3, 8713/2, 8729/2, 8733/2, 8740/2, 8741/2, 8760/3, 8773/2, 8774/2, 8789/2, 8790/2, 8791/2, 8793/2, 9232/2, 9233/2, 9236/2, 9237/2, 9287/2, 9299/1, 9300/1, 9300/2, 10505/1, 10505/2, 10506, 10509, 10512, 10515, 10516, 10535, 10536, 10537 и делови парцела бр. 4158, 4159/1, 4159/2, 4160, 4161, 4162, 4163/1, 4166, 4172/1, 4174, 4175, 4176/1, 4178/1, 4182/1, 4186, 4187, 4188, 4189/2, 4189/3, 4197, 4198, 4199, 4200, 4203, 4204, 4207, 4217, 8437, 8439/1, 8439/2, 8440, 8446, 8448, 8449, 8450/1, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8459/1, 8462/1, 8463, 8464, 8465, 8469, 8474, 8475, 8486, 8490/1, 8527, 8530/1, 8530/2, 8531, 8532/1, 8533/1, 8534, 8609, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8618, 8621/1, 8624, 8626, 8627, 8630, 8643, 8644, 8645, 8648, 8651/1, 8652/1, 8660, 8662, 8664, 8666, 8667, 8668, 8669, 8671/1, 8671/2, 8671/4, 8673, 8680/2, 8684/1, 8687, 8688, 8689, 8691, 8693, 8697, 8698, 8699, 8701, 8711/1, 8716, 8718/1, 8718/3, 8718/4, 8727, 8730, 8736, 8737, 8738, 8739, 8742, 8747/2, 8749, 8754, 8756, 8757, 8759, 8768, 8769, 8770, 8772, 8775, 8776, 8795, 8797, 8799, 8800, 8802, 9218, 9227, 9228, 9229, 9231, 9234, 9235, 9239/1, 9249/1, 10423/3, 10424, 10503, 10504, 10508, 10513, 10514, 10529, 10530, 10534, 10538, 10556;
- комплекс здравствене установе: делови парцела 8797, 8799, 8800;
- образовање и култура: цела парцела број 9296;
- комплекс основне школе: целе парцеле бр. 8765/2, 8765/3, 8766 и делови парцела бр. 8768, 8769, 8770, 8772;
- комплекс предшколске установе: целе парцеле бр. 8580/2, 8587, 8589 и делови парцела бр. 8797, 8799, 8800, 8576;
- спортског парка: целе парцеле бр. 4163/2, 4164, 4165 и делови парцела бр. 4159/2, 4161, 4162, 4163/1, 4166;
- заједничка блоковска површина: целе парцеле бр. 8556/2, 8658/3, 8709/2, 8710/2, 8711/2, 9232/3, 9236/3 и делови парцела бр. 8552, 8661, 8679, 8680/1, 8680/2, 8712/1, 8716, 8718/1, 8718/4, 9235, 9238, 9239/1;
- уређена јавна површина(сквер, урбани џеп и сл.) делови парцела бр. 8532/1, 8673, 8576 и цела парцела број 8575;

- трансформаторске станице: целе парцеле бр. 8476/2, 8649/9, 8718/2, 9232/4, 9249/4 и делови парцела парцеле бр. 4163/1, 4189/1, 4189/3, 4201/1, 8443, 8459/1, 8485/1, 8529/6, 8567, 8576, 8604, 8631, 8640, 8650/1, 8651/1, 8679, 8694, 8716, 8718/1, 8754, 8762, 8779, 8782, 9228, 9291, 9295, 9304;
- мерно-регулациона станица: део парцеле број 8533/1.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у Р 1:1000 важи графички приказ. Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком приказу.

3.4.2. План нивелације

Простор обухваћен Планом има надморску висину од 76,60 до 79,50 m. Најнижи терен је у југоисточном делу око Улице Марка Миљанова и на североисточној страни око улица Патријарха Чарнојевића и Филипа Вишњића. Највиши терен је око Алмашке цркве. Преовлађујућа кота терена је 78,50 m, што задовољава услове хидротехнике. Нивелете коловоза усклађене су са постојећим тереном и постојећим улицама. Нивелете тротоара око објеката пројектоване су према нивелетама коловоза. Подужни нагиби саобраћајница су од 0,20 % до 2,20 %, а попречни нагиби коловоза 2 %.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

3.5. Тресе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Подручје обухваћено Планом ограничено је: Темеринском улицом, Улицом Венизелоса, улицама Филипа Вишњића, Марка Миљанова, Милана Ракића, Марка Нешића, Ђорђа Рајковића и Алмашком улицом. Све ове улице осим улица Ђорђа Рајковића, Милана Ракића, и Марка Нешића су део примарне саобраћајне мреже града, а преко њих су поједини делови предметног простора повезани са ужим и ширим градским подручјем.

Преко Темеринске улице и Улице Венизелоса дистрибуира се највећи део моторизованог саобраћаја на градско и ванградско подручје. Улице Патријарха Чарнојевића, Југ Богдана, Беле Њиве и Гундулићеве обезбеђују везу овог подручја са Темеринском улицом, а преко улица Текелијине, Филипа Вишњића и Ђорђа Рајковића везу са Улицом Венизелоса.

Улица Венизелоса је у постојећем стању уједно и део Државног пута IB-21 (раније ознаке овог пута су биле M-21 и IB-13), Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница (у даљем тексту: ДП 21) који је Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IB-21 на административном подручју града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 26/17) и Планом детаљне регулације

дела инфраструктурног коридора државног пута IB-21 од моста на Дунаву до петље „Каћ“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 38/18) предвиђен за измештање на нову трасу.

На целој уличној мрежи осим у Улици Венизелоса, важи зона забране кретања за теретна возила.

Овај део града формиран је у време када се нису могли претпоставити савремени захтеви саобраћаја и комуналне инфраструктуре, тако да попречни профили улица имају релативно мале и променљиве ширине од 9 до 12 m. Овакве карактеристике саобраћајне мреже утицале су у великој мери на коришћење простора дуж њихових коридора.

Највећи проблем у одвијању саобраћаја на целој уличној мрежи овог подручја представљају путнички аутомобили паркирани на коловозима и тротоарима, недостатак бициклистичких стаза, као и лоше стање саобраћајних површина (нарочито тротоара).

Скромни захтеви моторизованог саобраћаја унутар простора обухваћеног Планом не захтевају измене у систему уличне мреже, промене у трасама и њихово проширење, изузев мањих корекција у неким деловима и отварања нових деоница ради функционалнијег одвијања саобраћаја. Планирано саобраћајно решење се у највећем делу ослања на постојећу мрежу саобраћајница.

У одређеном броју улица треба извршити реконструкцију коловоза и тротоара, изградњу коловозног застора, а одводњавање саобраћајних површина извести преко затвореног канализационог система чиме ће се обезбедити квалитет живота и повећати безбедност у одвијању саобраћаја.

Планирају се следеће значајније интервенције на постојећој саобраћајној мрежи:

- Проширење коловоза на ДП 21 (Улица Венизелоса) са постојећих 9 m и 3 саобраћајне траке на планиране две саобраћајне траке по смеру између којих ће се налазити разделно острво. Овим ће се профил овог дела ДП 21 изједначити са профилом који је већ изведен од Улице Филипа Вишњића до петље Жежељевог моста.
- У делу Улице Венизелоса (од Темеринске улице до Улице Ђорђа Рајковића) планира се режијска саобраћајница са подужним паркирањем.
- Планира се изградња бициклистичких стаза дуж Улице Венизелоса, Темеринске улице и дела Улице Павла Стаматовића.
- У циљу континуираног тока саобраћаја планира се повезивање Улице Филипа Вишњића са Улицом патријарха Чарнојевића.
- Раскрсница улица Марка Миљанова, Ђорђа Рајковића, Земљане ћуприје и Милана Ракића планира се за реконструкцију у класичну четворакраку раскрсницу.
- У блоку број 10 планира се изградња вишеетажне гараже за путничке аутомобиле (капацитета око 200 паркинг места).
- Део Улице Ђорђа Рајковића до Улице Павла Стаматовића испред „Свиларе“ се претвара у пешачку зону.
- За највећи број корисника простора планира се паркирање на сопственој парцели, у дворишту или у сутеренским, односно подрумској етажи. Број подземних етажа није ограничен.

У графичком приказу број 3. „План саобраћаја, нивелације и регулације са елементима парцелације“ у размери 1:1000 (у даљем тексту: графички приказ број 3) приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и начини за прикључење нових објеката на постојећу и планирану мрежу саобраћајница.

Паркирање

Овај део града има створене услове за урбани развој и атрактивност због положаја у окружењу али има и нерешен проблем паркирања путничких аутомобила. Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора. Планом се предвиђа решавање овог проблема на више начина и то паркирањем у оквиру попречних профила улица, јавним паркиралиштима, изградњи гараже и индивидуалним гаражама и паркиралиштима на парцели. Паркирање возила за сопствене потребе власници објеката по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута а број паркинг места зависи од намене објеката.

На местима где то услови дозвољавају (осим на примарној саобраћајној мрежи), а постоје потребе, могућа је изградња јавних паркинга за путничке аутомобиле, мотоцикле и бицикле, иако паркинзи нису уцртани на графичком приказу број 3 или у карактеристичном попречном профилу улица. Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе (троугао прегледности), прибављена сагласност управљача пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа. Примарну саобраћајну мрежу у овом смислу чине улице: Темеринска, Венизелоса, Филипа Вишњића, Марка Миљанова и Гундулићева.

Такође је могућа изградња вишеетажне гараже за путничке аутомобиле (капацитет око 200 паркинг места) у блоку број 10.

Бициклистички и пешачки саобраћај

Бициклистичке стазе у обухвату Плана не постоје па бициклисти за кретање користе коловозне површине.

Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде у што ширем обиму, како би се овај вид превоза више популаризовао. Планом се оставља могућност изградње тротоара и бициклистичких стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане у графичком приказу број 3, или у карактеристичном попречном профилу у размери 1:100. Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.

3.5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа профила Ø 200 mm изграђена је дуж улица Темеринске и Марка Миљанова.

Секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm изграђена је у свим постојећим улицама.

У Улици Ђорђа Рајковића (северно од Гундулићеве улице) планира се изградња примарног водовода профила Ø 200 mm, и даље кроз Улицу Беле Њиве профила Ø 150 mm.

Изградњом поменутих примарних водовода знатно ће се побољшати функционисање постојећег система, и осигураће се довољне количине воде за планиране кориснике простора.

Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 150 mm планира се у свим новопланираним улицама, као и у деловима постојећих улица где то окопна намена простора захтева, или је условљено због ширине регулације улица.

Планом се омогућава реконструкција постојеће водоводне мреже на деоницама које квалитативно и квантитативно не задовољавају планиране потребе, као и измештање дела постојеће водоводне мреже, а према планираном положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.

Потребе за технолошким водом, у сврху заливања зеленила, могуће је решити захватањем воде из подземних водоносних слојева, преко бушеног бунара.

Планирана и постојећа водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе за водом будућих корисника.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу број 5. „План водне инфраструктуре“ у размери 1: 1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране заједничке канализационе мреже у оквиру канализационог система Града Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа реализована је у улицама Ђорђа Рајковића и Марка Миљанова профила 2 x Ø 200/180 cm. На Подбари реализован је и нов колектор профила Ø 1400 mm у делу Темеринске улице, улица Беле Њиве, Филипа Вишњића и даље ка Улици Венизелоса.

Секундарна канализациона мрежа реализована је у свим постојећим улицама, профила од Ø 250 mm до Ø 500 mm.

Постојећа канализациона мрежа, већим делом је дотрајала, што је последица старости цевовода, те се из тог разлога планира њена реконструкција.

Планирана канализациона мрежа биће у складу са нивелационим условима оријентисана ка поменутих примарним канализационим колекторима.

Планирана канализациона мрежа биће профила од Ø 250 mm до Ø 500 mm. У складу са хидрауличким прорачуном могуће је реализовати и цевоводе већих профила.

Планом се омогућава реконструкција постојеће канализационе мреже на деоницама које квалитативно и квантитативно не задовољавају планиране потребе, као и измештање дела постојеће канализационе мреже, а према планираном положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.

Постојећа и планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферских вода.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу број 5. „План водне инфраструктуре“ у размери 1:1000.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:

- максимални ниво подземних вода је око 76,70 m н.в.
- минимални ниво подземних вода је око 73,50 m н.в.

Правац водног огледала просечног нивоа подземне воде је југозапад- североисток са смером пада према североистоку.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање овим видом енергије свих планираних садржаја биће из јединственог електроенергетског система. Преласком на двостепени систем трансформације електричне енергије – реконструкцијом ТС 35/10 kV „Центар“ на 110/20 kV напонски ниво и реконструкцијом ТС 35/10(20) kV „Подбара“ у разводно постројење (РП) 20 kV, ова два објекта ће постати основни објекти за снабдевање овог подручја електричном енергијом. Из ТС „Центар“ и РП „Подбара“ ће полазити 20 kV мрежа каблова до постојећих и планираних дистрибутивних ТС 20/0,4 kV. Дистрибутивне ТС ће преко дистрибутивне 0,4 kV мреже снабдевати електричном енергијом потрошаче, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја обухваћеног подручја.

За снабдевање електричном енергијом планираних садржаја изградиће се одређен број нових ТС, у зависности од потреба. Осим планираних ТС које су приказане у графичком приказу број 6. „План енергетске инфраструктуре“, у размери 1:1000, нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Када је уградња ТС планирана у оквиру стамбене зграде, просторију за смештај ТС потребно је на одговарајући начин изоловати од буке и јонизујућих зрачења, у складу са прописима. Стамбене просторије стана не могу се граничити са просторијом у којој је смештена ТС. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасаж) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Све ТС ће се повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу. Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова до ТС кроз пасаже и парцеле на осталом грађевинском земљишту. Постојећу надземну средњенапонску мрежу је потребно демонтирати, изградити подземно и прилагодити за рад на 20 kV нивоу. Нисконапонску надземну мрежу је такође потребно изградити подземно где технички услови то дозвољавају, а где то није технички изводљиво може се задржати и градити надземна мрежа. На просторима планиране изградње могућа је изградња нове или реконструкција постојеће инсталације јавног осветљења.

Све електроенергетске објекте и инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдевање топлотном енергијом

Снабдевање топлотном енергијом обухваћеног подручја биће решено из градског топлификационог система, градског гасификационог система и коришћењем индивидуалних топлотних извора.

Од топлане „Исток“ постоји изграђена вреловодна мрежа (преко магистралног вреловода у Косовској улици), на коју су прикључени објекти са преовлађујућим вишепородичним становањем. Са ове мреже ће се градити разделна вреловодна мрежа до свих планираних објеката вишепородичног становања.

Објекти породичног становања су прикључени на дистрибутивну гасоводну мрежу која се гасом снабдева са градске гасоводне мреже средњег притиска путем мерно регулационе станице „Подбара“. На дистрибутивну мрежу је потребно прикључити све објекте породичног становања, а алтернативно се могу прикључити и објекти вишепородичног становања (спратности до П+2+Пк). Снабдевање пословних објеката могуће је и из топлификационог и из гасификационог система, у зависности од техничких могућности и услова.

Оставља се могућност будућим потрошачима да се снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних извора уз употребу енергената који не утичу штетно на животну средину, као и обновљивих извора енергије.

Обновљиви извори енергије

На подручју у обухвату Плана постоји могућност коришћења следећих обновљивих извора енергије:

1) Соларна енергија

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи – соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну употребу могу се постављати под следећим условима:

- објекти породичног становања – на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава се постављање соларних система. На објектима под заштитом дозвољено је постављање соларних система уз сагласност и услове надлежног завода за заштиту споменика културе.
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора, за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију дозвољава се постављање фотонапонских панела;

2) Енергија биомасе

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета

и других производа од биомасе као енергената у локалним топлотним изворима.

3) (Хидро) Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара (осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полиестери, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна осветла тела.
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
- постављати пуњаче за електричне аутомобиле на јавним и осталим површинама предвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.)

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

3.5.5. Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични кабинети се могу постављати на осталом земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Уколико се постављају на јавној површини, потребно је да буду на постојећим или планираним трасама водова електронских комуникација. Удаљеност ових уређаја од укрштања путева треба да износи минимално 20 m од осовине. Уколико се кабинети постављају на осталом грађевинском земљишту, потребно им је обезбедити колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде пројектована као „отворена“ (Open access network) тј. да ће бити омогућен приступ и пружање сервиса свима који задовоље постављене услове, а у циљу побољшања квалитета и смањења цена услуга. Истовремено, мрежа електронских комуникација Града Новог Сада са оптичким кабловима је ресурс који може да омогући ефикасније и економичније функционисање кроз сервисе као што су – даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора, даљинско читавање водомера, читавање и управљање мерним уређајима топлане итд.

Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица Црвени чот, са координатама 45009'3.96"N 19042'40.02"E. Преко подручја не прелазе радио-релејни коридори Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ Београд.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:

- антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу постављати у оквиру регулације површина јавне намене (на стубове јавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управљача јавним земљиштем и власника објекта на који се поставља (стуба);
- антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објекта уз обавезну сагласност власника тих објекта, односно скупштине станара;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станица мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

3.5.6. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растинја, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са прописима који регулишу предметну област.

Не условљава се формирање грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

3.6. План уређења зелених површина

Главни критеријум за одређивање услова је очување и унапређење различитих категорија постојећег зеленила. Групаације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова, чиниће заједнички уређен зелени фонд. Како је простор обухвата Плана у процесу пренамене из породичног у вишепородично становање, посебно је угрожено постојеће зеленило на парцелама породичног становања које представља велико богатство како у квантитету и квалитету, тако и у разноликости врста. Да би сваки од стамбених блокова био амбијентално препознатљив, користити разнолик садни материјал према врсти, облику и боји крошње.

Парковска површина у блоку број 6 је озелењена минимално 70 %, а користиће се за одмор, шетњу и игру. Планира се групна садња дрвећа и шибља чинећи тако композиције налик на мале исечке из природе. Важна компонента парка су травнате површине, које могу бити формиране као декоративни травњак и травњак отпоран на гажење. У неким деловима парковске површине предвиђеним за одмор и седење треба да су заступљене и групације разноликог цвећа, перена, пузавица и сл. Ободом парка обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. Са спољне стране заштитног појаса треба формирати зелене зидове, а са унутрашње стране удубљења и испупчења од вегетације различите спратности. Овај простор потребно је употпунити стазама, одмориштима, урбаним мобилијаром и са елементима дечијих игралишта.

Зеленило Трга Саве Вукосављева треба да чини парковски асортиман листопадног и четинарског дрвећа и шибља. Постојеће квалитетно дрвеће потребно је задржати, а остатак простора допунити са младим декоративним садницама. Простор трга прекрити травњаком отпорним на гажење и украсити га цветним рунделама. Обликовање треба да је једноставно уз обезбеђивање прегледности возача.

Основу система повезивања зеленила чине дрвореди и друга вегетација у оквиру уличних профила. На површинама јавне намене – улицама, планира се садња листопадног дрвећа на размаку 8–10 m. Дрвореде треба формирати од квалитетних стабала, старости најмање осам година. Улице ширине 15 m и веће планирају се за дво-стране, а уже улице, за једностране дрвореде. У односу на ширину улице, треба садити одговарајућу врсту дрвећа по висини, величини и облику крошње. Осим зеленила на травнатим површинама, планира се садња дрвећа и на поплочаним платоима, као и поставка озелењених жардинијера.

У случају да се планира паркинг простор у оквиру регулације, планирати по једно стабло на размаку од 3 или 4 паркинг места. На исти начин треба решити планиране паркинг просторе унутар блокова.

На парцелама комплекса јавних служби (основне школе, предшколске и здравствене установе) планира се хортикултурно и партерно уређење слободних површина. На овим површинама, уз потребно озелењавање, могуће је увођење и елемената партерне архитектуре (стазе, одморишта, клупе и сл.) до максимално 10 % површине. Парцеле треба да буду одвојене зеленим заштитним појасом од околних садржаја, који се планира са високом и ниском вегетацијом.

Уређење дела јавне блоковска површине у блоковима бр. 15 и 18 треба да се заснива на поставци високог пирамидалног дрвећа уз јужне и западне фасаде и декоративног дрвећа већих или мањих групација и шибља у унутрашњем делу блока. Потребно је оставити и отворене травнате површине за игру деце, уз пратећи мобилијар.

Зелени скверови у блоковима бр. 3, 10 и 13 могу се формирати и у виду малих урбаних џепова – места за одмор. Композицијски, то су простори покривени групацијама листопадног дрвећа декоративних форми и четинара, као и цветајућег шибља, уз потребне минималне елементе партерне архитектуре.

На парцелама осталог грађевинског земљишта, приликом уређивања слободног дела парцеле планира се озелењавање минимално 10 % неизграђеног дела парцеле,

на јавним блоковским површинама и парцелама осталог грађевинског земљишта у намени паркирања. Ове површине углавном се налазе изнад планиране подрумске или сутеренске гараже, стога се озелењавање своди на форму интензивног или полуинтензивног кровног врта. Озелењени кровни врт се планира са ниским крошњастим растињем (обликоване форме са плитким кореновим системом као што су црвени јавор, лоптасти јавор, патуљаста жалосна врба, лоптасти багрем ...), засађеног у бетонским жардинијерама минимално димензија 150 cm x 150 cm x 100 cm. Неопходно засенчење места за одмор може да буде изведено помоћу пергола обавијених декоративним листопадним и цветним пузавицама. Препоручује се да ободни део парцеле буде неизграђен како би се према суседним парцелама формирале обликоване листопадне и четинарске вегетације, цветајућег шибља и пузавица на планираним оградама. Веће учешће зелених површина могуће је достићи у зависности од решења стационарног саобраћаја, односно груписању зелених површина суседних парцела.

Уз планирану вишеспратну гаражу у блоку број 10 обавезан је појас од пирамидалног дрвећа, а према озелењеним оградама парцела становања. Овакав начин уређења подразумева поред садње дрвећа и шибља и вертикално озелењавање (различите врсте пузавица).

Радне површине у блоку број 3 треба да садрже зелени заштитни појас по ободу комплекса, а декоративном вегетацијом ће се opleменити целокупни простор. На овим комплексима учешће зелених површина треба да је минимално 20 % парцеле. У циљу заштите суседног породичног становања потребно је подићи зелени заштитни појас формиран од ниске, средње и високе вегетације. Радну површину у блоку број 22 је могуће озеленити у процесу нове изградње, под условима утврђеним овим планом. Треба тежити нормативу да 20 % површине парцеле буде озелењено.

3.7. Услови и мере заштите градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада на простору за који је предвиђена израда Плана, нема утврђених споменика културе.

У обухвату Плана је комплекс објеката некадашње свиларе у Косовској улици број 33 (парцела број 9296), у оквиру целине Алмаши крај у Новом Саду, која је утврђена за просторно културно-историјску целину („Службени гласник РС“, број 47/19). Индустриски објекти на овој парцели валоризовани су као објекти од вредности и уживају претходну заштиту.

У процесу претходне заштите је објекат куће – тршчаре у Улици Саве Вуковића број 38, на парцели број 9226. Објекат, саграђен 1885. године, је у добром стању и једна је од последњих тршчара у Новом Саду. Уколико објекат не буде проглашен за културно добро у законски предвиђеном року, примењују се правила уређења и грађења дефинисана Планом.

Објекти у Улици Марка Миљанова број 11 (парцела број 9306) и број 13 (парцела број 9305), су објекти под претходном заштитом, као значајни за градитељско наслеђе.

Мере заштите за простор и објекте:

- Задржавање свих објеката од вредности, уз могућност активирања таванског и подрумског простора,

санација и рестаурација уз задржавање аутентичне архитектонике фасаде (задржавање распореда и величине отвора), композицијом елемената фасаде и крова, и архитектонском пластиком фасаде.

- У непосредној околини ових објеката није дозвољена изградња објеката који својим волуменом, формом и наменом деградирају својства вредних објеката, или угрожавају њихову статичку стабилност.
- Очувати постојећу типологију изградње,

Мере заштите простора:

- Уколико се приликом грађевинских или других радова наиђе на археолошко налазиште, археолошке предмете или остатке некрополе, неопходно је обавестити надлежну службу заштите како би се обезбедио археолошки надзор и контрола земљаних радова, према члану број 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон).

3.8. Услови и мере заштите животне средине

Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу постојећих урбаних вредности, процене могућности интервенција, унапређења и формирања система јавних простора кроз подизање атрактивности и приступачности простора, стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових објеката и простора свим потребним комуналним системима), ради побољшања квалитета и стандарда живота (становања и пословања), решавања проблема паркирања и стварања система јавног зеленила.

На простору у обухвату Плана заштита и унапређење квалитета животне средине спроводиће се у складу са начелима Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11–УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон).

У оквиру радних површина, дефинисаће се делатности које неће имати негативан утицај на становање у оквиру предметног простора, али и шире у смислу аерозагађења, загађења земљишта, производње буке и вибрација, производње отпада и сл.

Гаража за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним појединостима треба да одговара функцији и капацитету. Неопходно је поштовати све техничке захтеве за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија.

При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Заштита ваздуха

Заштита ваздуха на посматраном подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и другим прописима који регулишу ову област.

Мере заштите ваздуха подразумевају:

- успоставити мониторинг ваздуха (праћење аерозагађења реализовати према утврђеном програму и дефинисаним местима, као и параметрима контроле – аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид и азотни оксиди),
- планирати систем саобраћаја и каналисати га према капацитетима саобраћајница,
- предшколску установу, основну школу и пословне садржаје одвојити зеленим заштитним појасом од околних садржаја,
- дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом,
- при изградњи објеката и паркинг места постојеће зеленило заштитити техничким мерама заштите,
- успоставити одговарајући систем управљања отпадом како би се спречило ширење непријатних мириса,
- планирати бициклистичке стазе,
- надоместити неопходне зелене површине изградњом планираног парка, озелењавањем јавних блоковских површина у што већој мери, чиме ће се побољшати микроклиматски услови предметног простора.

Заштита вода

Заштита вода обухвата бројне активности које утичу на очување квалитета подземних и површинских вода.

Неопходно је поштовати Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и друге прописе који регулишу ову област.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања упуштати у отворене канале атмосферске канализације, околне површине и др. путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

За атмосферске воде са зауљених и задрљаних површина (манипулативне површине, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент, предвидети одговарајући предtretман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класе воде у реципијенту, а у складу са важећом законском регулативом.

Заштита земљишта

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94). Неопходно је примењивати следеће мере заштите:

- спречити неконтролисано одлагање отпада,
- у току извођења радова инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта.

Заштита од отпадних материја

Систем управљања отпадом треба ускладити са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и другим прописима који регулишу ову област.

Број, врста посуде, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама дефинисани су Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11 и 7/14).

Подлога на којој се постављају посуде треба да је тврда и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу прилазног пута возила за одвоз отпада или да има навозну рампу нагиба до 15°, као и да има обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних вода.

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.

У циљу ефикасног управљања отпадом треба поштовати следеће мере:

- контрола и превенција непланског депоновања отпада,
- стимулисање разврставања комуналног отпада од стране становништва на месту одлагања,
- за сакупљање секундарних сировина обезбедити специјалне контејнере за прикупљање различитих врста отпада (папир, стакло, пластика, метал),
- смањење количине отпада на извору,
- планирање постављања подземних посуда за сакупљање отпада (подземних контејнера) и др.

Приликом постављања подземних посуда за одлагање отпада неопходно је водити рачуна о приступу возила за одношење отпада, али и микро локацији која не би требала да угрози приступ подземно постављеној инфраструктури, корењу високог зеленила или да функционално и визуелно угрози квалитет јавних простора.

Заштита од буке

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а колико ниво буке буде прелазило дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21) предузимаће се техничке мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих мера заштите:

- поставити контролне пунктове за праћење нивоа буке,
- поштовати граничне вредности о дозвољеним нивоима буке у животној средини у складу са прописима,
- дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас, чија је функција редукција буке,
- укључивати мере заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката и др.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: ТС, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине потребно је :

- сакупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
- успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења,
- спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
- означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на прописан начин,
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења и др.

Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења неопходно је поштовати следећу законску регулативу:

- Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19).
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09),
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).

Заштита природних добара

У обухвату Плана нема заштићених природних добара.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

3.9. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и

количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају неопредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.

Склањање људи, материјалних и културних добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели и друго.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди те објекте за склањање људи, према важећим прописима.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

Мере заштите од земљотреса

Подручје Града Новог Сада се налази у зони сеизмичке угрожености од 8° MCS скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° MCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђена је обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони), Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18) и осталим прописима који регулишу ову област.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распооређена и правилно уземљена према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96) и другим прописима.

Мере заштите од ратних дејстава

У обухвату Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

3.10. Услови за несметано кретање и приступ

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких површина треба применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

3.11. Степен комуналне опремљености по целинама и зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Правила грађења за реализацију планираних намена

4.1.1. Правила грађења за објекте и комплексе јавне намене

Предшколска установа

Планира се комплекс за намену предшколске установе у Улици Ђорђа Рајковића, на грађевинској парцели која ће се формирати од катастарских парцела бр. 8576, 8580/2, 8587 и 8589.

Максимална спратност свих објеката је до П+1+Пк, с тим да се у поткровној етажи планирају само садржаји администрације или помоћне просторије. Уместо поткровне етаже, може се формирати повучена етажа пуне висине на 60 % површине основног хоризонталног габарита. Индекс заузетости парцеле је максимално 40 %, саобраћајне, манипулативних и површина за паркирање је приближно 10 %, уз могућност одступања до 5 %. Зелене површине заузимају минимално 30 % површине парцеле.

Приликом димензионисања објекта комплекса предшколске установе, неопходно је тежити односу површина комплекса и објекта по детету буде минимум 25 m², од тога је потребно обезбедити најмање 3 m² озелењене површине. Површина објекта по детету је од 6,5 до 8 m².

Задржава се постојећи приземни објекат број 1 уз северну међу парцеле број 8589, у делу или у потпуности. Планира се реконструкција и адаптација објекта како би се прилагодио потребама предшколске установе. Обавезно се задржава изглед уличне фасаде, нагиб и начин обликовања крова. Могуће је формирање поткровне етаже у објекту број 1.

Изградња и/или доградња других објеката је могућа до планираног индекса заузетости парцеле. Објекти комплекса могу бити изграђени као слободностојећи, а препоручују се у прекинутом низу. Кров нових објеката се формира као кос или као раван, односно са малим нагибом. Коси кровови се формирају са нагибом око 33° са налитком до максимално 50 cm висине, са осветљењем вертикалним или полеглим кровним прозорима до 50 % површине крова. Раван, или кров малог нагиба до максимално 10°, формира се као непроходан.

Могућа је фазност реализације, па је прва фаза планирана на парцели број 8589, односно реконструкцијом постојећег објекта број 1.

Партерно и хориткултурно уређење се планира према следећим правилима:

- формирати појас заштитног зеленила према околним парцелама и улици,
- за игру деце потребно је поставити игралиште са подним засторима од меких материјала (трава, песак, тартан) и справама за игру безбедним и прилагођеним предшколском узрасту,
- комплекс обавезно мора бити ограђен комбинованом оградом максималне висине 180 cm (парапетни део може бити максимално 60 cm висине, док је остатак ограде транспарентан),
- паркирање за запослене, до максимално 5 паркинг места, се планира у оквиру парцеле, а за кориснике искључиво у регулацији улице.

Предуслов за реализацију целине комплекса је израда урбанистичког пројекта. Могућа је фазност реализација, а не условава се формирање планиране грађевинске парцеле, у првој фази.

Основна школа

Планира се задржавање Основне школе „Иван Гундулић“ на грађевинској парцели која се образује од парцела бр. 8765/2, 8765/3, 8766, 8768, 8769, 8770 и 8772. Коначним формирањем парцеле ће се испунити стандард од минимално 15 m² слободног простора по ученику. Слободни простор ће се партерно и хориткултурно уредити.

Објекат основне школе је у претходном периоду проширио капацитете претходно планираним доградњама и надоградњама. Могућа је надоградња и других делова школског објекта спратности до П+2, осим на објекту физкультурне сале. Предуслов за реализацију је провера статичких могућности конструкције за надоградњу. Надограђени делови објекта морају бити обликовно усаглашени са постојећим. Могућа је санација, адаптација, реконструкција постојећег објекта. Кров се формира као раван или малог нагиба до максимално 10°.

Уклањањем свих постојећих објеката на непосредно суседним парцелама на планираној парцели комплекса школе, коначно ће се формирати двориште објекта и обезбедити задовољење стандарда неопходне слободне површине по ученику. Озелењавање парцеле је планирано у северном и источном делу, према Текелијиној улици и Улици Беле њиве, односно уз источни обод комплекса, према објектима планираним за намену вишепородичног становања и општеградског центра. Могућа је санација, адаптација и реконструкција постојећег партера и спортских терена, односно изградња нових, северно од постојећег терена. Могућа је изградња мање трибине уз северни обод парцеле.

Здравствена установа

Здравствена установа је планирана на грађевинској парцели која се формира од парцела бр. 8797 и 8789, у Улици Југ Богдана.

Планира се изградња новог објекта спратности до П+2 (раван кров). Индекс заузетости је до 30 %. Остатак парцеле чине саобраћајне и манипулативне површине око 10 % и партерно и хортикултурно уређена зелена површина на минимално 40 % површине парцеле.

Према параметрима, објект здравствене установе мора бити минималне бруто површине 1200 m².

Објект се планира као слободностојећи или у прекинутом низу, који се формира уз источну међу парцеле здравствене установе, уз део парцеле број 8795.

Потребно је обезбедити пет паркинг места.

Парцела мора бити ограђена комбинованом оградом максималне висине 180 cm (парапетни део може бити максимално 60 cm висине, док је остатак ограде транспарентан). Ограда према Улици Југ Богдана може бити потпуно транспарентна, висине 180 cm. Препоручује се да приступ зеленој површини здравствене установе буду омогућен корисницима, у дневном режиму.

Високо образовање и култура

За ову намену је планиран комплекс објеката некадашње свиларе на парцели број 9296, у Косовској улици број 33. Парцела комплекса се задржава без промене.

Комплекс је намењен високом образовању (Академија уметности у Новом Саду) и култури (Културна станица „Свилара“). Комплекс се налази у обухвату просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду.

Спратност је П – ВП+Г+1 (раван кров), односно до П+2 (раван кров) у зони према Косовској улици. Задржавају се објекти некадашње фабрике уз могућност адаптације, санације, реконструкције и доградње, али и замене према посебним условима надлежне службе заштите. У оквиру високог приземља објеката могућа је изградња галерија до 50 % површине основе. Постојећи равни кровови могу бити непроходни или проходни, па се излаз на кров, у виду кровне кућице, планира до 15 % површине крова.

Планира се могућност доградње дела зоне културне станице, у виду приземног анекса у функцији ветробрана. Планира се могућност изградње уличног тракта објекта, у зони према Косовској улици, спратности од ВП (раван кров) до П+2 (раван кров), према графичком приказу број 3. Планирани објект уз Косовску улицу може имати сутеренску

или подрумску етажу. Висина етажа може бити повећана, у складу са потребама одржавања наставе Академије.

Планира се могућност додатно уређења платоа у северо-западном углу парцеле, испред улаза у културну станицу, који је у намени отвореног дела културне станице. Плато је у претходном периоду уређен, а могуће нове интервенције подразумевају постављање скулптура, чесме и додатно озелењавање.

За све планиране интервенције и за реализацију садржаја, неопходни су услови Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Јавни простори

Јавни простори су мали по броју и величини. Осим простора у регулацији улица, планирана је парковска површина у блоку број 6, плато у делу Улице Ђорђа Рајковића, делови јавних блоковских површина и неколико мањих зелених скверова.

Могућности за уређење јавних простора у оквиру регулације улица су веома лимитирани и углавном се односе на пешачке површине. Ове просторе је потребно додатно озеленети, према условима у пододељку 3.6.

Начин уређења парковске површине у блоку број 6 дефинисан је у пододељку 3.6.

Уређени пешачки плато у блоку број 21, на површини јавне намене у делу Улице Ђорђа Рајковића од Улице Марка Нешића до Улице Павла Стаматовића, је у режиму пешачке зоне и планира се за партерно и хортикултурно уређење, према графичком приказу број 3. Учешће зелених површина мора бити минимално 15 % укупне површине. Партерно уређење је неопходно ускладити са већ уређеним двориштем испред Културне станице „Свилара“ са којим формира исту функционалну и обликовну целину. Начин уређења простора треба да узме у обзир колски приступ објекту Академије уметности, који се повремено користи. Задржава се постојећи дрворед.

Трг Саве Вукосављева је у функцији зеленог сквера. Планира се додатно озелењавање овог простора. Поплочање простора се планира максимално на 10 % површине трга. Приступ тргу се може обезбедити денивелисаним пешачким прелазима.

Задржава се начин уређења јавне блоковске површине у јужном делу блока број 18. У северном делу ове површине планира се паркинг, према графичком приказу број 3. Могуће је додатно озелењавање простора.

Зелени скверови, у функцији урбаних џепова, планирани су и у блоковима бр. 3, 10 и 13. Начин њиховог уређења је дефинисан у пододељку 3.6.

Јавни простори условно обухватају и парцелу намењену здравственој установи у Улици Југ Богдана. Могућност јавног коришћења овог простора, у режиму дневног коришћења, знатно би допринела квалитету свакодневног живота становника Подбаре. У том циљу планира се његово озелењавање

На свим јавним површинама могуће је постављање јавних чесми.

Скулптуре се могу постављати на јавним површинама Трга Саве Вукосављева и у планираном парку. Препоручује се да се формат скулптуре прилагоди величини простора.

4.1.2. Правила грађења за објекте осталих намена

4.1.2.1. Општа правила грађења

Правила грађења за објекте у намени вишепородичног становања средњих и великих густина, општеградских и линијских центара

Задржавају се постојеће грађевинске парцеле, односно формирају се нове према посебним правилима и графичком приказу број 3. Предуслов за формирање грађевинских парцела је излаз на површину јавне намене, па је обавезно обједињавање парцела које немају излаз на јавну површину са оним парцелама које имају. У случају неусаглашености са описом планиране парцелације, важи графички приказ.

У зонама намењеним вишепородичном становању средњих и великих густина, поред намене становања, могуће намене су пословања (канцеларијски простор у домену кварталних услуга) и здравствене намене (медицинске и стоматолошке ординације). Не планира се формирање локала у приземној етажи објекта.

У зонама намењеним општеградским и линијским центрима, објекти су стамбено-пословне, пословно-стамбене и пословне намене. Обавезна намена приземља уличног дела стамбено-пословних и стамбених објеката су локали намењени пословању, трговини, култури и друго. Становању је намењено 30–70 % површине објеката.

Регулациона и улична грађевинска линија се по правилу поклапају.

Начин изградње је у непрекинутом или прекинутом низу.

Висина објеката је дефинисана бројем надземних етажа и правилима обликовања поткровне етаже и крова.

Дефинисане зоне планиране изградње су истовремено и максимални габарити објеката, а могућа су одступања до 5 %. Нови објекти, односно ширина нових објеката, се по правилу усклађује са габаритом постојећих непосредно суседних објеката, односно како су дефинисани на графичком приказу број 3.

Планира се могућност изградње подрумске или сутеренске етаже испод целог или дела објекта, уз стварање услова обезбеђења од влаге и подземних вода. Подрумска или сутеренска етажа може бити намењена паркирању возила, техничким и помоћним просторијама. Зона изградње подрумских етажа за намену гаража је могућа испод целе парцеле, уз обавезу обезбеђења услова за формирање прикључака на водове комуналне инфраструктуре и озелењавања, у складу са условима дефинисаним у подтачки 3.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. Због планираних капацитета, обавезна је изградња гаража испод целе парцеле на оним локацијама које су означене на графичком приказу број 3, а могућа је на свим другим парцелама, како би се задовољили услови паркирања возила.

У објектима који се планирају за задржавање, могућа је санација, адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања објеката.

До реализације планских правила, односно до привођења намени, на постојећим објектима могућа је санација, адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.

Не планира се изградња дворишних објеката.

Предуслов за изградњу нових објеката је рушење свих објеката на грађевинским парцелама.

За приступ дворишном делу парцеле формирају се пасажии. Колски пасажии су димензија 3,5 са 4 м, односно могу бити и нижи, према условима надлежних служби комуналне инфраструктуре и противпожарне заштите. За колске пасажии који повезују две јавне површине обавезно је утврђивање права службености пролаза.

Минимална стамбена јединица је нето површине 26 m².

Просечна величина стамбене јединице је минимално 60 m² нето.

Могуће је формирање пословног простора у приземљу објеката.

Могућа је промена намене стамбених у пословне јединице искључиво у приземној етажи, односно није могућа на спратним етажама и поткровљу.

Могуће је укрупњавање површине стамбеног или пословног простора спајањем мањих јединица, без ограничења.

На новим објектима планира се могућност формирања еркера ширине 1,2 м на уличним фасадама објеката на 50 % површине фасаде само у улицама и на трговима довољно широког попречног профила, у Улици Венизелоса, Темеринској, улицама Филипа Вишњића, Гундулићевој (од броја 27 до 35), Јаше Игњатовића, Павла Стаматовића, Марка Миљанова и на Тргу Саве Вукосављева. Препусти на уличним фасадама се планирају на објекту на углу улица Марка Миљанова и Косовске. Препусти ширине 1,2 м, су могући на дворишним фасадама. У свим другим деловима плана, објекти могу да имају препусте до 0,5 м у циљу формирања архитектонске фасадне пластике. Препусте у дворишним фасадама није могуће пројектовати ако је удаљење до границе суседне парцеле мање од 4 м.

Препусти се не планирају на дворишним крилима планираних објеката у Гундулићевој улици 27 (парцела број 8687) и 31 (катастарске парцеле бр. 8689 и 8691), због релативно мале ширине планираних грађевинских парцела. Могуће је планирати лође на свим фасадама планираних објеката.

Планирају се равни, односно кровови малог нагиба (до 10°), коси кровови са нагибом око 33° и лучни (цилиндрични) кровови.

Поткровље се може формирати као повучена етажа, у складу са пројекцијом назитка од 1,6 м, тако да се обавезно формира низ наткривених лођа. Изнад овако обликованог поткровља планира се плитак кров малог нагиба (до 10°).


Могуће је формирање поткровља испод косог или лучног крова, са назитком до 50 см, а осветљење извести полеглим кровним прозорима на уличној, односно полеглим и/или вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади, до 50 % површине крова. У оквиру поткровне етаже косих и лучних кровова могуће је формирање и другог нивоа, у форми дуплекса, ако висина простора то дозвољава. Обавезно је формирање косог крова у делу Алмашког краја, у Текелијиној улици јужно од Гундулићеве, улицама Коче Коларова, Саве Вуковића и Алмашкој.

Објекти планирани са равним кровом, према графичком приказу број 3, могу имати раван кров или кров малог нагиба на делу или на целој површини основе, без могућности формирања поткровне етаже. Равни кровови могу бити проходни и непроходни. Кровови малог нагиба се планирају као непроходни. На равном крову је могуће формирати излаз у виду кровне кућице, за намену степенишне комуникације и пратећих просторија. Максимална површина кровне кућице је до 15 % површине основе. Санација

постојећих равних кровова је могућа променом постојећег покривача или изградњом конструкције плитког крова нагиба до 10° .

Лучни (цилиндрични) кров се планира са назитком највише 50 cm, а осветљење извести полеглим кровним прозорима на уличној, односно полеглим и/или вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади, до 50 % површине крова. Радијус крова се утврђује у односу на ширину габарита објекта, унутар пројекције попречног пре-

сека косог крова, према Скици: „Начин формирања лучних кровова – карактеристични пресек“. У оквиру овако обликоване поткровне етаже планирају се највише два корисна нивоа. На угаоним парцелама објекта са лучним крововима, у зони угла, уместо поткровне етаже могуће је формирати повучени спрат повећане висине, до највише коте (стреле) лука. Повучени спрат је покривен равним или кровом малог нагиба. У оквиру повећане спратне висине могуће је формирати максимално два корисна нивоа.



Скица: Начин формирања лучних кровова – карактеристични пресек.

Не планирају се мансардни кровови на новим објектима.

Пад свих кровних равни је обавезно према фасадама. Ако је објекат на угаоној локацији, коси кров се формира са падом према обе уличне фасаде, односно није могуће формирање забата.

Формирање атике је могуће до максимално 1 m висине од коте међуспратне конструкције.

На етажи поткровља могу се планирати препусти, терасе, балкони и лође.

Висина пода приземља за нестамбене садржаје је максимално 20 cm изнад нивелете терена, односно максимум 120 cm за стамбене садржаје.

На свим фасадама постојећих и планираних објеката није могуће формирање отвора стамбених просторија на удаљењу мањем од 2,5 m од граница суседне парцеле грађевинског земљишта осталих намена.

Акцентовање угоне зоне објекта је могуће само обликовањем фасаде.

Могуће је ограђивање парцела комбинованом, зиданом и транспарентном оградом. Укупна висина ограде не може бити већа од 180 cm, а зидани део ограде је максимално висок 90 cm.

Приликом изградње објекта у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине или већи, и симетричан светларнику постојећег објекта.

Могућа је изградња подрумских и сутеренских етажа уз обавезне техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода, у случају кад то природни услови захтевају.

Сви планирани објекти морају обавезно обезбедити паркинг простор у оквиру парцеле објекта, по правилу: једна стамбена јединица – једно паркинг место, а за пословне просторе – једно паркинг место на 70 m² нето површине. Број стамбених и пословних јединица планираних објеката не сме бити већи од броја обезбеђених гаражних или паркинг места на грађевинској парцели. Неопходан број паркинг и/или гаражних места се може обезбедити у сутеренској, односно подрумској етажи објекта, у приземљу дворишног дела објекта, у дворишном, неизграђеном делу парцеле, односно у подрумском нивоу неизграђеног дела парцеле. Број подземних етажа није ограничен. Изградња гараже у подруму објекта или подрумске етаже испод неизграђеног дела парцеле се не планира уколико се број неопходних паркинг места обезбеди у приземној етажи, односно дворишном делу парцеле. Дворишни објекти других намена се не планирају. Приступ сутеренским и подрумским етажама се планира кроз колски пасаж, односно директним приступом рампом или ауто лифтом, у оквиру

парцеле корисника. Положај пасажа и/или приступа подземним етажама се одређује у пројекту објекта.

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели и рачунају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Обавезно је планирати просторију за држање бицикала. Просторија се по правилу планира у приземљу, а могуће је и у сутеренској или подрумској етажи ако је обезбеђен приступ лифтом или рампом.

Задржавају се постојећи дворишни, приземни објекти намењени гаражама, односно не планирају се нови објекти у овој намени.

На свакој парцели се мора обезбедити минимално 10 % озелењене, односно хортикултурно уређене површине. У случају да се испод неизграђеног дела парцеле мора обезбедити подрумска етажа, озелењавање се планира у форми озелењеног кровног врта (интензиван или полу-интензиван зелени кров), како је дефинисано у пододелу 3.6. Уколико се испод неизграђеног дела парцеле не планира подрумска етажа, поплочавање дворишног дела парцеле је обавезан перфорираним плочама.

Због посебног урбанистичко-архитектонског значаја за историјски амбијент Подбаре, задржавају се објекти у улицама Југ Богдана број 1, Марка Миљанова бр. 11 и 13. Планира се очување уличне фасаде објеката са свим елементима и декорације фасаде, облика крова и кровног покривача. У случају промене намене тавана у поткровље, задржава се постојећи волумен и приближан нагиб кровних равни, осветљење је полеглим кровним прозорима на уличној, односно вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади објекта до 50 % површине крова. У оквиру ових грађевинских парцела, други објекти се могу заменити у истим габаритима, уз могућност формирања поткровља у нагибу крова. Кровови се формирају без назитка, а осветљење се планира полеглим кровним прозорима.

4.1.2.2. Посебна правила уређења и грађења

Урбанистичка целина број 1 (Линијски центар уз Темеринску улицу и Улицу Венизелоса)

Урбанистичка целина број 1 обухвата делове блокова бр. 1, 2, 4, 7, 9 и 14. Целина обухвата грађевинске парцеле према Темеринској улици и зоне изградње објеката према Улици Венизелоса, према графичком приказу број 2. „План намене земљишта“ у размери 1:2500 и графичком приказу број 3.

У оквиру ове целине, површина јавне намене саобраћајнице Улице Венизелоса се спроводи на основу овог плана и Плана генералне регулације (локалитети бр. 6 и 8), према графичком приказу број 3.

Линијски центар

Целина је намењена линијском центру, односно пословању, трговини, угоститељству и другим централним функцијама и вишепородичном становању. Како је ова целина оријентисана на прометне градске саобраћајнице, у свим објектима и деловима објеката оријентисаним према саобраћајницама, обавезно је планирати пословне локале на уличним фасадама, а предност треба дати централним функцијама.

Планирана парцелација је дефинисана на графичком приказу број 3.

Обавезна је пословна намена целог објекта на углу Темеринске улице и Улице Венизелоса, на грађевинској парцели састављене од делова парцела бр. 4203 и 4204.

Дужина дворишног крила објекта у Темеринској 38 (парцела број 8762) се планира до замишљеног продужетка границе предметне, са непосредно суседном јужном парцелом број 8761, према графичком приказу број 3.

На планираним грађевинским парцелама у Улици патријарха Чарнојевића бр. 3, 5 и 7, могућа је изградња два објекта намењена вишепородичном становању, уз обавезну изградњу подрумске етаже испод целе парцеле намењену гаражирању возила корисника.

У Улици Венизелоса, колски приступи објектима планирају се из режијске саобраћајнице и/или посредно, из Улице патријарха Чарнојевића. Колски приступ угаоним грађевинским парцелама уз Темеринску улицу је по правилу из бочних улица.

Урбанистичка целина број 2 (Вишепородично становање Подбаре)

Урбанистичка целина број 2 обухвата блокове бр. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 19 и 22, и делове блокова бр. 1, 2, 4, 7 и 9. Целина је намењена општеградским центрима, вишепородичном становању средњих густина, основној школи, предшколској установи, здравственој установи, вишеспратној гаражи, радној површини, уређеној јавној површини (зелени сквер, урбани цеп и сл.), парковској површини и трансформаторским станицама.

У оквиру ове целине, парцеле намењене вишепородичном становању великих густина (локалитети бр. 16 и 18) и вишепородично становања средњих густина (локалитет број 7) се спроводи на основу овог плана и Плана генералне регулације, према графичком приказу број 3.

Општеградски центар

Зона је намењена општеградском центру (централне функције из домена пословања, трговине, услуга и друго) уз Гундулићеву улицу и Улицу Јаше Игњатовића. Намена објеката је стамбена и стамбено-пословна. Обавезно је планирати пословне локале на уличној фасади објеката.

Планирана парцелација је дефинисана на графичком приказу број 3. Планирана је корекција попречног профила улица, повлачењем регулационо – грађевинске линије унутар блока, према графичком приказу број 3 и графичком приказу број 4. „План регулације површина јавне намене“ у размери 1:1000.

Планирана је изградња објеката на планираним грађевинским парцелама у прекинутом и непрекинутом низу. Обавезно је формирање фасада на последњем објекту низа, а падови кровних равни се морају оријентисати према свим фасадама објекта.

Задржава се постојећи објекат у Гундулићевој улици бр. 1-3 (парцела број 8764) са изведеним посебним правилима обликовања поткровне етаже.

Обавезно је решавање паркирања и гаражирање возила у оквиру свих парцела према параметрима утврђеним општим правилима.

Вишепородично становање средњих густина

Намена зоне је вишепородично становање уз могућност пословања у форми канцеларијског простора (за различите врсте услуга из домена кварталних услуга) и за намену здравства (медицинске и стоматолошке ординације). Могућа је и искључиво пословна намена за објекте спратности Су+П+2+Пк, у Улици патријарха Чарнојевића бр. 3, 5 и 7.

Планирана парцелација је дефинисана на графичком приказу број 3.

Планира се изградња објеката на планираним грађевинским парцелама, у прекинутом и непрекинутом низу како би се формирали блокови ивичне изградње.

На објектима у Улици Ђорђа Рајковића број 28 (парцела број 8604) и у Улици Беле њиве број 34 (парцела број 8607), планира се формирање поткровља са лучним кровом са назитком од 50–160 см, с тим да ката темена лука не буде виша од горње коте атике формиране на објекту у Улици Ђорђа Рајковића број 30 (катастарске парцеле бр. 8608/1 и 8608/2). На парцелама бр. 8607 и 8604 је могуће и формирати повучену последњу етажу пуне спратне висине, са повлачењем од минимално 1,5 м. На катастарским парцелама бр. 8608/1 и 8608/2 планирани објекат има плитак кров, сакривен иза атике, максималне висине 1 м од коте међуспратне конструкције. Подрумска етажа је планирана испод површине целе парцеле изузев јужног дела парцеле 8604 ширине минимално 1 м планираног за пролаз електроенергетских водова. У случају изградње испод целе парцеле мора се на делу изван габарита објекта испоштовати нивелета терена. Изван зоне изградње могуће је планирати изградњу аутолифта за подземну гаражу. Обавезно је озелењавање парцеле према општим правилима.

На парцели на углу улица Косовске и Павла Стаматовића (парцела број 8560), планира се индекс заузетости од 100% на нивоу сутеренске и приземне етаже, а обавезно је повлачење свих спратних етажа на северној фасади за 2,5 м, према графичком приказу број 3.

Ширина уличног тракта планираног објекта у Улици Беле њиве 29 (парцела број 8638) се усклађује са ширином непосредно суседног постојећег уличног тракта објекта у Улици Беле њиве 31 (парцела број 8640).

Обавезно је решавање паркирања и гаражирање возила у оквиру парцела, према параметрима утврђеним општим правилима.

Планирају се два колска приступа парцелама између Венизелосове и Улице патријарха Чарнојевића, али је могућ само један колски приступ, ако су задовољени сви услови.

Обавезно је озелењавање минимално 15 % површине парцеле.

Радна површина

Зона је намењена пословању у домену комерцијалних делатности, претежно за услужне садржаје, са пратећим административним, складишним и техничким просторима.

Планирана парцелација је приказана на графичком приказу број 3.

Задржавају се постојећи објекти спратности ВП – П+1, уз могућност санације, адаптације и реконструкције постојећих објеката у циљу текућег одржавања, побољшавања квалитета и перформанси објеката и унутрашње поделе простора. Могуће је уклањање објеката

уколико нису задовољени услови противпожарне заштите објекта и зоне у целини.

Планира се могућност замене објеката по ободу зоне, уз Косовску улицу и Улицу Павла Стаматовића, спратности до По+П+2 (раван кров). Објекте у унутрашњости парцеле је могуће заменити новим, исте спратности. Приликом замена постојећих и изградње нових објеката неопходна је примена мера заштите објеката од пожара.

Предуслов за замену објектима више спратности је решавање паркирања у оквиру парцеле, према параметру једно паркинг место на 70 м² бруто површине простора. У том циљу, планира се изградња подрумских етажа.

Могуће је ограђивање парцеле, према општим правилима.

Вишеспратна гаража

Објекат је планиран за гаражирање возила на парцели број 8675 и деловима парцела бр. 8662, 8664, 8673 и 8679. Парцела је планирана као грађевинско земљиште осталих намена. Објекат је спратности до Су+П+2 (3) са равним кровом. Планира се могућност паркирања возила на равном крову објекта, на делу или на целој површини. Над равним кровом се може формирати надстрешница, али је уместо ње, могуће и постављање фотонапонских панела.

Услови за изградњу објекта гараже утврђени су у подтачки 4.2.1. „Услови за реализацију саобраћајних површина“.

Урбанистичка целина број 3 (Породично становање и радне површине уз Улицу Филипа Вишњића)

Урбанистичка целина број 3 обухвата блок број 3.

Целина је намењена породичном становању и радним површинама.

Породично становање

Породично становање је планирано на парцелама уз североисточну регулацију Улице Филипа Вишњића. У оквиру породичног становања, могућа је намена пословања, из домена кварталних услуга.

Задржава се постојећа парцелација, уз припајање парцела које немају приступ са површине јавне намене, онима које имају.

Задржавају се постојећи објекти у Улици Филипа Вишњића бр. 30, 34, 42 и 44, а изградња нових је могућа фазном заменом, према условима утврђеним овим планом. Планирана спратност нових објеката је до Су+П+1+Пк. Изградња нових објеката је планирана у оквиру зоне изградње, а могућа су одступања унутар зоне, уз поштовање грађевинских линија. Нови објекти се могу формирати као двојни, у прекинутом и непрекинутом низу. Могуће је формирања колских пасажа. У случају замене објеката који су планирани за задржавање, важе сва правила утврђена овим планом за изградњу нових објеката. Сутеренска или подрумска етажа није обавезна, али се препоручује.

Могућа је санација, адаптација и реконструкција постојећих објеката у истом габариту и исте спратности. Могућа је и замена објеката према општим и посебним условима дефинисаним Планом.

Зона изградње нових уличних објеката, широка 12 м, је дефинисана уличном грађевинском линијом повученом за 5 м у односу на регулациону, и дворишним грађевинским

линијама, према графичком приказу број 3. Планирана спратности објеката је до П+1+Пк. Могућа је изградња и/или доградња помоћних објеката у дворишту, спратности до П+Пк, без формирања назитка. Укупни индекс заузетости парцела је до 35 %. Обавезно је озелењавање парцела према комплексима намењених пословању.

Поткровље се формира са назитком максималне висине до 30 см, а осветљење је полеглим кровним прозорима са уличне, односно полеглим или усправним до 50 % површине крова на дворишној фасади.

Радне површине

Радна површина је намењена пословању из домена сервисних услуга и пратеће делатности из комерцијалног и комуналног сектора, услужних и производних садржаја и сл. Планирана спратност објеката је ВП – П+2. Објекти могу имати подрум или сутерен.

Комплекс фирме „Agrohim & Kemoimpex“

На парцели број 8529/6, на којој је у претходном периоду реализован објекат за дневну негу и технички преглед возила спратности П+1, планиран је и нови, у намени мулти-модалне хале за складиштење аутоделова и других сличних садржаја везаних за аутоиндустрију, спратности ВП+1. На слободном делу парцеле, планиране су интерне саобраћајне и манипулативне површине, односно зелене површине у функцији заштитног појаса зеленила, које чини ниско, средње и високо растиње.

Ова целина ће бити коначно формирана реализацијом мултимодалне хале. Могућа је санација, адаптација и реконструкција објеката до индекса заузетости до 40 %. У случају потребе за већим изменама за уређење овог комплекса, обавезна је израда новог урбанистичког пројекта.

У случају промене намене простора могућа је реализација искључиво пословних садржаја спратности до П+2, заузетости до 40 %, на јединственом комплексу. Реализација планираних параметара могућа је изградњом новог објекта или реконструкцијом, доградњом и надоградњом постојећих.

Станица за снабдевање горивом

Станица за снабдевање горивом на парцели број 4157/2 је реализована у претходном периоду, али могућа су проширења садржаја комплекса у оквиру постојеће парцеле. Нови садржаји могу бити у домену проширења капацитета и пратећих садржаја (перионица аутомобила и друго). Планира се могућност изградње нових објеката спратности П (раван кров). Максимални индекс изграђености парцеле је 40 %.

Обавезно је озелењавање парцеле уз југозападни и југоисточни обод, минимално 20 % површине.

За нову изградњу неопходна је разрада урбанистичким пројектом.

Други комплекси

Планира се формирање комплекса пословања у западном делу блока број 3, у оквиру предвиђених намена.

Парцела комплекса се формира према графичком приказу број 3.

Планира се изградња објеката спратности до П+2 (раван кров), а индекс заузетости парцеле је максимално 40 %.

Обавезно је озелењавање парцеле минимално 20 %. Зелене просторе треба груписати уз западни и југозападни обод парцеле, према блоковима бр. 2 и 6.

Приступ парцели је могућ из Улице Венизелоса, али предност треба дати приступу из планираног продужетка Улице Филипа Вишњића.

Предуслов за реализацију је израда урбанистичког пројекта.

Задржава се парцела број 4157/5, у оквиру планираних намена. Задржава се постојећи објекат, а могућа је његова замена или надоградња до спратности П+1 (раван кров). Могућа је и доградња објекта до максимално 40 % површине парцеле, под условом детаљније разраде урбанистичким пројектом. Озелењавање парцеле је планирано на минимално 15 % површине.

Урбанистичка целина број 4 (Део Алмашког краја)

Урбанистичка целина број 4 обухвата блокове бр. 15, 16, 17, 18, 20 и 21 и део блока број 14.

Целина је намењена вишепородичном становању великих и средњих густина, породичном становању, општеградском центру, високом образовању и култури.

Осим појединачних парцела у Гундулићевој, Косовској и Улици Јаше Игњатовића, ова целина је просторно завршена.

Општеградски центар

У овој намени планирају се објекти на грађевинским парцелама у улицама Гундулићевој, Косовској и у Улици Јаше Игњатовића, са обавезом формирања сутеренске односно подрумске етаже, према графичком приказу број 3.

У блоку број 18, након формирања парцеле заједничке блоковске површине, могућа је пренамена пасажа објеката у пословни простор, у објекту у Улици Јаше Игњатовића број 6а, на парцели број 9236/1.

Вишепородично становање великих густина

Поред постојећих објеката који се задржавају у оквиру ове намене, планирана је изградња нових објеката у делу блокова бр. 15, 17 и 21, према графичком приказу број 3.

У делу блока број 17 планирана је изградња објекта на углу Гундулићеве улице и Улице Саве Вуковића, спратности до Су+П+4+Пк, уз могућност формирања дуплекс станова. Планирани објекат мора имати усклађене висинске коте слемена и нагиба кровних равни као непосредно суседни објекат у Гундулићевој улици број 44.

У оквиру блока број 21, планирана је изградња објекта спратности Су+П+Мез+5+Пк - Су+П+Мез+7, последње ламеле стамбено – пословног комплекса, на углу улица Косовске и Марка Миљанова. Обавезно је формирање јединствене грађевинске парцеле од парцела бр. 9292, 9293/1 и 9293/2 и 9291, према графичким приказима бр. 3 и 4.

Обавезно је решавање паркирања у сутеренским и/или подрумским етажама према графичком приказу број 3, односно према општим правилима.

У оквиру заједничких блоковских површина у блоковима бр. 15, 16 и 18 планирана је намена паркирања. Планирано је озелењавање заједничких блоковских површина према правилима дефинисаним у пододелу 3.6, и према гра-

фичком приказу број 7. „План уређења зелених површина“, у размери 1:1000.

Вишепородично становање средњих густина

У овој намени, поред постојећих објеката који се задржавају, планирана је изградња објеката спратности од Су+П+2+Пк до Су+П+3+Пк, у деловима блокова бр. 14, 15, 17 и 21.

Обавезно је решавање паркирања у сутеренским и/или подрумским етажама према графичком приказу број 3, односно према општим правилима.

Планира се изградња објекта спратности Су+П+3+Пк на парцели број 9297 у Косовској улици број 35. Објекат гараже, спратности П (раван кров) планира се у дворишту парцеле број 9295, у Косовској улици број 31.

Породично становање

За ову намену планирани су делови блокова бр. 16 и 17.

Како су у овој намени објекти који припадају корпусу градитељског наслеђа Алмашког краја, планира се задржавање постојеће парцелације и објеката. Основна намена је породично становање а дозвољено је формирање максимално две стамбене јединице.

Могућа је доградња постојећих и изградње помоћних објеката до највише 60 % заузетости парцеле. Нови објекти се формирају по ободу грађевинске парцеле, у складу са главним објектом и објектима на непосредно суседним парцелама.

Објекти су спратности до П+Пк, уз обавезно формирање косог крова, нагиба око 30°. Поткровље се формира без назитка, а осветљење је полеглим прозорима према улици, и полеглим и вертикалним кровним прозорима према дворишној страни парцеле на максимално 50 % површине крова. Обавезна је употреба црепа као кровног покривача. Поред куће тршчаре у Улици Саве Вуковића број 38 (парцела број 9226) која се у потпуности задржава, могуће је обновити оригиналан тршчани кров на објектима у Улици Саве Вуковића бр. 33 и 37. Уколико се објекат тршчаре у Улици Саве Вуковића 38 (парцела број 9226) не прогласи за културно добро у законски предвиђеном року, важе правила уређења и грађења као и за остале парцеле намењене породичном становању у деловима блокова бр. 16 и 17.

Уколико постоји могућност формирања колског приступа, обавезно је обезбедити услове за паркирање или гаражирање за најмање два возила по парцели.

4.2. Правила за опремање простора инфраструктуром

4.2.1. Услови за реализацију саобраћајних површина

Правила уређења и правила грађења друмске саобраћајне мреже

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11),
- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Службени гласник Републике Србије“, број 22/19) и осталим прописима који регулишу ову област,
- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05).

На сабирним и приступним улицама могуће је применити конструктивна решења за смиривање саобраћаја применом важећих стандарда, односно у складу са елементима из SRPS U.C1. 280–285, а у складу са чл. 161–163. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, иако то у графичком приказу број 3 није приказано.

На прелазима бициклическе стазе преко коловоза нивелационо решење мора бити такво да бициклическа стаза буде увек у континуитету и у истом нивоу без ивичњака.

На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине 3 m) и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, и у складу са важећим стандардима.

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклическе стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Најмања ширина коловоза која је Планом предвиђена је 5 m. Уже су само неке унутарблоковске саобраћајнице које су минималне ширине 3 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m, осим унутарблоковских саобраћајница где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза путника радијуси кривина треба да су најмање 8 m.

Тротоари су минималне ширине 2 m. Бициклическе стазе су минималне ширине 2 m.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати прикључак на јавну саобраћајну површину чак и у случају да он није назначен у графичком приказу број 3. Уколико је тај приступ колски и намењен путничким аутомобилима, он не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m.

Директан приступ на ДП 21 (Улица Венизелоса) није дозвољен осим на местима која су учртана у графичком приказу број 3.

Једна грађевинска парцела намењена пословању, општеградским линијским центрима или вишепородичном становању може имати максимално два колска приступа према истој саобраћајној површини (улици) и то на међусобном растојању од најмање 5 m. У случају да грађевинска парцела има приступ на две различите саобраћајне површине (улице), колски приступ се по правилу даје на ону саобраћајну површину (улицу) која је мањег ранга.

Грађевинска парцела која је намењена породичном становању може имати максимално један колски приступ по парцели изузев ако има излаз на две улице.

Објекти у зони пословања морају обезбедити против-пожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила. Висина пролаза мора бити минимално 4 m.

На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на приоритетно кретање пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу колским прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз испред пасажа.

Паркирање и гаражирање возила

Приликом нове изградње, за паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објекта свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објекта обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ на нето површину 70 m² корисног простора;
- пошта – једно ПМ на 150 m² корисног простора;
- трговина на мало – једно ПМ на 100 m² корисног простора;
- угоститељски објект – једно ПМ на користан простор за осам столица;
- хотелијерска установа – једно ПМ на користан простор за 10 кревета, односно према категоризацији хотела;
- производни, магацински и индустријски објект – једно ПМ на 200 m² корисног простора.

Гараже објекта планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели.

Паркинзи треба да буду уређени у тзв. „перфорираним плочама“, или сличним елементима типа бехатон – растер са травом који обезбеђују услове стабилности подлоге,

довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицања воде. Они могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Изградња паркинга се реализује у складу са важећим прописима, односно у складу са SRPS U.S4.234:2005 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. На местима где се планира паркирање са препустом (наткриљем) према тротоару или бициклистичкој стази, ако није предвиђен зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може се обезбедити и око планираних паркинга. Приликом изградње нових паркинг места постојеће дрвеће максимално чувати, а њихово уклањање могуће је само ако је неопходно или ако је дрво болесно.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Гараже

Планира се гаража у оквиру грађевинског земљишта осталих намена, у блоку број 10.

Гаража се може планирати као простор димезинисан и функционално дефинисан према техничким нормативима и законски утврђеним параметрима.

Гараже се могу планирати и са новим аутоматизованим системима паркирања. Ови системи подразумевају независне, напредне механичко-роботизоване системе паркирања код којих је упаркиравање и испаркиравање појединачног возила аутоматизовано и независно од осталих возила у паркинг систему.

Предности напредних механичких система паркирања у односу на класичне системе паркирања аутомобила (вожња и мануелно управљања возилом) остварују се кроз:

- процес паркирања возила, од уласка у гаражу и остављања на тачно означеном месту до поновног преузимања возила на истој позицији, обавља се потпуно аутоматизовано;
- простор потребан за аутоматизоване гараже мањи је због уштеда које се остварују за потребне површине рампи и улаза и излаза возила;
- смањење емисије штетних гасова и потрошње горива;
- потпуна безбедност возила унутар објекта за паркирање;
- нема контакта између возила што смањује могућност међусобног оштећања;
- возачи не губе време тражећи паркинг место и своје возило;
- ови системи су погодни за зоне са високим степеном атракције саобраћаја;
- могућа је употреба помоћних система, ротационих и транслаторних платформи.

Ове гараже морају испунити услове дефинисане у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија.

Приликом дефинисања висине етажне, обавезно узети у обзир потребу инсталација за проветравање и осветљење простора, у зависности од изабраног система гараже.

Према Правилнику, велике гараже (гаража већа од 1500 m²) морају имати прилаз за ватрогасна возила ширине 3,50 m за једносмерну улицу, односно 5,50 m за двосмерну улицу, при чему мора бити омогућено кретање ватрогасних возила само унапред. Заштита од пожара подразумева поштовање стандарда и прописа датих овим правилником.

Основни услови за кретање возила:

- улазе и излазе у гаражу оријентисати као у графичком приказу,
- ширина улаза и излаза је минимално 2,5 m за један ток кретања возила,
- близу улаза, односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида,
- возња у гаражи треба да буде једноставна и безбедна, а препорука је да се омогући једносмерно кретање у оквиру гараже,
- препорука је да се у процесу паркирања, док се возила крећу по паркинг гаражи уједно омогући и тражење слободног паркинг места. Паркирање треба да буде што једноставније,
- могуће је предвидети и рампе на којима се врши паркирање,
- ако се на рампи врши паркирање, максимални нагиб је 5 %, а ако је обична рампа нагиб је 15 %. Морају се задовољити вертикални услови проходности возила,
- димензија једног паркинг места за управно паркирање је минимално 4,8 × 2,3 m, а у осталим случајевима у складу са SRPS U.S4.234:2005,
- обезбедити сигурност возила од крађе, механичких оштећења или ватре,
- предвидети концепцију информативног система која је неопходна ради регулисања кретања и ради бољег сналажења корисника у њој.

Основни услови за кретање пешака:

- уколико је могуће, на улазу и излазу, путање кретања пешака и возила не би требало да се укрштају,
- по гаражи није потребно обезбедити посебну путању за кретање пешака,
- при распореду степеништа треба водити рачуна о правцима кретања већине пешака,
- степеништа код отворених паркинг гаража не смеју бити даље од другог степеништа више од 50 m, а код затворених, више од 30 m,
- ширина степеништа мора бити најмање 0,8 m и за њихову изградњу у обзир долазе само незапаљиви материјали,
- ако се у паркинг гаражи пешачка комуникација решава само степеништем онда минимална ширина износи 1,2 m,
- уколико се за кретање пешака користи рампа, стазе не смеју бити уже од 0,6 m и морају бити издвојене и обезбеђене гелендерима.

Остали услови:

- у обзир узети важеће услове противпожарне заштите који се односе на ову врсту објеката,

- проветравање мора бити такво да се обезбеди одвод 12 m³ ваздуха на час на сваки 1 m² корисне површине. Усисни отвори система за вентилацију треба разместити близу пода,
- носећи делови паркинг гараже морају бити од материјала постојаног на ватри.

На површини и фасадама гаража планира се одговарајућа обрада и уређење и озелењавање. У случају да се последња етажа планира као откривени паркинг простор, могуће је њено наткривање надстрешницом са фотонапонским панелима.

У јавним гаражама предвидети пунионице за хибридна и електрична возила. Јавне гараже и гараже за јавно коришћење које имају 200 и више паркинг места морају обезбедити минимум 2 % капацитета за пунионице хибридных и електричних возила.

До изградње објеката гаража предвиђене површине се могу користити као дефинисана и уређена паркиралишта.

На графичком приказу број 3 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

У складу са просторним условима и наменом простора дефинисани су садржаји ситуационог плана и карактеристичног попречног профила који су саставни део Плана. Димензије су дате оријентационо, а коначне димензије ће се дефинисати у оквиру пројектне документације.

У Улици Венизелоса два локалитета су планирана за спровођења на основу Плана генералне регулације, односно Плана генералне регулације и овог плана, према графичком приказу број 3. Планске смернице за њихову реализацију су саставни део овог плана.

Општи услови за постављање инсталација дуж ДП 21 (Улица Венизелоса)

Укрштање осталих инсталација са ДП 21 мора бити реализовано искључиво механичким подбушивањем испод тупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3 m са сваке стране.

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.

Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимално 10 m.

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање висине од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Планиране инсталације дуж ДП 21 морају бити постављене минимално 3 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа тупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање). Изузетно, на местима где није

могуће задовољити услове из претходног става мора бити пројектована и изведена адекватна заштита тупа пута.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) ДП 21 потребно је обратити се управљачу овог пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих у складу са прописима који регулишу ову област.

4.2.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m. Препоручује се да се приликом пројектовања и извођења водова примене такве савремене технике којима се неће угрозити постојеће високо зеленило и омогућити допуна и садња новог.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објеката износи од 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком

о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 – испр, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје прикључак.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализације је Ø 250 mm, а опште канализације Ø 300 mm.

Трасе канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објекта.

Препоручује се да се приликом пројектовања и извођења водова примене такве савремене технике којима се неће угрозити постојеће високо зеленило и омогућити допуна и садња новог.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревиизионих шахова на прописаном растојању од 160 до 200 DN, а максимум 50 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревиизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије парцеле.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лакних течности и тек потом испустити у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

4.2.3. Правила за реализацију енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити прикључењем на нисконапонску мрежу, односно изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег

или планираног вода у улици, или директно из ТС. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Препоручује се да се приликом пројектовања и извођења водова примене такве савремене технике којима се неће угрозити постојеће високо зеленило и омогућити допуна и садња новог.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојећег или планираног вреловода до подстанице на најпогоднији начин, а све у складу са условима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператора.

Прикључак на заједнички антени систем извести према условима надлежног оператора.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

4.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта

Обавезна је израда урбанистичког пројекта за:

- предшколску установу и
- нове пословне комплексе у блоку број 3.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта и то за: предшколску установу и нове комплексе радних површина у блоку број 3.

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације..... А3
2. План намене земљишта..... Р 1 : 2500

3. План саобраћаја, нивелације и регулације са елементима парцелације Р 1 : 1000
4. План регулације површина јавне намене Р 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре Р 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре Р 1 : 1000
7. План уређења зелених површина Р 1 : 1000
8. Синхрон план Р 1 : 1000
9. Попречни профили улица Р 1 : 100

План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране (www.skupstinans.rs).

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи у целисти План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11 и 17/17), а План детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/10) у делу који је обухваћен овим планом.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-683/2019-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc. Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

1459

На основу члана 16. тачка 13. и 15. а у вези са чланом 39. тачка 49. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2021–2022. ГОДИНЕ

1 УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за Град Нови Сад, за период од 2021. до 2022. године (у даљем тексту: ЛАП) дефинише основне правце деловања Града Новог Сада у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Такође дефинише и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати положај и квалитет живота припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање постављених циљева. ЛАП представља део континуираног напора који Град чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и Ромкиња и осталих становника града.

Правни основ за доношење ЛАП-а за инклузију Рома и Ромкиња, поред Устава Републике Србије, чине два кључна закона:

- Закон о локалној самоуправи¹ – којим се уређују јединице локалне самоуправе, критеријуми за њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њиховим актима и радом, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе. Поред ових основних питања, овај закон дефинише поступак јавне расправе, односно обавештавања јавности о отпочињању припреме прописа који доноси скупштина града, односно општине;
- Закон о планском систему² – којим се уређује плански систем Републике Србије, односно управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима предлажу, усвајају и спроводе сви учесници у планском систему, међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходна примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа. У самом закону је,

¹ „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018.

² „Сл. гласник РС“ бр. 30/2018.

међу другим документима, дефинисано шта је акциони план, на који период се усваја, које елементе обавезно садржи и сл.

Области, односно теме којима ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња може да се бави дефинисани су и у различитим законима који регулишу материју права и слобода националних мањина, забрани дискриминације, социјалној заштити, образовању, становању, запошљавању, здравственој заштити и сл.

Поред законског оквира, за израду ЛАП-а је од кључног значаја *Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године* ("Службени гласник РС", бр. 26/2016), коју је Влада Републике Србије усвојила на седници одржаној 3. марта 2016. године (о Стратегији ће више рећи бити у поглављу 2).

ЛАП почива на анализи релевантних националних стратешких докумената, локалних стратешких докумената и података и процени потреба ромске популације на подручју Града Новог Сада. Иако је планиран да буде урађен кроз широк партиципативан процес, због прописаних ограничења услед епидемије Ковид-19 нису била могућа већа окупљања, тако да је учешће корисника у његовој изради било у складу са прописаним епидемиолошким мерама. Свакако, партиципативни и партнерски приступ ће бити примењен у процесу његове реализације, праћења и извештавања. Град Нови Сад намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким органима који се баве питањем ромске популације и међународним фондовима на реализацији овог плана. Овакав концепт би требало да постави основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3, који се финансира средствима донације Швајцарске Конфедерације путем Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). SDC пружа подршку Влади Републике Србије да унапреди процес социјалног укључивања у Републици Србији. Активности у оквиру Пројекта спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ), који је надлежан за јачање капацитета Владе да развија и спроводи политике социјалног укључивања засноване на примерима добре праксе ЕУ. СИПРУ пружа подршку Влади да координира, прати и извештава у вези са активностима у области социјалног укључивања. Такође, спроводи иницијативе чији циљ је проналажење одговора на кључне потребе осетљивих друштвених група у локалним заједницама.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 05.08.2020. године, објавио је Јавни позив за пружање подршке јединицама локалне самоуправе у припреми Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године. Град Нови Сад је алицирао на јавни позив и одабран је за добијање менторске и саветодавне подршке од стране Тима, у процесу израде Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године, кроз радионице за израду ЛАП-а, уз експертску подршку у области планирања, буџетирања и инклузије Рома и Ромкиња.

Доношење ЛАП-а је иницирала Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а израдио га је Тим за унапређење положаја Рома и Ромкиња, уз стручну помоћ експерата Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Тим за унапређење положаја Рома и Ромкиња основан је Решењем Градског већа Града Новог Сада о образовању и меновању Тима за унапређење положаја Рома и Ромкиња („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 41/18, 49/20 и 12/21).

Поред Решења о формирању Тима за унапређење положаја Рома и Ромкиња, Градско веће Града Новог Сада је на седници одржаној 29.01.2021. године донело Закључак о приступању изради локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021- 2022. године, за чију израду је утврђена надлежност Радне групе. Овим Закључком је дефинисано да ће након утврђивања Предлога ЛАП-а од стране Градског већа Града Новог Сада, исти бити упућен на усвајање Скупштини Града Новог Сада.

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са SWOT анализама за пет области - становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална

заштита; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних циљева и за сваку од активности утврђени су носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извори верификације.

Обзиром на ограничења у окупљању узрокована епидемијом Ковид-19, рад је планиран тако да се одржавају онлајн радионице (осим фокус групе која је организована у живо), а значајан део посла обављен је и кроз индивидуалне консултације са члановима и чланицама тима, између радионица.

Одржани су следећи састанци, радионице и консултације:

- Уводна радионица – одржана је 23.11.2020. године на којој је присуствовало 8 учесника – током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности.
- Друга радионица за развој ситуационе анализе, која је одржана 17.12.2020. године и на којој је присуствовало 6 учесника. На овој радионици је извршена анализа прикупљених података за ситуациону анализу, извршен преглед и интеграција коментара и сугестија у нацрт ситуационе анализе и такође извршена припрема за израду SWOT анализе
- Трећа радионица за израду SWOT анализе и дефинисање приоритета – одржана је 29.12.2020. године и на њој је присуствовало 6 учесника. Урађене су радне верзије SWOT анализа за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита и идентификоване приоритетне области за решавање. Након радионице, одржане су индивидуалне консултације са члановима/ицама Тима ради финализације SWOT анализе
- Четврта радионица за израду општег циља, посебних циљева и мера - одржана је 29.01.2021. године и на њој је учествовало 9 учесника/ца. Урађене су радне верзије акционих планова (формулације циљева, мера и активности) за свих 5 области, а такође је дата уводна информација о буџетирању ЛАП-а.
- Фокус група са представницима ромске заједнице - одржана је 19.02.2021. године и у њој је учествовало 3 представника ромских ОЦД. Представницима ромске заједнице представљени су предложени пројекти и активности које је дефинисала Радна група у свих 5 области, а потом су сакупљени коментари и предлози за њиховудораду, односно предлози за нове пројекте и активности. Ови предлози су, након одржане фокус групе инкорпорирани у текст ситуационе анализе односно акционих планова.
- Пета радионица за израду АП по областима и буџетирање - одржана је 26.02.2021. године и у њој је учествовало 7 учесника/ца. Извршен је преглед нацрта АП по областима као и иницијално буџетирање активности. Након радионице одржане су индивидуалне консултације са члановима/ицама Радне групе ради финализације акционих планова за сваку област, пре свега дефинисања носилаца, временског оквира, потребних финансијских средства по изворима финансирања, формулације индикатора са базним и циљним вредностима и дефинисања извора верификације.
- Јавна расправа на којој је јавности представљен нацрт ЛАП-а – одржана је у периоду од 08. до 22. новембра 2021. године, на којој је учествовало шест учесника, који су својим заједничким предлозима и сугестијама допринели квалитету овог стратешког документа.

2 ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН ЗА ЛАП ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила *Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године* ("Службени гласник РС", бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу уз коришћење искустава у спровођењу претходне *Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015)* и полазних основа за израду нове

стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење Стратегије чине: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера.

Основни разлог за доношење Стратегије јесте стварање услова за њихову социјалну укљученост – смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације Рома и Ромкиња, односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права лица ромске националности. Поред тога, разлози због којих се доноси ова стратегија произилазе из потребе да се створе предуслови за остваривање поменутих стратешких циљева, и то да се:

- Успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности;
- Развију капацитети и одговорност органа државне управе и локалне самоуправе да се ефикасно старају о остваривању и заштити права лица ромске националности;
- Обезбеде средства у буџету Републике Србије, буџетима јединица локалне самоуправе, као и код међународних развојних партнера који делују у Републици Србији за финансирање стратешких мера;
- Делотворно укључе представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Србија се на путу европских интеграција придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом, прописала за земље чланице што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ који се сваке две године у сарадњи са представницима Европске комисије реализује у Србији³ и Ревидираног Акционог плана за поглавље 23 усвојеног у јуну 2020. године⁴.

Оперативни закључци са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2019 - октобар 2021. године истичу значај координисаног рада државних органа, укључујући и рад локалних самоуправа у вези са побољшањем ситуације Рома и Ромкиња и њиховим пуним учешћем у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да, у наредном периоду, акценат мора бити на квалитативном спровођењу планираних стратешких мера и активности, уз учешће представника ромских организација цивилног друштва, укључујући Национални савет ромске националне мањине са посебним фокусом на локални ниво.

Посебну пажњу треба посветити оснаживању Ромкиња јер оне и данас трпе вишеструку дискриминацију – као жене и као припаднице националне мањине.

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика, најпре, у локалној заједници, а потом и широј друштвеној заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада РС истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе

³ Оперативни закључци са четвртог семинара "Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији" 2017. године;

⁴ <https://www.mpravde.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf>

планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да обучавају стручне тимове у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом и да обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење мера социјалног укључивања Рома и Ромкиња, те осигурају доследно утврђивање одговорности за њихово спровођење.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва пружа подршку Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у домену праћења и извештавања. На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома при Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а на локалном нивоу у 55 општина и градова у Србији ангажовани су координатори за ромска питања.

2.1 Локалне стратегије/акциони планови

У периоду израде овог документа у Граду Новом Саду су на снази биле следеће локалне стратегије и акциони планови:

Табела 1. Локалне стратегије и акциони планови на снази у време усвајања ЛАПа (2021. година)

Назив документа	Кратак опис	Период важења	
		од	до
Стратегија културног развоја Града Новог Сада http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/strategija_kulturnog_razvoja_0.pdf	Стратегија културног развоја Града Новог Сада представља плански документ којим Град Нови Сад, на основу претходне анализе стања на пољу културе, одређује основне поставке и стратешке правце културног развоја Града, дефинише принципе вођења културне политике, препознаје кључне носиоце културног развоја и предвиђа инструменте за његово подстицање.	2016	2026
Локални акциони план политике за младе града Новог Сада за период 2019 – 2022. године http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/lokalni_akcioni_plan_politike_za_mlade_grada_novog_sada_za_period_2019_-_2022_godine.pdf	Локални акциони план политике за младе препознаје Роме као приоритетну циљну групу у оквиру области „Здравље младих“ са стратешким циљем који се односи на повећање доступностит примарне здравствене заштите за младе из осетљивих група, и области “Социјална политика према младима” са стратешким циљевима који се односе на повећање информисаности младих, умрежавање и сарадњу међу актерима у заједници, јачање саветодавних услуга подршке младима, организовање додатних програма подршке младима из осетљивих група и подстицање превенције дискриминације.	2019	2022
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину	Акциони план запошљавања Града Новог Сада представља основни документ за спровођење мера	2021	2021

https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2021/05/sl-19-2021.pdf	активног запошљавања у Граду. Приоритети за 2021. годину су отварање нових радних места и подстицање samozapošljavanja. Овај документ такође препознаје и категорије теже запошљивих лица које су у неравноправном положају на тржишту рада, између осталог и због социјалних карактеристика и недовољног образовања. Одређеним програмима и мерама подстиче се њихов равноправнији положај на тржишту рада.		
---	--	--	--

Од 2009. године Град је радио на изради Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња, ревидирајући документ сваке наредне године, међутим документ никад није усвојен. Доношењем Закључка Градског већа Града Новог Сада од 29.01.2021. године о приступању изради Нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године, стекли су се формални услови да се овај процес приведе крају.

2.2 Институционални оквир

2.2.1 Локални механизми за инклузију Рома и Ромкиња

Као што је већ наведено, Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине је основана у циљу унапређења положаја Рома и Ромкиња у области образовања, запошљавања, здравства, становања, људских и других права, као и стварање услова за укључивање Рома и Ромкиња у све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у Аутономној покрајини Војводини.

У Новом Саду је ангажована координаторка за ромска питања, по основу радног односа на неодређено време, будући да је ово радно место систематизовано Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Обавља послове који се односе на: сарадњу са установама и организацијама цивилног друштва које се баве пружањем помоћи Ромима, Ашкалијама и Египћанима, иницирање и пружање стручне помоћи при изради пројеката и извештавање о њиховој реализацији, послове за потребе стручних радних тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада образованих за подршку интеграцији и јачању положаја Рома и Ромкиња у Граду, припрему и уношење података за израду планова, анализа, извештаја и других аката у овој области, и обавља друге послове по налогу шефа Канцеларије, повереника за избеглице, начелника и заменика начелника.

Од локалних тела која могу бити од значаја за инклузију Рома и Ромкиња формирани су Савет за међунационалне односе и Канцеларија за родну равноправност и подршку ЛГБТ особама која је у надлежности Градске управе за опште послове, и у њима нема лица чланова ромске националности.

Мобилни тим за инклузију Рома и Ромкиња основан је решењем Градског већа Града Новог Сада 23.04.2014. године, у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, на основу Меморандума о разумевању између Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Града Новог Сада о имплементацији компонената пројекта: мобилни тимови, становање и развој цивилног друштва, у оквиру пројекта ОЕБС мисије у Србији "Техничка подршка за инклузију Рома", финансираног од ЕУ. Састав тима се мењао од његовог оснивања, и увек је укључивао и лица ромске националности.

Пословник о раду Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња којим се углавном уређују седнице МТ донет је 28.04.2014. године, од када се Мобилни тим састаје једном месечно. Мобилни тим редовно доставља податке за Базу за праћење мера за инклузију Рома на локалном нивоу, која је у надлежности СИПРУ Тима и сваке године доноси и спроводи Оперативне планове. Чланице Мобилног тима размењују информације на састанцима и решавају питања за које имају надлежности. Чланице Мобилног тима редовно шаљу месечне извештаје Координаторки Мобилног тима која их прослеђује начелници Градске

управе за социјалну и дечију заштиту и члану/ици Градског већа задуженој за социјалну и дечију заштиту. Почетком 2019. године Град Нови Сад је имао проблем са интернет хакерима због чега је отежан приступ онлајн подацима и размена података између градских управа и институција, а тиме и Мобилног тима. Током 2020. због епидемије вируса Ковид 19, рад Мобилног тима је у већој мери реализован путем телефона и имејла.

Поред наведених основних механизма за социјално укључивање Рома и Ромкиња, постоје механизми за инклузију који функционишу у оквиру система образовања и директно су повезани са укључивањем ромске популације у образовни систем, али су посредно и чиниоци инклузије Рома и Ромкиња у ширем смислу.

Систем предшколског васпитања и образовања у Новом Саду чини Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад која у свом саставу обухвата 70 вртића у девет педагошких (радних) јединица на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци (сва приградска места која припадају Општини Нови Сад обухваћена су мрежом вртића). У радној 2020/2021. години васпитно-образовни рад се остварује кроз 684 васпитне групе. Осим ПУ „Радосно детињство“ у Новом Саду постоје и 40 приватних предшколских установе (ППУ).

У циљу унапређења координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група, као и оснаживања родитеља и породица деце најмлађег узраста, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници. Градска управа за социјалну и дечију заштиту спроводи пројекат „Заједно у инклузији – За добробит деце Новог Сада“ у партнерству са ПУ „Радосно детињство“, ЦСР Нови Сад, ЦПЗВ, ШОСО „Милан Петровић“ и ДЗ „Нови Сад“. Пројекат се реализује у оквиру програма: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Споразумом за развој између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Систем основног образовања чини 37 основних школа. Делатност основног образовања и васпитања на територији Града Новог Сада се обавља у 34 јавне основне школе, једној јавној основној школи за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, једној јавној школи за основно образовање и васпитање одраслих, две јавне школе за основно музичко образовање и васпитање и у једној јавној школи за основно балетско образовање и васпитање⁵.

Истраживањем из 2014. године⁶ у Новом Саду су мапирана 4 "подстандардна" насеља у којима живе ромске породице – Велики рит (216 породица), Бангладеш (70 породица), Шангај (50 породица) и Адице (мешовито насеље са око 170 објеката у којима живе Роми). Деца из ових насеља су већином укључена у следеће основне школе: ОШ "Душан Радовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јожеф Атила" и ОШ Вељко Влаховић". Од школске 2017/2018 године деца из насеља Бангладеш су укључена у ОШ "Вељко Петровић" у Бегечу. У четири основне школе током школске 2018/2019 године је ангажован педагошки асистент: у ОШ "Душан Радовић", ОШ "Јожеф Атила", ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ "Вук Караџић". Тим за израду ЛАП-а је препознао потребу да се повећа видљивост педагошких асистената и њихов рад.

Изборни предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ у школској 2019/2020. години реализује се у три основне школе.

⁵ Одлука о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада, Службени лист Града Новог Сада, бр. 17/2019 од 23. априла 2019

⁶ „Процена стања у подстандардним насељима у 21 општини у Србији“, Мисија ОЕБС-а у Србији https://www.ljudskoprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/procena_stanja_u_podstandardnim_romskim_naseljima.pdf

У оквиру пројекта "Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа деце ромске националности у Новом Саду"⁷ чији носилац је био Центар за производњу знања и вештина а партнери Градска управа за образовање и Центар за социјални рад, који је реализован током 2017. и 2018. године, реализована је компонента усмерена на имплементацију мера спречавања осипања деце из школског система и директан рад са школском децом и њиховим породицама, као и мере подршке укључивања деце у предшколско васпитање и образовање. У осам школа у Новом Саду и једној школи у насељеном месту су формирани **тимови и урађени су акциони планови за превенцију осипања ученика**. Као наставак овог пројекта, реализован је пројекат "Нови Сад за једнакост девојака и девојчица ромске националности" кроз програм Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома. Носилац пројекта је Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту а партнер Центар за производњу знања и вештина (ЦПЗВ). Овим пројектом настављена је подршка школским тимовима за превенцију осипања, оснажена сарадња са предшколском установом у области подршке раном развоју и укључивању деце у систем предшколског васпитања и образовања а посебна пажња је посвећена девојчицама и девојкама кроз нову компоненту која се односила на превенцију раних бракова и у вези са тим, раног напуштања школовања. Током реализације ових пројеката, пружена је подршка мобилним тимовима за превенцију осипања кроз набавку средстава за рад са децом, интензивну комуникацију са центром за социјални рад и обезбеђене су акредитоване обуке за јачање компетенција чланова тимова за превенцију осипања. Ови тимови су током два пројектна циклуса пружили подршку за преко 130 деце основношколског узраста и њихове породице, у тесној сарадњи са ЦПЗВ и ЦСР, како би се спречило изостајање са наставе и обезбедило завршавање школске године.

Педагошки асистенти (5) активно сарађују са установама социјалне, здравствене заштите, невладиним организацијама, учествују у раду Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња. Процена је да је, с обзиром на број деце ромске националности у појединим школама, потребно да се поднесе иницијатива МПНТР за отварање још три радна места за педагошке асистенте: у ОШ "Вељко Петровић" у Бегечу и ОШ "Душан Радовић" (где једна педагошка асистенткиња ради у школи са преко 500 деце ромске националности) и ПУ "Радосно детињство" за вртић "Радосница". Поред тога, потребно је и друге педагошке асистенте који раде у школама у Новом Саду укључити у редовну сарадњу са институцијама и Мобилним тимом за инклузију Рома.

У Новом Саду су тренутно ангажоване 2 здравствене медијаторке. Процена организација цивилног друштва које се баве питањима социјалне инклузије Рома и Ромкиња јесте да постоји потреба за већим бројем здравствених медијатора, будући да у 14 насеља живи око 15.000 Рома и Ромкиња (ова процена се разликује од званичних података али је реалнија). С обзиром на то да се становници ових насеља и делова града изјашњавају различито, имају сопствене националне и културне идентитете, у оквиру овог броја наведени су и становници који се изјашњавају и као Ашкалије и Египћани. Дакле, говоримо о хетерогеној групи у смислу језика, верске и националне припадности али релативно хомогеној у смислу потреба, услова живота и проблема са којима се суочавају.

2.2.2 Локални актери значајни за социјално укључивање Рома и Ромкиња

У Центру за социјални рад Града Новог Сада је 31. децембра 2019. године радило 139 радника на неодређено време. Напомиње се да је новосадски Центар међуопштински и да део радника обавља послове за Општине Беочин и Сремски Карловци и приказује се кроз извештаје о раду Одељења у Беочину као и за Општину Сремски Карловци.

Поредећи број и структуру запослених, крајем 2019. године, у односу на претходне године, може се уочити да се број запослених радника континуирано смањује у Центру за социјални рад Града Новог Сада са Одељењима, за 32 извршиоца је мањи у односу на 2014. годину (када је уведена забрана запошљавања). Уз константно растући број корисника, све сложенију проблематику којом се бави Центар, увођење нових категорија корисника, нових услуга, пораст броја права, мера, услуга и стручних поступака које пружа Центар, смањење броја запослених знатно отежава рад Центра.

⁷ [http://cpzv.org/cpzv uploads/ECEC publ srpski www.pdf](http://cpzv.org/cpzv/uploads/ECEC_publ_srpski_www.pdf)

Истовремено, услови рада у Центру за социјални рад Града Новог Сада се постепено побољшавају последњих неколико година. Побољшање је везано за проширење пословног простора, куповину и обнову канцеларијског намештаја, повећање броја рачунара, куповину и повећање броја друге техничке опреме.

На територији Града, од установа и служби социјалне заштите, налазе се:

Центар за социјални рад Града Новог Сада са **Прихватилиштем за децу и омладину "Сигурна кућа"**, **Дневним боравком деце и младих са поремећајем у понашању, привременим становањем деце и омладине без родитељског старања** у становима којима располаже Град, са два објекта за смештај избеглих, прогнаних и расељених лица, Службом саветовалишта за брак и породицу и Прихватилиштем за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“; **Геронтолошки центар „Нови Сад“**, са три дома (Ново насеље, Лиман и Футог), РЈ Прихватилиште са свратиштем, РЈ клубова за стара и одрасла лица (19 клубова), РЈ помоћ у кући и нега и РЈ Дневни боравак за одрасла и старија лица, **Дечје село "Др Милорад Павловић"**, **Сремска Каменица**; **Дом Ветерник** са Дневним боравком; **Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад** са предшколским, основношколским и средњошколским програмом, Дневним боравком, Радним центром, Сервисним центром, Едукативним кампом и Услужним центром. **Црвени крст Новог Сада** са 4 програма: 1. Програм народне кухиње са 600 obroka дневно и 800 ланч пакета месечно; 2. Програм директног ублажавања сиромаштва; 3. Програм за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе; 4. Програм за старије - брига о старијима.

Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености и других права у складу са законом и вођење евиденције у области запошљавања. Поред наведених послова, Национална служба за запошљавање обавља и стручно-организационе, управне, економске и друге опште послове у области запошљавања и осигурања за случај незапослености.

Што се тиче тржишта рада у Новом Саду карактерише га неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, разноврсна старосна и квалификациона структура незапослених, велики број ангажованих у сивој економији, ниска мобилност радне снаге, као и велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама (особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, избегла и расељена лица и др.). У складу са Законом, теже запошљива лица су она незапослена лица које због лошег здравственог стања, недовољног образовања, социодемографских карактеристика или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности, теже налазе посао. Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања, подстиче се равноправнији положај тих лица на тржишту рада, тако да теже запошљива лица имају приоритет код укључивања у поједине мере – субвенционисано запошљавање, јавни радови, samozapošljavanje, и др. Роми и Ромкиње, као категорија теже запошљивих лица по Националном акционом плану запошљавања, приоритетно се укључују у мере активне политике запошљавања.

Национална служба за запошљавање, Филијала Нови Сад, од 23.04.2014. године, има свог представника у Мобилном тиму за инклузију Рома. Формирањем Мобилног тима, а кроз интегрисане услуге различитих институција, бржу размену информација и брже повратне информације, значајно је олакшана социјална инклузија Рома и Ромкиња.

Национална служба за запошљавање, Филијала Нови Сад, највише сарађује са Центром за социјални рад Града Новог Сада са којим је потписан споразум о сарадњи. С обзиром да је велики број лица ромске националности пријављен на евиденцију незапослених лица, истовремено и корисник новчане социјалне помоћи, инсистира се на њиховој радној активацији.

Филијала Нови Сад има добру сарадњу и са Школом за основно образовање одраслих „Свети Сава“, где се сваке школске године упућују на упис незапослена лица са незавршеном основном школом. У укупном броју лица уписаних у школу, а која потписују уговоре и са Националном службом за запошљавање ради рефундације путних трошкова, велики број је и лица која су ромске националности.

На територији општине Нови Сад **здравствену заштиту** становништва обезбеђује 16 здравствених установа (Уредба о Плану мреже здравствених установа „Сл. гласник РС“. број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17- испр., 13/18, 15/18-испр., 5/20, 11/20 и 52/20).

Примарну здравствену заштиту становништву Новог Сада обезбеђују Дом здравља Нови Сад, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад и Апотека Нови Сад. Више нивое здравствене заштите обезбеђују: Клинички центар Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине, Институт за плућне болести Војводине, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, Завод за трансфузију крви Војводине, Завод за антирабичну заштиту, Клиника за стоматологију Војводине и Институт за јавно здравље Војводине. Ове установе обезбеђују здравствену заштиту како становништву општине Нови Сад, тако и становништву Јужнобачког округа и Војводине.

У План мреже здравствених установа, од јануара 2012. године је укључена и Војна болница Нови Сад са 60 постеља, чији подаци нису укључени у анализу с обзиром да ова установа нема обавезу достављања података. Здравствену заштиту становништва Новог Сада у 2019. години обезбеђивало је 7.565 радника запослених на неодређено време, што је за 1,0% више у односу на 2018. годину када је било 7.485 укупно запослених. Број запослених здравствених радника (5.979) у односу на претходну годину се повећао за 134 радника (2,3%), при чему се број здравствених радника са високом стручном спремом (1.860) смањило за 47 радника (2,5%). Нездравствених радника у здравственим установама на територији Новог Сада има 1.586, што је смањење од 3,3% у односу на претходну годину. Од здравствених радника са високом стручном спремом 1.545 су лекари (од тога 77,2% специјалисти), 113 стоматолози и 34 фармацеути.

Према подацима АПР-а <https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/>, у Новом Саду је у првој половини 2020. године било регистровано 4.058 удружења и 110 фондација/задужбина, што Нови Сад сврстава међу градове са највећим бројем организација цивилног друштва у Србији. У овим организацијама је 2020. године просечно било запослено 1243 лица у сталном радном односу.

На подручју Града Новог Сада, према сазнањима Радне групе, постоји 13 активних/ регистрованих удружења Рома/киња (Табела 2.), 3 неромска која се баве питањима Рома и Ромкиња, 1 неформална група грађана Рома/киња. Активности ових удружења у највећој мери усмерена су на следеће области:

- образовање
- запошљавање
- становање
- култура и традиција
- људска права

Табела 2. Области активности ромских удружења и удружења која се баве питањима Рома и Ромкиња (процене)

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ
1. Удружење жена "Ромена" 2. Снага породице 3. Центар за производњу знања и вештина 4. Војвођански центар за демократију Рома 5. Удружење жена "Едукативни центар младих нада" 6. Удружење Рома "Црна дама"

ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ
1. Удружење ромских студената 2. Удружење Бачких Рома 3. Центар за производњу знања и вештина
ОБЛАСТ СТАНОВАЊЕ
1. Екуменска хуманитарна организација
ОБЛАСТ КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА
1. Центар за истраживања и очување културе Рома 2. Удружење Рома "Пхралипе" 3. Интеркултурни театар 4. Удружење Рома "Бела Ромкиња" 5. Удружење "Карловачке зоре" 6. Удружење "Романо тернипе"
ОБЛАСТ ЉУДСКА ПРАВА
1. „Иницијатива студенткиња Ромкиња“ 2. Удружење "Амарилис"

Почетком 2020. године, 10 ромских удружења на подручју Новог Сада формирало је мрежу под називом „Ромска иницијатива21“ са циљем да се обезбеди већа партиципација ромске заједнице у години у којој Град Нови Сад носи титулу Европске перстонице културе. С обзиром на епидемију корона вируса у 2020. „Ромска иницијатива21“ фокусира се на доделу хране и хигијенских средстава најугроженијим породицама у Новом Саду, па су тако дистрибуирани храна и хигијенска средства за 150 најугроженијих ромских породица у граду.

3 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1 Општи подаци о Граду Новом Саду

Нови Сад је административни, привредни, културни, научни и туристички центар АП Војводине, други град по величини у Србији. Географске координате су : 45° 46' СГШ и 19° 20' ИГД.

Површина Града је 702,7 km², док је број становника према попису из 2011. године био 341625. Надморска висина износи 72 до 80 m, а клима је умерено-континентална. Нови Сад спада у прву групу развијености (изнад републичког просека).

Територију Града чине насељена места и то: Нови Сад, Бегеч, Будисава, Ветерник, Каћ, Кисач, Ковилъ, Руменка, Степановићево, Футог, Ченеј, Петроварадин, Буковац, Лединци, Стари Лединци и Сремска Каменица.

3.1.1 Географски подаци

Нови Сад има веома повољан географски положај – налази се на важним саобраћајним коридорима, што обезбеђује значајне компаративне предности. Нови Сад има друмску, железничку и речну везу са окружењем. Место је стицања и повезивања мреже магистралних копнених саобраћајница на правцима:

- Североисточна и Источна Европа, према Блиском и Далеком Истоку;
- Средња и Северна Европа, према јадранским лукама.

Кроз град пролази саобраћајни коридор бр. 10 који на свом основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује осам, а укључујући краке, још шест држава. Коридор бр. 7 или Дунавски коридор воденим путем, преко Дунава, повезује земље западне Европе са Црним морем. Пловним малим каналом Нови Сад је повезан са системом канала Дунав – Тиса – Дунав који омогућава саобраћајне везе пловним путем и то узводно до Средње Европе и низводно према Црном мору. Нови Сад се налази на 1.255 км тока, на сектору Града тече широко, кроз равницу, градећи многобројне аде, рукавце и спрудове.

3.1.2 Историјски подаци

Када говоримо о постанку Новог Сада, морамо свакако кренути од изградње Петроварадинске тврђаве, утврђења на десној обали Дунава, која је започета 1692. године. Петроварадинска тврђава је служила као брана, уколико би дошло до поновне најезде Турака. У њеном залеђу, на левој обали Дунава, две године касније почело је да израста насеље које су махом настањивали војници, трговаци и занатлије. Ово насеље се у току следећег века све више развијало – посебно се развијала трговачка и занатска делатност, а становништво које га је чинило бивало је све разнородније (ту су били Мађари, Немци, Словени, Јевреји, Цинцари итд.). Насеље је добило назив Петроварадински шанац. На настањивање овог насеља је утицала свакако и Прва велика сеоба Срба под вођством Арсенија Чарнојевића, која се одиграла 1690. године.

Године 1747. између несрпских и српских становника насеља постигнут је споразум о уређењу будућег ослобођеног града; грађани жељни слободе су успели 1. фебруара 1748. године да се изборе да град постане слободна краљевска варош. Уз финансијски откуп од 80.000 форинти у сребру богати трговци и занатлије издејствовали су од царице Марије Терезије статус слободног краљевског града, и дали су му назив Нови Сад, односно Неопланта (латински), Uj-vidégh (мађарски) и Neu-Satz (немачки). Према подацима више различитих аутора, Роми су населили простор данашњег рада Новог Сада у периоду од 18 и 19 века.

3.1.3 Демографски подаци

Према резултатима Пописа становништва из 2011. године, Град Нови Сад броји 341.625 становника, што је повећање за 42.331 лице (или 14%), у односу на претходни пописни период. Просечно годишње, број становника, од 1953. до 2011. године, се увећавао за 3.809 становника. Град Нови Сад је имао највећи пораст броја становника у периоду од 1961. до 1971. године. Процењен број становника средином 2018. године износи 358.572 (Републички завод за статистику – Саопштење СН70 – Процене становништва, 2018.). У току 2018. године, на територији Града Новог Сада је било 8.457 досељених и 6.329 одсељених лица. Број становника Града Новог Сада се, у току 2018. године, увећао за 2.128 становника, по основу механичког кретања становништва. (Републички завод за статистику – Унутрашње миграције, 2018.- СН60), односно пресељења људи из мањих места у град Нови Сад.

Према Попису становништва из 2011. године, Град Нови Сад чини 81,2% градског и 18,8% сеоског становништва. Евидентирано је 179.924 (52,7%) лица женског пола и 161.701 (47,3%) лица мушког пола у укупном становништву Града Новог Сада. Највише становника 154.227 (53,14%) је са средњом стручном спремом. Међутим, висок је проценат становника са вишом и високом стручном спремом - 58.508 (27%), што је далеко изнад просека у Републици Србији. Може се уочити да је 20% становника Града Новог Сада у категоријама – без школске спреме, с непотпуном основном школом и са завршеном основном школом.

Просечна старост становника у Новом Саду, у 2018. години је била 40,7 година, очекивана дужина живота мушкарца је 74,4 година, а жене 79,3. За исту годину индекс старења, у Граду Новом Саду, износи 110,7. (Републички завод за статистику – Витални догађаји, 2018.- СН40 и Процене становништва, 2018.- СН 70) У односу на претходни пописни период значајно је порастао број остарелих лица (за 22%). Висок проценат старих је једно од битних демографских обележја становништва на овом подручју већ више деценија са тенденциом даљег раста.

Табела 3. Становништво према националној припадности, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. године

Националност	Град Нови Сад	
	Укупно	Удео у укупном броју (%)
Укупно	341625	100
Срби	269117	78,78
Албанци	356	0,10
Бошњаци	149	0,04
Бугари	155	0,05
Буњевци	287	0,08
Власи	13	0,00
Горанци	709	0,21
Југословени	2355	0,69
Мађари	13272	3,88
Македонци	1111	0,33
Муслимани	1138	0,33
Немци	429	0,13
Роми	3636	1,06
Румуни	891	0,26
Руси	329	0,10
Русини	2160	0,63

Националност	Град Нови Сад	
	Укупно	Удео у укупном броју (%)
Словаци	6596	1,93
Словенци	412	0,12
Украјинци	484	0,14
Хрвати	5335	1,56
Црногорци	3444	1,01
Остали	1821	0,53
Неизјашњени и неопредељени	15923	4,66
Регионално опредељени	9781	2,86
Непознато	1722	0,50

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова 2011, Републички завод за статистику

На територији Града Новог Сада, на основу Пописа становништва из 2011. године, од укупног броја (341.625), као Срби се изјашњава 78,78% становника, док највећу националну мањину чине Мађари (3,88%), Словаци (1,93%), Хрвати (1,56%) и Роми (1,06%). Присутно је чак 4,66% неопредељених и 2,86% становника града Новог Сада који се регионално изјашњавају.

3.2 Општи подаци о Ромима и Ромкињама

Иако званични подаци говоре о 3.636 грађана ромске националности, процене су да се број Рома, али и Ашкалија и Египћана који живе на територији града Новог Сада креће око 15.000, па уколико се узму у обзир ове процене, они представљају другу по величини националну мањину у граду Новом Саду. У посебан бирачки списак је до 12.11.2020. уписано 3.576 грађана ромске националности.

У демографској структури грађана ромске националности, број мушкараца (1840) је већи од броја жена (1736), а деца и млади старосне доби од 0-14 година чине чак 35,77% од укупне ромске популације (610 девојчица и 669 дечака). Деца и млади узраста 0 до 29 година чине чак 64,18% од укупне ромске популације.

Према званичној статистици, Рома и Ромкиња старости преко 65 година у Граду Новом Саду живи свега 2,13% (76), а међу њима има више жена (45) него мушкарца (31).

Табела 4. Старосна и полна структура грађана ромске националности, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године

Старост	Укупно		Мушкарци		Жене	
	Број	Удео у укупном броју (%)	Број	Удео у укупном броју (%)	Број	Удео у укупном броју (%)
0-4 година	482	13,48	250	13,59	232	13,36
5-9 година	450	12,58	236	12,83	214	12,33
10-14 година	347	9,70	183	9,95	164	9,45
15-19 година	390	10,91	200	10,87	190	10,94
20-24 година	315	8,81	168	9,13	147	8,47
25-29 година	311	8,70	168	9,13	143	8,24
30-34 година	233	6,52	111	6,03	122	7,03
35-39 година	218	6,10	107	5,82	111	6,39
40-44 година	242	6,77	123	6,68	119	6,85
45-49 година	198	5,54	104	5,65	94	5,41
50-54 година	145	4,05	79	4,29	66	3,80
55-59 година	113	3,16	60	3,26	53	3,05
60-64 година	56	1,57	20	1,09	36	2,07
65-69 година	33	0,92	18	0,98	15	0,86
70-74 година	27	0,76	9	0,49	18	1,04
75-79 година	13	0,36	4	0,22	9	0,52
80 + година	3	0,08	0	0,00	3	0,17
Укупно	3576	100	1840	100	1736	100

Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

3.2.1 Образовање

У табели која следи је дат преглед школске спреме грађана ромске националности. Уочава се да је у Граду Новом Саду највећи проценат Рома и Ромкиња са непотпуном основном школом (19,83%), док су у нешто мањем броју присутни они са основним образовањем (18,43%) и без школске спреме (17,14%). Са средњим образовањем има 7,61% Рома и Ромкиња, док са високом 0,95%.

Табела 5. Грађани ромске националности у Граду Новом Саду према школској спреми, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. године

Укупно	Деца млађа од 15 година	Без школске спреме	Непотпуна основна школа	Основно образовање	Средње образовање	Више/ високо образовање	Непознато
3576	1279	613	709	659	272	34	10
Удео у укупном броју (%)	35,77	17,14	19,83	18,43	7,61	0,95	0,28

Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Када је у питању број деце ромске националности која су укључена у систем предшколског васпитања и образовања, Предшколска установа „Радосно детињство“ нема податке. С обзиром на Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ("Сл. гласник РС", бр. 44 од 17. јуна 2011), Предшколска установа води евиденцију о броју уписане деце из друштвено осетљивих група. У Предшколској установи „Радосно детињство“ у радној 2020/2021. години било је уписано 1.800 деце која припадају друштвено осетљивим групама. Њихова структура је следећа:

Табела 6. Деца која припадају друштвено осетљивим групама у ПУ "Радосно детињство", у радној 2020/2021. години

Друштвено осетљиве групе	Број деце
Деца жртве насиља	19
Деца из породице које примају социјалну помоћ, деца из соционестимулативних средина, деца без родитељског старања	696
Деца самохраних родитеља	608
Деца са сметњама у развоју	236

Друштвено осетљиве групе	Број деце
Дете тешко оболелих родитеља	93
Дете из породице где је дете тешко оболелело	78
Деца ратних војних инвалида	13
Деца предложена од стране Центра за социјални рад	57
Укупно	1.800

Извор: Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад

Може се претпоставити да највећи број деце ромске националности у овој групи припада подгрупама деце из породица које примају социјалну помоћ, деце из тзв. соционестимулативних средина и деце предложене од стране Центра за социјални рад. Вођење детаљније евиденције о деци ромске националности према узрасту, вртићима у које су уписана, полу итд. је проблем који би овај Локални акциони план требало да разреши. Потребно је да се успостави систем уноса, ажурирања и размене података који неће угрозити приватност породица и деце, а допринети бољем планирању мера подршке за ове породице и децу и бољој међусекторској сарадњи.

Основно образовање деце ромске националности у Граду Новом Саду школска 2018/19.

Подаци из 28 основних школа, добијени током истраживања које је радило Удружење жена Ромена на иницијативу Локалног омбудсмана Града Новог Сада, указују да је у школској 2018/2019 години школу похађало укупно 18687 ученика (17356 ученика у градској средини и 1331 ученика у насељеним местима која припадају Граду Новом Саду).

Према овом истраживању укупан број ученика ромске националности у ових 28 школа је био 1099 (5,88%), од којих 1012 ученика је укључено у основно образовање у граду, а 87 у насељеним местима. Број ученика ромске националности подразумева број ученика чији родитељи су се изјаснили да су ромске националности, с обзиром да изјашњавање о националној припадности није обавезно.

Највећи број ученика ромске националности имају школе које су у близини подстандардних ромских насеља. У ОШ "Душан Радовић" од укупног броја ученика, Роми су заступљени са 28%. У ОШ "Јожеф Атила", од укупног броја ученика, Роми су заступљени са 21%. У ОШ „Вељко Влаховић", од укупног броја ученика Роми су заступљени са 34%. У ОШ "Доситеј Обрадовић" која је до школске 2017/2018 уписивала децу из насеља Бангладеш, од укупног броја ученика Роми су заступљени са 5%. Треба свакако навести школу у Бегечу (ОШ „Вељко Петровић“), која од школске 2017/2018 уписује децу из насеља Бангладеш, у којој су од укупног броја ученика Роми заступљени са 14%.

Изостајање са наставе један је од кључних показатеља ризика за рано напуштање образовања. Подаци показују да 9% ученика ромске националности на крају другог полугодишта није оцењено било због оправданог или неоправданог изостајања са наставе. С обзиром да су Роми у укупном броју ученика заступљени са 6,0%, уочава се велика разлика у неоцењености због неоправданог изостајања са наставе. Овај податак указује на неопходност примене мера усмерених на редовно похађање наставе ученика ромске националности.

Поредећи податке између школа које похађа највећи број ученика ромске националности може се констатовати да проценат ученика који није оцењен због изостајања са наставе није нужно у корелацији са бројем ромских ученика који похађају школу. Пример су две школе са највећим бројем ромских ученика. У ОШ "Душан Радовић" проценат ромских ученика који је неоцењен због изостајања са наставе је 14%, док је у ОШ "Јожеф Атила" 5%. Аутори наглашавају да је анализа рађена на основу упитника попуњених и достављених од стране школа. Такође наводи се као значајан податак да школе у насељеним местима које процентуално имају највећи број ученика ромске националности у односу на укупан број ученика, а то су ОШ "Вељко Петровић" у Бегечу и ОШ "Лаза Костић" у Ковиљу, немају на крају другог полугодишта ни једног неоцењеног ромског ученика због изостанка са наставе.

Ово је значајан податак, јер у укупном броју ромских ученика, девојчице су заступљене са 49%, а у укупној неоцењености због изостајања са наставе са 58%. Овај податак може се повезати са изазовима који погађају и ученике и ученице ромске националности али и са традиционалним обрасцима понашања унутар ромске заједнице као што су раније напуштање образовања ради удаје, улоге девојчица у чувању млађе деце у породици или обављања кућних послова.

Подаци о образовним постигнућима ученика указују на критичан период у образовању ученика ромске националности. Из обрађених података може се видети забрињавајуће повећање броја ученика у петом и шестом разреду који имају недовољан успех, као и значајан пад броја ученика са врло добрим успехом. Из ранијих истраживања која су доступна, а у којима су се пратили разлози напуштања образовања ромских ученика, се указује на тенденцију да велики број ученика који понавља разред не наставља школовање с наредном генерацијом, то јест напушта редовни систем основног образовања. Може се сматрати да до ових промена долази пре свега због усложњавања школског градива, али и због тога што у току првог циклуса образовања се успоставља боља сарадња разредног наставника са родитељима, која је битан чинилац пре свега у редовном похађању наставе, а везано са тим и фактор који утиче на бољи успех у савладавању градива.

Без обзира на некомплетност података може се рећи да су подаци забрињавајући. Проценат од 63,4% ученика ромске националности који у року заврше основну школу, се готово поклапа са податком из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији у периоду од 2016 до 2025 године, по ком свега 64% деце ромске националности завршава основно образовање. У поређењу са подацима наведеним у DevInfo бази података по ком је укупна стопа завршавања основне школе у Новом Саду 97,2% уочава се да је стопа завршавања основног образовања ромских ученика далеко нижа. Ово је разлог за интензивнији рад на имплементацији мера за спречавање осипања и раног напуштања школовања, при чему су школски тимови за превенцију осипања формирани 2018. године у 9 основних школа значајан ресурс.

Посебан проблем представља неевидентирање деце чији родитељи немају пребивалиште. На пример, у насељу Велики Рит живи 20 деце, који због одсуства личних докумената родитеља, нису уписала ОШ.

Табела 7. Основне школе у Новом Саду које су последње 3 школске године похађали ученици/це ромске националности.

Назив школе	Школска 2017/2018			Школска 2018/2019			Школска 2019/2020		
	Укупан број ученика	Број ученика ромске ационалности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске ационалности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске ационалности	Удео у укупном броју %
ОШ "Јован Поповић" Нови Сад	856	0	0,0	880	0	0	899	0	0,0
ОШ за образовање одраслих "Свети Сава", Нови Сад	277	132	47,7	324	250	77,2	310	189	61,0
ОШ за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад	364	27	7,4	353	26	7,4	339	21	6,2
ОШ "Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица	1171	15	1,3	1119	13	1,2	1185	15	1,3
ОШ "Људовит Штур"	376	3	0,8	371	0	0,0	362	0	0,0
ОШ "Михајло Пупин", Ветерник	820	3	0,4	777	4	0,5	778	1	0,1
ОШ "Ђорђе Натошевић", НС	948	0	0,0	964	0	0,0	965	0	0,0
ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад	990	4	0,4	999	0	0,0	1058	0	0,0
ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад	1251	12	1,0	1295	15	1,2	1322	12	0,9
ОШ "Марија Трандафил", Ветерник	616	0	0,0	659	0	0,0	681	0	0,0
ОШ "Свети Сава", Руменка	548	0	0,0	561	0	0,0	534	0	0,0
ОШ "Васа Стајић", НС	833	11	1,3	855	9	1,1	883	10	1,1
ОШ "Лаза Костић", Ковиљ	468	5	1,1	475	2	0,4	459	5	1,1
ОШ "Соња Маринковић", НС	879	2	0,2	912	3	0,3	938	3	0,3
ОШ "Јожеф Атила", НС	1203	250	20,8	1206	248	20,6	1215	252	20,7
ОШ "Мирослав Антић"	887	0	0,0	824	0	0,0	811	0	0,0
ОШ "Јован Дучић", Петроварадин	874	5	0,6	907	5	0,6	905	5	0,6

Назив школе	Школска 2017/2018			Школска 2018/2019			Школска 2019/2020		
	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %
ОШ "Ђура Јакшић", Каћ	965	5	0,5	956	6	0,6	946	6	0,6
ОШ "Алекса Шантић", Степановићево	138	0	0,0	141	3	2,1	138	0	0,0
ОШ "Душан Радовић"	1800	502	27,9	1782	474	26,6	1650	504	30,5
ОШ "Ђура Даничић", Нови Сад	604	3	0,5	592	3	0,5	585	4	0,7
Укупно	16868	979	5,8	16952	1061	6,3	16185	1027	6,3

Извор: Евиденција основних школа са територије Града Новог Сада

Податке из истраживања потврђују и званични подаци из евиденције основних школа са територије Града Новог Сада за школску годину 2019/2020. Велика заступљеност односно концентрација деце ромске националности је присутна у неким од основних школа у Граду, као што су ОШ „Душан Радовић“ где их у школској години 2019/2020. има преко 500 (30,5%), као и у ОШ „Јожеф Атила“ у Новом Саду (20,7%). Ово су редовне основне школе, међутим, потребно је скренути пажњу на чињеницу да се деца ромске националности и даље у великом броју (6,2%) уписују и у ШОСО „Милан Петровић“ која није редовна школа него школа за образовање деце са сметњама у развоју. Такође је велики број (61%) деце ромске националности у Основној школи за образовање одраслих „Свети Сава“ у Новом Саду.

Средњошколско образовање ученика ромске националности на територији Града Новог Сада школске 2019/2020. године

Према истраживању које је 2020. године спровело Удружење жена Ромена, школске 2019/20. године, у средњим школама на територији града Новог Сада на почетку поменуте школске године било је уписано 15.988 ученика а на крају исте школске године било је 15.923 ученика, од тога 8.157 (51,23%) мушкараца и 7.766 (48,77%) жена. Међу њима, уписано је 145 (0,9%) ученика ромске националности, а на крају школске године их је било 134 (0,84%) у средњим школама на територији града Новог Сада, од тога нешто више ученика (77) него ученица (67 жена).

Према подацима из истраживања највећи број ученика ромске националности је похађао први разред а најмањи број ученика је похађао четврти разред што је у складу са подацима да ученици ромске националности у већем броју уписују образовне профиле у трогодишњем трајању и са подацима да се број ученика ромске националности, као и опште популације смањује пропорционално са порастом године учења. Од укупно 15.923 ученика на крају школске године њих 22,14% је похађало образовне профиле у трогодишњем трајању а 67,16% ученика

ромске националности је похађало образовне профиле у трогодишњем трајању, чак три пута више.

Посматрајући успех ученика на крају школске године у свих 16 средњих школа, чак 39,35% ученика из опште популације је завршило разред са одличним успехом, док је 13,43% ученика ромске националности са одличним успехом завршило разред.

Када говоримо о понављању разреда 0,35% ученика средњих школа је понављало разред, док је (6 од 134 ученика) ученика ромске националности (4,47%) понављало разред, што је значајно већи број у поређењу са читавом популацијом средњошколаца.

У августовском уписном року за кандидате који желе да наставе средњошколско образовање у својству ванредних ученика а старији су од 17 година, примећено је да већина кандидата ромске националности, женског пола, жели да настави образовање у четворогодишњем трајању.

Од 134 ученика ромске националности, за њих 37 је обезбеђена менторска подршка наставника што износи 27,61% од укупног броја ученика ромске националности који су завршили разред.

Упис у средњу школу на основу афирмативне мере, школске 2019/20.

На нивоу Јужнобачког округа, 182 ученика је уписано на основу афирмативних мера за ученике припаднике ромске националне заједнице и 111 је користило афирмативне мере из разлога социјалне угрожености. Податке за упис на нивоу Града Новог Сада не поседује централна база МПНТР.

Табела 8. Број ученика/ца ромске националности који су школске 2016/2017. уписали 1. разред СШ, а школске 2019/2020. завршили средњу школу

Уписана/завршена школа	Укупно	Мушко	Женско
Уписали 1. разред школске 2016/2017.	51	29	22
Завршило трогодишњу 2018/2019.	30	20	10
Завршили четворогодишњу 2019/2020.	11	6	5

Извор: Истраживање удружења жена Ромена

Школске 2016/2017. године је било уписано више ученика (56,86%) него ученица. Њих 58,82% је завршило образовне профиле у трогодишњем трајању, а 21,56% ученика, образовне профиле у четворогодишњем трајању. За 19,60% нема података да ли су завршили образовне профиле у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

У школској 2019/2020.години, свега 0,7% ученика ромске националности је било уписано у средње школе. Они су у највећем броју били уписани у ШОСО "Милан Петровић", Нови Сад (5,2%), затим у Средњу машинску школу у Новом Саду (3,8%) и у Музичку школу "Исидор Бајић" (1,4%).

Табела 9. Средње школе и уписани ученици ромске националности у Новом Саду, у последње три школске године (2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020)

Назив школе	Школска 2017/2018			Школска 2018/2019			Школска 2019/2020		
	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %	Укупан број ученика	Број ученика ромске националности	Удео у укупном броју %
СШ за дизајн "Богдан Шупут" Нови Сад	432	1	0,2	432	1	0,2	430	1	0,2
СШ "Саобраћајна школа Пинки", Нови Сад	1400	4	0,3	1400	2	0,1	1400	5	0,4
ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад	1830	1	0,1	1854	1	0,1	1896	1	0,1
Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад	1894	10	0,5	1859	10	0,5	1837	11	0,6
ШОСО "Милан Петровић", Нови Сад	212	16	7,5	252	14	5,6	229	12	5,2
Медицинска школа "7.април", Нови Сад	1739	17	1,0	1703	15	0,9	1683	13	0,8
Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад	1707	1	0,1	1738	5	0,3	1737	3	0,2
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА, НС	484	0	0,0	640	0	0,0	708	27	3,8
Музичка школа "Исидор Бајић"	220	1	0,5	222	2	0,9	219	3	1,4
Пољопривредна школа са Домом ученика у Футогу	730	2	0,3	746	5	0,7	691	5	0,7
Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад	891	0	0,0	953	1	0,1	989	3	0,3
Укупно	11539	53	0,5	11799	56	0,5	11819	84	0,7

Извор: Подаци Координатора за ромска питања

3.2.2 Становање

Велики Рит – насеље је настало 1985. године у залеђу бесправно подигнутих стамбених објеката уз пут за Темерин. Ромско становништво је веома брзо почело насељавати ово ритско земљиште тако да их је већ 1991. године као стално настањених било око 800. Према подацима

из пројекта који је реализован у сарадњи Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Центра за социјални рад Града Новог Сада, Дома здравља "Нови Сад" и Института за јавно здравље Војводине (Пројекат „Инфо мрежа - статистичка база података о становништву насеља Велики Рит“), обављеног од 01.12.2009. године до 24.02.2010. године, у насељу Велики Рит живи 2.751 становник.

Према извештају социјалних радника који су учествовали у реализацији Пројекта, насеље је грађевински и инфраструктурно неуједначено. У појединим деловима насеља се налазе квалитетни објекти од чврстог материјала са одговарајућом инфраструктуром, док су у другим деловима објекти груписани провизорно, направљени од лима, картона и отпадног дрвета, без пратеће инфраструктуре.

Посебан проблем представља нерешен статус великог броја лица са Косова и Метохије јер немају лична документа и пријављен боравак што им онемогућава да остваре право на новчану социјалну помоћ и право на здравствену заштиту.

Табела 10. Основни подаци о подстандардном ромском насељу Велики Рит

ТИП НАСЕЉА	Приградско
БРОЈ КУЋА	370
ПОВРШИНА	8 ha
ПЕРИОД НАСТАНКА НАСЕЉА	1990. године
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПДР	За Мали Београд – Велики рит
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА	Намењено за изградњу јавних садржаја
ВЛАСНИШТВО НАД ЗЕМЉИШТЕМ	Око 90% државно/јавно
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА	
Водовод постоји	Само 11 кућа није прикључено
Одвођење отпадних вода (канализација или септичке јаме)	Не постоји
Електрична мрежа	Постоји, али је само 27 кућа легално
Јавна расвета	Не постоји
Саобраћајна мрежа	Не постоји
Адекватни услови терена/локације	Не постоје
Адекватан приступ јавним сервисима	Постоје
Структурални квалитет стамбених јединица	Лош
Пренасељеност	Постоји
Правни статус објеката на парцелама	Несигуран

Извор: <https://www.osce.org/files/f/documents/0/0/162231.pdf>

Бангладеш – датира као "насеље" од 1972. године. Настао је интервенцијом Центра за социјални рад. После пожара у једној ромској колонији у Новом Саду око 100 ромских породица је пресељено у Бангладеш. Фарма се налазила усред поља (обрадивог земљишта) између Новог Сада и Руменке. Насељавање је било организовано, фарма је била адаптирана и претворена у простор за становање.

У 2009. години Екуменска хуманитарна организација је успела да, уз помоћ становника Бангладеша, изврши реконструкцију 60 стамбених објеката, обезбеди прикључке за воду и створи предуслове за електрификацију реконструисаних објеката. 08.10.2009. године 60 објеката је прикључено на електричну мрежу Војводине. Средства за прикључење је обезбедио Град Нови Сад, а исплата је извршена у виду интервентних једнократних помоћи. Центар је склопио, са свих 60 корисника, уговор о закупу стамбених јединица на период од пет година који је истекао 2014. године.

Услове живота у нехигијенским насељима карактерише следеће: стамбени објекти су грађени од лако запаљивих материјала, а због лоших инсталација постоји стална опасност од пожара, становништво се бави сакупљањем секундарних сировина од којих формирају мање депоније услед чега су хигијенски услови живота веома лоши и постоји опасност од развоја заразних болести. Становништво се храни тако што одређен број породица користи услуге народне кухиње, а већина сакупља храну из контејнера. Велики проблем је што је одређен број становника непријављен односно немају лична документа, отуда не могу ни да реализују своја права (на новчану социјалну помоћ и остала права). Деца су уписана у вртић или школу, али најчешће је не похађају, а има деце која никад нису похађала школу.

ОСТАЛА ПРЕПОЗНАТА ПОДСТАНДАРДНА НАСЕЉА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

На подручју града препозната су и друга насеља у којима је заступљено најмање два елемента која одређују подстандардност. Подаци су добијени из Студије "Процена стања у подстандардним ромским насељима у 21 општини у Србији" из 2014. године.

Шангај у Новом Саду

Налази се у делу 4. улице. То је мешовито насеље са око 50 стамбених објеката. Стамбени објекти су углавном изграђени од цигле и блокова, кровови од црепа, подови од бетона. Око 90% стамбених објеката има уведену воду и канализацију. Улице у насељу су уређене. У насељу постоји и станица за локални градски превоз. Насеље је у систему одношења комуналног отпада преко градске чистоће. Изграђена је надземна електрична мрежа и омогућен приступ свим објектима. Омогућен је приступ и телефонској мрежи. Грејање је углавном на чврсто гориво, само делимично на струју.

Приоритет за ово насеље јесте доградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже.

Адице у Новом Саду

Мешовито насеље са око 170 стамбених објеката у којима живе Роми и Ромкиње. Објекти су различите стилске и морфолошке структуре. На истој локацији евидентно је присуство квалитетних спратних, потпуно завршених објеката, као и оних малих, приземних, неопремљених, који указују на присуство екстремног сиромаштва међу становништвом.

Изграђена је надземна електрична мрежа и омогућено прикључивање сваког објекта. Водовод је изграђен и свим кућама је омогућено прикључивање. Канализација није изграђена у свим блоковима у насељу, али су породице одвођење отпадних вода решиле изградњом септичких јама, што је привремено решење до изградње канализационе мреже. Неколико улица кроз насеље није асфалтирано. Објекти су углавном изграђени после 80-тих година прошлог века и нису сви легални. Велики број породица настоји да легализује своје објекте. Грејање је на чврсто гориво или струју, веома ретко је у употреби гас.

МЕЋУГРАДСКА ПОДСТАНДАРДНА НАСЕЉА

Међуградска подстандардна насеља налазе се у следећим местима: Каћ-насеље Лизаре, Ковиљ у улицама Ласла Гала и Рибарској, и Бегеч спонтано настала групација објеката, у блоку 56, уз јужну границу грађевинског подручја.

Мапирано је 100 породица које су настањене у овим насељима.

3.2.3 Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање на дан 31.12.2020. године у Новом Саду је било укупно 250 незапослених лица ромске националности, од чега већину односно 132 (52,8%) чине жене.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених Рома и Ромкиња, према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла, као и према социјалном статусу.

Табела 11. Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ, 2017 - 2020.

Степен стручне спреме	31.12.2017.		31.12.2018.		31.12.2019.		31.12.2020.	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
I	266	132	211	110	200	110	201	109
II	11	4	6	2	6	2	11	5
III	22	8	13	4	19	8	18	7
IV	8	3	7	3	14	9	9	3
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI-1	0	0	0	0	0	0	2	1
VI-2	2	1	4	3	1	1	2	1
VII-1	4	2	3	2	5	4	7	6
VII-2	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	313	150	244	124	245	134	250	132

Извор: Национална служба за запошљавање

Међу незапосленим лицима ромске националности у 2020. години, највише је њих са завршеним првим степеном школске спреме (201, односно 80,4%), док је 7 лица са завршеним факултетом, од чега су 6 жене. Када погледамо старосну структуру незапослених лица из ромске популације, уочава се да је највећи број њих на евиденцији старости између 35-39 година (19,2%), док је међу женама подједнако висока заступљеност узрасних категорија од 30 до 34, 35 до 39 и 40 до 44. године (по 18,2% у односу на број Ромкиња на евиденцији НСЗ). Такође, нешто мање од две трећине (64,8%) Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ посао тражи дуже од једне године (162), а чак 63 лица више од 5 година (25,2%).

Табела 12. Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ, 2017 - 2020.

Старост	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
15 - 19 година	13	6	6	4	10	0	8	3
20 - 24 године	50	24	30	12	19	2	17	7
25 - 29 година	50	30	47	30	38	4	33	18
30 - 34 године	55	25	38	16	38	24	43	24
35 - 39 година	49	22	39	22	44	22	48	24
40 - 44 године	28	15	32	18	34	18	38	24
45 - 49 година	29	17	19	11	18	11	26	14
50 - 54 године	22	6	15	6	19	0	14	7
55 - 59 година	12	4	13	4	16	0	14	5
60 - 65 година	5	1	5	1	9	0	9	6
Укупно	313	150	244	124	245	81	250	132

Извор: Национална служба за запошљавање

Табела 13. Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла, 2017 - 2020.

Дужина тражења посла	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
до 3 месеца	37	5	33	4	31	13	26	16
3 до 6 месеци	29	12	15	5	19	13	31	12

6 до 9 месеци	22	9	16	6	19	10	23	11
9 до 12 месеци	11	7	7	2	13	7	8	3
1 до 2 године	51	21	32	17	25	9	39	22
2 до 3 године	51	26	29	14	32	20	17	6
3 до 5 година	52	26	55	33	48	26	43	25
5 до 8 година	32	13	26	11	25	14	35	18
8 до 10 година	16	13	14	11	13	8	9	5
преко 10 година	12	8	17	11	20	14	19	14
Укупно	313	150	244	124	245	134	250	132

Извор: Национална служба за запошљавање

Табела 14. Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ, према социјалном статусу, 2016 – 2019

Социјални статус	31.12.2016.		31.12.2017.		31.12.2018.		31.12.2019.	
	Укупно	Жена	Укупно	Жена	Укупно	Жена	Укупно	Жена
Особе са инвалидитетом	58	8	40	16	41	18	34	20
Корисници новчане накнаде	1	0	3	1	0	0	0	0
Самохрани родитељи	45	26	23	23	27	18	35	18
Оба незапослена родитеља	35	14	17	5	9	2	15	8
Интерно расељена лица	17	7	9	5	15	9	14	7
Избеглица	0	0	0	0	0	0	0	0
Корисници новчане социјалне помоћи	177	80	212	96	147	75	145	80
Деца у хранитељским породицама	0	0	0	0	0	0	0	0
Повратници из иностранства по споразуму о реадмисији	2	0	1	0	0	0	0	0
Повратници из затвора	1	0	0	0	1	1	0	0

Жртве трговине људима	0	0	0	0	0	0	0	0
Жртве породичног насиља	0	0	0	0	0	0	0	0
Технолошки вишкови	6	3	4	2	2	0	1	0

Извор: Национална служба за запошљавање

Претходна табела упућује на закључак да се на евиденцији НСЗ крајем 2019. године највише налазило незапослених лица ромске националности која су корисници новчане социјалне помоћи (145, односно 59,43%), затим следе лица која су самохрани родитељи (35, односно 14,34%), затим особе са инвалидитетом (34, односно 13,93%). Уочава се већи удео Ромкиња међу особама са инвалидитетом (58,82%).

3.2.4 Здравствена заштита

Право на здравље, према међународним стандардима људских права, није ограничено само на право на здравствену заштиту. Ово право обухвата и све оне социоекономске факторе који су неопходни да би се могао водити здрав живот. У међународном праву ови фактори се сматрају социоекономским детерминантама здравља и чине их исхрана, становање, пијаћа вода, адекватни санитарни услови, безбедни и здрави услови рада, као и здрава животна средина. Стога се, да би се радило на унапређењу здравља Рома и Ромкиња, мора се радити и на унапређењу социоекономских детерминанти.

Општи демографски подаци указују на то да су Роми и Ромкиње младо становништво (више од 50% Рома и Ромкиња је млађе од 25 година), али и на то да је смртност код ове популације виша него код осталих етничких група – просечно трајање живота је 12 година краће у поређењу са просеком у Републици Србији.

Званичне евиденције у институцијама здравствене заштите не препознају кориснике према националној припадности. Због тога се у званичним статистикама и извештајима о раду здравствених установа у Новом Саду не појављују подаци који се односе на припаднике ромске заједнице.

3.2.5 Социјална заштита

Укупан број корисника социјалне заштите 2018. године је био 28.066, док је 2019. године био 23.339 корисника. Од тога, жена је било 16.772 (2018.) и 12.970 (2019.), односно мушкараца 11.294 (2018.) и 10.369 (2019.).

У току 2019. године број корисника Центра се смањило, у односу на 2018. годину, за 4.727 корисника, односно 17%. Од 23.339 корисника, њих 15.749 (67,5%) су корисници из претходних година. То су, у већини случајева, трајни или вишегодишњи корисници социјалне и породично-правне заштите (старатељство, новчана социјална помоћ, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установе социјалне заштите, породични смештај и слично). Новоевидентираних корисника, у 2019. години, је било 4.056 (17,4%), док је реактивираних било 3.534 (15,1%). Велики број људи је остао без пријаве пребивалишта и услед тога је дошло до пада броја корисника.

Табела 15. Кретање укупног броја корисника социјалне заштите, по старосним групама

Старосна група	2018.	%	2019.	%	Индекс
Деца	7.831	7,9	7133	0,56	91
Млади	2.437	8,7	1.689	7,24	69
Одрасли	14.104	50,2	10.608	45,45	75
Старији	3.694	13,2	3.909	16,75	106
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА	28.066	100	23.339	100	83

Извор: Извештај ЦСР

У складу са падом укупног броја корисника социјалне заштите, дошло је до смањења удела заступљености корисника социјалне заштите у укупном броју становника са 8,2% у 2018. на 7,8% у 2019. години. Према подацима ЦСР више од половине корисника социјалне заштите (54,11%) чине припадници ромске популације.

Према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о корисницима права на дечији додатак за подручје Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци, 4.407 породица остварује право на дечији додатак, а укупан број деце из тих породица је 8707 (новембар 2020. године). Процена је да 589 домаћинстава ромске националности примају новчану социјалну помоћ. Управа за додатак на децу Градске управе за социјалну и дечију заштиту нема податке о националној припадности подносилаца захтева за остваривање права на дечији додатак.

Према подацима ЦСР укупно 212 лица је остварило право на пријаву места пребивалишта на адресу Центра за социјални рад. Од тога, готово половина односно 104 лица ромске националности (женског пола 51, мушког пола 53).

Уобичајени изазови у раду са корисницима услуга социјалне заштите из ромске популације су:

- Преовлађује и даље неписменост и недостатак образовања код корисника, самим тим и непознавање својих права или погрешно тумачење;
- Неразумевање језика, речника којим им се обраћамо;
- Страх од институција, неповерење.

Ови изазови се могу превазићи увођењем нових метода рада, кроз рад на терену, социјалне интервенције, идентификовање проблема, индивидуалну и групну социо-психолошку подршку, као и увођењем нових услуга као на пример, Породични сарадник.

3.3 Политике и праксе локалне управе и локалних институција

3.3.1 Образовање

У претходне три школске године Град Нови Сад је из буџета финансирао куповину уџбеника, превоз за основце и средњошколце, као и стипендије за средњошколце и студенте, међутим нису посебно издвојена средства за кориснике ромске националности.

Преглед и анализа података који се налазе у оквиру Буџета Града Новог Сада из претходних година, показују да су у оквиру Градске управе за образовање планирана средства за превоз ученика у школу чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 километра од седишта школе чијем уписном подручју припада, као и за набавку уџбеника за први разред.

Табела 16. Издвајања финансијских средстава из буџета Града за претходне три школске године (у РСД)

Намена издвојених средстава	2017. година		2018. година		2019. година	
	Укупно	За кориснике ромске национал.	Укупно	За кориснике ромске национал.	Укупно	За кориснике ромске национал.
За превоз за основну школу-	365.800,00	365.800,00 за 32 ромска ученика и 11 пратилаца	489.855,00	489.855,00 за 32 ромска ученика и 11 пратилаца	400.531,00	400.531,00 за 32 ромска ученика и 11 пратилаца

Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

3.3.2 Становање

Обезбеђивање трајних стамбених решења Рома и Ромкиња

На нивоу Града нису били одређени приоритети за обезбеђивање трајних стамбених решења Рома и Ромкиња, и побољшање инфраструктуре у ромским насељима. Да би се одредили приоритети, одржано је више радних састанака, и предложено је да се за насеље Бангладеш, с обзиром да представља једну целину, припреми све што је неопходно да би се могао сачинити пројекат са којим би се конкурисало код донатора. На тај начин ће се омогућити да Бангладеш постане формално насеље, а за насеље Мали Београд-Велики рит да се иде фазно.

Одсек грађевинске инспекције Градске управе за инспекцијске послове, извршио је попис објеката у насељу Бангладеш и сачинио извештај, и попис објеката у насељу Мали Београд-Велики рит, на локацијама предвиђеним за изградњу вртића, основне и средње школе и Дома здравља.

Обезбеђени услови за реализацију Прве фазе /изградња објеката за постојеће кориснике насеља Бангладеш на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насењеног места Футог (локалитет Бангладеш) („Службени лист Града Новог Сада , број 22/19) мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ФУТОГ („Службени лист Града Новог бр,45/15 и 21/17).

Град Нови Сад реализује програм за изградњу социјалних станова међутим Роми и Ромкиње нису обухваћени овим програмом као издвојена категорија.

У **Бироу за пружање правне помоћи**, као посебној организацији, обављају се послови пружања правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права и интереса путем: пружања усмених правних савета у свим правним областима и по свим правним питањима; састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби, представки и др); састављањем исправа (изјава, уговора, тестамената и др.); заступање грађана пред судовима, државним органима и органима локалне самоуправе, установама, предузећима и другим организацијама када решавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима.

У складу са Одлуком о начину и условима пружања правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.46/2009 и 47/2012) могућност да се обратe Бироу за пружање правне помоћи имају сви грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада без накнаде и уз накнаду.

Право на правну помоћ без накнаде имају грађани који остварују приходе испод нивоa социјалне сигурности утврђене прописима о социјалној заштити, као и грађани који с обзиром на своје материјално стање и материјално стање чланова свог породичног домаћинства не би могли да сnose трошкове накнаде за пружање правне помоћи без угрожавања свог материјалног стања и издржавања чланова свог породичног домаћинства и других лица која су по закону дужни да издржавају.

Грађани који се обратe за правну помоћ имају право на пуну дискрецију, тако да су запослени у Бироу дужни да чувају као тајну чињенице и податке које им грађани повере у поступку пружања правне помоћи. Долазак и разговори са странкама се заказују, осим у хитним случајевима када је у питању израда хитних поднесака, жалби и приговора.

3.3.3 Запошљавање

Током последње године, из буџета локалне самоуправе издвојено је 211.258.674,00 динара за финансирање мера активне политике запошљавања.

Табела 17. Мере активне политике запошљавања финансиране из градског буџета, 2017 - 2020. године

Буџетска година	Издвојена средства (РСД)	Врсте мера активне политике запошљавања
2017	Текућим трансферима у 2017. години, у износу од 119,2 милиона динара финансирана је, преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада, преко Националне службе за запошљавање	Јавни радови, програми самозапошљавања, стручна пракса
2018	Текућим трансферима у 2018. години, у износу од 141.053.490,77 динара финансирана је, преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада, преко Националне службе за запошљавање	Јавни радови, програми самозапошљавања, стручна пракса
2019	146.224.000	Јавни радови, програми самозапошљавања, стручна пракса
2020	124.160.775 http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/februar_2021_-_informator_o_radu_gradske_uprave_zaprivedu.pdf	Информација из Информатора:

Укупан број корисника мера активне политике запошљавања ромске националности је котнинуирано растао, почев од 128 у 2016. години до 184 у 2019. години, да би у 2020. години

пао на ниво из 2016. године и износио 131 корисник (пре свега услед Ковид-19 епидемије). Уочава се пораст учешћа жена (од 37,5% у 2016. години до 51,91% у 2020. години).

Роми/Ромкиње су показали највеће интересовање за мере подстицања и развоја предузетништва, субвенционисано запошљавање, обуке, као и за меру функционално основно образовање. Од укупно 131 лица ромске националности који су користили мере активне политике запошљавања у 2020. години, 19 лица је укључено на мотивационе обуке и обуке за активно тражење посла; 11 лица је укључено у функционално образовање, 29 лица је укључено у мере стручног оспособљавања и усавршавања; 12 лица је добило новчану подршку за покретање сопственог бизниса, а уз подршку послодавцима за запошљавање Рома и Ромкиња као категорије теже запошљивих лица, запослило се 28 лица ромске националности.

Табела 18. Укупан број корисника мера активне политике запошљавања ромске националности на евиденцији НСЗ, 2016-2020. године, за подручје филијале Нови Сад

Година	Укупно	Мушкарци	Удео у Укупном %	Жене	Удео у укупном %
2016	128	80	62,5	48	37,5
2017	127	65	51,18	62	48,82
2018	172	76	44,19	96	55,81
2019	184	70	38,04	114	61,96
2020	131	63	48,09	68	51,91

Извор: Филијала НСЗ Нови Сад

С обзиром да спадају у категорију теже запошљивих лица, Национална служба за запошљавање Ромима/Ромкињама као лицима из наведене категорије, даје приоритет у јавним позивима који се расписују. Често је нешто лошија образовна структура (неписмени, незавршена основна или завршена само основна школа) Рома/Ромкиња који су на евиденцији Националене службе за запошљавање, ограничавајући фактор за укључивање у неке од мера активне политике запошљавања односно не испуњавају услове јавних позива или услове других установа које пружају услуге обуке за незапослена лица.

Један од облика подршке запошљавању су и „пасивне мере“, које обухватају различите врсте новчаних давања/накнада које се исплаћују незапосленим лицима у случају незапослености (тзв. накнаде за незапослене). Број корисника ромске националности који су користили мере пасивне политике запошљавања је растао од 138 у 2016. години до 167 у 2019. години. Уочава се пад удела мушкараца (са 76,81% на 61,68% односно пораст удела жена, са 23,19% на 38,32%) међу корисницима мера пасивне политике запошљавања.

Табела 19. Укупан број корисника мера пасивне политике запошљавања ромске националности, 2016-2019 године

Година	Укупно	Мушкарци	Удео у укупном %	Жене	Удео у укупном %
2016	138	106	76,81	32	23,19

2017	116	81	69,83	35	30,17
2018	171	114	66,67	57	33,33
2019	167	103	61,68	64	38,32

Извор: Филијала НСЗ Нови Сад

На територији Новог Сада ШООО "Свети Сава" спроводи формали програм образовања одраслих. Према подацима Националне службе за запошљавање и на основу посматрања који се односи на последње 4 године (2016-2019), евидентно је да се сваке године повећава број полазника и да је у укупном броју лица ромске националности уписаних у школу за основно образовање одраслих, веће учешће Ромкиња.

Табела 20. Роми и Ромкиње укључени у формални програм образовања одраслих, 2016 - 2019. године

Године	2016		2017		2018		2019	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
Број укључених у програм	8	6	15	9	21	14	23	16

Извор: Филијала НСЗ Нови Сад

У периоду од 2018. до 2020. године, Удружење ромских студената у сарањи са Едукативним центаром (институција чија је примарна делатност неформално образовање и стучно усавршавање одраслих) је значајан број Рома и Ромкиња укључио на обуке. Обуке су биле финансиране од стране Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ, које су се спроводиле у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама у склопу пројекта "Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији". Током предходних година 81 полазник ромске националности успешно је завршио обуку за: књиговодство (2 полазника), куvara (1), негу косе и тела (37), пекара (4), руковаоца грађевнским машинама (22), заваривачи(14), кувар(1).

3.3.4 Социјална заштита

У оквиру Градске управе за социјалну и дечију заштиту, обезбеђује се низ права и услуга, који доприносе смањењу сиромаштва социјано угрожених грађана, међу које спадају и Роми/Ромкиње. Издвајају се значајна средства из буџета Града, што се може видети из података који следе (подаци из 2019):

1. Бесплатан боравак деце предшколског узраста у Предшколској установи (128.390.290,00 динара)
2. Бесплатна исхрана у основним школама – боравак и ужина (63.599.870,00 динара)
3. Новчана помоћ социјално угроженим породицама за децу од 1 – 8 разреда основне школе (14.430.000,00 динара)
4. Аутобуске карте за децу основношколског и средњошколског узраста из породица са троје и више деце (обезбеђује Градско саобраћајно предузеће)

5. Показне карте за децу и њихове пратиоце због удаљености основне школе у које су деца уписана од места њиховог становања (400.531,00 динара)
6. Средства за родитељски динар за породице ученика ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад, а који су корисници бесплатне исхране у Школи. Намене су за физичко техничко обезбеђење у сва три објекта Школе (523.750,00 динара)
7. Летовање деце у Баошићима (2.700.000,00 динара)
8. Седмодневни боравак у одмаралиштима ЦК (4.160.000,00 динара)
9. Прихватилиште "Сигурна кућа", за децу и омладину без родитељског старања и децу и омладину чији је развој ометен породичним приликама (43.318.410,00 динара)
10. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", за жене и децу угрожене породичним насиљем (10.132.840,00 динара)
11. Свратиште за децу улице (12.216.705,00 динара)
12. Свратиште за бескућнике при Геронтолошком центру „Нови Сад“ – капацитет око 33 корисника, ради викендом и за време државних и верских празника (8.421.000,00 динара)
13. Преноћиште за бескућнике и бескућнице (33 корисника - 28 мушкараца и 5 жена) (2.084.000,00 динара)
14. „Кухиње за социјално угрожена лица“ - 600 куваних obroka дневно и 800 ланч пакета месечно за кориснике из насељених места и оне који не могу да дођу по кувани оброк (27.620.000,00 динара)
15. „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима“. Помоћ доделом огрева и хигијенских и прехранбених пакета преко Црвеног крста (6.485.000,00 динара)
16. Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи, и то нарочито у случајевима: задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад (38.930.060,00 динара)
17. Интервентна једнократна помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објект који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад (планирано у оквиру средстава за једнократне помоћи).
18. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање и социјално угрожена лица (3.902.953,00 динара)
19. Умањење обавеза плаћања комуналних услуга /50% ЈКП „Информатика“/ за кориснике СНП и за породице са троје и више деце
20. Превоз ученика средњих школа у друге општине (9.208.299,96 динара)
21. Помоћ даровитим ученицима и студентима преко Хуманитарног фонда „Привредник“ (6.300.000,00 динара)
22. Помоћ деци палих бораца (3.812.911,00)
23. финансирање програма удружења од интереса за Град:
 - I Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину (3.350.000,00 динара)

- II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину (785.000,00 динара)
- III Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину (280.000,00 динара)

У току **2019. године**, поднето је 1.510 нових захтева за новчану социјалну помоћ. Ово право је, у току 2019. године, остварило 2.826 породица са 6.609 чланова.

Право на једнократну новчану помоћ је остварило 2.955 лица, односно одобрено је 3.847 једнократних новчаних помоћи. Одобрено је 46 интервентних једнократних помоћи.

Град Нови Сад већ дужи низ година обезбеђује средства за набавку уџбеника, за децу из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ, породица са троје и више деце која остварују право на дечији додаток, децу без родитељског старања која су смештена у хранитељске породице и за децу са сметњама у развоју, од првог до осмог разреда основне школе. У току 2019. године ово право је остварило 2.405 деце.

Град Нови Сад је обезбедио средства за следеће субвенције које остварују корисници новчане социјалне помоћи:

- 50% месечног износа комуналних услуга – право је користило од 300 до 500 породица корисника новчане социјалне помоћи и породица корисника додатка за помоћ и негу другог лица. Број породица који је остварио ово право се мења у току године, од месеца до месеца, а у вези је са променом броја лица која су остварила право на новчану социјалну помоћ и додаток за помоћ и негу другог лица. Право се остварује преко ЈКП Информатика;
- 50% износа за месечну карту – право могу да оставаре сви носиоци права на новчану социјалну помоћ. Право се остварује преко Јавног градског саобраћајног предузећа Нови Сад;
- право на ланч пакете – могу да остваре сви корисници новчане социјалне помоћи у сеоским насељима.

У току 2019. године, Канцеларији за материјална давања поднето је 40 захтева за накнаду трошкова сахрањивања.

Према евиденцији ЦСР, број деце ромске националности узраста од 3 до 5 година из породица који су корисници новчане социјалне помоћи јесте 145 (од тога 76 дечака и 69 девојчица); број деце ромске националности узраста од 5 до 7 година је укупно 192 (од тога 102 дечака и 90 девојчица).

Табела 21. Број лица ромске националности корисника права и услуга социјалне заштите из надлежности Града, 2018-2019. године

ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
Врста права	Година	Укупан број корисника	Број корисника ромске националности
Право на једнократну помоћ	2018	2493	Око 41% (процена)
	2019	2955	Око 48% (процена)

Право на увећану једнократну помоћ	2018	21	2
	2019	35	4
Право на бесплатан оброк	2018	600	272
	2019	600	228
Право на накнаду за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу корисника права социјалне заштите	2018	2617	Око 43% (процена)
	2019	2405	Око 45 % (процена)
Право на накнаду превоза ученика- деце корисника новчане социјалне помоћи	2018	35	35 иду у друге ОШ и Свратиште; ЦСР купује маркице месечно
	2019	40	40 иду у друге ОШ и Свратиште; ЦСР купује маркице месечно
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
Врста услуге	Година	Укупан број корисника	Број корисника ромске националности
Помоћ и нега у кући	2018	323	0
	2019	311	0
Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју	2018	51	0
	2019	47	0
Лични пратилац	2018	422	5
	2019	482	6

Извор: Центар за социјални рад града Нови Сад

У 2020. години из градског буџета издвојено 50.000.000,00 динара за програме Црвеног крста, и то:

- у износу од 9.200.000,00 динара, за реализацију програма рада који Црвени крст обавља на територији Града Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,
- укупном износу од 40.800.000,00 динара, за реализацију програма које Црвени крст у континуитету више година реализује за потребе Града Новог Сада и то:
 - 28.300.000,00 динара, за програм: „Кухиње за социјално угрожена лица“,
 - 7.600.000,00 динара, за програм: „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима“,
 - 2.700.000,00 динара, за програм: „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“,
 - 2.200.000,00 динара, за програм: „Програми и активности за старе“

Програми помоћи у Канцеларији за избеглице и миграције Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада

Ови програми се не реализују по националној основи, тако да званични подаци у уделу ромске популације у укупној расподели помоћи за ИРЛ не постоје. Једини податак којим Канцеларија располаже је статистика националне припадности, која је исказана по основу регистрације ИРЛ (2000.г.). Тада се 34% ИРЛ изјаснило као Роми, 17% као Муслимани, 4% као Египћани, 27% као Срби, 9% као остали, 3% као Црногорци, с тим да су и ти подаци условни, јер су их ИРЛ давали одмах по доласку, још увек под страховима који су утицали на слободу изјашњавања. Важно је напоменути да се у овој популацији не може по презименима утврдити национална припадност (Горанци, мешовите породице, Ашкалије...). Искуствено, по процени сарадника Канцеларије на основу прегледа одлука о доделама, у последње три године, од укупног броја ИРЛ, ромска популација је заступљена на следећи начин:

- у расподели пакета хране, огрева и помоћи у набавци лекова интерно расељаним лицима, ромска популација учествује са 82% покривености (205 од 250; 203 од 250; 245 од 300);
- у остваривању права на повлашћену возњу у градском саобраћају - 82% (14 од 17 годишње)
- у једнократним новчаним помоћима за решавање изузетно тешких здравствених ситуација, из буџета КИРС-а, - 100% (114 од 114);
- у стамбеном збрињавању путем куповине сеоске куће са окућницом ИРЛ, ромска популација је заступљена у 67% случајева (4 од 6);
- у стамбеном збрињавању путем набавке грађевинског материјала, у последње три године није било програма, један је у току, а у периоду од 2011-2015, ромска популација је заступљена са 71% (22 од 31).

Укупно, можемо дати процену да је ромска популација у програмима помоћи намењеним ИРЛ, заступљена оквирно са 84%.

3.3.5 Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У 2019. години спроведена су и два пројекта: „Моја мама зна а знам и ја“ - 4. део и „Мала школа оралног здравља“ финансирани из буџета Града Новог Сада. Активности првог пројекта усмерене су према родитељима одојчади и мале деце, којима се кроз здравствено-васпитни рад указивало на значај првог, превентивног стоматолошког прегледа док су активности другог пројекта биле усмерене ка ромској популацији у насељима Бангладеш и Велики Рит, у циљу едукације ове популације за примену свих најефикаснијих превентивних и профилактичких мера као и средстава за спречавање обољења уста и зуба.

Локална самоуправа у сарадњи са Екуменским хуманитарном организацијом (ЕХО) из Новог Сада реализује пројекат "Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019-2022". Пројектне активности су усмерене на озакоњења незаконито изграђених стамбених објеката у подстандардним насељима насталим на локацијама у Каћу, Ковиљу и Бегечу, у првој фази планирана је помоћ за 60 породица, од мапираних 100 породица, а које су настањене у овим насељима.

Локална самоуправа у наредном периоду намерава да конкурише за средства у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI). У оквиру овог пројекта планирана је изградња 38 стамбених јединица за становнике ромског насеља Бангладеш.

Следи табела са подацима о реализованим пројектима и иницијативама усмерених ка унапређењу положаја ромске националне мањине које су реализовали Град Нови Сад и ОЦД из Новог Сада, у периоду од 2018. до 2020. године.

Табела 22. Пројектне иницијативе усмерене ка унапређењу положаја ромске националне мањине које су реализовале
Град Нови Сад и ОЦД из Новог Сада, 2018-2020. године

Назив пројекта	Носилац	Партнери	Период реализације	Циљ	Вредност пројекта		
					Укупна вредност	Учешће ЈЛС	Учешће других извора
“Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада”	Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и децију заштиту	1. Предшколска установа Радноско детинство 2. Центар за производњу знања и вештина 3. Центар за социјални рад Града Новог Сада 4. Дом здравља Нови Сад 5. ШОО „Милан Петровић”	Октобар 2019- Децембар 2022	Унапредити координирану активност актера у локалној заједници за подршку инклузивном предшколском васпитању и образовању у Новом Саду а директни корисници су деца предшколског узраста која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности, и њихови родитељи.	4.256.594,00 РСД.	5%	МПНТР, 95%
Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019-2022	Екуменске хуманитарне организације	Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и децију заштиту	1. јануар 2019 до 31. децембар 2022. године	Пројекат се реализује кроз три компоненте: становање, образовање и правна подршка. У подстандардним насељима породицама ће се помоћи да кроз поступак озакоњења обезбеде правну сигурност својих домова као и да кроз приступ другим фондовима, унапреде стабилне услове. Део пројектних активности има за циљ да допринесе успешном спровођењу интеркултуралног образовања у одабраним школама као и подршку у раду са децом и младима из социјално угрожених породица. Значајан део активности усмерен је на информисање припадника осетљивих заједница о правима на бесплатну правну помоћ као и подршку јединицама локалних самоуправа и институцијама у унапређењу постојећих капацитета у пружању правне помоћи.	5.375.000,00 РСД	71,45 %	/

Назив пројекта	Носилац	Партнери	Период реализације	Циљ	Вредност пројекта		
					Укупна вредност	Учешће ЈЛС	Учешће других извора
Локални гласови за бољу инклузију	Град Нови Сад-Градска управа за привреду	Центар за производњу знања и вештина	Септембар 2019-Децембар 2020	Допринос смањењу неједнакости и јачање социјалне и економске инклузије Рома у Новом Саду, као и да допринес ефикасној институционалној сарадњи. Укључивање Рома и Ромиња у тржиште рада, а самим тим нова запослења и нова радна места.	68.883,93 ЕУР	10%	ЕУ
Нови сад за једнакост девојака и девојчица ромске националности	Град Нови Сад-Градска управа социјалну и децију заштиту	Центар за производњу знања и вештина	Септембар 2019-Децембар 2020	Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву ради спречавања дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене.	63.814,8 ЕУР.	10%	ЕУ
Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа деце ромске националности у Новом Саду	Центар за производњу знања и вештина	Град Нови Сад-Градска управа за образовање Центар за социјални рад	06.06.2017-05.12.2018.	Допринети смањењу неједнакости и унапређењу образовне и социјалне инклузије најрањивијих група, пре свега Рома, у Србији.	167.818,80 евра	10%	10% суфинансирања: Покрајински секретаријат за финансије и сопствена средства ЦПЗВ
Подршка раном развоју деце из маргинализованих група	Центар за производњу знања и вештина	/	март 2016-мај 2020	Психосоцијална подршка деци предшколског узраста, активности стимулације раног развоја и подршка родитељима у припреми за упис у предшколску установу. Јачање родитељских компетенција кроз едукацију и саветовање.	26.000 евра	/	100% донација Global Fund for Children
„Умрежавање у функцији подршке раном развоју деце ромске националности и оснаживању породице“	Центар за производњу знања и вештина	1. Удружење грађана Родитељ 2. Дечији центар „Мали принц“ 3. Удружење грађана „Романи цикна“ 4. Мрежа организација за децу Србије МОДС	децембар 2015-мај 2016	Побољшати квалитет живота ромских породица и деце раног узраста кроз јачање капацитета локалних система бриге о деци и њихово умрежавање.	960.000 динара	/	100% Канцеларија за људска и мањинска права РС

Назив пројекта	Носилац	Партнери	Период реализације	Циљ	Вредност пројекта		
					Укупна вредност	Учешће ЈЛС	Учешће других извора
Project Generation Facility- Повећање доступности ЕУ фондова за инклузију Рома	Центар за производњу знања и вештина		2013-2016	Оснаживање ОЦД, институција и ЈЛС за спровођење програма инклузије Рома, техничка подршка у привлачењу ЕУ фондова	309.000 евра	/	100% Институт за отворено друштво Будимпешта
Новогодишње културне свечаности младих Ромкиња и Рома	У.Г. "Пхралипе Нови Сад"	Позориште младих Нови Сад	2020	Промоција И сумирање стваралаштво младих Рома у оквиру новогодишњих свечаности	120.000 род		/
Упали мотор-повећање запошљивости Рома и Ромкиња у АП Војводини	Удружење ромских студената	Немачки ГИЗ и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	2018-2021	Повећање запошљивости и самозапошљавања Рома	199,605 евра	/	/
Сречавање дечијих бракова	Удружење ромских студената	УНИЦЕФ	2019/2020	Израда и пилотирање методологије за рад са мушком популацијом Рома на спречавању дечијих бракова	13,308.00 евра	/	/
Промоција образовања младих Рома	Центар за истраживања и очување културе Рома	/	2019	Оснажити и усмерити младе Роме да упишу факултете и Високе школе	87.000 дин.	/	/

Табела 23. Средства која су из буџета Града Новог Сада издвојена за финансирање пројеката здравствених установа који за циљ имају унапређење положаја ромске националне мањине

Година	Назив здравствене установе/удружења	Назив пројекта	Назив конкурса	Износ
2017.	Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад	„Стоп зарази“	Конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести	143.722,00
2018.	Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад	„Стоп зарази 2018.“	Конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести	160.231,00
2019.	Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад	„Стоп зарази 2019.“	Конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести	402.532,00
2019.	Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад	„Мала школа оралног здравља“	Конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести	237.255,00
2019.	Удружење жена "Ромена"	"Растемо заједно"	Конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести	119.600,00

Табела 24. Средства из буџета Града Новог Сада којима су подржани програми из области унапређења положаја Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада

Година	Назив удружења	Назив програма	Назив конкурса	Износ
2017.	Послови за младе	Курсеви за младе/Курсеви за младе припаднике ромске националне заједнице	I Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2017. годину	100.000,00
2017.	Мала срећна колонија Центар за децу и омладину	Играм се и учим	„	1.000.000,00
2017.	Мала срећна колонија Центар за децу и омладину	ОКО – дејчи и омладински клуб	„	100.000,00
2017.	Центар за истраживање Дунавског региона	Факултет је мој избор	„	100.000,00
2017.	Удружење грађана Верујем у Нови Сад	Корак ка осамостаљивању	„	100.000,00

Година	Назив удружења	Назив програма	Назив конкурса	Износ
2017.	Новосадски хуманитарни центар	Образовање за све – подршка деци из ромске популације у образовању и социјалној интеграцији	„	300.000,00
2017.	Удружење ромских студената	Искоренимо осипање ромских ученика из школа	„	200.000,00
2017.	Каритас Деканата Нови Сад	Монтесори дечија кућа	„	1.000.000,00
2017.	Савез студената Универзитета у Новом Саду	Водич за заштиту деце од злостављања	„	100.000,00
2017.	Удружење жена Ромена	Оснажи се ојачај, успешно корачај	II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2017. годину	200.000,00
2017.	Удружење Нур светлост	Научи ме да бих разумео-ла	„	400.000,00
2017.	Удружење Снага породице	Породични сарадник – Психосоцио – едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања	„	250.000,00
2017.	Каритас Деканата Нови Сад	Помоћ и подршка ромској деци при савладавању градива у основној школи	„	200.000,00
2017.	Екуменска хуманитарна организација	Психосоцијална подршка деци улице на терену	„	300.000,00
2018.	Каритас Деканата Нови Сад	Монтесори дечија кућа	I Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2018. годину	1.100.000,00
2018.	Удружење Нур светлост	Живимо заједно	„	400.000,00
2018.	Мала срећна колонија Центар за децу и омладину	Играм се и учим	„	900.000,00

Година	Назив удружења	Назив програма	Назив конкурса	Износ
2018.	Мала срећна колонија Центар за децу и омладину	Око – дечији и омладински клуб	„	100.000,00
2018.	Удружење Нур светлост	Живимо заједно	„	400.000,00
2018.	Екуменска хуманитарна организација	Психосоцијална подршка деци и малолетницима у уличној ситуацији	„	300.000,00
2018.	Удружење Превент	Помоћ социјално најугроженијим женама	„	200.000,00
2018.	Удружење Снага породице	Породични сарадник – Психосоцио – едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања	„	300.000,00
2018.	Удружење Бачких рома	Школе се не бојим ја!	II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2018. годину	200.000,00
2018.	Каритас Деканата Нови Сад	Подршка ромској деци предшколског и школског узраста	„	200.000,00
2019.	Удружење Снага породице	Породични сарадник – Психосоцио – едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања	I Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину	300.000,00
2019.	Каритас Деканата Нови Сад	Монтесори дечија кућа	„	700.000,00
2019.	Омладина ЈАЗАС Нови Сад	Клуб за особе које живе са ХИВ-ом, МСМ, СР и младе роме	„	750.000,00
2019.	Удружење Превент	Помоћ социјално најугроженијим женама	„	200.000,00
2019.	Мала срећна колонија Центар за децу и омладину	Играм се и учим	„	1.000.000,00
2019.	Удружење Нур светлост	Сви за једног, један за све!	„	400.000,00

Година	Назив удружења	Назив програма	Назив конкурса	Износ
2019.	Удружење Снага породице	Породични сарадник 2 – Психосоцио – едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања	II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину	135.000,00
2019.	Послови за младе	Курсеви за младе/ Курсеви за младе припаднике ромске националне заједнице	„	200.000,00
2019.	Удружење Бачких Рома	Желим да живим од свог рада!	„	200.000,00
2019.	Институт за развој	Безбедни Роми	„	250.000,00
2019.	Каритас Деканата Нови Сад	Монтесори дечија кућа	III Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину	280.000,00
2019.	Удружење грађана „Пхралипе Нови Сад“	„Стари занати у рукама младих“	II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области провредe од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења	100.000,00
2020.	Удружење жена „Едукативни центар младих нада“	Подршка континуираном образовању Рома	Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2020. годину	150.000,00
2020.	Удружење Снага породице	Породични сарадник – Психосоцио – едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања	„	300.000,00
2020.	Институт за развој	Безбедни Роми 2	„	100.000,00
2020.	Омладина Јазас Нови Сад	Заједнички ка оснаживању особа које живе са ХИВ-ом, МСМ, СР и младих Рома кроз подршку у оквиру клуба и теренског рада	II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад за 2020. годину	200.000,00

Година	Назив удружења	Назив програма	Назив конкурса	Износ
2020.	Удружење Превент	Помоћ социјално најугроженијим женама	„	200.000,00
2020.	Удружење грађана „Пхралипе Нови Сад“	„Ручна радиност и стари занати у рукама младих у 2020“	Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области провредe од јавног интереса за Град Нови сад која реализују удружења	80.000,00

3.4. SWOT анализа

SWOT анализа је једноставна а корисна техника за разумевање унутрашњих карактеристика јединице локалне самоуправе (снага и слабости) и за идентификовање спољних фактора – могућности које су отворене за ЈЛС и претњи са којима се ЈЛС суочава.

Овом техником се идентификује следеће:

- Снаге (ресурсе, предности) града/општине;
- Слабости (ограничења, препреке, недостатке) града/општине;
- Екстерне (повољне) услове (шансе, могућности) који могу допринети у остваривању циљева града/општине;
- Екстерне (неповољне) услове (претње, ризике) који могу бити штетни при остваривању циљева града/општине.

У процесу припреме ЛАП-а, **SWOT** анализа са једне стране представља завршни корак у аналитичком делу документа (у ситуационој анализи, односно анализи стања), а са друге стране служи као полазна основа за идентификовање кључних проблема и посредно за дефинисање средњорочних и дугорочних циљева.

На радионици за припрему **SWOT** анализе су учествовали сви чланови и чланице Тима, а након радионице су се консултовали са запосленима у општинској управи и локалним институцијама, задуженим за појединачне области.

SWOT анализа је обухватила како анализу доступних података, тако и усаглашене ставове чланова тематских (секторских) радних група до којих су дошли на основу процене стања „на терену“, нарочито у оним областима у којима недостају подаци.

SWOT анализа је закључена избором приоритетних области и утврђивањем кључних питања/проблема које треба решити, односно циљевима које треба постићи у свакој од изабраних приоритетних области. Ова кључна питања (закључци) су поставили основ за утврђивање предлога општег циља и предлога посебних циљева, односно мера и активности.

Након одржане радионице на којој је дефинисана **SWOT** анализа, организоване су додатне консултације у форми фокус групе са представницима ромских насеља. Њихови предлози и сугестије су инкорпорирани у финалну верзију документа ЛАП.

3.4.1 Образовање

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
- У 9 основних школа формирани тимови за превенцију осипања - Ангажовано укупно 5 педагошких асистената, у 4 основне школе и 1 у ПУ - Сви предшколци су уписани у ПУ (осим оних за које су предати захтеви са закашњењем) - Обезбеђен бесплатни вртић за сву децу на територији града - У претходне три школске године Град Нови Сад је из буџета финансирао уџбенике, превоз за основце и средњошколце, као и стипендије за средњошколце и студенте - Градска управа за социјалну и дечију заштиту реализује велик број пројеката у партнерству са цивилним сектором и то у свим областима (образовање, социјална заштита, становање...) - НСМЕДЕ- Новосадска интерсекторска мрежа за децу у оквиру које се одвија сарадња и покрећу иницијативе, јак цивилни сектор у Граду, као и иницијативе универзитета - Различити програми неформалног образовања цивилног друштва намењених ромској популацији - Образовне установе имају релативно добре капацитете за рад са децом ромске националности и похађају континуирано програме стручног усавршавања - Нови Сад као универзитетски град обезбеђује доступност свих нивоа образовања, добра сарадња са факултетима	- У близини насеља Велики рит је велика концентрација деце ромске националности и долази до природне сегрегације унутар једног објекта ПУ (Бубамара) и једне ОШ - "Душан Радовић" (слично је са Бангладешом) - Велика концентрација деце ромске националности у појединим одељењима у појединим школама - Недовољан број педагошких асистената у школама, првенствено у ОШ "Душан Радовић" - Недовољна видљивост рада тимова за превенцију осипања и педагошких асистената (Подршка школским тимовима за превенцију осипања се одвија само кроз пројекте) - Недовољна видљивост имплементираних пројеката и њихових ефеката (потребе су веће од расположивих пројеката) - Листе чекања за упис у ПУ, хронични мањак места - Родитељи највише гравитирају ка једном објекту, и нису довољно мотивисани да уписују децу у друге објекте - Постоји проблем превоза ученика из неформалних насеља у удаљеније основне школе - Нема јасних нити обједињених података о броју деце ромске националности у ПУ као ни за основношколско и средњошколско образовање, генерално је тешко доћи до података и објединити их - Нису сви запослени у образовним установама сензибилизирани за потребе и рад са децом ромске националности - Градска управа за социјалну и дечију заштиту је најактивнија, највише оптерећена кад су у питању све иницијативе у вези са инклузијом Рома и Ромкиња - Деца се у предшколској установи претежно укључују у полудневне боравке, родитељи углавном не желе целодневни боравак, одбијају га односно нису припремљени за то - И даље има деце која нису у систему и нису уписана у ППП, као ни у основну школу (родитељи који немају пребивалиште, на пример) - Свега 63% деце ромске националности у Новом Саду заврши основно образовање - Нема података колико је деце уписано у средње школе кроз афирмативне мере - Нема довољно праћења и сарадње између основних и средњих школа у периоду транзиције

	- Нема системског приступа и координације у прикупљању и праћењу података у вези са превенцијом осипања - Недовољна укљученост родитеља ромске националности у рад савета родитеља
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
- Заинтересованост градске управе за образовање и директора основних школа да се реализује иницијатива везана за смањење/спречавање тзв. природне сегрегације - Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године - Законске регулативе и Националне стратегије у области образовања - Системске мере –закони и правилници о додатној подршци ученицима у инклузивном образовању, као и препознавању облика дискриминације у образовању - Афирмативне мере за упис ромских ученика у средње школе и факултете - Постоје школе у окружењу у које могу да се распореде деца из једног насеља - Постоји добра мрежа јавног превоза, велик број аутобуских стајалишта - МПНТР је повећало број стипендија - МПНТР је одобрило увођење педагошких асистената у средње школе - Укљученост Канцеларије за инклузију Рома у АПВ - Фондови различитих донатора намењени инклузији Рома и Ромкиња	- Стереотипи и предрасуде наставног кадра, ученика и родитеља већинске популације - Породице расељене са Косова и Метохије, већ 20 година немају пребивалиште па самим тиме ни могућност остварења права из области образовања - Лоши материјални услови ромске заједнице - Ниска свест родитеља деце ромске националности о значају образовања - Недовољно препознавање потреба ромске заједнице од стране друштва у целини - Непостојање механизма за мониторинг и праћење реализованих мера - Недостатак финансијских средстава у буџету

Када је у питању област образовања, снагу свакако представљају различити сервиси и погодности који олакшавају школовање Рома и Ромкиња: у 9 основних школа формирани су тимови за превенцију осипања, обезбеђен је бесплатан вртић за сву децу на територији Града, ангажовано је укупно 5 педагошких асистената, у 4 школе и 1 ПУ, и сви предшколци су уписани у ПУ (осим оних за које су предати захтеви са закашњењем); образовне установе имају релативно добре капацитете за рад са децом ромске националности и похађају континуирано програме стручног усавршавања.

Град Нови Сад је у претходне три школске године из буџета финансирао учбенике, превоз за основце и средњошколце, као и стипендије за средњошколце и студенте. Такође, реализује се и велики број пројеката у партнерству са цивилним сектором, као и програми неформалног образовања који су намењени ромској популацији. Ипак, побројане су и бројне слабости. Недовољан је број педагошких асистената у школама и недовољна је видљивост тимова за превенцију осипања и педагошких асистената. Такође, хронични је мањак места у ПУ, па постоје листе чекања за упис. У неким установама је већа концентрација деце ромске националности, и самим тим су те установе више оптерећене и имају више иницијатива у вези са инклузијом Рома и Ромкиња.

Не постоје обједињени подаци о броју деце ромске националности у ПУ, као ни за основношколско и средњешколско образовање, што отежава процену стања, али и анализу потреба и развој будућих иницијатива. Велики проблем представља и то што и даље има деце која нису у систему и нису уписана у ППП, нити у основну школу, а свега 63% деце ромске националности у Новом Саду заврши основно образовање. Ипак, позитивно је што постоји заинтересованост градске управе за образовање и директора основних школа да се реализује иницијатива везана за смањење/спречавање тзв. природне сегрегације. Такође, шансу представљају и бројна стратешка документа, националне, покрајинске и локалне политике, као и добар правни оквир. Треба истаћи и да је Министарство повећало број стипендија и одобрило педагошке асистенте у средњим школама. Са друге стране, и даље су присутни стереотипи и предрасуде наставног кадра, ученика и родитеља већинске популације, а претње представљају и лоши материјални услови ромске заједнице, ниска свест родитеља деце ромске националности о значају образовања и непостојање механизма за мониторинг реализованих мера. Посебно угрожена група су породице расељене са Косова и Метохије, које већ 20 година немају пребивалиште, па самим тиме ни могућност остварења права из области образовања (и других права).

На основу SWOT анализе, **идентификовани су следећи приоритети у области образовања**: повећати број деце и младих ромске националности у систему васпитања и образовања; применити мере усмерене на редовно похађање наставе ученика ромске националности и подршци школским тимовима за превенцију осипања; успоставити евиденцију о броју деце укључене у све нивое образовања; успоставити сарадњу између основних и средњих школа као и других релевантних актера; оснажити стручне капацитете образовних установа, информисати, едуковати и оснажити родитеље о значају образовања и припремити породице и децу за укључивање у целодневне боравке.

3.4.2 Становање

ШАНГЕ	СЛАБОСТИ
- Извршна власт Града Новог Сада отворена је за решавање стамбених питања становника ромских насеља - Извршна власт Града Новог Сада је спремна за пријављивање на Конкурсе намењене унапређењу стамбених услова социјално угрожених породица - Град Нови Сад има могућности да обезбеди финансијска средства неопходна за учешће у реализацији стамбених пројеката	- Недостатак стамбених јединица за социјално становање; - Лоше стање постојећих стамбених и инфраструктурних објеката као и неуређена постојећа комунална инфраструктура у насељима у којима живе Роми; - Нередовно изношење смећа из насеља Велики Рит и Бангладеш - Сложена администрација и раздвојене управе по надлежностима у области становања (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Стамбена агенција и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове) траже додатно време и ангажовање како би се објединила неопходна документација за стамбену подршку - Постојећи стамбени објекти који су условни за становање у ромским насељима у највећем броју су незаконито изграђени, а имовински статус није решен
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
Национална стратегија за социјално становање	Непостојање стратегије одрживих стамбених решења за становнике насеља Велики рит

• Закон о озакоњењу објеката • Доношење стратегије о стамбеном збрињавању угрожених категорија • Подршка републичких и покрајинских институција – донације са виших нивоа власти у стамбеном збрињавању (куповина сеоских кућа) • Мотивација и активизам на локалном нивоу • Сарадња са ОЦД кроз пројектне активности у вези изградње и обезбеђивања одрживих стамбених решења за становнике ромских насеља у граду Новом Саду – могућност пројектног аплицирања • Поднета апликација у оквиру Програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (ЕУ СХАИ) намењена одрживим стамбеним решењима становника насеља Бангладеш	• Око 200 незаконито изграђених објеката у насељу Велики Рит на земљишту које је важећом планском документацијом намењено за јавне садржаје (школа, вртић, здравствени центар и др.) • Непостојање адекватне основне комуналне инфраструктуре у насељу Велики Рит • Опасност од пожара посебно за породице које живе у насељу Велики Рит • Опасност од плављења објеката у насељу Бангладеш • Непостојање фекалне канализације у насељу Бангладеш и изливање септичких јама услед плављења • Лако запаљиви објекти и лоше инсталације у насељу Бангладеш
--	---

Када је у питању област становања, снагу представља то што је извршна власт града Новог Сада отворена за решавање стамбених питања становника ромских насеља, и спремна за пријављивање на конкурсе намењене унапређењу стамбених услова социјално угрожених породица. Такође, град Нови Сад има могућности да обезбеди финансијска средства неопходна за учешће у реализацији стамбених пројеката.

Међу главним слабостима препознат је недостатак стамбених јединица за социјално становање и лоше стање постојећих стамбених и инфраструктурних објеката, као и неуређена постојећа комунална инфраструктура у насељима у којима живе Роми и Ромкиње. Такође, сложена је и администрација и раздвојене управе по надлежностима у области становања (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове), што тражи додатно време и ангажовање како би се објединила неопходна документација за стамбену подршку.

Шансу представља Национална стратегија за социјално становање и други релевантни закони и стратегије, као и подршка републичких и покрајинских институција – донације са виших нивоа власти у стамбеном збрињавању (куповина сеоских кућа), и сарадња са ОЦД кроз пројектне активности у вези изградње и обезбеђивања одрживих стамбених решења за становнике ромских насеља у граду Новом Саду – могућност пројектног аплицирања путем различитих програма финансираних од стране Европске уније. Са друге стране, не постоји стратегија одрживих стамбених решења за становнике насеља Велики Рит, а у одређеним насељима постоје опасности и од пожара и плављења.

На основу SWOT анализе, **идентификовани приоритети су:** обезбеђивање одрживих стамбених решења за становнике ромских насеља и решавање стамбених питања ромских породица у Граду Новом Саду кроз одговарајуће modele стамбене подршке: изградњу нових или куповину постојећих стамбених јединица и пресељење, пружање подршке становницима ромских насеља у поступку озакоњења незаконито изграђених објеката који испуњавају

претходне услове за озакоњење и подршка у решавању имовинско правних односно власничких односа.

3.4.3 Запошљавање

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
- НСЗ има сензибилисан кадар за рад са категоријом теже запошљивих категорија незапослених лица (укључујући и лица ромске националности) - Подршка запошљавању Рома и Ромкиња кроз мере активне политике запошљавања усмерене искључиво на Роме/Ромкиње или кроз програме запошљавања где се приоритет у запошљавању даје лицима ромске националности - Роми и Ромкиње повратници по међународном споразуму о реадмисији имају формално образовање, информатичко знање и знање страних језика које им омогућава лакше укључивање на тржиште рада - Постојање годишњег акционог плана запошљавања Новог Сада - Јак ОЦД сектор који спроводи програме запошљавања Рома и Ромкиња - Постојање програма функционалног образовања одраслих као мера коју спроводи НСЗ	- Не утврђују се потребе ромске популације за запошљавањем - Недовољно пријављивање Рома и Ромкиња на евиденцију НСЗ; слабо изјашњавање Рома/Ромкиња о националној припадности приликом евиденције у НСЗ - Мали број запослених Рома и Ромкињама у јавним установама - Роми/Ромкиње се углавном пријављују на евиденцију НСЗ због могућности остваривања права на новчану социјалну помоћ НСП - Неразумевање концепта активних мера запошљавања и могућности које нуди НСЗ незапосленим Ромима и Ромкињама - Немогућност документовања квалификација за повратнике по реадмисији - Неке од мера НСЗ нису прилагођени ромској популацији (на пример, немају потребна средства обезбеђења и гаранције посебно за samozapošljavanje; недостаје праћење и подршка, менторство, како би одржали посао или мали бизнис) - Ромској популацији недостају вештине активног тражења посла - Нема довољно подршке старим занатима којима се Роми традиционално баве
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
- Локални акциони план запошљавања Града Новог Сада који препознаје Роме и Ромкиње као посебну категорију теже запошљивих лица и обезбеђује значајна средства - Акциони план за младе Града Новог Сада који посебно таргетира запошљавање младих и у којем су млади Роми и Ромкиње препознати као посебно осетљива група - Подстицај за изјашњавање о националној припадности промоцијом мера активне политике запошљавања и јавних позива где је приоритет укључивање лица ромске националности	- Неповерење ромске популације у државне институције - Висока заступљеност ромске популације на неформалном тржишту рада и у сивој економији - Продубљивање економске кризе услед пандемије Ковид 19 - Лица која нису ромске националности, изјашњавају се као Роми због субвенционисаног запошљавања, односно samozapošljavanja, док са друге стране Роми и Ромкиње се не изјашњавају - Недостатак свести о значају укључивања на формално тржиште рада

• Запошљавање саветника ромске националности у НСЗ • Радна активација корисника НСП у сарадњи са НСЗ • Ангажовање ОЦД за прибављање доказа о завршеном школовању повратника по међународном споразуму о реадмисији • Снажна и стабилна економија на подручју Града Новог Сада	• Формална знања и вештине Рома/Ромкиња нису усклађена са потребама тржишта рада • Дискриминација на тржишту рада • Недовољна сензибилисаност послодаваца за радно ангажовање лица ромске националности
--	---

Препознато је да НСЗ има сензибилисан кадар за рад са теже запошљивим категоријама незапослених лица (укључујући и лица ромске националности), као и да постоји подршка запошљавању Рома и Ромкиња кроз мере активне политике запошљавања усмерене искључиво на Роме/Ромкиње или кроз програме запошљавања где се приоритет у запошљавању даје лицима ромске националности.

Роми повратници по међународном споразуму о реадмисији имају формално образовање, информатичко знање и знање страних језика које им омогућава лакше укључивање на тржиште рада. Такође, снага је и јак ОЦД сектор који спроводи велике програме запошљавања Рома, а постоје и програми функционалног образовања одраслих као мера коју спроводи НСЗ.

Ипак, недостају подаци о потребама ромске популације за запошљавањем, а неке од мера НСЗ ни нису прилагођене ромској популацији (нпр, немају потребна средства обезбеђења и гаранције посебно за самозапошљавање, недостаје праћење и подршка, менторство како би одржали посао или мали бизнис). Додатно, Роми и Ромкиње се углавном пријављују на евиденцију НСЗ због могућности остваривања права на новчану социјалну помоћ НСЗ, и често не разумеју концепт активних мера запошљавања и могућности које нуди НСЗ. Мали је број запослених Рома и Ромкиња у јавним установама, а нема ни довољно подршке старим занатима којима се Роми традиционално баве.

Као могућност препознају се стратегије и мере које су усмерене на укључивање Рома и Ромкиња на тржиште рада, као и запошљавање саветника ромске националности у НСЗ. Такође, ангажовање невладиних организација за прибављање доказа о завршеном школовању повратника по међународном споразуму о реадмисији је значајно, као и генерално снажна и стабилна економија на подручју града Новог Сада.

И даље је велико неповерење ромске популације у државне институције као и висока заступљеност ромске популације у раду на неформалном тржишту рада и у сивој економији. Негативно утиче и свеprisутна дискриминација на тржишту рада и недовољна сензибилисаност послодаваца за радно ангажовање лица ромске националности, а са друге стране формална знања и вештине Рома и Ромкиња нису усклађена са потребама тржишта рада. Лица која нису ромске националности, изјашњавају се као Роми због субвенционисаног запошљавања, односно самозапошљавања, док са друге стране Роми се не изјашњавају.

На основу анализе, **идентификовани су следећи приоритети:**

- повећање броја Рома и Ромкиња који користе различите услуге Националне службе за запошљавање;
- повећање информисаности Рома о програмима доквалификације и преквалификације и унапређење квалификација и компетенција за повећање конкурентности на тржишту рада;
- подстицање развоја предузетништва код Рома и Ромкиња и увођење постојећих предузетничких иницијатива у формално токове;

- препознавање и значај ангажовања ромске популације у сектору сакупљања секундарних сировина;
- смањење дискриминације приликом запошљавања Рома/ Повећање запослености Ромкиња;
- подстицање запошљавања Рома и Ромкиња у институцијама на локалном и националном нивоу, у сагласности са потребама органа локалних самоуправа и у складу са фискалним ограничењима.

3.4.4 Здравство

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
• Развијена примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита • Стручан кадар Дома здравља • Развијене службе здравствене заштите: одраслих, саветовалиште за младе, развојно саветовалиште, служба за здравствену заштиту жена • Поливалентна патронажна служба – теренски рад, рад у породици и заједници • Здравствени медијатори • Добра сарадња Дома здравља са Центром за социјални рад, ЛС и ОЦД, укљученост у партнерске пројекте • Школица за труднице у оквиру Дома Здравља • Електронско пријављивање новорођене деце • Градска управа за здравство финансира на годишњем нивоу пројекте ОЦД и здравствених институција	• Недовољан број здравствених медијаторки за град Нови Сад • Недовољно видљив рад постојећих здравствених медијаторки, неинформисаност о њиховом деловању • Непоседовање личних докумената ромске популације (лична карта, здравствена књижица) • Коришћење туђе здравствене књижице као честа појава у ромској заједници • Недовољна информисаност ромске популације у вези са значајем вакцинације, гинеколошких и стоматолошких прегледа • Недовољна информисаност о потреби за планирањем породице • Одсуство подршке Ромкињама трудницама (мали број Ромкиња користи услуге Школице за труднице) • Електронско пријављивање детета није могуће за родитеље који живе у ванбрачној заједници (отац који жели да призна дете и даље мора код Матичара да да изјаву о очинству, усмено на записник) • Језичка баријера (досељени са Косова и Метохије) • Неажурне пријаве пребивалишта • Незаинтересованост и неинформисаност о правима из здравствене заштите • Недовољан број ОЦД које се баве питањима здравља Рома и Ромкиња у граду
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
• Закон о здравственој заштити (обавезни видови здравственог осигурања) • Закон о правима пацијената • Закон о забрани дискриминације	• Неизјашњавање о националној припадности – недостатак евиденције • Лоши стамбени, материјални и хигијенски услови

- Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља - Закон о бесплатној правној помоћи - Могућност реализације програма здравственог васпитања у сарадњи са ромским НВО у насељима - Формализовање сарадње свих локалних актера ради бржег протока информација	- Пандемија корона вируса угрожава највише сиромашне посебно оне без адекватног приступа води и електричној енергији - Нерешен статус здравствених медијаторки
---	---

У Новом Саду је развијена примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита, Дом здравља може да се похвали стручним кадром, а развијене су и службе здравствене заштите: одраслих, саветовалиште за младе, развојно саветовалиште и служба за здравствену заштиту жена. Такође, постоје здравствени медијатори, а добра је и сарадња Дома здравља са Центром за социјални рад, ЛС и ОЦД.

Препознати су и одређени недостаци у области здравства. За почетак, недовољан је број здравствених медијаторки за град Нови Сад, а рад постојећих је недовољно видљив. Ромска популација често нема лична документа, и недовољно је информисана у вези са значајем вакцинације, гинеколошких и стоматолошких прегледа и других превентивних прегледа. Често постоји и језичка баријера, а постоји и проблем недовољног броја ОЦД које се баве питањима здравља Рома и Ромкиња у граду.

Шансе представља добар законски и стратешки оквир, као и могућност реализације програма здравственог васпитања у сарадњи са ромским ОЦД у насељима и формализовање сарадње свих локалних актера ради бржег протока информација. Неизјашњавање о националној припадности и недостатак евиденције представља претњу, као и лоши стамбени, материјални и хигијенски услови у којима живи већина припадника ромске популације. Такође, нерешен је и статус здравствених медијаторки.

На основу ове анализе, **идентификовани су следећи приоритети**: побољшање положаја социјално угрожених Рома и Ромкиња кроз помоћ у здравственој нези и адекватном лечењу; унапређење хигијенско – епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанка и ширења заразних и паразитарних болести; спровођење посебних мера намењених спречавању ширења корона вируса у нехигијенским ромским насељима и мере за ублажавање последица епидемије на најсиромашније Роме и Ромкиње; програми за унапређење јавног здравља, превенције злоупотреба дрога, унапређење репродуктивног здравља Ромкиња и превенције хроничних незаразних болести.

3.4.5 Социјална заштита

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
- Велики центар за социјални рад са стручним радницима који су јако добро упознати са ситуацијом на терену, укључен у велик број партнерских пројеката - Запослени у ЦСР сензибилисани и познају питања ромске популације - ЦСР има добру сарадњу са ОЦД	- Начин функционисања градске администрације који је често ограничен формализацијом, - Највише се у инклузију Рома и Ромкиња укључује Градска управа за социјалну и

- Градска управа за социјалну и дечију заштиту део локалне самоуправе са највише надлежности у области социјалног укључивања - Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, Одлуком о финансијској подршци породици са децом, Програмом унапређења социјалне заштите (који се доноси за сваку годину), обезбеђен висок ниво подршке социјално угроженим лицима, нарочито породицама са више деце - Град генерално издваја велика средства за социјалну заштиту/суфинансира услуге у социјалној заштити - Градска управа за социјалну и дечију заштиту, из средстава буџета Града, сваке године, путем јавних конкурса, финансира програме ОЦД у области социјалне заштите - Запослени у Градској управи за социјалну и дечију заштиту са компетенцијама и сензибилитетом за рад са социјално угроженим категоријама становништва и ромском популацијом. - Развијена међусекторска сарадња између ЦСР, Града, ЦК, образовних институција, ДЗ и ОЦД - Запослена координаторка за ромска питања је у оквиру управе за социјалну и дечију заштиту - Интерсекторска мрежа НСМЕДЕ за децу, која укључује и теме повезане са децом ромске националности - Велики број ОЦД које се баве питањима Рома и Ромкиња у овој области - Постоје лиценциране ОЦД за пружање услуга социјалне заштите - Постоји база података Центра за социјални рад - Постојање канцеларије за бесплатну правну помоћ и бироа за пружање правне помоћи	дечију заштиту, уз недовољно укључивање других градских управа - Недовољан број запослених у институцијама социјалне заштите - Недовољна информисаност ромске популације о видовима помоћи - Недовољна информисаност старијих суграђана о услугама социјалне заштите - Недовољна информисаност грађана ромске националности о могућностима и праву на бесплатну правну помоћ - Недовољна видљивост ОЦД које се баве пружањем бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
- Законска регулатива (Закон о социјалној заштити, Породични закон, Закон о бесплатној правној помоћи) - У току је иницијатива за доношење Стратегије социјалне заштите Града Новог Сада - Могућност обезбеђивања додатних средстава и подршке (ЕУ и други фондови, СИПРУ, СКГО, ОЕБС...) - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге као програми подршке ромској популацији у оквиру система социјалне заштите (попут породичног сарадника, подршке раном развоју и укључивању у образовни систем, подршка деци и малолетницима у уличној ситуацији)	- Неповерење ромске популације у рад установа - Предрасуде и дискриминација према ромској заједници од стране већинског становништва - Недовољна сензибиласност свих сектора локалне самоуправе за питања положаја ромске популације - Непостојање могућности праћења обухвата ромске популације у систему социјалне заштите - Скучен оквир функционисања у актуелном тренутку КОВИД пандемије (ограниченост

• Различити програми ОЦД и добра сарадња са ОЦД • Лиценцирање кадрова у области социјалне заштите • Формирање додатних фондова за финансирање осетљивих група од стране локалне самоуправе • Укључивање младих из ромске заједнице у културне и спортске активности кроз локалне пројекте • Подстицање развоја услуга и давања намењених Ромској популацији • Развој нових услуга социјалне заштите намењених деци која живе/раде на улици • Подстицање информисања угрожених категорија о услугама социјалне заштите	непосредног контакта са корисницима, усмереност на мање групе и он лине начин комуникације) • Пројектно финансирање програма ОЦД што утиче на тешкоће њихове одрживости • Мали број ромских ОЦД са капацитетима за коришћење донаторских средстава
---	--

Када је у питању област социјалне заштите, снагу представља велики Центар за социјални рад са стручним радницима који су јако добро упознати са ситуацијом на терену и који је укључен у велик број партнерских пројеката. Запослени у ЦСР су сензибилисани и познају питања ромске популације, а добра је и сарадња са ОЦД. Град генерално издваја велика средства за социјалну заштиту/суфинансира услуге у социјалној заштити, а запослени у Градској управи за социјалну и дечију заштиту су са компетенцијама и сензибилитетом за рад са социјално угроженим категоријама становништва и ромском популацијом. Постоји велики број ОЦД које се баве питањима Рома и Ромкиња у овој области као и лиценциране ОЦД за пружање услуга социјалне заштите.

Највише се у инклузију Рома и Ромкиња укључује Градску управу за социјалну и дечију заштиту, уз недовољно укључивање других градских управа. Начин функционисања градских управа је често условљен формализацијом, а уочава се и недовољан број запослених у институцијама социјалне заштите. Недовољна је информисаност ромске популације о видовима помоћи и могућностима и праву на бесплатну правну помоћ, а недовољна је и видљивост ОЦД које се баве овом облашћу.

Шансу представља добра законска и стратешка регулатива и могућност обезбеђивања додатних средстава и подршке. Добро је и што постоје саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге као програми подршке ромској популацији у оквиру система социјалне заштите, различити програми ОЦД и добра сарадња са ОЦД, као и простор за унапређење и развој нових услуга социјалне заштите, као и подстицање информисања угрожених категорија о расположивости услуга социјалне заштите.

Претњу представљају присутне предрасуде и дискриминација према ромској заједници од стране већинског становништва и недовољна сензибилизација свих сектора локалне самоуправе за питања положаја ромске популације. Роми и Ромкиње често немају поверење у институције. Програми/пројекти ОЦД немају стабилно финансирање док мали број ромских ОЦД има капацитете за коришћење донаторских средстава.

На основу SWOT анализе, **идентификовани су следећи приоритети:** унапредити информисаност ромске популације о правима из социјалне заштите; унапредити доступност услуга социјалне заштите; унапредити доступност материјалних давања за ромске ученике и ромске породице које на њих имају право, повећати укљученост ОЦД у пружању услуга социјалне заштите ромској популацији као и подстицање укључености и сарадње различитих актера у области социјалне заштите.

4 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Општи циљ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021 - 2022. године је: **Унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада и стварање услова за већу укљученост у друштвене токове путем подршке у области образовања, становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите.**

ЛАП има пет посебних циљева који доприносе остварењу општег циља, и то по један посебан циљ у свакој од пет кључних области релевантних за социјално укључивање Рома и Ромкиња: образовање, становање, запошљавање, здравствена и социјална заштита:

Посебан циљ 1: Повећати укљученост деце и младих из ромске заједнице у систем васпитања и образовања

Посебан циљ 2: Унапредити стамбену ситуацију и услове становања ромских породица у Граду Новом Саду

Посебан циљ 3: Подизати ниво запошљивости, запошљавања и економско оснаживање Рома и Ромкиња

Посебан циљ 4: Унапредити здравље и приступ здравственим услугама Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада

Посебан циљ 5: Унапредити приступ правима и услугама из области социјалне заштите

Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој посебној области. Степен остварености општег циља се прати и на основу показатеља (индикатора) ефекта; оствареност посебних циљева се прати и мери на основу показатеља (индикатора) исхода, док се степен остварености планираних мера прати путем дефинисања показатеља (индикатора) резултата. За све показатеље су у табели АП дате базне и циљане вредности.

4.1 ОБРАЗОВАЊЕ

Посебан циљ 1: Повећати укључености деце и младих из ромске заједнице у систем васпитања и образовања

Мере:

1.1. Прикупљање, обрада и размена података о укључености деце ромске националности у систем предшколског васпитања и образовања, основношколског и средњошколског васпитања и образовања;

1.2. Информисање родитеља деце и ученика ромске националности о значају раног развоја и образовања, и пружање подршке у остваривању њихових права;

1.3. Обезбеђење услова за повећани обухват деце предшколским образовањем;

1.4. Информисање и едуковање родитеља ромских ученика о значају образовања;

1.5. Подстицање учешћа и напредовања деце ромске националности у основношколском образовном процесу;

1.6. Оснаживање стручних капацитета образовних установа и васпитно образовног кадра да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце и младих ромске националности у процесу образовања и васпитања;

1.7. Информисање, саветовање и подршка ученицима ромске националности приликом уписа у средње школе/високошколске установе уз примену афирмативних мера.

4.2 СТАНОВАЊЕ

Посебан циљ 2: Унапредити стамбену ситуацију и услове становања ромских породица у Граду Новом Саду

Мере:

2.1. *Израда документације за решавање стамбених питања 105 ромских породица у насељу Бангладеш;*

2.2. *Легализовање објеката у којима живе Роми и Ромкиње у Каћу, Ковиљу и Бегечу;*

2.3. *Обезбеђење предуслова за одржива стамбена решења становника насеља Велики рит уз активно учешће корисника*

4.3 ЗАПОШЉАВАЊЕ

Посебан циљ 3: Подизати ниво запошљивости, запошљавања и економско оснаживање Рома и Ромкиња

Мере:

3.1. *Информисање и едуковање Рома и Ромкиња о мерама активне политике запошљавања;*

3.2. *Планирање и спровођење прилагођених мера активне политике запошљавања које подстичу запошљивост и запошљавање радно способних Рома и Ромкиња;*

3.3. *Планирање и спровођење мера активне политике запошљавања које подстичу самозапошљавање и предузетништво Рома и Ромкиња;*

3.4. *Подизање образовног нивоа и квалификација незапослених Рома и Ромкиња.*

4.4 ЗДРАВСТВО

Посебан циљ 4: Унапредити здравље и приступ здравственим услугама Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада

Мере:

4.1. *Информисање Рома и Ромкиња о правима и доступности здравствене заштите;*

4.2. *Повећање обухвата Рома и Ромкиња превентивним прегледима;*

4.3. *Едукација о здравим стиливима живота, репродуктивном здрављу и болестима зависности;*

4.4. *Креирање подстицајног оквира за унапређење здравствених услуга Ромима и Ромкињама;*

4.5. *Унапређење хигијенско - епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанака и ширења заразних и паразитарних болести;*

4.6. *Информисање о значају обавезне вакцинације деце и вакцинације одраслих против COVID-19;*

4.7. Побољшање информисаности, доступности и већег коришћења услуга из домена здравствене заштите, са посебним фокусом на старо становништва (65+), ради продужења животног века;

4.5 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Посебан циљ 5: Унапредити приступ правима и услугама из области социјалне заштите

Мере:

5.1. Информисање Рома и Ромкиња о правима из социјалне заштите;

5.2. Унапређење доступности услуга социјалне заштите;

5.3. Подстицање укључености и сарадње различитих актера у области социјалне заштите;

5.4. Унапређење доступности материјалних давања за ромске породице које на њих имају право.

У току 2021-2022. године, један од приоритета који није специфициран у оквиру појединачних области, а веома је важан за реализацију овог ЛАПa јесте активација Мобилног тима на терену. То се односи на неопходност сталног обиласка ромских насеља, одржавање редовних састанака са другим институцијама и ОЦД као и успостављање сарадње са надлежним институцијама у вези са издавањем личних докумената за Роме и Ромкиње који ова документа не поседују, а фактички су настањени на територији Града Новог Сада.

Поред наведених циљева и мера, приоритети током 2022. године

- Информисање Рома и Ромкиња о значају спровођења пописа становништва и њиховом учешћу у попису.
- Мапирање породица и анализа потреба ромских породица које живе у неформалном насељу „Депресија“ и породица које су се населиле на зеленој површини на Новом насељу (улица Бранислава Бороте).
- Покретање иницијативе надлежном органу за оснивање Дома културе Рома у Граду Новом Саду, ради подизања културног стандарда ромског становништва и очувања етнокултурног идентитета.

Ове активности ће спроводити Мобилни тим у сарадњи са локалним ромским ОЦД.

И коначно, све планиране мере и активности ће се спроводити и евентуално прилагођавати новонасталим потребама ромске заједнице, имајући у виду будућу ситуацију и могуће рестрикције у вези са Ковид-19 епидемијом.

5 АКЦИОНИ ПЛАН

Овим Акционим планом детаљно се разрађују дефинисани општи и посебни циљеви. У њему су прецизиране мере, активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних циљева и мера. Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2021 - 2022. године износи 24.594.321,00 динара, од чега се из буџета Града Новог Сада издваја 12.964.000,00 динара, а из осталих извора 11.630.321,00 динара.

ОПШТИ ЦИЉ:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада и стварање услова за већу укљученост у друштвене токове путем подршке у области образовања, становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите.						
Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере	
Остварено планирано повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у систем васпитања и образовања	%	2020	0	2022	100%	Двогодишњи извештај Градске управе Новог Сада о реализацији ЛАП-а „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, http://www.inkluzi-jaroma.stat.gov.rs	
Унапређена стамбена ситуација и услови становања ромских породица у складу са планираним индикаторима на нивоу посебног циља за област становања	%	2020	0	2022	100%	Двогодишњи извештај Градске управе Новог Сада о реализацији ЛАП-а „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, http://www.inkluzi-jaroma.stat.gov.rs	
Остварен планирани пораст запошљивости, запошљавања и економског оснаживања Рома и Ромкиња на нивоу индикатора посебног циља за област запошљавања	%	2020	0	2022	100%	Двогодишњи извештај Градске управе Новог Сада о реализацији ЛАП-а „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, http://www.inkluzi-jaroma.stat.gov.rs	
Унапређено здравље и приступ услугама здравствене заштите Рома и Ромкиња, у складу са планираним индикаторима за област здравства	%	2020	0	2022	100%	Двогодишњи извештај Градске управе Новог Сада о реализацији ЛАП-а „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, http://www.inkluzi-jaroma.stat.gov.rs	
Унапређен приступ правима и услугама из области социјалне заштите Ромима и Ромкињама, према постављеним индикаторима за област социјалне заштите	%	2019	0	2022	100%	Двогодишњи извештај Градске управе Новог Сада о реализацији ЛАП-а „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, http://www.inkluzi-jaroma.stat.gov.rs	

ПОСЕБАН ЦИЉ 1:		Повећати укљученост деце и младих из ромске заједнице у систем васпитања и образовања					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере	
Успостављен механизам за ажурно прикупљање података о деци и младима ромске националности у систему образовања	Да/Не	2020.	Не	2022.	Да	Извештаји образовних институција Извештај МНПТР Извештај мобилног тима	
Удео институција које су укључене у интерсекторску сарадњу у области образовања	%	2020.	10%	2022.	50%	Извештаји образовних институција Извештај МНПТР Извештај мобилног тима	
Проценат деце узраста 0–3 година која похађају вртиће, од којих су 40% девојчице.	%	2020./ 2021.	Биће утврђено	2022.	Биће утврђено	Евиденција ПУ Извештаји ПА/мобилног тима	
Проценат деце узраста 3–5,5 година која похађају програме предшколског васпитања и образовања од којих су 40% девојчице.	%	2020./ 2021.	Биће утврђено	2022.	Биће утврђено	Евиденција ПУ Извештаји ПА/мобилног тима	
Проценат деце узраста 5,5-6,5 која похађају ППП, од чега 40% девојчице	%	2020./ 2021.	Биће утврђено	2022.	Биће утврђено	Евиденција ПУ Извештаји ПА/мобилног тима	
Стопа обухвата ромских ученика основном школом (удео у укупном броју ученика)	%	2018./ 2019.	5,9%	2022.	10%	Извештаји образовних институција Извештаји ПА/мобилног тима Извештаји ОЦД	
Удео ромских ученика обухваћених средњошколским образовањем	%	2019./ 2020.	0,71%	2022.	1,5%	Извештаји образовних институција Извештаји ПА/мобилног тима Извештаји ОЦД	
Стопа уписа високих школа/факултета: удео младих који су уписали вишу/високу школу подељен са бројем деце који су завршили средњу школу	%	2020./ 2021.	Биће утврђено	2022.	Биће утврђено	Извештаји образовних институција Извештаји ПА/мобилног тима Извештаји ОЦД	

МЕРА 1.1:	Прикупљање, обрада и размена података о укључености деце ромске националности у систем предшколског васпитања и образовања, основношколског и средњошколског васпитања и образовања		Тип мере:		Подстицајна, институционално управљачко организациона			
Носилац мере:	Градска управа за образовање		Партнери:		Градска управа за социјалну и децију заштиту, Школска управа, ПУ, Основне и средње школе, ЦСР, ОЦД, НС Меде, Мобилни тим, Школски тимови за превенцију осипања			
Период спровођења:	2021. - 2022.		Потребне измене прописа:		Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	700.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2021. – 140.000,00 2022. – 560.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансирањ.:		ЈЛС - 700.000,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере		
				2021.	2022.			
Организовани састанци: - број састанака - број институција/актера	Број	2020.	0	2 5	4 6	Извештај мобилног тима Извештаји институција и ОЦД		
Потписан протокол о сарадњи између основних и средњих школа ради праћења транзиције из основног у средњешколско образовање (Број основних и средњих школа које су укључене у протокол)	Број	2020.	0	9 ОШ и најмање 3 СШ		9 ОШ и најмање 3 СШ Извештај мобилног тима		
Успостављена евиденција о деци ромске националности према узрасту, вртићима у које су уписана, по полу	Да/Не	2020.	Не	Да		Евиденција ПУ Извештај мобилног тима		
• Број одржаних састанака основних и средњих школа • Број ученика којима је пружена подршка у транзицији	Број	2020.	0	2		4 100 ученика Извештај мобилног тима Извештаји ОЦД Извештаји основних и средњих школа		

Израђен годишњи извештај о праћењу спроведених мера подршке у превенцији осипања		Да/Не	2020.	Не	Да	Да	Годишњи извештај о праћењу спроведених мера подршке
Број ученика и ученица којима је пружена подршка у превенцији осипања и раног напуштања школовања		Број		86 девојчица и 67 дечака	100+100	100+100	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о пројекту „Нови Сад за једнакост девојака и девојчица ромске националности“
Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.1.1	Интерсекторска сарадња организовањем кварталних састанака свих релевантних актера	Мобилни тим	Градска управа за образовање, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Школска управа, Предшколска установа, Градска управа за образовање, ОЦД, НС Меде,	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.1.2	Потписивање протокола о сарадњи између основних и средњих школа ради праћења транзиције из основног у средњешколско образовање	Градска управа за образовање	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Мобилни тим Школска управа, ОЦД, Основне и средње школе	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.1.3	Вођење детаљне евиденције о деци ромске националности према узрасту, вртићима у које су уписана, по полу	Предшколска установа	Градска управа за образовање, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Мобилни тим, ОЦД, ЦСР,	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.1.4	Праћење спроведених мера подршке у транзицији из основног у средњешколско образовање укључујући и превенцију осипања и раног напуштања школовања, уз већу видљивост ефеката реализованих пројеката и мера	Градска управа за образовање	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Школски тимови за превенцију осипања, Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	700.000,00	2021.-140.000,00 2022.-560.000,00	ЈЛС - 700.000,00

МЕРА 1.2:	Информисање родитеља деце и ученика ромске националности о значају раног развоја и образовања, и пружање подршке у остваривању њихових права	Тип мере:	Информативно едукативна			
Носилац мере:	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	Партнери:	ДЗ, ЦСР, ПУ, ОЦД, мобилни тим, ШОСО Милан Петровић			
Период спровођења:	2021.-2022.	Потребне измене прописа:	Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	4.722.500,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	2021.- 2.111.250,00	2022.- 2.611.250,00	ЈЛС - 1.500.000,00 МПНТР- 3.222.500,00
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности		Извор провере
				2021.	2022.	
Израђен интерресорни протокол за информисање и едукацију родитеља до уписа у предшколске установе и припрему за полазак у основну школу.	Да/Не	2020.	0	Да	Да	Протокол
Реализовани програми едукације, саветовања, информисања и подршке раном развоју:	Број	2020.	2	3	3	Извештаји ОЦД Извештаји мобилног тима
- број програма подршке које су реализовале ОЦД и мобилни тим			40	100	150	
- Број породица које су обухваћене подршком						
Број породица којима је обезбеђена подршка за припрему за укључивање у целодневне боравке	Број	2020.	0	30	40	Извештаји ОЦД Извештаји мобилног тима

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.2.1	Израда интерресорног протокола (Градске управе, ДЗ, ЦСР, ПУ, ОЦД) за информисање и едукацију родитеља до уписа у предшколске установе и припрему за полазак у основну школу	Градска управа за образовање	ДЗ, ЦСР, ПУ, ОЦД, мобилни тим	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.2.2	Програм едукације, саветовања и информисања родитеља подршке раном развоју и програме ОЦД	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	ПУ, ОЦД, Дом здравља, ЦСР, ШОСО МП	IV квартал 2022.	Део средстава у износу од 4.256.594,00 се обезбеђују из средстава других нивоа власти	2019. – 2.128.297,00 2022. – 2.358.297,00	ЈЛС – 230.000,00 МПНТР- 4.256.594,00 кроз Пројекат "Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада"

МЕРА 1.3:				Тип мере:	Подстицајна	
Носилац мере:	Обезбеђење услова за повећани обухват деце предшколским образовањем	ПУ		Партнери:	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за образовање, ЦСР, ОЦД, Мобилни тим	
Период спровођења:	2021.-2022.			Потребне измене прописа:	Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	650.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2021.- 200.000,00 2022.- 450.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансијска:	ЈЛС - 650.000,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Урађена база са прикупљеним подацима о броју и потребама ромске деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм	Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности	Извор провере
		Да/Не	2020.	0	2021. 2022.	Извештај ПУ Извештај ЦСР Извештаји ОЦД Извештаји МП

Број ромске деце узраста 0 до 3 године која су уписана у вртић	Број	2020.	Биће утврђено	Биће утврђено	Биће утврђено	Извештај ПУ Извештај мобилног тима (ПА)
• Број ромске деце узраста 3-5,5 година из насеља уписане у полудневне боравке	Број	2020.	27	30	35	Извештај ПУ Извештај мобилног тима (ПА)
• Број ромске деце узраста 3-5,5 година из насеља уписане у целодневне боравке		2021.	Биће утврђено	Биће утврђено	Биће утврђено	Извештај о реализацији пројекта „Нови сад за једнакост девојака и девојчица ромске националности“ који је реализовала Градска управа за социјалну и децију заштиту у партнерству са ЦПЗВ
Број ромске деце која су у узрасту када је обавезно похађање ППП којима је обезбеђена финансијска подршка за учешће у ППП	Број	2020.	Биће утврђено	Биће утврђено	Биће утврђено	Извештај ЦСР Извештај мобилног тима (ПА)

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.3.1	Израда базе података о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм	ПУ	ЦСР, ОЦД, МТ	IV квартал 2022.	250.000,00	2022.-250.000,00	ЈЛС - 250.000,00
1.3.2	Упис деце ромске националности узраста 0 до 3 године у вртиће	ПУ	Градска управа за образовање, ЦСР	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.3.3	Упис деце ромске националности узраста 3-5,5 година из насеља у полудневне и целодневне боравке	ПУ	Градска управа за образовање, ЦСР, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.3.4	Обезбеђивање финансијске подршке ромским породицама чија деца полазе у ППП	ЦСР	Градска управа за социјалну и децију заштиту, Мобилни тим	IV квартал 2022.	400.000,00	2021.-200.000,00 2022.- 200.000,00	ЈЛС-400.000,00

МЕРА 1.4:		Информисање и едуковање родитеља ромских ученика о значају образовања	Тип мере:	Информативно едукативна	
Носилац мере:	Мобилни тим	Партнери:		Градске управе, Предшколска установа, основне школе, ЦСР, НСЗ, Школе, Мобилни тим, ОЦД	
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	238.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	ЈЛС - 238.000,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности	
				2021.	2022.
Сprovedено истраживање	Да/Не	2020.	Не	Да	/
Организоване инфо сесије ради мотивисања родитеља: - број инфо сесија - број родитеља који су учествовали на инфо сесијама	Број	2020.	0 0	2 20	4 40
Организоване едукативне радионице: - број радионица - број укључених родитеља	Број	2020.	0 0	2 20	4 40
Ромски родитељи укључени у Савете родитеља у школама	Број	2020.	0	2	4
				Извештај МТ Извештај ОЦД са одржаних сесија са списковима учесника/ца и фотографијама Извештај МТ Извештај ОЦД са одржаних сесија са списковима учесника/ца и фотографијама Извештаји школа Извештаји МТ (ПА)	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.4.1	Информисање и мотивисање родитеља да се деца укључе у образовање путем инфо сесија у насељима	Мобилни тим	ЦСР, ОЦД	IV квартал 2022.	136.000,00	2021. - 68.000,00 2022. - 68.000,00	ЈЛС - 136.000,00
1.4.2	Организовање едукативних радионица за родитеље	Мобилни тим	ОЦД, ЦСР, НСЗ, Школе	IV квартал 2022.	102.000,00	2021. -34.000,00 2022. - 68.000,00	ЈЛС - 102.000,00
1.4.3	Укључивање ромских родитеља у Савете родитеља	Школе	ОЦД, МТ	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
МЕРА 1.5:				Подстицајна и информативно едукативна			
Носилац мере:		Градска управа за социјалну и децују заштиту		Партнери:	Градска управа за образовање, ЦСР, Школе, Црвени крст, МТ, ОЦД		
Период спровођења:		2021.-2022.		Потребне измене прописа:		Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		300.000,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере		Базна година		Циљне вредности	
						2021.	
Прикупљени кумулативни подаци о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да се упишу у први разред основне школе		Да/Не		Не		Да	Извештаји ОШ Извештај мобилног тима (ПА)
Број ромских ученика којима је обезбеђена материјално-финансијска подршка за редовно похађање образовања и напредовање у образовном процесу (бесплатне уџбенике, превоз...):		Број		Биће утврђено		...	Годишњи извештај ЦСР Извештај мобилног тима

Број ромских ученика којима је обезбеђена додатна подршка у савлађивању градива	Број	2020.	0	20	30	Извештаји ОЦД о реализованим програмским активностима Извештај мобилног тима
Број ромских ученика којима су обезбеђени додатни подстицаји (учешће на такмичењима, награде, организација екскурзија...)	Број	2020.	0	20	20	Извештај мобилног тима
Организовани образовни програми намењени ромским ученицима, посебно девојчицама: - број организованих програма - број учесника/ца	Број	2020.	0 0	5 50 (25ж)	10 100 (50ж)	Извештаји удружења о реализованим програмским активностима Извештај мобилног тима

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.5.1	Евидентирање броја и потреба деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да се упишу у први разред основне школе уз делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу	Градска управа за образовање	ОЦД, Градска управа за социјалну и дечију заштиту	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.5.2	Обезбеђивање материјално-финансијске подршке ученицима ромске националности за редовно похађање образовања и напредовање у образовном процесу (бесплатне уџбенике, превоз...)	Градска управа за образовање	ЦСР, Градска управа за социјалну и дечију заштиту	IV квартал 2022.	300.000,00	2021.- 150.000,00 2022.- 150.000,00	ЈЛС - 300.000,00
1.5.3	Организовање образовних програма намењених ромским ученицима у сарадњи са	ГУ за образовање	ОЦД, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, школе, МТ	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из	/	Донаторска средства

	Удружењима усмерене на редовно похађање наставе, спречавање осипања и раног напуштања школовања ученика ромске националности, посебно девојчица.					Градска управа за социјалну и дечију заштиту, школе, МТ	ОЦД			IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из донаторских средстава/извора	/	Донаторска средства
1.5.4	Промоција интеркултуралног дијалога и подстицања социјалне инклузије деце и младих у образовни систем, и мониторинг активности					ОЦД							
МЕРА 1.6:		Оснаживање стручних капацитета образовних установа и васпитно образовног кадра да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце и младих ромске националности у процесу образовања и васпитања							Тип мере:				
Носилац мере:	Школска управа								Партнери:	МПНТР, Градска управа за образовање, ОШ и СШ на територији града Новог Сада, МТ, ОЦД, НСМЕДЕ/ЦПЗВ			
Период спровођења:	2021. – 2022.								Не				
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	480.000,00								/	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:			ОЦД- 480.000,00
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности		Извор провере						
					2021.	2022.							
Одржане инфо сесије и радионице: - број сесија - број учесника/ца	Број	Број	2020.	0 0	2 20	4 40	Извештаји са одржаних радионица/инфо сесија Извештај мобилног тима						
Запослени нови педагошки асистенти	Број	Број	2020.	3	1	3	Извештај МПНТР Извештај Мобилног тима						
Број школа који је укључен у интерсекторску мрежу за децу	Број	Број	2020.	0	3	5	Извештај ЦПЗВ						

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.6.1	Информисање и едукација наставника и наставница о правима ромске деце, културолошким специфичностима, те-шкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање	ОЦД	ОШ, МТ	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из донаторских средстава/извора	/	Донаторска средства; ОЦД – 480.000,00
1.6.2	Запошљавање педагошких асистената и повезивање са мобилним тимом, уз повећање видљивости њиховог рада	Школска управа	МПНТР, Градска управа за образовање	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из средстава других нивоа власти	/	Министарство просвете, науке и технолошког развоја
1.6.3	Укључивање школа у интерсекторску мрежу за децу НСМЕДЕ	НСМЕДЕ/ЦПЗВ	ОШ и СШ на територији града Новог Сада	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

МЕРА 1.7:	Информисање, саветовање и подршка ученицима ромске националности приликом уписа у средње школе/високошколске установе уз примену афирмативних мера				Тип мере:		Информативно едукативна, подстицајна	
Носилац мере:	Градска управа за образовање				Партнери:			Канцеларија за инклузију Рома, Школска управа, ОШ, СШ, Мобилни тим (ПА), ОЦД
Период спровођења:	2021. – 2022.		Потребне измене прописа:		Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	1.350.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2021.- 540.000,00 2022.- 810.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансир.:			ЈЛС - 1.350.000,00
			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)				2021.	2022.			
Унапређена евиденција о обухвату ромских ученика у средњим и вишим/високим школама	Да/Не	2020.	Не	Да	Да		Извештај Канцеларије за инклузију Рома Извештај мобилног тима	

Број деце и родитеља информисаних о дуалном образовању: - број деце - број родитеља	Број	2020.	0 0	20 20	40 40	Извештај мобилног тима
Број ромских ученика уписаних у средње и више/високе школе путем афирмативних мера	Број	2019./2020	182	200	220	Извештај Градске управа за образовање Извештаји средњих школа Извештај мобилног тима
Број деце и младих ромске националности који уписују средњу и вишу/високу школу, којима је обезбеђена стипендија	Број	2020.	0 средња 0 виша/висока	0 средња 0 виша/висока	0 средња 0 виша/висока	Извештај Градске управе за образовање Извештаји мобилног тима Извештаји средњих школа
Број деце/младих ромске националности којима је организовано менторство и додатна подршка у образовном процесу	Број	2018./2020	37	45	60	Извештај мобилног тима

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.7.1	Унапређење евиденције о обухвату ромских ученика у средњим и вишим/високим школама	Канцеларија за инклузију Рома	Школе, Мобилни тим (ПА)	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
1.7.2	Информисање деце и родитеља о дуалном образовању	Мобилни тим (ПА)	Градска управа за образовање ОЦД Школска управа	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из донаторских средстава/извора		Донаторска средства
1.7.3	Подстицање уписа ромских ученика у средње и више/високе школе путем афирмативних мера	Градска управа за образовање	ОШ, СШ, ОЦД, Мобилни тим	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

1.7.4	Обезбеђивање стипендија за децу и младе ромске националности који уписују средњу/вишу и високу школу	Градска управа за образовање	СШ, Мобилни тим	IV квартал 2022.	1.350.000,00	2021.-540.000,00 2022.-810.000,00	ЈЛС - 1.350.000,00
1.7.5	Организовање менторства и додатне подршке у образовном процесу	Школска управа	СШ, ОЦД, Мобилни тим (ПА)	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из донаторских средстава/извора	/	Донаторска средства

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Унапредити стамбену ситуацију и услове становања ромских породица у Граду Новом Саду						
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Израђена пројектно-техничка документација за изградњу 105 нових стамбених јединица у насељу „Бангладеш“ и издате грађевинске дозволе за три грађевинске фазе као предуслов за планирање и обезбеђивање финансијских средстава потребних за изградњу планираних објеката	Да/Не Грађевинска дозвола	2020.	0	2022.	3	Извештај ГУ за урбанизам и грађевинске послове Извештај МТ
Укупан број легализованих објеката у насељима Каћ, Ковиљ и Бегеч	Објекат	2020.	0	2022.	60	Извештај Градске управе за урбанизам и грађевинске послове -одсек за легализацију Извештај ЕХО Катастар непокретности
Успостављен стратешки оквир за одрживо решење становника у нацелу Велики Рит, уз учешће најмање 70% породица	Да/Не	2020.	Не	2022.	Да	Извештај Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Извештај МТ

МЕРА 2.1:		Израда документације за решавање стамбених питања 105 ромских породица у насељу Бангладеш		Тип мере:		Информативно едукативна и обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције	
Носилац мере:	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	Потребне измене прописа:		Партнери:	Ангажована агенција КТМГ, Мобилни тим, ОЦД		
Период спровођења:	2021. - 2022.	Не					
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	8.038.821,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Вредности фин. средстава по изворима финансиј.:	Вредности фин. средстава по изворима финансиј.:		ЈЛС-3.546.000,00 Донаторска средства 4.492.821,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере	
				2021.	2022.		
Организовани информативни састанци у насељу Бангладеш:	Број	2020.	0 0	2 38	4 38	Извештај ГУ за урбанизам и грађевинске послове	
- број учесника/ца						Извештаји МТ Извештаји ОЦД	
Израђена пројектно техничка-документација за стамбене јединице за породице у насељу Бангладеш и издате грађевинске дозволе	Грађевинска фаза	2020.	0	1	3	Извештај Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Извештаји МТ	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
2.1.1	Организовање информативних састанака у насељу Бангладеш	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	Мобилни тим, ОЦД	III квартал 2021.	Из редовних активности	/	/
2.1.2	Израда документације за унапређење постојеће инфраструктуре насеља Бангладеш (саобраћајне површине, водовод, канализација и јавно осветљење)	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	Градска стамбена агенција	I квартал 2022.	3.546.000,00	2021. - 3.546.000,00	ЈПС- 3.546.000,00
2.1.3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу стамбених јединица за породице у насељу	Стамбена агенција	ОЦД, КПМГ	IV квартал 2022.	3% инвестиционе вредности пројекта		Донаторска средства, и учешће Града Новог Сада

	Бангладеш, поднесена путем ЦЕОП-а и издате грађевинске дозволе								
2.1.4	Решавање имовинско-правних односа над парцелом бр. 8925,	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	/	IV квартал 2021.	13.999.000,00	2021. – 13.999.000,00	ЈЛС – Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. - 13.999.000,00		
МЕРА 2.2: <i>Легализовање објеката у којима живе Роми и Ромкиње у Кађу, Ковшћу и Беגעу</i>									
Носилац мере:	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	Партнери:	Тип мере:	Подстицајна, обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције					
Период спровођења:	2021 - 2022	Потребне измене прописа:			Не				
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	5.375.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2021.- 2.855.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирањ:	ЈЛС- 2.240.000,00 ЕХО- 3.135.000,00				
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере			
				2021.	2022.				
Организовани информативни догађаји у ромским насељима о поступку озакоњења: - број организованих догађаја - број учесника/ца	Број	2020.	0 0	6 120	3 60	Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције			
						Извештај МТ Извештај ЕХО			
Спроведена геодетска снимања	Да/Не	2020.	Да	/	/	Извештај ЕХО – Катастарски план			
Израђени Извештаји о затеченом стању објеката са геодетским елаборатима	Да/Не	2020.	Не	Да	Да	Градска управа за урбанизам – одсек за озакоњење Извештај ЕХО			
Израђена одговарајућа планска (урбанистичка) документација	Да/Не	2020.	Не	Да	/	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове			
Број стамбених објеката за које је регулисан имовинско правни статус	Број	2020.	0	30	30	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Извештај МТ Извештај ЕХО			
Број корисника за које је обезбеђена правна и материјална помоћ	Да/Не	2020.	Не	50	50	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Извештај ЕХО			

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
2.2.1	Организовање информативних догађаја у ромским насељима о поступку озакоњења	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	Мобилни тим, ЕХО	III квартал 2021.	135.000,00	2021.- 135.000,00	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“- 135.000,00
2.2.2	Спровођење геодетских снимања	ЕХО	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	IV квартал 2021.	200.000,00	2021.- 200.000,00	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“- 200.000,00
2.2.3	Израда пројектне документације	ЕХО	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	I квартал 2022.	2.800.000,00	2021.- 1.400.000,00 2022.- 1.400.000,00	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“- 2.800.000,00
2.2.4	Израда одговарајуће планске (урбанистичке) документације	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	Представници релевантних институција	II квартал 2022.	2.240.000,00	2021.- 1.120.000,00 2022.- 1.120.000,00	ЈЛС- 2.240.000,00
2.2.5	Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	Представници релевантних институција	III квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

МЕРА 2.3:	Обезбеђење предуслова за одржива стамбена решења становника насеља Велики рит уз активно учешће корисника до 2022.			Тип мере:	Регулаторна и подстицајна		
	Носилац мере:	Период спровођења:	Потребне измене прописа:		Партнери:	Градска управа за социјалну и децију заштиту, Канцеларија за инклузију Рома, Мобилни тим, представници релевантних институција, ОЦД	
		2021. – 2022.				Да - Стратегија за одржива стамбена решења за становнике насеља Велики рит	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	600.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2021.- 200.000,00 2022.- 400.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	ЈЛС- 300.000,00 Покрајински Секретаријат за социјалну политику... - 300.000,00		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере	
				2021.	2022.		
Формирана радна група за израду Стратегије за одржива стамбена решења за становнике насеља Велики рит	Да/Не	2020.	Не	Да	/	Решење о формирању радне групе - Службени лист Града Новог Сада	
Израђен нацрт Стратегије	Да/Не	2020.	Не	Да	/	Вебсајт Града Новог Сада	
Организовани консултативни састанци са корисницима: - број одржаних састанака - број учесника/ца (најмање 150 породица)	Број	2020.	0 0	2 50	4 100	Извештај Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Извештај МТ	
Стратегија усвојена од стране надлежног органа	Да/Не	2020.	Не	Не	Да	Службени лист Града Новог Сада	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
2.3.1	Формирање радне групе за израду Стратегије за одржива стамбена решења за становнике насеља Велики рит	Градско веће	Представници релевантних институција	III квартал 2021.	Из редовних активности	/	/
2.3.2	Организација консултативних састанака са корисницима	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове - радна група	Канцеларија за инклузију Рома, Мобилни тим, ОЦД	I квартал 2022.	200.000,00	2021.- 200.000,00	ЈЛС- 100.000,00 100.000,00-Из средстава других нивоа власти – Покрајински Секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
2.3.3	Израда нацрта Стратегије	Радна група за израду Стратегије	Представници релевантних институција	I квартал 2022.	400.000,00	2022.- 400.000,00	ЈЛС- 200.000,00; 200.000,00-Из средстава других нивоа власти – Покрајински Секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
2.3.4	Финализација Стратегије и усвајање од стране надлежног органа	Радна група за израду Стратегије	Представници релевантних институција	I квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: Подизати ниво запошљивости, запошљавања и економско оснаживање Рома и Ромкиња				
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност
Број запослених Рома и Ромкиња путем активних мера запошљавања, од тога 40% жена		Број	2020.	65
			2022.	100
				Извештај НСЗ База података НСЗ Извештаји ОЦД

Број самозапослених Рома и Ромкиња путем доделе субвенција	Број	2020.	12	2022.	20	Извештај НСЗ База података НСЗ Извештаји ОЦД
Број послодаваца који су запослили Роме и Ромкиње доделом субвенција	Број	2020.	28	2022.	50	Извештај НСЗ База података НСЗ Извештаји ОЦД
Број Рома и Ромкиња који су се стручно оспособљавали и усавршавали	Број	2020.	29	2022.	50	Извештај НСЗ База података НСЗ Извештаји ОЦД
Број Рома и Ромкиња који су завршили ФООО, од тога 50% жена	Број	2020.	11	2022.	20	База података НСЗ, Извештај школе за основно образовање одраслих, Извештаји ОЦД

МЕРА 3.1:		Информисање и едуковање Рома и Ромкиња о мерама активне политике запошљавања		Тип мере:	Информативно едукативна	
Носилац мере:	НСЗ	Партнери:		ЦСР, Мобилни тим, ОЦД		
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не		
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	100.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	2021. - 50.000,00 2022. - 50.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	ЈЛС- 100.000,00
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности	Извор провере	
Пораст броја Рома и Ромкиња евидентираних код НСЗ	Број	2020.	250	2021. 270 2022. 290	Евиденција НСЗ	
Број Рома и Ромкиња информисаних о мерама активне политике запошљавања путем индивидуалних разговора, од чега 50% Ромкиња	Број	2020.	250	270	290	Извештај НСЗ База података НСЗ
Организоване радионице у ромском насељу - број радионица - број учесника/ца	Број	2020.	0	6 100	10 150	Извештаји са одржаних инфо сесија са списком учесника/ца и фотографијама, извештај Мобилног тима
Број проследјених информација о јавном позиву НСЗ релевантним актерима и партнерима	Број	2020.	0	1	2	Извештај о раду НСЗ

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
3.1.1	Мотивисање Рома и Ромкиња за пријављивање на евиденцију НСЗ	Мобилни тим	ОЦД, ЦСР	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.1.2	Информисање Рома и Ромкиња пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање о различитим услугама НСЗ, укључујући и мере активне политике запошљавања кроз индивидуалне разговоре	НСЗ	Мобилни тим ОЦД, ЦСР	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.1.3	Организовање радионица и подела информатора о мерама активне политике запошљавања у неформалним ромским насељима учешћем Мобилног тима	Мобилни тим	ОЦД	IV квартал 2022.	100.000,00	2021.- 50.000,00 2022.- 50.000,00	ЈЛС- 100.000,00
3.1.4	Прослеђивање информација о актуелним Јавним позивима НСЗ и актуелним мерама активне политике запошљавања релевантним актерима, односно ромском координатору и ромским организацијама	НСЗ	ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

МЕРА 3.2:		Планирање и спровођење прилагођених мера активне политике запошљавања које подстичу запошљивост и запошљавање радно способних Рома и Ромкиња	Тип мере:	Подстицајна, информативно едукативна		
Носилац мере:	НСЗ		Партнери:	Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Градска управа за привреду, Послодавци са територије Града Новог Сада, Канцеларија за инклузију Рома, Мобилни тим, ОЦД		
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не		
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	250.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2022. - 250.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	ЈЛС- 250.000,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности	
					2021.	2022.
Утврђене потребе Рома и Ромкиња за запошљавање		Да/Не	2020.	Не	Да	Да
Организоване мотивационо-активационе обуке: - број учесника/ца		Број	2020.	19	20	40
Организоване инфо сесије са послодавцима: - број инфо сесија - број учесника/ца		Број	2020.	1 38	2 20	4 40
Број Рома и Ромкиња запослених уз субвенције		Број	2020.	65	60	100
Број Рома и Ромкиња који учествују на сајмовима запошљавања		Број	2020.	32	30	60
Број Рома и Ромкиња укључених у програме стручних пракси у институцијама		Број	2020	Биће утврђено	5	5
						Извештај о раду НСЗ
						База података НСЗ Извештај о раду НСЗ
						Извештај о раду НСЗ
						Извештај о раду НСЗ База података НСЗ
						Извештај о раду НСЗ База података НСЗ
						Канцеларија за инклузију Рома

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
3.2.1	Организовање мотивационо-активационих обука, обука за активно тражење посла и JOB клубова за Рома и Ромкиње	НСЗ	Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.2.2	Информисање послодаваца (инфо сесије) о програмима запошљавања лица из категорије теже запосљивих лица	НСЗ	Послодавци са територије Града Новог Сада	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.2.3	Додела субвенција послодавцима за запошљавање Рома и Ромкиња за отварање нових радних места	НСЗ	Градска управа за привреду, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из средстава других нивоа власти	/	НСЗ; Покрајински секретаријат за привреду и туризам; Градска управа за привреду
3.2.4	Учешће Рома и Ромкиња на сјановима запошљавања	НСЗ	Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.2.5	Укључивање Рома и Ромкиња у рад институција кроз реализацију програма стручних пракси	НСЗ	Канцеларија за инклузију Рома, НСЗ, оцд.	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из средстава других нивоа власти	/	НСЗ; донаторска средства

МЕРА 3.3:		Планирање и спровођење мера активне политике запошљавања које подстичу samozapošljavanje и предузетништво Рома и Ромкиња		Тип мере:	Подстицајна и информативно едукативна	
Носилац мере:		НСЗ		Партнери:	Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Градска управа за привреду, НСЗ, Канцеларија за инклузију Рома Послодавци са територије Града Новог Сада, Мобилни тим, ОЦД,	
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не		
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		/		/
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:		Извор провере
				2021.	2022.	
Број Рома и Ромкиња запослених код јавних комуналних / транспортних предузећа	Број	2020.	0	10	10	Извештај ЈКП Чистоћа Извештај ЈКП Градско зеленило
Број индивидуалних сакупљача секундарних сировина који су подржани кроз доделу опреме, кроз обуку о заштити на раду и легализацијом пословања	Број	2020.	0	5	5	Извештај НСЗ Извештаји ОЦД
Број неформалних предузетника који су регистровани предузетничке радње (транзиција из сиве економије).	Број	2020.	3	3	6	Извештај НСЗ Извештаји ОЦД
Организовани програми обуке за развој предузетништва и подршка у припреми планова пословања:						Извештај НСЗ Извештаји ОЦД
- број организованих обука	Број	2020.	9	10	15	
- број учесника/ца			33	100	150	
- број Рома и Ромкиња којима је обезбеђена подршка у припреми планова пословања			33	100	159	
Број Рома и Ромкиња којима су додељене субвенције за samozapošljavanje и развој предузетништва	Број	2020.	48	50	60	Извештај НСЗ Извештаји ОЦД
Број Рома и Ромкиња добитника субвенција којима је обезбеђен менторинг за предузетништво	Број	2020.	12	10	20	Извештај НСЗ Извештаји ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
3.3.1	Поддржавање социјално-економске активације чланова породица код јавних комуналних / транспортних предузећа	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора
3.3.2	Обезбеђивање подршке индивидуалним сакупљачима секундарних сировина за опремање потребном опремом, обуком о заштити на раду и легализацијом пословања	Градска управа	НСЗ, ОЦД	IV квартал 2022.	Средства се могу обезбедити из донаторских извора	/	Из донаторских средстава
3.3.3	Обезбеђивање правне и финансијске подршке ради увођење постојећих предузетничких иницијатива у формално токове (транзиција из сиве економије).	Градска управа за привреду	НСЗ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Средства се могу обезбедити из донаторских средстава/извора
3.3.4	Спровођење програма обуке за развој предузетништва и подршке у припреми планова пословања	НСЗ	ОЦД	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из средстава других нивоа власти	/	НСЗ; Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских извора
3.3.5	Додела субвенција за самозапошљавање и развој предузетништва Рома и Ромкиња	НСЗ	Градска управа за привреду, Покрајински секретаријат за привреду и туризам	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	НСЗ; Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских извора
3.3.6	Обезбеђивање менторинга за предузетништво за добитнике субвенција	НСЗ	Градска управа за привреду, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских извора

МЕРА 3.4:		Подизање образовног нивоа и квалификација незапослених Рома и Ромкиња	Тип мере:	Подстицаја и информативно едукативна	
Носилац мере:	НСЗ		Партнери:	Градска управа за привреду, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, ЦСР, Школа за основнообразовање одраслих, Мобилни тим, ОЦД	
Период спровођења:	2021.-2022.	Потребне измене прописи:		Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	/	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности	
				2021.	2022.
Организовани састанци у ромским насељима: - број састанака - број учесника/ца	Број	2020.	0	6 100	10 150
Организоване обуке за тржиште рада: - број обука - број учесника/ца	Број	2020.	5 71	5 75	5 75
Број Рома и Ромкиња упућених на програме основног образовања одраслих	Број	2020.	15	25	40
Организоване обуке за познатог послодавца: - број организованих обука - број учесника/ца	Број	2020.	3	10	15
Организовани програми стручне праксе: - број Рома и Ромкиња који учествују у програмима стручног оспособљавања и усавршавања	Број	2020.	29	25	50

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
3.4.1	Организовање састанака у ромским насељима ради промоције мера за основно образовање и стручно усавршавање, обука за стицање додатних знања и вештина	Мобилни тим	НСЗ, ОЦД, ЦСР	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.4.2	Организација обука за тржиште рада ради стицања додатних знања, вештина и компетенција ради конкурентнијег иступања на тржишту рада	НСЗ	ОЦД (Едукативни центар)	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Едукативни центар; додатна средства се могу обезбедити и из донаторских извора
3.4.3	Упућивање и укључивање у програме основног образовања одраслих	НСЗ	Школа за основно образовање одраслих, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
3.4.4	Организовање обуке за познатог послодавца	НСЗ	Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Датна средства се могу обезбедити и из донаторских извора

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: Унапредити здравље и приступ здравственим услугама Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада						
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број Рома и Ромкиња који: - поседују здравствену књижицу - имају изабраног лекара	Број	2020.	Не води се евиденција	2022.	Није примењиво	Извештај МТ/ЗМ
Повећан обухват Ромкиња превентивним прегледима у области репродуктивног здравља	%	2020.	90%	2022.	100%	Извештај МТ/ЗМ
Повећан обухват Рома и Ромкиња превентивним прегледима (мерење шећера, притиска)	%	2020.	90%	2022.	100%	Извештај МТ/ЗМ
Повећан обухват Рома и Ромкиња превентивним стоматолошким прегледима	%	2020.	50%	2022.	60%	Извештај МТ/ЗМ
Број деце ромске националности узраста од 0 до 14 година обухваћене вакцинацијом	Број	2020.	250	2022.	350	Извештај МТ/ЗМ

МЕРА 4.1:		Информисање Рома и Ромкиња о правима и доступности здравствене заштите		Тип мере:		Информативно едукативна	
Носилац мере:		Мобилни тим (ЗМ)		Партнери:		Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	
Период спровођења:		2021. – 2022.		Потребне измене прописа:		Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		135.000,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере		Базна година		Циљне вредности	
Одржане инфо сесије о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и прегледа изабраног лекара:		Број		2020.		2021.	
- број сесија				2		3	
- број учесника/ца				20		30	
						2022.	
						Извор провере	
						Извештај ДЗ	
						Извештај МТ (ЗМ)	
						Извештаји ОЦД	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
4.1.1	Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и изабраног лекара	Мобилни тим (ЗМ)	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2022.	135.000,00	2021. - 45.000,00 2022. - 90.000,00	ЈЛС - 135.000,00

МЕРА 4.2:		Повећање обухвата Рома и Ромкиња превентивним прегледима		Тип мере:		Подстицајна и информативно едукативна	
Носилац мере:	ДЗ	Партнери:	Потребне измене прописа:	Партнери:	Градска управа за здравство, МТ (ЗМ), ЦСР, ОШ, ОЦД		
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	480.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		2021. - 240.000,00 2022.- 240.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере
					2021.	2022.	
Број Рома и Ромкиња којима је обезбеђена подршка у прибављању личних докумената и здравствене књижице		Број	2020.	6.000	6.500	7.000	Извештај МТ Извештај ЦСР Извештај ДЗ Извештај ОЦД
Организовани превентивни прегледи Ромкиња у области репродуктивног здравља: - број организованих прегледа - број прегледаних Ромкиња		Број	2020.	0 0	2 10	4 20	Извештај МТ Извештај ДЗ Извештај ОЦД
Организовани превентивни прегледи у ромским насељима (мерење шећера, притиска): - број организованих прегледа - број прегледаних лица		Број	2020.	0 0	4 200	4 200	Извештај МТ Извештај ДЗ Извештај ОЦД
Организовани превентивни стоматолошки прегледи: - број организованих прегледа - број прегледаних лица		Број	2020.	0 0	2 10	4 20	Извештај МТ Извештај ДЗ Извештај ОЦД
Број ромских ученика којима је организован бесплатан лекаРСки преглед ради уписа у средњу школу		Број	2020.	0	20	20	Извештај МТ Извештај ДЗ Извештај ОШ Извештај ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.2.1	Организовање превентивних прегледа Ромкиња у области репродуктивног здравља (гинеколошки прегледи)	ДЗ	ГУ за здравство, Мобилни тим (ЗМ), ОЦД	IV квартал 2022.	160.000,00	2021. - 80.000,00 2022. - 80.000,00	ЈЛС - 160.000,00
4.2.2	Организовање превентивних прегледа у ромским насељима (мерење шећера, притиска)	ДЗ	ГУ за здравство, Мобилни тим (ЗМ), ОЦД	IV квартал 2022.	160.000,00	2021. - 80.000,00 2022. - 80.000,00	ЈЛС - 160.000,00
4.2.3	Организовање превентивних стоматолошких прегледа	ДЗ	ГУ за здравство, Мобилни тим (ЗМ), ОЦД	IV квартал 2022.	160.000,00	2021. - 80.000,00 2022. - 80.000,00	ЈЛС - 160.000,00
4.2.4	Обезбеђивање лекарског прегледа за ромске ученике који уписују средњу школу	ДЗ	ОШ, Мобилни тим (ЗМ), ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних средстава	/	/

МЕРА 4.3:	Едукација о здравим стиловама живота, репродуктивном здрављу и болестима зависности	Тип мере:	Информативно едукативна
Носилац мере:	Мобилни тим	Партнери:	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:	Не
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	540.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Вредности фин. средстава по изворима финансијски:
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна вредност	Циљне вредности
Организоване радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу: - број одржаних радионица - број учесника/ца	Број	0 0	2021. 2022.
Организоване радионице о здравим стиловама живота, о штетности дувана, дроге и алкохола: - број одржаних радионица - број учесника/ца	Број	0 0	2021. 2022.

Организоване радионице за младе о значају планирања породице, бриге током трудноће и последицама раног ступања у брак: - број одржаних радионица - број учесника/ца	Број	2020.	0 0	3 30	6 60	Извештај МТ (ЗМ) Извештај ДЗ Извештаји ОЦД
Организоване радионице за родитеље о значају раног развоја деце: - број одржаних радионица - број учесника/ца	Број	2020.	0 0	2 20	4 40	Извештаји ДЗ Извештај МТ (ЗМ) Извештаји ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.3.1	Радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу	Мобилни тим (ЗМ)	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2021. и IV квартал 2022.	135.000,00	2021. - 45.000,00 2022. - 90.000,00	ЈЛС - 135.000,00; Додатна средства се могу обезбедити из донаторских средстава
4.3.2	Радионице о здравим стилевима живота, о штетности дувана, дроге и алкохола	Мобилни тим (ЗМ)	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2021. и IV квартал 2022.	135.000,00	2021. - 45.000,00 2022. - 90.000,00	ЈЛС - 135.000,00
4.3.3	Радионице за младе о планирању породице, бриге током трудноће и последицама раног ступања у брак	Мобилни тим (ЗМ)	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2021. и IV квартал 2022.	135.000,00	2021. - 45.000,00 2022. - 90.000,00	ЈЛС - 135.000,00
4.3.4.	Радионице за родитеље о значају раног развоја деце	Мобилни тим (ЗМ)	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2021. и IV квартал 2022.	135.000,00	2021. - 45.000,00 2022. - 90.000,00	ЈЛС - 135.000,00

МЕРА 4.4:		Креирање подстицајног оквир за унапређење здравствених услуга Рома и Ромкиња			Тип мере:		Подстицајна и институционално управљачко организациона		
Носилац мере:	ОЦД	Потребне измене прописа:			Партнери:	ДЗ, здравствене установе, ИЗЈЗВ, МТ, ОЦД			
Период спровођења:	2021. – 2022.	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):			Не			Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):			Базна вредност			Циљне вредности	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Да/Не	2020.	Не	Да (успостављање)	Да (ажурирање)	2022.	Извор провере
Успостављена и ажурирана јединствена база података о здравственом стању ромске популације	Да/Не	2020.	Да/Не	2020.	Не	Да	/	Извештај МТ/здравствене медијаторке	Извештај МТ
Сprovedено истраживање и систематизовани подаци о здрављу Рома и Ромкиња	Да/Не	2020.	Да/Не	2020.	Не	Да	/	Извештај МТ/здравствене медијаторке	Извештај МТ
Ангажоване нове здравствене медијаторке	Број	2020.	Број	2020.	3	1	2	Извештај МТ	Извештај МТ

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
4.4.1	Креирање и одржавање јединствене базе података о здравственом стању ромске популације	ОЦД	ДЗ, МТ, ОЦД, ИЗЈЗВ	IV квартал 2021.	/	/	Средства се могу обезбедити из донаторских извора
4.4.2	Спровођење истраживања и систематизовање података о здрављу Рома и Ромкиња кроз активну сарадњу са установама здравствене заштите, Институтом за јавно здравље Војводине и удружењима грађана	ОЦД	ДЗ, здравствене установе, ИЗЈЗВ, МТ, ОЦД	IV квартал 2021.	/	/	Средства се могу обезбедити из донаторских извора
4.4.3	Иницијатива за ангажовање нових здравствених медијаторки при дому здравља	МТ	ДЗ, Градска управа за здравство, Градска управа за социјалну и децију заштиту	IV квартал 2022.	/	/	Средства се могу обезбедити из виших нивоа власти

МЕРА 4.5:		Унапређење хигијенско-епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанака и ширења заразних и паразитарних болести	Тип мере:	Подстицајна и информативно едукативна	
Носилац мере:	Црвени крст		Партнери:	Градска управа за комуналне послове, Градска управа за здравство, ДЗ, ЗЗХМП, ЈКП, МТ, ОЦД,	
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа:		Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансир.: /	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности 2021. 2022.
Подељена различита хигијенска средства у ромским насељима:		Број	2020.	1 100 200 50	3 200 500 100
- ромска насеља					4
- маске					300
- рукавице					700
- хигијенска средства					200
Подељени хигијенски пакети		Број	2020.	700	200
					Извештај Градске управе за здравство Извештај МТ/здравствене медијаторке Извештаји ОЦД Извештај ЦК Извештај ЦК Извештај МТ/здравствене медијаторке Извештаји ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
4.5.1	Дистрибуција маски, рукавица и хигијенских средстава	Црвени крст	МТ, ОЦД, ЦК, ДЗ, ЗЗХМП	III квартал 2021.	Из редовних активности	/	Средства се могу обезбедити из донаторских извора
4.5.2	Организовање и спровођење на терену поделе хигијенских пакета	Црвени крст	МТ, ОЦД, ЦК, ДЗ, ЗЗХМП	III квартал 2021.	Из редовних активности	/	Средства се могу обезбедити из донаторских извора

МЕРА 4.6:		Информисање о значају обавезне вакцинације деце и вакцинације одраслих против COVID-19				Тип мере:		Информативно едукативна, обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему			
Носилац мере:		ДЗ		Потребне измене прописа:		Партнери:		Градска управа за здравство, МТ (ЗМ), ОЦД,, ЦК, ЗЗХМП			
Период спровођења:		2021. -2022.						Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		105.000,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		2021.- 30.000,00 2022.- 75.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансирањ.:		ЈЛС – 105.000,00	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере		Базна година		Базна вредност		Циљне вредности		Извор провере	
								2021.		2022.	
Организоване инфо сесије о обавезној вакцинацији деце у ромским насељима: - ромска насеља - инфо сесије - учесника/ца		Број		2020.		0 0 0		4 28 300		4 28 300 Извештај Градске управе за здравство Извештај МТ/здравствене медијаторке Извештај ДЗ Извештај ангажоване ОЦД	
Број деце за које је организован превоз ради обавезне вакцинације		Број		2020.		0		50		75 Извештај МТ/здравствене медијаторке Извештај ангажоване ОЦД	
Организоване информативне радионице Ромакиња о превентивним мерама и процесу вакцинације против COVID-19 (укључујући и помоћ при пријављивању за добијање вакцине): - ромска насеља - инфо сесије - учесника/ца		Број		2020.		0 0 0		4 28 300		4 28 300 Извештај МТ/здравствене медијаторке Извештај ДЗ Извештај ЗЗХМП Извештај ангажоване ОЦД Извештај ЦК	
Број Рома и Ромкиња вакцинисаних против COVID-19		Број		2020.		0		100		100 Извештај ДЗ МТ/здравствене медијаторке Извештај ДЗ Извештај ангажоване ОЦД Извештај ЦК	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.6.1	Одржавање инфо сесија у ромским насељима ради подстицања на обавезну вакцинацију деце	ДЗ	Градска управа за здравство, МЗ (ЗМ), ОЦД	IV квартал 2022.	105.000,00	2021. - 30.000,00 2022. - 75.000,00	ЈЛС - 105.000,00
4.6.2	Обезбеђивање подршке у вакцинацији деце, подсећање на календар вакцинације	Мобилни тим	Градска управа за здравство, ДЗ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
4.6.3	Информисање Рома/киња о превентивним мерама и процесу вакцинације против COVID-19 (укључујући и помоћ при пријављивању за добијање вакцине)	ДЗ	Градска управа за здравство, МЗ (ЗМ), ОЦД, ЦК, ЗЗХМП	IV квартал 2021.	Из редовних активности	/	/
4.6.4	Организовање процеса вакцинације против COVID-19	ДЗ	Градска управа за здравство, МЗ (ЗМ), ОЦД, ЦК	IV квартал 2021.	Из редовних активности	/	/

МЕРА 4.7:		Побољшање информисаности, доступности и већег коришћења услуга из домена здравствене заштите, са посебним фокусом на старо становништва (65+), ради продужења животног века		Тип мере:	Информационо-едукативна	
Носилац мере:	Градска управа	Партнери:	Мобилни тим, ДЗ, ЦСР, ОЦД, ЦК	Не		
Период спровођења:	2021. - 2022.	Потребне измене прописи:	2021. - 310.000,00 2022. - 310.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансира:	ЈЛС - 620.000,00	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	620.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Циљне вредности	Извор провере	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	2021.	2022.	
Број потврда за суфинансирање и финансирање медијаканата		Број	2020.	250	250	Извештај мобилног тима ЦЗР ОЦД

Број додељених пакета хране	Број	2020.	250	250	250	Извештај мобилног тима ЦЗР ОЦД
Број издатих личних докумената	Број	2020.	50	20	20	Извештај мобилног тима ЦЗР ОЦД
Број теренских посета ради информисања старог становништва (65+) о постојећим превентивним програмима и услугама у ДЗ	Број	2020.	0	20	20	Извештај мобилног тима ЦЗР ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.7.1	Суфинансирање и финансирање медијамената	Градска управа за социјалну и децију заштиту	ЦК, ЦСР, Мобилни тим и ОЦД	IV квартал 2022.	500.000,00	2021. - 250.000,00 2022. - 250.000,00	ЈЛС- 500.000,00
4.7.2	Обезбеђивање пакета хране	Градска управа	ЦК, Мобилни тим и ОЦД	IV квартал 2022.	Средства се обезбеђују из средстава других нивоа власт	/	Црвени крст
4.7.3	Финансирање израде личних Документа (здравствених књижица, личних карата)	Градска управа за социјалну и децију заштиту	ЦСР, Координатор за питања Рома и Мобилни тим	IV квартал 2022.	120.00,00	2021. - 60.000,00 2022. - 60.000,00	ЈЛС - 120.000,00
4.7.4.	Теренске посете/кампање ради Информисања старог становништва (65+) о постојећим превентивним програмима и услугама у ДЗ	Градска управа за здравство	ДЗ, Мобилни тим, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

ПОСЕБАН ЦИЉ 5:	Унапредити приступ правима и услугама из области социјалне заштите						
	Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
	Број Рома и Ромкиња којима су обезбеђена лична документа, уз подршку	Број	2020.	15	2022	30	Извештај ЦСР
	Број Рома и Ромкиња који су корисници заједничких пројеката институција и ОЦД	Број	2020.	40	2022	50	Извештај ЦСР, ОЦД
	Проценат домаћинстава којима је додељена једнократна новчана помоћ (ЈНП)	%	2020.	80	2022	85	Извештај ЦСР
	Проценат домаћинстава која примају новчану социјалну помоћ	%	2020.	65	2022	67	Извештај ЦСР
	Број Рома и Ромкиња којима је пружена бесплатна правна помоћ	Број	2020.	0	2022	20	Извештај Канцеларије за бесплатну правну помоћ, Извештај Бироа за правну помоћ, Извештај ОЦД које су регистроване за пружање правне помоћи
	Број Рома и Ромкиња којима су пружене информације о праву на бесплатну правну помоћ – бесплатна правна подршка	Број	2020.	0	2022	40	Извештај Канцеларије за бесплатну правну помоћ, Извештај Бироа за правну помоћ, Извештај ОЦД које су регистроване за пружање правне помоћи
	Број ромских породица које користе услугу породични сарадник	Број	2020.	0	2022	20	Извештај ЦСР

МЕРА 5.1:		Информисање Рома и Ромкиња о правима из социјалне заштите	Тип мере:	Информативно едукативна	
Носилац мере:		ЦСР	Партнери:	ГУ, ОЦД, МТ	
Период спровођења:		Потребне измене прописа:			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	/	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности
				2021.	2022.
Штампани информатори, флајери и други инфо материјали		Број	2020.	0	500
Одржане инфо сесије: - број инфо сесија - број учесника/ца		Број	2020.	0 0	2 20
Број Рома и Ромкиња којима су пружене додатне информације(телефон/лични контакт)		Број	2020.	0	100
Број Рома и Ромкиња којима је пружена бесплатна правна помоћ		Број	2020.	0	5
Број Рома и Ромкиња којима су пружене информације о праву на бесплатну правну помоћ - бесплатна правна подршка, путем телефона или у личном контакту (усмено, флајери)		Број	2020.	0	10
					30
					Извештај Биро за правну помоћ, Извештај Канцеларије за бесплатну правну помоћ, Регистроване ОЦД
					Извештај Биро за правну помоћ, Извештај Канцеларије за бесплатну правну помоћ, Регистроване ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
5.1.1	Штампање информатора, флајера и другог информативног материјала о правима из области социјалне заштите	ЦСР	ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.1.2	Инфо сесије у насељима и дистрибуција информативног материјала	ЦСР	МТ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Из извора ОЦД; Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/ извора
5.1.3	Пружање додатних информација од стране стручних радника, путем телефона и у личном контакту са корисницима	ЦСР	МТ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.1.4	Пружање бесплатне правне помоћи корисницима новчане социјалне помоћи и корисницима дечијег додатка	Биро за пружање правне помоћи	ЦСР, МТ, регистроване ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.1.5	Информисање о праву на бесплатну правну помоћ и подршку (опште правне од стране овлашћених (регистрованих) лица, путем телефона и у личном контакту (усмено, флајери), КО може да оствари право, КО пружа, ГДЕ се налазе пружаоци	Регистроване ОЦД	Градска управа (канцеларија за бесплатну правну помоћ, биро за правну помоћ), ЦСР, МТ	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Из сопствених извора ОЦД

МЕРА 5.2:		Унапређење доступности услуга социјалне заштите				Тип мере:	Информативно едукативна, подстицајна и обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему	
Носилац мере:	ЦСР	Потребне измене прописи:				Партнери:	МТ, ОЦД	
Период спровођења:	2021. – 2022.	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):				Не	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Укупно проценена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:				/	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности	2021.	Извор провере	
Број ромских породица обухваћених саветодавно-терапијским и социјално-едукативним услугама		Број	2020	120	140	150	Извештај ЦСР Извештај ОЦД	
Уведена услуга породични сарадник, проширена на кориснике из ромске заједнице		Да/Не	2020	Не	Да	Да	Извештај ЦСР	
Уведена услуга Клуб за одрасле (изнад 27 година)		Да/Не	2020	Не	Да	Да	Извештај ЦСР Извештај ОЦД	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.2.1	Спровођење програма подршке породицама кроз теренски рад, укључујући и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	ЦСР	МТ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Додатна средства се могу обезбедити из донаторских средстава
5.2.2	Обезбеђивање подршке у прибављању неопходних докумената за остваривање права у области социјалне заштите	ЦСР	МТ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Додатна средства се могу обезбедити из донаторских средстава
5.2.3	Увођење услуга породични сарадник за кориснике из ромске заједнице кроз доношење одлуке о социјалној заштити	ОЦД	ЦСР, МТ	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Додатна средства се могу обезбедити из донаторских средстава

МЕРА 5.3:		Подстицање укључености и сарадње различитих актера у области социјалне заштите	Тип мере:	Институционално управљачко организациона и подстицајна	
Носилац мере:	ЦСР		Партнери:	ГУ, МТ, ОЦД	
Период спровођења:	2021. -2022.		Потребне измене прописа:	Не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	/	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	/
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности 2021.	Извор провере
Организовани састанци:	Број	2020.	0	2	4
- број састанака				10	15
- број присутних актера					Извештај ОЦД Извештаји ЦСР,
Организовани састанци:	Број	2020.	0	2	4
- број састанака			0	4	5
- број присутних актера					Извештај бироа за правну помоћ, Извештај канцеларије за бесплатну правну помоћ, Извештаји регистрованих ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.3.1	Успостављање контакта и сарадње ЦСР са другим актерима у сфери социјалне политике кроз организацију редовних састанака, размену информација, координацију и супервизију	ЦСР	ОЦД, ГУ, МТ	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.3.2	Успостављање контакта и сарадње Служби за пружање бесплатне правне помоћи и подршке са другим актерима у сфери бесплатне правне помоћи кроз организацију редовних састанака, размену информација, координацију и супервизију	Регистроване ОЦД	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, ЦСР, регистроване ОЦД, МТ	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

МЕРА 5.4:		Унапређење доступности материјалних давања за ромске породице које на њих имају право	Тип мере:	Информативно едукативна и подстицајна	
Носилац мере:	ЦСР		Партнери:	ГУ, МТ, ОЦД, Црвени крст НС,	
Период спровођења:	2021. – 2022.	Потребне измене прописа: Не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	/	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	Базна вредност	Вредности фин. средстава по изворима финансир.: /	/
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Циљне вредности	Извор провере
Обављене теренске посете по насељима:		Број	2020.	2021.	2022.
- број теренских посета			0	3	4
- број посећених насеља			0	3	4
- број подељених флајера			0	200	350
Дистрибуирани прехранбени и хигијенски пакети и огревног дрвета ромским породицама		Број	2020.	2500 (помоћ се додељује социјално угроженим породицама међу којима су и ромске породице)	2500 (помоћ се додељује социјално угроженим породицама међу којима су и ромске породице)
Број ромске деце којима су додељени новогодишњи пакетићи		Број	2020.	154	200
				Извештај ЦСР, Извештај мобилног тима, Извештаји ОЦД	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.4.1	Теренске посете и подела флајера ромским породицама	ЦСР	МТ, ОЦД	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.4.2	Додела једнократне новчане помоћи	ЦСР	/	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/

5.4.3	Додела новчане социјалне помоћи	ЦСР	/	IV квартал 2022.	Средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти - МРЗБСП	/	/
5.4.4	Дистрибуција прехранбених и хигијенских пакета и огревног дрвета и одеће за најугроженије ромске породице	Црвени крст НС	Градска управа за социјалну и деčију заштиту; ЦСР, МТ, ОЦД.	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	/
5.4.5	Подела новогодишњих пакетића за ромску децу	ОЦД	ГУ, ЦСР, МТ,	IV квартал 2022.	Из редовних активности	/	Додатна средства се могу обезбедити из донаторских средстава

6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021 - 2022. године стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета Града Новог Сада за период у којем ће се спроводити локални акциони план.

Поред активности чије спровођење предвиђа, Акциони план садржи и процену трошкова тих активности; с тим у вези је неопходно вршити одговарајуће планирање дефинисаних расхода, а према мерама и активностима предвиђеним у конкретним програмима из буџета Општине, а како би били остварени циљеви програмског буџетирања.

С тим у вези, приликом постављања односа између активности из Акционог плана, рокова предвиђених за њихову реализацију и извора финансирања, један од важних чинилаца је била и динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката предвиђених за финансирање из буџета са једне стране, односно донаторских средстава са друге стране. Поједине активности, пак, се већ финансирају из извора других нивоа власти, односно из редовних активности, тако да је њиховим укључивањем у Локални акциони план постојећа платформа за решавање одређених кључних питања додатно ојачана, стратешки и на практичан начин.

У табелама у наставку су представљене активности за чије спровођење су предвиђена средства из буџета Града Новог Сада у 2021. години (**табела број 25**), као и активности које ће бити финансиране из градског буџета у 2022. години (**табела број 26**). Као што смо поменули, активности из Акционог плана ће се финансирати и из других извора финансирања, како донаторских, тако и из извора других нивоа власти (у највећем броју случајева, кроз њихове редовне активности). У **табели број 27** је приказано финансирање из донаторских и других извора.

Поред наведеног где су оквирно већ познати извори/донатори, као и износи, у оквиру осталих извора финансирања у Акционом плану, а имајући у виду период од две године реализације ЛАП-а, приказане су могућности аплицирања за донаторска средства. У складу са тиме, примењен је приступ да је свуда где су препознате потребе и могућности за донаторским средствима назначено (су)финансирање из донаторских средстава (тачније, као могућност аплицирања на разним конкурсима).

Осим тога, донаторска средства по изворима и износима (као и наменама за које се објављују конкурси), затим дужини трајања сваког пројекта и процењене износе који би се односили на ромску популацију (кориснике) у овом тренутку није било могуће свуда прецизно проценити; ово пре свега из разлога што су пројекти који се финансирају део већих програма усмерених не само на групе корисника/националне мањине, већ и на друге врсте корисника, као што су породице, незапослени, одређене социјалне групе (дакле, без назнаке по националној припадности).

Табела 25: Средства из буџета Града Новог Сада за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња за 2021. годину

Ред. бр.	Ознака активности	Активност	Финансирање из буџета Града Новог Сада у 2021. години
1	1.1.4	Праћење спроведених мера подршке у транзицији из основног у средњешколско образовање укључујући и превенцију осипања и раног напуштања школовања, уз већу видљивост ефеката	140.000,00
2	1.2.2	Програми едукације, саветовања и информисање родитеља подршке раном развоју кроз рад мобилног тима и програме ОЦД	500.000,00
3	1.3.4	Обезбеђивање финансијске подршке ромским породицама чија деца полазе у ППП	200.000,00
4	1.4.1	Информисање и мотивисање родитеља да се деца укључе у образовање путем инфо сесија у насељима	68.000,00
5	1.4.2	Организовање едукативних радионица за родитеље	34.000,00
6	1.5.2	Обезбеђивање материјално-финансијске подршке ученицима ромске националности за редовно похађање образовања и напредовање у образовном процесу (бесплатне уџбенике, превоз...)	150.000,00
7	1.7.4	Обезбеђивање стипендија за децу и младе ромске националности који уписују средњу/вишу и високу школу	540.000,00
8	2.1.2	Израда документације за унапређење постојеће инфраструктуре у насељу Бангладеш(водовод, канализација, путна инфраструктура)	3.546.000,00
9	2.2.4	Израда одговарајуће планске (урбанистичке) документације	1.120.000,00
10	2.3.2	Организација консултативних састанака са корисницима	100.000,00
11	3.1.3	Организовање радионица и подела информатора о мерама активне политике запошљавања у неформалним ромским насељима учешћем Мобилног тима	50.000,00
12	4.1.1	Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и изабраног лекара	45.000,00
13	4.2.1	Обезбеђивање превоза и организовање превентивних прегледа Ромкиња у области репродуктивног здравља (гинеколошки прегледи)	80.000,00
14	4.2.2	Организација превентивних прегледа у ромским насељима (мерење шећера, притиска)	80.000,00
15	4.2.3	Обезбеђивање превоза и организовање превентивних стоматолошких прегледа	80.000,00
16	4.3.1	Радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу	45.000,00

17	4.3.2	Радионице о здравим стиливима живота, о штетности дувана, дроге и алкохола	45.000,00
18	4.3.3	Радионице за младе о планирању породице и последицама раног ступања у брак	45.000,00
19	4.3.4	Радионице за родитеље о значају раног развоја деце	45.000,00
20	4.6.1	Одржавање инфо сесија у ромским насељима ради подстицања на обавезну вакцинацију деце	30.000,00
21	4.7.1	Суфинансирање и финансирање медикамената	250.000,00
23	4.7.3	Финансирање израде личних документа (здравствених књижица, личних карата)	60.000,00
Укупно:			7.253.000,00

Поједине активности, као што је наведено у Акционом плану, планиране су за спровођење у периоду више година, а почев од 2021. године. Из наведеног разлога за те активности није могуће буџетирати/предвидети средства у овом тренутку, будући да је њихово спровођење условљено претходном израдом одређених анализа, прикупљањем података и процена, стварањем базе података и слично.

Табела 26: Средства из буџета Града Новог Сада за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња за 2022. годину

Ред. бр.	Ознака активности	Активност	Финансирање из буџета Града Новог Сада у 2022. години
1	1.1.4	Праћење спроведених мера подршке у транзицији из основног у средњешколско образовање укључујући и превенцију осипања и раног напуштања школовања, уз већу видљивост ефеката	560.000,00
2	1.2.2	Програми едукације, саветовања и информисање родитеља подршке раном развоју кроз рад мобилног тима и програме ОЦД	1.000.000,00
3	1.3.1	Израда базе података о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм	250.000,00
4	1.3.4	Обезбеђивање финансијске подршке ромским породицама чија деца полазе у ППП	200.000,00
5	1.4.1	Информисање и мотивисање родитеља да се деца укључе у образовање путем инфо сесија у насељима	68.000,00
6	1.4.2	Организовање едукативних радионица за родитеље	68.000,00
7	1.5.2	Обезбеђивање материјално-финансијске подршке ученицима ромске националности за редовно похађање образовања и напредовање у образовном процесу (бесплатне уџбенике, превоз...)	150.000,00

8	1.7.4	Обезбеђивање стипендија за децу и младе ромске националности који уписују средњу/вишу и високу школу	810.000,00
9	2.2.4	Израда одговарајуће планске (урбанистичке) документације	1.120.000,00
10	2.3.3	Израда нацрта Стратегије	200.000,00
11	3.1.3	Организовање радионица и подела информатора о мерама активне политике запошљавања у неформалним ромским насељима учешћем Мобилног тима	50.000,00
12	3.2.1	Утврђивање потреба Рома и Ромкиња за запошљавањем - израда анализе	250.000,00
13	4.1.1	Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и изабраног лекара	90.000,00
14	4.2.1	Обезбеђивање превоза и организовање превентивних прегледа Ромкиња у области репродуктивног здравља (гинеколошки прегледи)	80.000,00
15	4.2.2	Организација превентивних прегледа у ромским насељима (мерење шећера, притиска)	80.000,00
16	4.2.3	Обезбеђивање превоза и организовање превентивних стоматолошких прегледа	80.000,00
17	4.3.2	Радионице о здравим стиливима живота, о штетности дувана, дроге и алкохола	90.000,00
18	4.3.3	Радионице за младе о планирању породице и последицама раног ступања у брак	90.000,00
19	4.3.4	Радионице за родитеље о значају раног развоја деце	90.000,00
20	4.6.1	Одржавање инфо сесија у насељима ради подстицања на обавезну вакцинацију деце	75.000,00
21	4.7.1	Суфинансирање и финансирање медикамената	250.000,00
22	4.7.3	Финансирање израде личних документа (здравствених књижица, личних карата)	60.000,00
Укупно:			5.711.000,00

Табела 27: Активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021.-2022. године за чије спровођење се обезбеђују средства из других извора*

Ред. бр.	Ознака активности	Активност	Износ и извор финансирања
1	1.2.2	Програми едукације, саветовања и информисање родитеља подршке раном развоју кроз рад мобилног тима и програме ОЦД	МПНТР - 1.522.500,00 кроз Пројекат "Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада"
2	1.2.3	Реализација додатних програма ради припреме породица и деце за укључивање у целодневне боравке	МПНТР - 1.700.000,00 кроз Пројекат "Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада"
3	1.5.3	Организовање образовних програма намењених ромским ученицима у сарадњи са удружењима усмерене на редовно похађање наставе, спречавање осипања и раног напуштања школовања ученика ромске националности, посебно девојчица.	Из донаторских средстава

4	1.5.4	Промоција интеркултуралног дијалога и подстицања социјалне инклузије деце и младих у образовни систем, и мониторинг активности	Из донаторских средстава
5	1.6.1	Информисање и едукација наставника и наставница о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање	ОЦД - 480.000,00; Из донаторских средстава
6	1.7.2	Информисање деце и родитеља о дуалном образовању	Из донаторских средстава
7	1.7.5	Организовање менторства и додатне подршке у образовном процесу	Из донаторских средстава
8	2.1.3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу стамбених јединица за породице у насељу Бангладеш, поднесена путем ЦЕОП-а и издате грађевинске дозволе	Из донаторских средстава - 4.492.821,00
8	2.2.1	Организовање информативних догађаја у ромским насељима о поступку озакоњења (2021.)	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“ - 135.000,00
9	2.2.2	Спровођење геодетских снимања	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“ - 200.000,00
10	2.2.3	Израда пројектне документације	Из донаторских средстава: организација „ЕХО“ - 2.800.000,00
11	2.3.2	Организација консултативних састанака са корисницима	Из буџета Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова - 100.000,00
12	2.3.3	Израда нацрта Стратегије	Из буџета Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова - 200.000,00
13	3.2.4	Додела субвенција послодавцима за запошљавање Рома и Ромкиња за отварање нових радних места	НСЗ; Покрајински секретаријат за привреду и туризам; Градска управа за привреду
14	3.4.2	Организација обука за тржиште рада ради стицања додатних знања, вештина и компетенција ради конкурентнијег иступања на тржишту рада	Едукативни центар
15	4.7.2	Обезбеђивање пакета хране	Црвени крст
Укупно:			11.630.321,00

* сабране су вредности само за оне активности за које постоје тачни износи, док за остале остаје назнака да ће се финансирати из наведених извора у износима који још нису дефинисани, тако да нису могли бити унети у овај документ

Финансирање предвиђених мера, по предложеним активностима у оквиру појединих посебних циљева ЛАП-а потребно је обезбедити у буџету на основу одлуке (одлука) о буџету Града у периоду спровођења Акционог плана, тачније у периоду 2021.-2022. године. У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење мера је потребно планирати као

програмску активност (текућа и континуирана делатност корисника буџета, чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе остварењу циљева Програма), односно као **пројекат**. Посматрано са аспекта области које су обухваћене ЛАП-ом, мере и активности су разложене по посебним циљевима, тачније, у оквиру посебних циљева:

Посебни циљ 1. Повећати укљученост деце и младих из ромске заједнице у систем васпитања и образовања

Предложене мере у оквиру наведеног посебног циља су у највећем делу усмерене на обезбеђивање услова за веће (масовније) учешће деце у систем образовања: мере се тичу прикупљања, обраде и размене података о укључености деце ромске националности у систем предшколског васпитања и образовања, као и основношколског и средњошколског васпитања и образовања, затим информисања родитеља деце и ученика ромске националности о значају образовања, обезбеђења услова за повећани обухват деце предшколским образовањем, те подстицања учешћа и напредовања деце ромске националности у образовном процесу. Кроз мере је препознат значај оснаживања стручних капацитета образовних установа и кадра да одговоре на потребе деце и младих ромске националности у процесу образовања и васпитања, уз спречавање осипања и раног напуштања школовања.

Што се тиче планирања у буџету, активности које обухватају обезбеђивање материјалних услова за потребе школовања (школски прибор, превоз, стипендије) имају карактер социјалних давања и самим тиме их је неопходно планирати у оквиру програма 11 – социјална и дечија заштита. Даље, предвиђено је организовање и одржавање едукативних радионица и трибина, активности које потпадају под програм 13 – развој културе и информисања.

Посебни циљ 2. Унапредити стамбену ситуацију и услове становања ромских породица у Граду Новом Саду

Мере предвиђене у оквиру посебног циља који се тиче области становања усмерене су на израду документације за решавање стамбеног збрињавања ромских породица у насељу Бангладеш, легализацију објеката у којима живе породице ромске националности у Каћу, Ковиљу и Бегечу, као и обезбеђење предуслова за одржива стамбена решења становника насеља Велики Рит.

Већина активности које мере предвиђају ће бити финансиране из донаторских средстава, док ће један део планске (урбанистичке) документације и консултативних састанака бити финансиран из буџета Града; ова средства могу бити предвиђена у оквиру програма 1 – становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0004 – стамбена подршка.

Посебни циљ 3. Подизати ниво запошљивости, запошљавања и економско оснаживање Рома и Ромкиња

У највећој мери ће се овај посебни циљ спроводити у сарадњи и/или координацији са Националном службом за запошљавање, као и организацијама цивилног друштва које заступају интересе ромске националне мањине. Највећи део предвиђених активности ће бити финансиран из редовних активности НСЗ и Градске управе за привреду, док је значајан део предвиђен и за финансирање из донаторских извора. Активности из ЛАП-а које ће бити финансиране из буџета Града су везане за одржавање радионица о мерама активне политике запошљавања и израду анализе за утврђивање потреба Рома и Ромкиња у погледу запошљавања и могуће их је реализовати у оквиру програма 3 – локални економски развој, преко програмских активности 1501-0002 – мере активне политике запошљавања, односно преко 1501-0003 – подстицаји за развој предузетништва.

Посебни циљ 4. Унапредити здравље и приступ здравственим услугама Рома и Ромкиња на територији Града Новог Сада

Подршка која је предвиђена у оквиру области здравствене заштите обухвата низ мера и активности, од информисања о правима и доступности здравствене заштите, повећања обухвата Рома и Ромкиња превентивним прегледима, едукације о здравим стилевима живота, репродуктивном здрављу и болестима зависности, преко креирања подстицајног оквира за унапређење здравствених услуга за Роме и Ромкиње, до суфинансирања и финансирања лекова, те финансирања израде личних докумената. Највећи део активности које су предвиђене за финансирање из буџета Града су у области информисања о правима и доступности здравствене заштите (инфо сесије), као и активности везане за превентивне прегледе у ромским насељима. С тим у вези, активности је потребно буџетирати у оквиру програма 12 – здравствена заштита, програмска активност 1801-0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље.

Посебни циљ 5. Унапредити приступ правима и услугама из области социјалне заштите

Активности из Акционог плана у оквиру овог посебног циља које су предвиђене за финансирање из буџета Града су усмерене на информисање Рома и Ромкиња у вези са остваривањем права из области социјалне заштите, унапређење доступности услуга социјалне заштите, те унапређење доступности материјалних давања за породице ромске националности које на њих имају право. Финансирање предвиђених мера и активности је потребно предвидети у програму 11 – социјална и дечија заштита. Активности ће спроводити Центар за социјални рад, организације цивилног друштва, Црвени крст, као и Мобилни тим.

7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

У овом поглављу се дефинише ко прати спровођење ЛАП-а за инклузију Рома и Ромкиња, у којим роковима се праве извештаји, кога треба и када извештавати о спровођењу ЛАП-а за инклузију Рома и Ромкиња, када се ради вредновање учинака, ко га ради и кога о томе извештава.

Овај оквир подразумева утврђивање одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање рокова за извештавање, модела извештаја и одговорности за њихово састављање, као и начина праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, у задатим околностима, постизање оптималних резултата за ромску заједницу у Граду Новом Саду у односу на планиране циљеве, мере и активности.

7.1 Поступак спровођења и одговорност актера

ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених у поглављу 5 - Акциони план (АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који су у Акционом плану наведени као „носиоци“. Конкретно, **за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру посебних циљева одговорност носе:**

Градска управа за образовање за посебан циљ 1, који се односи на образовање,
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове за посебни циљ 2 који се односи на становање,
Градска управа за привреду за посебан циљ 3 који се односи на запошљавање
Градска управа за здравство за посебан циљ 4 који се односи на здравство,
Градска управа за социјалну и дечију заштиту за посебан циљ 5 који се односи на социјалну заштиту, као и делимично за мере и активности обухваћене посебним циљем 1 који се односи на образовање

Представници поменутих Градских управа чине неформални тим који помаже у управљању реализацијом ЛАП-а. Градска управа за дечију и социјалну заштиту је иницирала покретање израде ЛАП-а, **те је у коначном и одговорна за праћење реализације ЛАП-а и извештавање о постигнутим резултатима**, како на годишњем нивоу, тако и на двогодишњем нивоу тј. по истеку периода за који се документ усваја.

У непосредној реализацији мера, активности и пројеката обухваћених АП-ом активно учествују актери који су у оквиру АП наведени као „партнери“, међу којима се, између осталог, налазе: Канцеларија за инклузију Рома АПВ, Мобилни тим, предшколска установа, основне и средње школе које похађају ученици ромске националности, Универзитет у Новом саду, Дом здравља, Центар за социјални рад, Црвени крст, НСЗ филијала Нови Сад, педагошке асистенткиње, здравствене медијаторке, ромска удружења, ОЦД и други локални актери.

Праћење спровођења појединачних активности и пројеката врши се преко показатеља (индикатора) на нивоу мере (тзв. показатељи резултата), који се исказују за сваку годину (2021. и 2022.), а дефинисани су у табели као „Базне и циљне вредности индикатора“ за свих 5 посебних циљева. **Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, налазе:**

- 1) редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а електронским путем, одржавањем периодичних састанака и подношењем извештаја,
- 2) прикупљање свих података и информација о томе како тече реализација конкретних мера и активности, укључујући и формирање евиденција које до сада нису вођене а битне су за вредновање учинка — обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, поштовање временског оквира спровођења активности, ниво укључености партнера и квалитет сарадње између партнера, број крајњих корисника, оствареност планираних индикатора итд.,
- 3) дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, односно предлагање конкретних акција за решавање проблема када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,
- 4) информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење ЛАП-а,
- 5) припрему и подношење годишњих и двогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање 2 пута годишње ће се организовати координациони састанци свих актера непосредно укључених у спровођење ЛАП-а, а састанке сазива начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Позивање учесника и припрему дневног реда састанка врши лице задужено за сазивање координационих састанака.

7.2 Вредновање учинка и извештавање

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који представља континуиран процес током целокупног периода на који се ЛАП усваја, **евалуација односно вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће периодично рађена**. Вредновање учинка се заснива на показатељима формулисаним на нивоу посебног циља (показатељи исхода), а подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Тим за израду ЛАП-а је препоручио, а Градско веће о томе доноси коначну одлуку, да евалуација обухвата:

✓ *Ex-ante* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор на половини реализације ЛАП-а, односно 12 месеци од момента његовог усвајања, и

✓ *Ex-post* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду, за период 2021-2022, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор након истека периода важења ЛАП-а.

На основу налаза добијених *ex-post* анализом, односно оценом релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, вршиће се даље планирање социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду у наредном двогодишњем периоду.

Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду подноси Градска управа за социјалну и дечју заштиту Градском већу Града Новог Сада најкасније до 31. марта текуће године за претходну. Одговорност за припрему годишњих извештаја сnose начелници градских управа, као и руководиоци служби, организација и установа, који су уједно одговорни и за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру сваког посебног циља. Начелници градских управа и руководиоци служби, организација и установа, најкасније до 31. јануара текуће године достављају образац годишњег извештаја свим партнерима да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацију су непосредно учествовали, односно за које су носиоци мере. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. Начелник Градске управе за социјалну и дечју заштиту ће, након добијања података, уз подршку Мобилног тима, приступити обједињавању годишњег извештаја за свих 5 области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, како би га до 20. марта упутио Градском већу на одобрење до наведеног рока.

Двогодишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године подноси Градска управа за социјалну и дечју заштиту Градском већу, а оно га доставља Скупштини Града Новог Сада најкасније у року од 120 дана по истеку друге календарске године од дана усвајања ЛАП-а. Уз овај извештај доставља се и документ јавне политике (стратегија/локални акциони план или сл.) којим се замењује ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године, у новом планском периоду. Подела одговорности и начин припреме двогодишњег извештаја су исти као и код годишњих извештаја, само се за ову прилику користи посебан образац двогодишњег извештаја. Такође, у овом случају се примењују и следећи рокови - 28. фебруар за сакупљање података од партнера, 20. март за обједињавање извештаја и достављање извештаја Градском већу, који га у горенаведеном року подноси Скупштини Града.

8 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

АПР	Агенција за привредне регистре
АП	Акциони план
ГУ	Градска управа
ГЦСР	Градски центар за социјали рад
ДЗ	Дом здравља
ЕУ	Европска унија
ЕХО	Екуменска хуманитарна организација
ИРЛ	Избегла и расељена лица
ЈКП	Јавно комунално предузеће
ЈЛС	Једница локалне самоуправе
ЛС	Локална самоуправа
КИРС	Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
КОВИД-19	Пандемијска болест изазвана почетком 2020. године сојем корона вируса.
ЛАП	Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду у периоду 2021-2022
ЛС	Локална самоуправа
МПНТР	Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МРЗБСП	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
МТ	Мобилни тим
НВО	Невладина организација
НСЗ	Национална служба за запошљавање
НСМЕДЕ	Новосадска интерсекторска мрежа за децу
НСП	Новчана социјална помоћ
ОЕБС	Организација за европску безбедност и сарадњу
ОО	Основно образовање
ОЦД	Организација цивилног друштва
ОШ	Основна школа
ПА	Педагошки асистент
ППП	Припремни предшколски програм
ПУ	Предшколска установа
РС	Република Србија
РСД	Динар - званична валута Републике Србије
СИПРУ	Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС
СКГО	Стална конференција градова и општина

СНП	Социјална новчана помоћ
СШ	Средња школа
ЦК	Црвени крст
ЦПЗВ	Центар за производњу знања и вештина
ЦСР	Центар за социјални рад
SWOT	Техника која се заснива на анализи снага, слабости, шанси и претњи

Сви изрази који се користе у документу у мушком роду обухватају исте изразе у женском роду.

Овај локални акциони план објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1688/2021-І
23. децембар 2021. године
НОВИ САД


Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

- **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У ПОДРУЧЈУ МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ГАРАЖЕ У УЛИЦИ МОДЕНЕ)**
- **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ РАСАДНИК)**
- **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ**







САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД		
Скупштина		
1456	Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра у подручју Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене)	2961
1457	Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник)	2967
1458	План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду	2985
1459	Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године	3008

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Ана Лекић.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700