

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-953/2021-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД


**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, пре излагања на јавни увид, Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину и Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, као и сагласност Градске управе за заштиту животне средине на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 35-953/2021-II од 04. октобра 2022. године, с молбом да се Предлог плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе План у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић



На основу члана 67. тачка 7. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градско веће Града Новог Сада на 170. седници одржаној 04. октобра 2022. године, поводом разматрања Нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, пре излагања на јавни увид, Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину и Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, као и сагласност Градске управе за заштиту животне средине на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, и предлаже да Скупштина, након разматрања, донесе план у предложеном тексту и закључи:

" 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину пре излагања на јавни увид са 161. седнице од 21.12.2021. године и Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину са 1. седнице Комисије за планове од 30.06.2022. године, као и Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

2. Закључак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове."

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела, одређује се:

- Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог Сада,
а за повереника:

- Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-953/2021-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-36
24. март 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА


ПРЕДМЕТ: Мишљење на текст припремљен за нацрт плана детаљне
регулације комплекса Института у Сремској Каменици

У Градској управи за прописе размотрен је текст припремљен за нацрт
плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

Градска управа нема примедбе на припремљени текст нацрта плана детаљне
регулације.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници _____ године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

УВОД

Планом детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици (у даљем тексту: План) обухваћено је укупно 36,92 ха, док је површина самог комплекса Института 35,10 ха. Комплекс Института у Сремској Каменици налази се на узвишењу званом Татарско брдо. Ограничен је улицама Бранислава Букурова са северозападне стране, мајора Тепића са западне стране и са југоистока Државним путем ИБ реда ознаке 21 (Нови Сад – Рума) (Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница) (у даљем тексту: Државни пут ИБ-21). Комплекс се са североисточне стране граничи са подручјем становања „Мишелук II“ (Татарско брдо), а са југозападне са комплексом резервоара II висинске зоне „Татарско брдо“.

На комплексу Института налазе се објекти у власништву три института: Институт за плућне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ). Овај специјализовани болнички центар има покрајински и републички значај. Парк који окружује болничке објекте пројектован је као парк специјалне намене око болнице за лечење туберкулозе и других плућних болести и представља законом заштићено подручје – споменик природе.

Овим планом се, у складу са просторним условима, заштитом простора, досадашњом планском документацијом и важећим планом вишег реда, дефинишу правила уређења и грађења по којима ће се уређивати и опремати простор у обухвату Плана и градити објекти.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I. ОПШТИ ДЕО

1. Основ за израду Плана

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи, којим је прописано да се план детаљне регулације доноси за подручја за које је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада”, број 28/21), коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XVI седници одржаној 18. јуна 2021. године.

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план) обухваћена локација се дефинише као специјализовани центар, а комплексе Института у Сремској Каменици задржава се на постојећој локацији, на комплексу у оквиру кога је заштићени парк.

Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације Мишелука са Рибњаком („Службени лист Града Новог Сада”, број 57/14) (у даљем тексту: План генералне регулације), којим је дефинисано да је основ за реализацију на обухваћеном простору план детаљне регулације.

2. Извод из планова ширег подручја

Генерални план

Локације објеката уникатних садржаја (високоспецијализованих институција науке, здравства, културе и слично), Генералним планом дефинисане су као специјализовани центри и посвећује им се посебна пажња при одређивању локације и обезбеђивању одговарајућих просторних услова за рад и развој. Због комплексности рада и специфичних захтева у простору, ове институције развијаће се у посебним специјализованим центрима. Институт у Сремској Каменици је једна од институција јавних служби које су од значаја за становнике функционалног подручја Града Новог Сада, као и од посебног значаја за развој самог Града.

При утврђивању намене простора за објекте и површине од општег интереса, Генералним планом се комплексе института у Сремској Каменици задржава на постојећој локацији, на комплексу у оквиру кога је заштићени парк. На комплексу

института планира се повећање капацитета за специјалистичку болницу са још 1.200 постеља.

Генералним планом је за специјализоване центре дефинисано следеће: „Специјализовани центри су просторно-функционалне целине у оквиру којих су смештене службе, односно делатности чији је значај по правилу шири од градског (...) Сви простори на којима се формирају специјализовани центри имају статус јавних површина, а већина је од општег интереса.

Специјализовани центри ће се развијати у оквиру постојећих и Генералним планом предвиђених комплекса и у складу са програмима развоја појединих области. Просторно дефинисање специјализованих центара омогућава развој потребних програмских садржаја који ће допринети јачању централитета града у целини. Њихов развој ће бити подржан одговарајућим мерама, како локалног, тако и покрајинског и републичког нивоа; програмски усмерен и контролисан и садржајно одређен сходно улози Новог Сада као макрорегионалног центра. (...)

Становање, по правилу, није садржај специјализованих центара (изузев ако је предвиђено планом детаљне регулације).

У комплексима специјализованих центара морају се решити потребе у мирујућем саобраћају.

На планираним комплексима специјализованих центара по правилу се не дозвољава изградња привремених објеката.“

План генералне регулације

Планом генералне регулације издвојена је просторна целина комплекс Института у Сремској Каменици.

Као специјализовани центар овај комплекс спада у категорију приоритених урбанистичких целина. Овим планом задржава се намена и статус комплекса, односно обезбеђују просторни услови за несметано функционисање и развој у оквиру дефинисане локације.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ПРОСТОРЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„Комплекс института у Сремској Каменици је специјализовани центар, намењен искључиво развоју здравствене делатности (у оквиру које се развијају и образовна и научна делатност). Друга намена, осим раније изграђених стамбених објеката који се прихватају као стање, се не планира. Заштићено природно добро – Регионални парк је потенцијал овог простора, али и ограничење за развој планиране намене. Ипак, неопходно је обезбедити услове за одређено повећање корисне површине болничких и помоћних објеката, као и уређење саобраћајних и других слободних површина које су неопходне за функционисање основне намене. Будући да је комплекс парка законом

заштићен, простор за нову градњу је ограничен, а концепт просторног развоја мора бити прилагођен условима заштите природних добара.

Потребно је обезбедити просторни развој постојећих, али и нових, специјализованих болница на комплексу института у Сремској Каменици на начин да се омогући одговарајуће функционисање ових значајних установа, али и максимално сачува простор заштићеног природног добра, а све према условима надлежног завода за заштиту природе.

Индекс заузетости на нивоу комплекса ограничава се на 10 %. Максимална спратност објеката је приземље и пет спратова (висински репер је главна зграда – стационар). Планирану изградњу сконцентрисати у постојећој зони болничких објеката, како би се уклањање зеленила парка свело на минимум. На болничким објектима планирати кровове благог нагиба или равне.

Комплекс института реализује се на основу важег плана детаљне регулације, у складу са потребама корисника и условима заштите природе.“

ОПШТА ПРАВИЛА ОБЛИКОВАЊА ОБЈЕКТА

„Објекти ванстамбене намене по правилу се пројектују са равним крововима или крововима нагиба до 15°.

При материјализацији фасада, сугерише се употреба квалитетних – отпорних и дуготрајних материјала (фасадна опска, керамика...), у комбинацији са природним материјалима (дрво, камен...).“

ЕВИДЕНТИРАНА ПРИРОДНА ДОБРА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

„У Регистру заштићених природних добара, на простору у обухвату плана налазе се:

- заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“;
- деоница међународног еколошког коридора уз Дунав који је утврђен Уредбом о еколошкој мрежи 05 број 110-9411/2010-3 („Службени гласник РС“, број 102/10) и
- природно добро регионални парк у поступку доношење решења за природно добро споменик природе „Парк института за грудне болести и туберкулозу“ (Решење Скупштине Града Новог Сада број 01-633/1 – „Службени лист Града Новог Сада“, број 11/76).

Планом се утврђују мере заштите природних добара.

На простору регионалног парка (споменика природе) -- Парк института, спроводе се мере на основу решења о заштити. Планска документација за простор регионалног парка радиће се у складу са условима надлежног завода за заштиту природе.“

3. Опис постојећег стања

Простор на коме су концентрисани болнички објекти заузима централни положај на комплексу. На највишој коти (око 184 m н.в.) постављена је главна зграда – стационар, коју користе сва три института. Највећу површину овог објекта користи Институт за плућне болести Војводине (скоро 50 %), док остатак отприлике на пола деле Институт за онкологију Војводине и ИКВБВ. Објекат је (као и већина објеката на комплексу) саграђен 1960. године, и током година је дограђиван и надограђиван, те садашња корисна површина износи 33.734 m². Спратност појединачних сегмената се креће у распону од сутерена до Су+ П+5.

Објекат магнетне резонанце је саграђен као анекс главној згради, са југозападне стране, 1995. године, чиме је прекинут континуитет противпожарног пута око главне зграде. Према пројекту, различити сегменти објекта су спратности од Су+П до Су+П+4, док су у првој фази реализовани сви сегменти спратности сутерен и приземље, осим средишњег који је спратности приземље и поткровље. Читав објекат је планиран за потребе Института за онкологију Војводине.

Са исте стране главне зграде налазе се два бункера, за високоволтажну терапију и за радиологију, који су укопани у земљу, али тако да се равни кровови завршавају мало изнад коте терена.

Са североисточне стране око 2010. године саграђен је анекс Института за плућне болести у коме је лоциран радиотерапијски центар и додатни простор за Институт за кардиоваскуларне болести. Спратност анекса је до Су+П+4.

Северно од главне зграде налазе се Конгресни центар и административна зграда. Поред сале за скупове и пратећих садржаја, у оквиру Конгресног центра је смештен и ресторан, бар, продавница и сл. Спратност је високо приземље, са једним сегментом спратности П+1.

Слободан простор између ова три објекта партерно је уређен поплочавањем и зеленилом и намењен је посетиоцима. Са њега се прилази и главном улазу у стационар.

Северно од административне зграде налази се главни паркинг који користе и посетиоци и запослени. Заузима површину од око 9.600 m², капацитета око 420 паркинг-места, што је недовољно за садашње потребе свих корисника. Овај паркинг се налази са источне стране главног приступног пута. Са западне страна реализован је други већи паркинг-простор, капацитета око 100 паркинг-места.

Између источне границе комплекса и економског пута, лоцирани су објекти техно-економског блока (ТЕБ-а): перионица – вешерај, котларница – топлана, кружни објекат гараже, цвећара са стакленом баштом, магацин техничког материјала, објекат за држање огледних животиња, пећ за спаљивање, сви саграђени 1960. године, и објекат за прераду воде, саграђен 1999. године. У овој зони не постоји уређени паркинг-простор,

већ се аутомобили паркирају на зелене површине међу дрвећем и на асфалтиране приступе објектима.

Економски пут, који се после 100 m одваја од главног приступног пута, завршава се у економском дворишту, уз југоисточни део главне зграде – стационара, где се налази и економски улаз у главну зграду. Уз двориште се налази неколико помоћних и пратећих објеката: просектура и просторије за отпад, објекат за медицинске гасове, магацин, а само двориште се у већој мери користи за паркирање возила запослених.

У северном делу комплекса Института, између прилазног пута за институт и стамбеног насеља „Татарско брдо“, налази се пет тинских породичних кућа и, јужно од њих, једна вишепородична стамбена зграда спратности Су+П+3+Тав. Такозвана „Стамбена колонија“ изграђена је за потребе привременог смештаја запослених на институту, гостујућих лекара и сл. Временом, станови су откупљени и издвојене су парцеле под објектима. У ових шест објеката сада живи око 100 становник, у 48 станова, просечне величине 35,5 m². Простор око вишепородичног стамбеног објекта станари користе за паркирање возила (постављено је и неколико лимених гаража) и као заједнички простор за боравак на отвореном (постављене су клупе, класкалице и сл.). Западно од приступног пута, насрам породичних кућа, налази се објекат са неколико гаража чији су корисници станари ових кућа. Приступ гаражама је са Улице мајора Тепића.

У западном делу комплекса налази се један асфалтирани спортски терен, који су користили запослени на институтима за спортске активности.

Поред уређених пешачких стаза, поплочане стазе око главне зграде Института и везе са објектима ТЕБ-а, цео комплекс је „прошаран“ неуређеним пешачким стазама које су најчешће формиране на границама између различитих групација високог растања, или на правцима инфраструктурних водова. Ове стазе користе и возила у функцији одржавања парка (мали трактори).

4. Циљ доношења Плана

У протеклом периоду извршене су значајне интервенције на болничким објектима, као и саобраћајној инфраструктури. Због дужег протока времена од усвајања важећег урбанистичког плана, потребно је извршити нову анализу и валоризацију стања изграђеног и слободног простора, нарочито са аспекта заштите заштићеног подручја -- Парка института у Сремској Каменици. Такође, потребно је преиспитати потребе корисника са аспекта просторног функционисања болничке делатности.

5. Опис границе обухвата Плана

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се у Ктастарској општини Сремска Каменица, унутар следеће границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка на пресеку источне границе парцеле број 5220/1 (комплекс Института) и планиране регулационе линије Улице Бранислава Букурова. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, прати планирану регулациону линију Улице Бранислава Букурова, затим пресеца парцеле бр. 5220/10 и 5783 и долази до тачке на пресеку јужне регулационе линије Улице Моше Пијаде и западне планиране регулационе линије Улице мајора Тепића. Идући у правцу југа, граница прати планирану регулациону линију Улице мајора Тепића и управним правцем долази до осовине Улице Марка Орешковића, затим скреће у правцу истока, прати осовину Улице Марка Орешковића и долази до тачке, која се налази на пресеку са осовином Улице мајора Тепића. Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати осовину Улице мајора Тепића до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 5220/10 и 5252/2, затим скреће у правцу југоистока, прати продужени правац и јужну границу парцела бр. 5220/10 и 5220/1 и долази до тромеђе парцела бр. 5220/1, 5253 и 5809. Даље, граница наставља продуженим правцем границе парцела бр. 5220/1 и 5253, пресеца парцелу број 5809 до пресека са осовином Државног пута ИБ-21, скреће у правцу истока, прати осовину Државног пута ИБ-21 до тачке на пресеку са границом парцела бр. 5220/1 и 5219. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада и североистока пратећи границу парцеле број 5220/1 до преломне тачке на граници парцела бр. 5220/1 и 5218. Даље, граница пресеца парцелу број 5220/1 до пресека са планираном регулационом линијом Улице Богдана Гавриловића. Затим граница прати планирану регулациону линију Улице Богдана Гавриловића до тачке на пресеку са границом парцеле број 5220/1. Од ове тачке граница прати источну границу парцеле број 5220/1 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе Плана.

II. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

1.1. Подела простора на просторне целине

С обзиром на начин коришћења, намену и услове за изградњу, у оквиру целине комплекса Института издваја се пет просторних целина:

1. зона болничких објеката,
2. паркинг-зона,
3. техно-економски блок (ТЕБ),

4. стамбена колонија,
5. зона рекреативних садржаја.

1.2. Концепт уређења простора са планираном наменом земљишта

Скоро цео простор у обухвату Плана намењен је комплексу Института у Сремској Каменици. Унутар комплекса налаз се неколико стамбених објеката под којима се издвајају парцеле у намени становања. Део простора уз западну границу обухвата намењује се јавној саобраћајној површини.

Концепција просторног уређења комплекса Института у Сремској Каменици у највећој мери се ослања на постојећу планску документацију.

Задржавају се сви постојећи болнички, административни и економски објекти у комплексу, уз могућност одређеног повећања корисне површине, и планирају се ограничене површине за нову изградњу, уз минимални утицај на заштићено подручје – парк Института. Нови болнички објекат планира се на простору западно од главне зграде. Источно од објекта магнетне резонанце планира се „pet scan“ центар, чија изградња је у току. Планира се замена административне зграде (објекат број 3) и изградња болничког објекта за потребе поликлиничког лечења и администрације. Максимална спратност главних болничких објеката је до Су+П+5, а пратећих до Су+П+2.

Концепт саобраћајног решења се задржава. Паркирање се планира на две позиције, на већ формираним површинама, уз могућност повећања капацитета изградњом спратних гаража, спратности до Су+П+2.

Објекти техничког блока, који су издвојени у западном делу комплекса, се задржавају. Уз ову зону планира се изградња објекта за потребе архиве сва три института на комплексу. Спратност објеката је до Су+П+1.

Постојећи објекти за становање задржавају се без промене, у постојећим габаритима.

Простор заштићеног парка, који се просторе у ширем окружењу објеката Института, максимално се штити и планира се његово одржавање и даље уређење. Парк представља једну од основних карактеристика овог простора и има додатну здравствену улогу. Из тог разлога предвиђа се унапређење могућности коришћења природних бенефита од стране корисника и посетилаца.

1.3. Нумерички показатељи

Биланс површина

Површина грађевинског подручја бруто – 36,92 ha.

Површина грађевинског подручја нето – 35,19 ha.

Табела број 1: Површине јавне намене

Саобраћајне површине	1,73 ha
Комплекс Института	35,10 ha
Укупно	36,83 ha

Табела број 2: Површине осталих намена

Становање	0,09 ha
-----------	---------

Површине објеката по намени

Табела број 3: Комплекс Института

Врста објекта	Површина габарита у основи (m ²)		Развијена бруто површина (m ²)	
	стање	план	стање	план
Болнички, помоћни и економски	14.205	3.945	46.800	17.720
Гараже	/	7.200	/	21.600
Укупно	14.205	11.145	56.092	39.320
Укупно стање + план	25.350 m ²		95.412 m ²	

Табела број 4: Становање

Тип становања	Површина габарита у основи (m ²)	Развијена бруто површина (m ²)
Породично	450	450
Вишепородично	414	1.600
Укупно	864	2.106

Број паркинг-места:

- само на отвореним паркинзима (док се не изграде спратне гараже) 808,
- са изграђеном већом гаражом 1.093,
- са изграђене обе гараже 1.453.

Број постеља (укупно, на сва три института):

- постојеће 700,
- у односу на планирану површину, могуће обезбедити још око 220.

Урбанистички показатељи по наменама

Табела број 5: Комплекс Института

Индекс заузетости – ИЗ	7,5 %
Индекс изграђености – ИИ	0,28

Табела број 6: Становање

Број станова	48
Број становника	94
Просечна величина стана	33,3 m ²
m ² стана по становнику	17

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

2.1. План регулације површина јавне намене

Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавне намене према графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене“ у размери 1:1000.

Површине јавне намене:

- комплекс Института: цела парцела број 5220/11 и делови парцела бр. 5220/1 и 5809;
- саобраћајне површине: цела парцела број 5220/9 и делови парцела бр. 5087/1, 5220/10, 5221, 5222, 5223, 5783/1, 5807.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу број 3, важи графички приказ.

Планиране регулационе линије приказане су у односу на осовине саобраћајница, у односу на постојеће границе парцела или преко координата преломних тачака. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу. Парцеле осталог грађевинског земљишта су под стамбеним објектима.

2.2. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се на надморској висини од 152 до 180 m, са падом од југа према северу. Уздужни надови околних саобраћајница су испод 6 %, а најчешће око 3 %. Нивелациони план представља основу за даљу разраду. У оквиру датог нивелационог решења дозвољена су одступања уз поштовање основне

концепције Плана. У висинском погледу, терен се задржава, тако да нивелете заштитних тротоара нових објеката треба ускладити са постојећим тереном. На графичком приказу број 3 дат је висински положај планираних саобраћајница и објеката.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- нагиб нивелете,
- кота заштитног тротоара објекта.

3. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. Саобраћајна инфраструктура

Обухваћен простор се са западне стране ослања на Улицу мајора Тепића, са јужне стране на Државни пут IB-21, а са северне стране на улице Моше Пијаде, Бранислава Букурова и Институтски пут.

Колски приступ комплексу налази се у продужетку Институтског пута, након кружне раскрснице. Овај приступ намењен је и за пешаке, бициклисте и возила јавног градског превоза путника.

У оквиру комплекса, постоје две примарне саобраћајнице (источна и западна) које опслужују институте. Западна саобраћајница је јавног карактера – и њоме се приступа паркинзима и централном платоу, и на њој се налази и аутобуско стајалиште. Источна саобраћајница је са контролисаним уласком и претежно се користи за интервентна возила и возила одржавања.

У оквиру комплекса Института предвиђена је изградња нових саобраћајница које ће омогућити приступ планираним објектима у склопу комплекса. Приликом планирања саобраћајних површина тежило се што мањем угрожавању постојећег дрвећа, уз поштовање основних геометријских елемената за ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја. Поједине саобраћајнице планирају се на правцима постојећих стаза и противпожарних путева који су у функцији одржавања парка у кругу комплекса. Овим саобраћајницама омогућено је кретање возила хитних служби. Њихов положај је дат оријентационо и није димензионисан у односу на осовинску мрежу, тако да је могућа њихова корекција и одступање у односу на графички приказ (графички приказ број 2 „План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја“, у размери 1:1000).

Планом се оставља могућност изградње саобраћајница за возила хитних служби иако нису уцртане на графичком приказу, ако се укажу потребе односно неопходност за функционисање комплекса. Трасе ових саобраћајница утврдиће се кроз израду

техничке документације којој ће претходити услови надлежног завода за заштиту природе.

Као интервенција на постојећој саобраћајној мрежи унутар комплекса Института, планирана је изградња кружне раскрснице на централном делу платоа. Кружна раскрсница је вишенаменска, тако да, поред општих предности које нуди овакав тип раскрснице, служи и као окретница за возила јавног градеког превоза путника, а централно острво кружне раскрснице могуће је организовати за слетање мањих хеликоптера. Постојећи хелиодром се задржава, а у складу са потребама и могућностима могућа је изградња хелиодрома на објектима и другим расположивим површинама.

Планирају се нови приступни путеви планираним објектима, односно мрежа нових саобраћајница, која ће бити у функцији нових објеката у склопу комплекса. Њихова реализација одвијаће се паралелно са изградњом тих објеката.

Паркирање возила се планира изградњом нових и уређењем постојећих паркинга и гаража. У оквиру постојећих паркинга, на местима где нема дрвећа, планирана је изградња гаража за путничке аутомобиле спратности Су+П+2 са паркирањем на крову. Број подземних стажа се не ограничава. Зона изградње гаража је на графичком приказу број 2 учртана оријентационо, а тачна зона изградње утврдиће се кроз израду техничке документације којој ће претходити услови надлежног завода за заштиту природе.

3.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће водоводне мреже Града Новог Сада, са планираним проширењем.

У Улици мајора Тенића постоји примарни доводник воде профила Ø 500 mm који повезује резервоар „Институт“ са резервоаром „Татарско брдо“.

Постојећа секундарна мрежа унутар комплекса Института профила је Ø 100 mm и Ø 150 mm. Она својим капацитетом задовољава тренутне потребе за водом свих корисника.

Унутар простора обухваћеног Планом налази се релејна пумпна станица „Институт“ која тренутно није у функцији, али се Планом задржава у случају да се укаже потреба за њеним радом у даљем развоју водоводног система на сремској страни града.

Имајући у виду да је постојећа мрежа унутар комплекса у лошем стању, односно да је дотрајала, планира се њена реконструкција. Секундарна водоводна мрежа простираће се дуж комплекса Института и биће профила Ø 100 mm и задовољиће потребе корисника простора за санитарном водом.

Такође, у оквиру комплекса, планира се и изградња нове хидрантске мреже са неопходном опремом, која ће бити профила Ø 150 mm, и задовољити потребе противпожарне заштите.

Уколико се установи потреба за измештањем постојећих инсталација водовода због изградње нових објеката, то је могуће урадити према условима Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже приказан је на графичком приказу број 4 „План водне инфраструктуре“ у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се преко постојеће канализационе мреже, са планираним проширењем, у оквиру канализационог слива „Петроварадин“.

Постојећа канализациона мрежа је заједничког типа са профилима од Ø 250 до Ø 500 mm.

Планира се изградња канализационе мреже отпадних вода унутар комплекса Института, са профилима од Ø 300 до Ø 400 mm, која ће се укључити у постојећи шахт главног колекторског правца Ø 500 mm на Институтском путу код кружне раскрснице.

Планирана канализациона мрежа атмосферских вода кретаће се од профила Ø 400 до Ø 1400 mm и уливаће се у цевовод уличне атмосферске канализације који ће бити изгађен до отвореног канала Роков поток.

Реципијент планираног цевовода атмосферск канализације је Роков поток.

Пре упуштања атмосферских вода у крајњи реципијент, Роков поток, исте ће се третирати на сепаратору уља, масти и суспендованих материја, а све у циљу заштите подземних вода од загађења.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже приказан је на графичком приказу број 4.

3.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Подручје обухваћено Планом ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска станица (у даљем тексту: ТС) 110/20 kV „Нови Сад 6 – Мишелук“. Ова ТС ће напајати постојеће и планиране трансформаторске станице 20/0,4 kV од којих ће полазити мрежа јавног осветљења и 0,4 kV мрежа до потрошача, чиме ће бити

омогућено квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја на овом подручју.

До планираних објеката потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан број трансформаторских станица. Нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове трансформаторске станице се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу, уз поштовање свих противпожарних услова. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Такође је потребно обезбедити право службености пролаза каблова до трансформаторских станица. Постојећу надземну средњенапонску мрежу је потребно демонтирати, изградити подземно и прилагодити за рад на 20 kV нивоу. Нисконапонску мрежу је такође потребно изградити подземно где технички услови то дозвољавају, а где то није технички изводљиво може се задржати и градити надземна мрежа. На просторима планиране изградње потребно је изградити инсталацију јавног осветљења. Део потребне електричне енергије (нпр. за заједничку инсталацију осветљења у објектима) могуће је обезбедити искоришћењем сунчеве енергије, односно постављањем соларних фотонапонских панела са пратећом опремом на објекте. У попречним профилима свих саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи, бакарни ТК кабови, енергетски кабови са металним плаштом и др.) у обухвату Плана, због индуктивног утицаја висконапонског далековода који се налази ван обухвата Плана, потребно је обратити се за услове ЕМС АД.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог система. Са гасовода притиска до 16 bar који повезује Петроварадин и Сремску Каменицу одваја се крак који води до мерно-регулационе гасне станице (МРС) „Институт“ која се налази у југоисточном делу подручја обухваћеног Планом. Из ове МРС ће полазити мрежа притиска до 16 bar са које ће се снабдевати и планирани садржаји изградњом прикључка од постојеће, односно планиране мреже до мерно-регулационих сетова и котларница у објектима. У случају потребе за већим количинама топлотне енергије, могуће је изградити доводни гасовод средњег притиска и сопствену мерно-регулациону станицу на парцели корисника. У техно-економском блоку комплекса Института налази се котларница – топлана од које ће полазити вреловодна мрежа до свих постојећих и планираних објеката у склопу комплекса Института, чиме ће се обезбедити квалитетно снабдевање топлотном енергијом свих садржаја. Изградња

нове вреловодне мреже до планираних објеката одвијаће се сукцесивно, према потребама.

Обновљиви извори енергије

На обухваћеном подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.

Соларна енергија

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објеката свих намена, на фасадама одговарајуће оријентације, поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система – ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи – системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати под следећим условима:

- постојећи и планирани објекти – на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете, као подни елементи и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама, у оквиру дечјих игралишта и спортских терена), за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.); на надстрешницама за паркинге, тако да не пређе 50 % укупне паркинг-површине, док остали паркинг-простор треба да има природну заштиту високим зеленилом.

(Хидро) Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Енергија биомасе

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним топлотним изворима.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

3.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији,
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.),
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела,
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.),
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају,
- размотрити могућност постављања зелених кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода,
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту,
- постављати пуњаче за електрична возила на јавним и осталим површинама предвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације и прилаже се уз захтев за издавање употребне дозволе.

3.5. Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање система електронских комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у склопу децентрализације мреже. Нови приступни чворови градиће се када постојећа инфраструктура не буде могла да задовољи потребе корисника. Улични кабинети се могу постављати у објектима и на јавној површини на местима где постоје просторне и техничке могућности.

Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и на објектима.

Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у површинама јавних намена и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније и осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката;
- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, могу се постављати на антенске стубове уз услов да антенски стуб буде удаљен минимално 50 m од најближег објекта и минимално 30 m од регулационе линије; базне станице постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежне управе.

4. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру болничког комплекса функција зеленила је двострука: одвајање површина у хигијенском смислу (спречавање негативног утицаја буке и аерозагађења) и, истовремено, издвајање болничког комплекса од других делова града.

Парк Института представља заштићено подручје – Споменик природе „Парк института у Сремској Каменици“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 71/16), у режиму заштите III (трећег) степена и у склопу је заштитне зоне Националног парка „Грушка гора“ који је заштићен Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15 и 95/18 – др. закон).

Парк Института по свом положају, орографском изгледу, просторном уређењу, композиционом и дендролошком саставу, представља посебну вредност, а одликује се низом опште корисних функција.

Целокупан парковски простор комплекса Института у Сремској Каменици организован је у пејзажном стилу, при чему се јасно разликују две целине: мањи партерни део парка који се налази око главне зграде болнице и помоћних зграда, и већи део на коме су заступљени масиви и групе високих стабала четинара и лишћара, који су испресецани пространим травњацима.

Евидентирано је 9169 квалитетних листопадних и четинарских стабала. Заступљене су врсте: бор, кедар, бреза, псеудонуга, јасен, липа, јавор, смрека, јсла, храст, лириодендрон, буква, леска, кестен, колквиција, платан, гинко, секвоја, хамаципарис, метасеквоја, либокедар, криптомерија, црвенолисна шљива, игелса, клека, чемпрес, сорбус и науловнија.

На простору парка нису дозвољени никакви радови који би могли да угрозе заштићено природно добро као целину, посебно радови који би могли да оштете дендрофлору. С обзиром на то да је на комплексу неопходно планирати проширење корисне површине објеката, у циљу побољшања услова рада здравствених установа које су на њему лоциране, мањи број стабала треба уклонити и то према условима надлежног завода за заштиту природе.

Постојећу квалитетну вегетацију потребно је сачувати и заштитити. За целокупан простор неопходне су мере неге и редовно одржавање. То подразумева обрезивање, прореду прегустог склопа, уклањање подраста, болесних, оштећених стабала, самониклих и коровских биљака.

Пејзажно уређење болничког комплекса, осим хигијенског и естетског, има и психолошки значај.

Посебно треба обликовати просторе где леже лакши болесници и они који се опорављају шетајући током лечења. Пријатне шетне стазе уредити између декоративног, разноликог дрвећа, жбуња и цвећа, које утиче изразито позитивно на укупно стање болесника. На погодним местима поставити удобне клупе и одморишта и обновити парковски мобилијар на целокупном простору.

Стазе треба да пролазе кроз зеленило и осунчане пропланке. Такође се могу формирати тзв. „чекаонице“ у природи. То су помоћу вегетације формирани мањи боксови опремљени клупама, евентуално надстрешницом и сл.

Око простора и објеката, као што су: простори за одлагање отпада, одељење патологије, капеле, ложioniце и кухиње, треба засадити густо и непрозирно зеленило, а стазе и путеве који воде до њих одвојити од болесника.

Допуну вегетације спровести партерном и декоративном високом вегетацијом уз нове објекте. Мање слободне површине испред објеката уредити претежно у геометријском стилу, користећи декоративни травнати партер, обогаћен цветним грестицама, украсним шибљем и фонтанама.

Високим дрвећем широке крошње неопходно је попунити све паркинг-просторе.

Такође је потребна допуна и замена некавалитетне и болесне вегетације у оквиру заштитног појаса (посебно на ободним стрмим деловима). Треба користити како листопадну, тако и четинарску ниску и високу вегетацију. Да би се извршила допуна вегетације, неопходно је израдити идејни пројекат и за њега прибавити сагласност надлежног завода за заштиту природе.

5. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5.1. Мере очувања природних добара

На простору у обухвату Плана налази се заштићено подручје – Споменик природе „Парк института у Сремској Каменици“, у режиму заштите III степена и заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“ који је заштићен Законом о националним парковима. Према Одлуци о праглашењу Споменика природе „Парк института у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем, заштићено подручје обухвата катастарске парцеле бр. 5220/1 део и 5220/2 КО Сремска Каменица.

На подручју Споменика природе забрањено је:

- предузимање свих радова који би имали за последицу нарушавање стања наслеђених вредности, вредних примерака флоре, као и премештање вртно-архитектонских елемената, изузев привременог премештања за потребе конзерваторских или рестаураторских радова, изузев уклањања стабала са циљем изградње у функцији развоја здравствене делатности Института и у циљу уређења парка;
- непланско уређење и садиња дендрофлоре;
- градња објеката који нису у функцији заштите парка или развоја здравствене делатности Института;
- употреба хемијских средстава осим у случају предвиђеним законом;
- кретање, заустављање и паркирање моторних возила ван постојећих путева и паркинга (изузев возила за потребе службе одржавања парка);
- изградња нових путева и застирање постојећих парковских стаза до приватних објеката на Татарском брду;
- пуштање паса;
- наљезње ватре на парковској површини;
- коришћење парка за активну рекреацију (спортске игре и сл.), осим на постојећем спортском терену;
- превођење надземних инфраструктурних водова преко заштићеног природног добра, или било које врсте инфраструктурних објеката који би биолошки и пејзажио угрозили заштићено природно добро;
- измена конфигурације терена, осим за потребе изградње објеката у функцији здравствене делатности Института и у функцији заштите и уређења парка;
- извођење нивелационих и земљаних радова, осим радова предвиђених пројектима ревитализације, санације и изградње инфраструктурне мреже;
- одлагање опасног и неопасног отпада у супротности са законском регулативом.

Опште мере очувања и унапређења:

- редовно одржавање парка спровођењем мера неге и заштите: орезивање жбуња и дрвећа, одржавање травњака, очување вртно-архитектонских елемената, проредна сеча, санитарна сеча, дендрохирургија, уклањање самониклог подраста и корова, детерминација ентомолошких и фитопатолошких узрочника болести и заштита дендрофонда и травњака парка од болести и штеточина, примена биолошких и биотехничких средстава, праћење обезбеђености земљишта минералним и органским материјама и

- прихрана биљака, израда биоеколошке основе за дрвеће у централном делу парка, валоризација масива дендрофлоре у заштитном појасу и др;
- коришћење парка за одмор и пасивну рекреацију;
 - коришћење парка у едукативне сврхе;
 - обављање научно-истраживачких, образовних, информативно-пропагандних и др. активности која не угрожавају природне и створене вредности;
 - израда и спровођење пројектне документације са циљем уређења парка;
 - радови на реконструкцији постојећих објеката;
 - изградња нових објеката у функцији развоја здравствене делатности Института;
 - подземно постављање инфраструктурних водова;
 - спровођење мера заштите животне средине у складу са законом.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21).

5.2. Мере очувања културних добара

На простору у обухвату Плана нема регистрованих заштићених културних добара, добара под претходном заштитом, нити података о локалитетима са археолошким садржајем.

Уколико се при извођењу земљаних радова за изградњу нових објеката или инфраструктуре наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, обавезно је одмах зауставити радове, оставити налазе у положају у којем су нађени и обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе.

6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1. Инжењерско-геолошки и природни услови

Литолошка класификација и погодност терена за градњу

На основу инжењерско-геолошке карте, на простору у обухвату Плана, заступљен је терен погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи $2,5\text{--}2,0 \text{ kg/cm}^2$; могућа је градња свих врста објеката изузев посебно осетљивих конструкција).

Литолошку класификацију обухваћеног простора чини непромењен лес.

Педолошка структура

Заступљени типови земљишта на простору у обухвату Плана:

- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – слабо посмеђени,
- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – еродиран.

Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног типа са карактеристикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са малом количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролетњи и јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума – јули $72,8 \text{ mm/m}^2$ и децембар $58,5 \text{ mm/m}^2$, и два минимума – март $35,3 \text{ mm/m}^2$ и септембар $33,4 \text{ mm/m}^2$, при чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m^2 .

Период у којем се појављују мразни дани траје од октобра до маја. Период са појављивањем тропских дана траје седам месеци и то од априла до октобра.

Релативна влажност ваздуха се креће у распону 60–80 % током целе године.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина ветра се креће између 0,81 и 1,31 m/s.

Сеизмичност

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације подручје Плана се налази у зони осмог степена MCS скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се разликовати за $\pm 1^\circ$ MCS што је потребно проверити истражним радовима.

6.2. Услови и мере заштите и унапређења животне средине

На простору у обухвату Плана није успостављен мониторинг чинилаца животне средине.

Мере и услови заштите животне средине спроводиће се у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), а све са циљем заштите Споменика природе „Парка института у Сремској Каменици“.

При изградњи објеката на простору у обухвату Плана, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и Одлуке о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), донето је Решење о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, број V-35-303/21, од 13. априла 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/21).

Заштита ваздуха

С обзиром на висок проценат зеленила на обухваћеном простору и на начин снабдевање топлотном енергијом (градски гасификациони систем), не очекује се значајније аерозагађење простора у обухвату Плана.

Главни загађивач ваздуха на простору у обухвату Плана јесте друмски саобраћај. Приликом кретања и паркирања возила унутар комплекса Института, очекују се значајније емисије угљенмоноксида, угљоводоника и азотних оксида у ваздух.

Приликом решавања проблема недостатка паркирања унутар комплекса Института, неопходно је водити рачуна о постојећој квалитетној вегетацији. Задржавањем постојећег зеленила, као и редовним одржавањем постојећег парка, обезбедиће се вишеструк позитиван утицај на животну средину (неутрализација аерозагађења и смањење нивоа буке).

За ефикасну заштиту ваздуха неопходно је успоставити мониторинг на обухваћеном подручју. Заштита ваздуха ће се спроводити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Заштита од буке

На простору у обухвату Плана доминантан извор буке је друмски саобраћај. Очувањем постојеће вегетације, као и коришћењем одговарајућих изолационих материјала при изградњи нових објеката, знатно ће се смањити нивои буке.

Ради превенције, али и заштите простора од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазно дозвољене вредности у околиној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21), предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

У складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), граничне вредности индикатора буке за простор у обухвату Плана износе:

Табела број 7: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Зона	Намена простора	Ниво буке у dB (A)	
		дан и вече	ноћ
1.	подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравишта, културно-историјски локалитети, велики паркови	50	40

Табела број 8: Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама

Зона	Намена просторија	Ниво буке у dB (A)	
		дан и вече	ноћ
2.	У јавним и другим објектима, при затвореним прозорима:		
2.1.	Здравствене установе и приватна пракса, и у њима		
	а) болничке собе	35	30
	б) ординације	40	40
	в) оперативни блок без медицинских уређаја и опреме	35	35

Заштита земљишта

Како би се спречила деградација земљишта неопходна је контрола параметара, која се врши у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18, 64/19), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Зауљене отпадне воде са паркинга и осталих саобраћајних површина морају се прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни отпади морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским захтевима.

У складу са прописима, приликом извођења радова на изградњи нових објеката, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до

нарушавања слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објеката.

Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Заштита вода оствариће се поштовањем Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14), Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у затворену атмосферску канализацију.

За атмосферске воде са зауљених и за прљаних површина (паркинзи, манипулативне површине), пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу, путни канал или околни терен, предвидети одговарајући контролисани прихват или предtretман на уређају за примарно пречишћавање. Издвојена уља и седимент из уређаја за предtretман уклонити на безбедан начин уз обезбеђење заштите површинских и подземних вода од загађења.

Санитарно-фекалне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Управљање отпадом

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је идентификовати све врсте отпадних материја које ће се генерисати и класификовати их према пореклу.

Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС”, број 48/19), Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС”, број 49/19), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се

користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и др. важећом регулативом из ове области.

Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11 – исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и 13/14).

Број, врста посуде, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама дефинисани су Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11 и 7/14).

Медицински отпад као категорија опасног отпада (инфективног, потенцијално инфективног, патолошког и лабораторијског материјала, лекова, дезинфекционих средстава, медицинског потрошног материјала, ниско-радиоактивног и хемијско токсичног материјала) захтева здравствено безбедно сакупљање, одлагање и санацију, односно решавање на задовољавајући начин са аспекта сакупљања, руковања, транспорта, депоновања и коначног санирања, у складу са Правилником о управљању медицинским отпадом и Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом.

На месту разврставања опасног медицинског отпада поставља се упутство, према интерним процедурама здравствене установе, намењено особљу које сакупља и разврстава отпад, у складу са прописом којим се уређује категоризација, испитивање и класификација отпада.

Инфективни отпад, као и цитотоксични и цитостатички отпад се сакупља на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом и не сме се препакивати на месту настанка.

Технолошки процес санације медицинског отпада подразумева истовремену примену више принципа стерилизације, постављање уређаја за стерилизацију и минимизацију медицинског отпада, обуку кадрова и контролу рада.

Постојећи начин збрињавања отпадних материја на Институту је у складу са свим законским прописима у области управљања отпадом.

На Институту тренутно се отпад разврстава на комунални, папир – картон, инфективни медицински отпад и фармацеутски отпад. На свим организационим јединицама постоје обележене канте у које се одлаже одређена врста отпада. Такође празне тонер касете и електронски отпад се предају на рециклажу овлашћеним фирмама са којима Институт има уговор.

Што се тиче опасног инфективног медицинског отпада који се одваја у жуте канте и мале жуте контејнере за оштре предмете, комплекс Института има сопствено постројење у економском дворишту где се третира ова врста отпада. Постројење

поседује аутоклав – стерилизатор и дробилицу. Ради седам дана недељно и у њему се третира инфективни отпад са сва три института. Након извршеног третмана у постројењу отпад губи опасна својства, а након тога га преузима надлежно предузеће за одношење отпада Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад и односи на депонију.

Управљање комуналним, медицинским и фармацеутским отпадом, вршиће се по истом (горепоменутом) принципу, уз поштовање важеће законске регулативе из ове области.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној мери могу бити штетни, што се односи на готово све грађевинске материјале који се користе.

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: трансформаторске станице, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.

7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Заштита од земљотреса

Приликом пројектовања нових објеката неопходно је применити Правилник за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20), ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS скале.

Заштита од поплава

Подручје у обухвату Плана није директно угрожено поплавама од спољних вода, односно водама реке Дунав. За одбрану од поплава изазваних унутрашњим водама, односно атмосферским водама, Планом је дефинисан систем атмосферске канализације.

Заштита од пожара

Ради заштите од пожара, објекти морају бити изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

Објекти за заштиту становништва

Мере заштите становништва од елементарних непогода и других несрећа подразумевају склањање људи, материјалних и културних добара планирањем склоништа и других заштитних објеката.

На простору у обухвату Плана нема постојећих јавних склоништа.

У постојећим објектима, за склањање људи, материјалних и културних добара користеће се постојеће подрумске просторије и други погодни подземни објекти, прилагођени за заштиту, на начин, и према условима надлежног министарства.

При изградњи планираних објеката јавних служби просторије испод нивоа терена обавезно је ојачати и прилагодити склањању, према условима надлежног министарства.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Правила за формирање грађевинских парцела

Парцела површине јавне намене намењена комплексу Института формираће се у складу са графичким приказом број 3. За реализацију планираних садржаја на комплексу Института није обавезно формирање грађевинске парцеле, односно могуће

је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и изградњи.

Парцеле под постојећим стамбеним објектима се задржавају без промене.

8.2. Правила уређења и грађења за реализацију планираних намена

На простору у обухвату Плана издвајају се следеће намене: земљиште јавне намене издвојено за здравствену установу – комплекс Института у Сремској Каменици, остало грађевинско земљиште намењено стамбеним објектима под којима су формиране парцеле (унутар комплекса Института) и јавна саобраћајна површина – део Улице мајора Тепића.

8.2.1. Услови за изградњу на површинама јавне намене

Комплекс Института у Сремској Каменици

На комплексу се налази више објеката које користе сва три института и установа која брине о заједничким пословима Института и самом комплексу (Установа заједничких послова Института у Сремској Каменици). Највећи број објеката се задржава у постојећим габаритима, неки се могу надоградити и доградити, и један је могуће заменити новим. Планом се омогућава и изградња неколико нових објеката.

Објекти који се задржавају у постојећем габариту

Већина објеката у комплексу Института се задржава у постојећим габаритима. За ове објекте Планом се омогућавају све потребне интервенције унутар објекта – адаптација, реконструкција и текуће одржавање, уз очување спољног изгледа, односно оригиналне архитектуре објеката.

Могуће је минимално повећање корисне површине објеката (највише 5 % у односу на постојећу бруто површину објекта) у циљу повећања функционалности. Могућа је и санација равних кровова реконструкцијом постојећег или изградњом новог крова благог нагиба (до 15°) скривеног иза атике, при чему се посебно инсистира на одговарајућем функционалном и технички исправном одвођењу атмосферске воде са новоизграђеног крова.

У циљу побољшања квалитета објекта, могућа је изградња рампи за инвалиде, лифтова и противпожарних степеништа на објектима којима недостају ови елементи, (површина ових елемената не улази у могућих максималних 5 % повећања површине).

Конкретну намену објекта је могуће мењати, али у оквиру делатности за потребе здравствених установа.

Могућа је потпуна реконструкција појединачних или више везаних објеката, уз минимална одступања у односу на постојећи габарит (максимално 5 %), у циљу

прилагођавања потребама и технологији рада. У том смислу је могуће и уклањање појединих објеката.

Објекти који се могу надоградити и доградити

Објекат магнетне резонанце (на графичком приказу број 2 „План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја“ у размери 1:1000 означен бројем 17) могуће је надоградити за четири корисне етаже изнад целе постојеће површине објекта. Максимална висина целог објекта не сме бити већа од висине југозападнoг крила главног објекта. Кров над последњом етажом може бити раван или плитак кос кров, до 15° нагиба. Објекат је првенствено намењен Институту за онкологију Војводине, а могуће је да делове објекта користе и други институти.

На јужном делу постојећег габарита објекта магнетне резонанце планира се доградња анекса за потребе проширења простора у функцији Центра за имидинг дијагностику Института за онкологију Војводине (ЦИД ИОВ). Планиран је анекс бруто површине од око 180 m². Спратност анекса је до П+4 за коначну фазу изградње. У првој фази могуће је изградити приземни анекс са равним или плитким косим кровом, до 15° нагиба. Максимална спратност може се реализовати само подизањем спратности целог основног објекта, на претходно дефинисан начин.

Могуће је минимално повећање корисне површине објеката (највише 5 % у односу на постојећу бруто површину објекта) у циљу повећања функционалности.

Око објеката су планирани и приступни платои за улаз пацијената, опремање и одржавање опреме, као и платои за смештај пратеће техничке опреме у функцији дијагностике, одговарајућих димензија.

Архитектонски израз дограђених и надограђених делова (па тиме и објекта у целини) треба да је непретенциозан, без сувишних детаља, да обликовно и визуелно кореспондира са архитектуром постојећих болничких објеката и природним окружењем, у складу са основном наменом објекта.

Планирани објекти

На комплексу Института планира се изградња три болничка објекта, замена једног постојећег, јавног WC-а и две спратне гараже. Поред наведених објеката, за које су јасно дефинисане позиције и максималне зоне изградње, могућа је изградња објеката у техно-економском блоку, под одређеним условима.

Сви објекти планирани су са равним или плитким косим кровом (нагиба до 15°).

За све планиране објекте дефинисане су максималне зоне изградње, у оквиру којих ће се градити објекти на основу конкретног програма и пројектне документације, уз претходне услове надлежног завода за заштиту природе.

Означена је и позиција улаза која се препоручује.

За све планиране објекте условљава се обликовање онако како је наведено у претходном делу – Објекти који се могу надоградити.

Сви планирани радови (изградња, надоградња, доградња) могу се обављати у фазама, с тим да се у идејном пројекту прве фазе мора приказати целина планираног објекта.

Намена болничких објеката је одређена у складу са садашњим потребама корисника. Могућа је и друга намену ако се за то укаже потреба.

Објекат архиве (објекат број 21)

Објекат за архивску грађу сва три института планира се у североисточном делу комплекса, уз економски приступни пут. Објекат је позициониран на локалитету групације високог растиња које је у лошем стању и потребно га је уклонити. На графичком приказу дефинисана је зона изградње објекта која уједно представља и његов максимални габарит. Дефинисана је удаљеност објекта од саобраћајнице, а прецизна позиција утврдиће се према геодетском снимку групације која се уклања и уз сагласност управљача заштићеног подручја парка (Установа заједничких послова Института у Сремској Каменици), односно надлежног завода за заштиту природе. У појаси између дефинисаног габарита и коловоза потребно је обезбедити одговарајући приступ објекту. Спратност је до Су+П+1, уз могућност изградње сутеренске или подрумске етаже. Објекат пројектовати тако да се обезбеди архивски депо капацитета минимум 3000 до 4000 дужних метара смештајног простора (са полицама до 2 m висине), колико је потребно за садашње потребе. За наредних 20 година потребан је још толики капацитет, што може бити друга фаза изградње објекта. Објекат изградити у свему према препорукама за ову врсту објеката (неометан, заклоњен приступ, појачана заштита од влаге и пожара, минимална површина отвора, глатке површине зидова и сл).

Поликлиника и администрација (објекат број 3)

На позицији садашње административне зграде планира се изградња новог објекта који би, осим функције постојећег објекта, имао и простор за поликлиничке службе Института који се налазе у комплексу. Постојећи објекат се планира за рушење. Максимални габарит планираног објекта дефинисан је на графичком приказу број 2. Максимална спратност је Су+П+4. Приликом изградње сачувати и обезбедити околно дрвеће. Главни приступ се планира са постојеће интерне саобраћајнице. До изградње новог, постојећи објекат је у режиму објектата који се задржавају у постојећем габариту.

Нова специјалистичка болница (објекат број 23)

Планира се на простору западно од главне зграде. На графичком приказу број 2 дефинисана је зона изградње. Спратност објекта је приземље и највише четири спрата. Такође, могућа је изградња сутеренске етаже под објектом или испод целе површине означене као зона изградње објекта. Планира се раван или кос кров благог нагиба (до

15°). У оквиру зоне изградње треба предвидети и економско двориште, те се индекс заузетости зоне (ИЗ) ограничава на максимално 75 %. Позиција и габарит потребних садржаја на том простору реализоваће се строго према условима надлежног завода за заштиту природе. Могуће је повезивање планираног објекта и главне зграде топлом везом изнад нивоа приземља – тако да се испод ње обезбеди пролаз противпожарног возила, или подземно, ако постоје техничке могућности. Главни улаз у објекат предвидети на североисточној страни, са централног платоа. Економски прилаз се предвиђа са југозапада, али га је, у првој фази, могуће организовати и са југоисточне стране, у ком случају се саобраћај економских возила одвија преко главног платоа, што је неповољније решење.

Бункер за потребе Института за онкологију (објекат број 24)

Планира се у продужетку постојеће зоне бункера, уз југозападно крило главне зграде. Зона изградње је одређена тако да се планирани бункер надовезује на постојећи (који је потпуно укопан), а не угрожава вредну групацију стабала, како је дефинисано на графичком приказу број 2. Габарит објекта је потпуно или делимично укопан, у складу са функционалним и техничко-технолошким захтевима. Над сутеренском стажом могуће је поставити уређаје и постројења у нивоу приземља. Цео простор између бункера и главне зграде је одређен као зона у оквиру које је могуће остварити топлу везу.

Јавни WC (објекат број 24)

Планира се на слободном простору у позадини Конгресног центра. Објекат је приземни, капацитета око десет кабина, са претпростором за контролу, наплату и одржавање. Позиција, максимални габарит и прилаз су дефинисани на графичком приказу број 2.

Спратна гаража (објекат број 25)

Планира се на северној половини постојећег великог паркинга, североисточно од приступног пута. Максимална спратност гараже је Су+П+2, са могућношћу паркирања на крову. Оријентациони капацитет је 600 паркинг-места. Објекат мора да буде пројектован према свим законима и правилницима којима је дефинисан начин пројектовања великих паркинг-гаража. У централном делу зоне намењене изградњи гараже идентификована је групација вредног растиња око које треба формирати атријум. Посебно треба обратити пажњу на завршну обраду кровне плоче гараже како би се избегло формирање великих бетонских површина због загревања и негативног утицаја на вегетацију. У том смислу могућ је неки вид озелењавања крова, у жардиниџерама и сл.

Спратна гаража (објект број 26)

Планира се западно од главног приступног пута. Као прва фаза, на овом простору се планира изградња паркинга за око сто возила са окретницом аутобуса, док се у другој фази реализације, у случају изградње свих планираних садржаја на комплексу, планира изградња гараже максималне спратности Су+П+2, са могућношћу паркирања на крову. Капацитет ове гараже је око 350 паркинг-места. Важе правила о материјализацији кровне равни као и за претходно описану гаражу.

У техно-економском блоку (ТЕБ) – (потцелина 3) могућа је изградња нових објеката као подршка планираним болничким капацитетима или новој технологији. На графичком приказу број 2 оквирно је дефинисана површина намењена ТЕБ-у, у оквиру које је могућа изградња нових објеката ове намене. Северна граница ове зоне поклапа се са завршетком простора за узгајање цвећа, а јужна (југозападна) са правцем између економског пута и јужне границе комплекса, на око 20 m западно од новог објекта за прераду воде. Објектима се може заузети до 30 % укупне површине ове зоне. Структура и висина ће се дефинисати у односу на технологију и намену објеката, а конкретна локација уз сагласност надлежног завода за заштиту природе. Објекти могу имати највише две корисне надземне етаже и сутерен.

Слободне површине

На површини целог комплекса института формирана је парковска површина, пројектована као парк специјалне намене око болнице за лечење туберкулозе и других плућних болести. Радови на заснивању ове зелене површине завршени су 1965. године. Током 1972. године парк је обogaћен постављањем збирке скулптура вајара Јована Солдатовића. У оквиру партерног дела парка, на правцима интензивне пешачке комуникације, уређене су поплочане површине. У средишњем делу простора налази се централни плато са кога се прилази болничким објектима. Плато је поплочан, обogaћен партерним зеленилом, фонтаном, скулптурама и урбаним мобилијаром.

Због значаја који овај парк има у погледу еколошке и здравствене функције и веома богатог дендрофонда, нарочито у врстама четинарске дендрофлоре ретким за поднебље на коме се парк налази, на предлог Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада „Парк Института за грудне болести и туберкулозу у Сремској Каменици“ стављен је под заштиту јула 1976. године као регионални парк. Новембра 2016. године донета је Одлука о проглашењу Споменика природе „Парк института у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем.

Правила уређења слободних површина дефинисана су посебно за зелене површине парка (шума), за поплочане површине и пешачке стазе, за простор око стамбених објеката и за зону рекреативних садржаја.

Зелене површине

Зелене површине парка се максимално чувају и одржавају у складу са мерама заштите заштићеног подручја. Правила уређења дата су у одељку 4 ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.

Поплочане површине и пешачке стазе

Поред постојећих, планирају се и нове поплочане површине и пешачке стазе како би се обезбедио приступ и уредио простор око планираних садржаја, али и поспешно квалитет постојећих пешачких токова. Позиција и шематско обликовање ових површина дефинисано је на графичким приказима бр. 2 и 6. Овакве површине је могуће уредити и на просторима који нису назначени Планом, уз сагласност надлежног завода за заштиту природе.

Површине поплочаних улазних платоа и проширења дате су оквирно, а прецизно ће се дефинисати идејним пројектом објекта (за површине око објеката) или пројектом партерног уређења.

Осим поплочавања, на поплочаним површинама се могу пројектовати и други елементи партерног уређења (травнате и цветне леје, водене површине и сл.).

У партерном делу парка, који се налази око болничких објеката, могуће је постављање споменика, уметничких скулптура, чесми и других елемената који могу оплеменили простор и дати му идентитет. Мрежа постојећих и предложених локација за ове елементе дата је на графичком приказу број 2. Критеријуми за одабир локација су првенствено били фреквенција и начин коришћења простора: уз интензивне пешачке токове и на местима задржавања људи. Осим предложених локација, према наведеним критеријумима, могућа је реализација и на другим позицијама.

На простору јужно од главне зграде, изнад пута Нови Сад – Рума, налази се природно издвојен плато – видиковац, са кога се пружа поглед на падине Фрушке горе. Планира се партерно уређење слободног дела овог платоа (део без дрвећа) и постављање урбаног мобилијара. Могуће је поставити лаку надстрешницу.

Уређење пешачких стаза се планира на свим постојећим и очекиваним правцима пешачке комуникације. На графичком приказу број 2 обележене су стазе које је неопходно реализовати у циљу неометаног одвијања пешачког саобраћаја унутар комплекса института. Трасе су назначене оквирно, а при реализацији је неопходно претходно детаљно снимање простора како би се пешачке стазе уклопиле у конфигурацију терена и растиња, и избегло непотребно уклањање стабала.

Поред наведених, планира се уређење постојећих (уколико се установи потреба, и нових) тренутно неуређених пешачких стаза које су најчешће формиране на границама између различитих групација високог растиња, или на правцима инфраструктурних водова. Мрежом ових стаза, коју користе и возила у функцији

одржавања парка, покривен је цео простор. Графички су означене само неке од њих, у виду оквирних траса.

Планирана ширина свих пешачких стаза је најмање 2 m. Поплочавају се материјалима отпорним на спољне утицаје и хабање, довољне чврстоће да поднесу оптерећење возила за одржавање парка.

Стазе око објеката се могу планирати и ван максималне зоне изградње, максималне ширине 1,5 m.

Планом се омогућава наткривање одређених деоница пешачких стаза, проширења и паркинг-простора. Стазе на правцима којима се повезују површине за паркирање са болничким објектима, болнички објекти међусобно и други правци интензивне комуникације могуће је, целом дужином или у делу, наткрити лаком надстрешницом. То подразумева употребу лаке, прозрачне носеће конструкције и кровног покривача од лаких, по могућству, провидних плоча. Оваквим надстрешницама се могу наткривати и делови поплочаних површина на којима се очекује задржавање људи, као и мање површине за паркирање, уз болничке објекте и слично. Сугерише се да се за све површине користи исти тип надстрешница.

Простор око стамбених објеката

Простор око стамбених објеката је саставни део парка Института, односно јавна површина и заштићено природно добро. Део простора око вишепородичне зграде, који се сада користи као двориште за боравак станара на отвореном (југоисточно од зграде), треба додатно опремити мобилијаром и партерно уредити. На простору шуме могуће је постављање справа за игру деце (љуљашке, клацкалице и сл.). На делу који се користи за паркирање возила треба уредити паркинг-простор, уместо постојећих, изградити типске гараже у низу, а на месту постојећег планира се колски приступ одговарајуће ширине, са чврстом подлогом. Постојеће уређене површине не могу се ширити. Простор око објеката не сме се ограђивати.

Зона рекреативних садржаја

Североисточни део комплекса је, због постојећих садржаја и природних потенцијала издвојен као зона рекреативних садржаја. Уређење овог простора, у сврху рекреације и активног борава на отвореном пацијената и запослених, предлаже се као могућност.

Предлаже се враћање у функцију постојећег спортског терена (димензија рукометног терена) који се налази североисточно од економског пута. Простор око њега треба уредити за потребе повремених спортских активности: поплочати стазе, увести осветљење, воду, поставити клупе, канте за отпатке и сл. Западно од економског пута, наспрам спортског терена, налази се низ повезаних пољана различите величине на

којима се може направити неколико мањих спортских терена (за кошарку, одбојку, боћање и сл.). На простору шуме, између ових пољана и постојећег терена, могу се уредити трим-стазе са справама за вежбање, клунама и сл.

8.2.2. Услови за изградњу на површинама осталих намена

Становање

На простору у обухвату Плана остало грађевинско земљиште се налази само под стамбеним објектима – пет породичних кућа и једна вишепородична зграда.

Објекти породичног становања се задржавају у постојећем габариту. У циљу текућег одржавања, могуће су интервенције унутар габарита и на фасади објекта. Доградња и надоградња било ког обима није могућа. Могућа је поправка постојећих бетонских стаза око објеката и постојећег приступа.

Постојећи хоризонтални и вертикални габарит вишепородичног стамбеног објекта се задржава. Реконструкција је могућа једино унутар постојећег габарита, у смислу побољшања стамбених услова укрупњавањем станова, реконструкцијом мокрих чворова и сл.

8.3. Правила за опремање простора инфраструктуром

8.3.1. Услови за грађење саобраћајних површина

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/21 – др. закон),
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон), и осталим законима и правилницима које регулишу ову област,
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11),
- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15),

- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, број 31/05).

Приликом израде техничке документације за саобраћајне површине и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима саобраћајница, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.). Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина. Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који регулишу ову област.

На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине 3 m) и дуж тротоара, извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

У оквиру тротоара не пројектовати отворене канале за одвођење атмосферских вода, односно не пројектовати никакве препреке у оквиру ових површина.

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.

Најмања ширина коловоза намењена за двосмерно кретање је 5,50 m. Минимална ширина коловоза намењеног за једносмерно кретање је 3,50 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза путника, радијуси кривина треба да су минимално 8 m.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Задржава се постојећи (главни) приступ Институту са Институтског пута након постојеће кружне раскрснице.

Из Улице мајора Тепића задржава се пешачки, а планира се један колски приступ Институту.

Не планира се приступ са Државног пута IB-21.

Паркирање и гаражирање возила

Препорука је да се паркинзи изведу тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“ или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом) који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицања воде. Они могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. На местима где се планира паркирање са препустом (наткриљем) према тротоару, ако није предвиђен зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места планира по једно дрво. Одговарајућа засада садњом високог зеленила може се обезбедити и око планираних паркинга.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Гараже за путничке аутомобиле се могу пројектовати као гараже са аутоматизованим системима паркирања. Ови системи подразумевају независне, напредне механичко-роботизоване системе паркирања код којих је упаркиравање и испаркиравање појединачног возила аутоматизовано и независно од осталих возила у паркинг систему.

На деловима крова гараже на којима није организовано паркирање, као и на фасадама гаража, планира се одговарајуће партерно уређење и озелењавање. Последње етаже гараже могуће је наткрити надстрепницом са фотонапонским панелима.

До изградње објеката гаража предвиђене површине се могу користити као дефинисана и уређена паркиралишта са зеленилом у оквиру жардињера, која се након реализације гаража могу изместити или пресадити.

8.3.2. Правила прикључења водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 0,7–1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимум 1 m од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује у нормалним условима водоснабдевања количину воде од 5 l/s са притиском од 0,5 бара за потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем,...).

За потребе санитарне воде у нормалним условима водоснабдевања Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту прикључења од 2,5 бара.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка величином и типом водомера одређује пројектант на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад у складу са техничким нормативима Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и

уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилника о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.

Потребан пречник и положај прикључка треба бити дефинисан пројектом унутрашњих инсталација објекта који се прикључује.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализације је 200 mm, а опште канализације 250 mm.

Трасе опште и фекалне канализације се постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 0.7–1 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објекта.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200 DN, а максимално 50,0 m.

Канализација атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина пре упуштања у атмосферску канализацију или канализацију општег типа Града Новог Сада мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.

Директно одвођење атмосферских вода са уређених водонепропусних површина и са кровова објеката у јавну канализацију ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са количином која одговара двадесетоминутној киши повратног периода две године – усвојити 120 l/s/ha.

Све количине изнад наведених вредности морају се прихватити ретензијом и поступно упуштати у планирану атмосферску канализацију.

Ретензија за прихват атмосферских вода се мора пројектовати унутар парцеле корисника.

Прихват канализације отпадних вода планирати из санитарних чворова и кухиња.

Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94 10/01 и 47/06 – др. одлука). Уколико исте не задовољавају наведене услове, морају имати одговарајући предтретман.

Канализациони прикључци

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује пројектант, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење индивидуалних стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm, а колективних стамбених и већих пословних минималним пречником DN 200 mm.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на фекалну канализацију под условом да се постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију.

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

8.3.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице. Прикључење надограђених делова објеката решити са постојећег прикључног вода или, у случају недостатка капацитета, изградњом новог вода у траси постојећег. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене мерно-регулационе

гасне станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем и заједнички антенски систем извести према условима локалног дистрибутера:

- да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стубе далековада буде 10 m, као и у случају пада дрвета,
- евентуални хидранти морају бити постављени на растојању већем од 35 m од осе далековада.

8.4. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења приказаног на графичким приказима, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.). Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који регулишу ову област.

Уколико се пројектним задатком то захтева, инсталације се могу постављати у заједнички подземни канал/коридор ради лакше експлоатације и одржавања.

8.5. Услови за уређење зелених површина

Коришћење зелених површина у оваквој болничкој установи је интензивније и одвија се у виду одмора, сунчања и лечења на чистом ваздуху у зеленилу. Зелене површине треба да заузимају 70 % целокупне површине болничког комплекса, 20 % саобраћајнице и манипулативне површине, а осталих 10 % грађевине.

Обавено задржати постојећу нивелацију терена, уз евентуалне измене нивоа уколико оне неће имати негативан утицај на заштићено природно добро.

При избору биљног материјала, осим уобичајеног правила (употреба аутохтоне вегетације и биљака отпорних на услове средине), треба се трудити да у избор буду укључене и биљке са посебним санитарним деловањем. Поред аутохтоних, планира се и садња алохтоних врста које немају инвазиван карактер и екзота, и то у виду солитера и мањих групација.

Обавезно је задржавање четинарских масива због санитарног ефекта који је значајан и у зимском периоду. Постојећа вредна стара стабла могуће је санирати методом дендрохирургије.

Постојеће пешачке стазе у оквиру комплекса обновити уколико је то потребно и прилагодити корисницима простора, уз поштовање правила универзалног дизајна (дизајн за све).

Дрвеће у оквиру паркинг-простора садити иза сваког четвртог паркинг-места или на растојању од 10 m, уколико се оно сади у зеленим тракама уз паркинге.

9. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА

Приликом израде урбанистичких услова за изградњу објеката у комплексу Института у Сремској Каменици, као и саобраћајних и пешачких површина, примењује се Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Планирани објекти морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад.

10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ ИЗРАДА АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

За планиране болничке објекте препоручује се спровођење архитектонског конкурса.

11. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или Планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.

12. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења о одобрењу за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:

	Размера
1.1. Положај у Генералном плану	A4
1.2. Извод из План генералне регулације Мишелука са Рибњаком	A3
2. План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја	1:1000
3. План регулације површина јавне намене.....	1:1000
4. План водне инфраструктуре.....	1:1000
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација.....	1:1000
6. План зеленила.....	1:1000
7. Синхрон план инфраструктуре са зеленилом	1:1000
- Карактеристични профили саобраћајница	1:100 и 1:200.

План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада”, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала Плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет страна www.skupstina.novisad.rs.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи у целости План детаљне регулације комплекса института у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 1/08 и 31/19).

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Образложење

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

Статутом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) утврђено је да урбанистичке планове доноси Скупштина Града Новог Сада.

Овлашћења за доношење урбанистичких планова садржана су у члану 35. став 7. Закона о планирању и изградњи и члану 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада.

Скупштина Града Новог Сада је на XVI седници од 18. јуна 2021. године, донела Одлуку о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/21) са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици обављен је у периоду од 16. јула 2021. године до 30. јула 2021. године. У току раног јавног увида није било примедби.

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада је на 161. седници одржаној дана 21. децембра 2021. године обавила стручну контролу нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, пре излагања на јавни увид.

Планом детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици обухваћено је подручје у Катастарској општини Сремска Каменица, површине 36,92 ха. Планом генералне Мишелука са Рибњаком („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/14) обухваћени простор претежно је намењен здравственој установи – Институт у Сремској Каменици, односно парку под заштитом.


Простор обухваћен Планом оивичен је улицама Бранислава Букурова са северозападне стране, Мајора Тепића са западне стране и са југоистока Државним путем IB реда ознаке 21 (Нови Сад – Рума). Комплекс се са североисточне стране граничи са подручјем становања „Мишелук II“ (Татарско брдо), а са југозападне са комплексом резервоара II висинске зоне „Татарско брдо“.

На комплексу Института налазе се објекти у власништву три института: Институт за плућне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине. Парк који окружује болничке објекте пројектован је као парк специјалне намене око болнице за лечење туберкулозе и других плућних болести и представља законом заштићено подручје – Споменик природе „Парк института у Сремској Каменици“.

Циљ доношења Плана је преиспитивање важећег планског решења у односу на нову изградњу и исказане потребе здравствене установе која користи комплекс.

Посебне услове за израду Плана доставили су: Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад; Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд; Јавно предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад; Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду; Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд; Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру; Јавно предузеће „Пошта Србије“ Београд; Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада; Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад; Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ Београд; Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад; „Електродистрибуција Србије“ Београд; Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад; „Нови Сад – Гас“ д.о.о. Нови Сад; Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад и Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад.

ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић





На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19),

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ:

- ПРИПРЕМЉЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДА ЈЕ

- ПРИПРЕМЉЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА



У Новом Саду, 16.08.2022. године

19-09-2022
[Signature]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-1/2022-272
Датум: 15. септембар 2022. године
Нови Сад

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НОВИ САД

Веза: Ваш број V-35-953/21 од 8. септембра 2022. године

ПРЕДМЕТ: Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину

Градска управа за заштиту животне средине размотрила је достављени Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности, и у складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04 и 88/10), донела Решење о давању сагласности на исти, које вам достављамо у прилогу.



в.д. НАЧЕЛНИКА

мр Драгица Бранковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-1/2022-272
Датум: 15. септембар 2022. године
Нови Сад

Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 22. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04 и 88/10), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16 и 95/18) и чл. 11, 34. и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), поводом достављеног Извештаја о стратешкој процени утицаја, а у складу са оценом Извештаја извршеном по члану 21. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, који је доставила Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, као орган надлежан за припрему плана.
2. У складу са тачком 1. овог решења, а сходно члану 22. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, предметни план се може упутити у даљу законску процедуру.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, као орган надлежан за припрему плана, је под бројем V-35-953/21 од 8. септембра 2022. године, а у складу са чланом 21. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, доставила Градској управи за заштиту животне средине, Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, на сагласност.

По добијању Извештаја и након увида у његов садржај, Градска управа за заштиту животне средине је констатовала да исти садржи све битне елементе, као и да нема

потребе за прибављањем додатних мишљења других овлашћених организација и стручних лица, нити потребе за образовањем посебне комисије за оцену предметног извештаја.

Полазећи од изнетог, а на основу критеријума садржаних у Прилогу II који је одштампан уз Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и чини његов саставни део, оцењено је да се на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину може дати сагласност.

Давањем ове сагласности стечени су услови из члана 22. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину за упућивање плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину у даљу процедуру.

Обрађивач

Александра Лакета

Сагласан

Јелена Моравски



Решење доставити:

1. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове;
2. Архиви.

ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Карактеристике плана

Јасно су приказани садржај и обухват плана, као и његов однос са другим релевантним плановима и програмима, а у припреми плана укључена су и питања заштите животне средине.

2. Полазне основе

Приказана су питања животне средине која су разматрана током израде стратешке процене, начин дефинисања циљева и избора индикатора, као и разлози за изостављање појединих питања.

3. Стање животне средине

Приказано је стање животне средине, са извором података, а опис стања животне средине усклађен је са дефинисаним циљевима и изабраним индикаторима.

4. Варијантна решења

Дат је разлог за непостојање варијантних решења али су разматране две могуће варијанте да се план не усвоји и да се план усвоји и имплементира.

5. Процена утицаја на животну средину

При процени утицаја разматрани су утицаји на појединачне чиниоце животне средине. Вредновање значајних утицаја усклађено је са важећим стандардима, прописима и граничним вредностима.

6. Мере и програм праћења стања животне средине

Предвиђене су мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину и начин праћења стања животне средине

7. Извештај о стратешкој процени

Извештај о стратешкој процени утицаја припремљен је на јасан и прецизан начин, уз јасно дефинисану улогу надлежних органа у поступку стратешке процене.

Садржина Извештаја је у складу са чланом 12. Закона.

Приказан је начин укључивања питања животне средине у предметни план, начин одлучивања, као и разлози за непостојање варијантних решења.


Закључци су дати на начин разумљив јавности.

8. Учесће заинтересованих органа, организација и јавности

Увидом у достављени Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности утврђено је да је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и јавности и приказан начин одлучивања о мишљењима.



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД**



**ИЗВЕШТАЈ
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Нови Сад, август 2022. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ"
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД
21 000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3
Број: 1.4.15/21

ИЗВЕШТАЈ

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ДИРЕКТОР

Душан МИЛАДИНОВИЋ, дипл. инж. арх.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ"
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД
21 000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ИЗВЕШТАЈ

**О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ

Ташана КРИШАНОВИЋ, дипл. инж. арх.

Обрађивачи:

Дејана НЕГОВАНОВИЋ, маг. инж. зашт. жив. сред.
Ташана КРИШАНОВИЋ, дипл. инж. арх.
Александар ПАЊКОВИЋ, дипл. инж. саобр.
Јована БОШКОВИЋ, дипл. инж. грађ.
Дејан МАВРОВИЋ, дипл. инж. ел.
Јелена РОВЧАНИН, дипл. инж. пејз. арх.
Нада ВІНОКИЋ, дипл. правник
Мирјана ПАУНИЋ, техн. арх.

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ.....	2
2.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана	2
2.2. Веза са плановима вишег реда и другим плановима	4
2.3. Концепција просторног уређења.....	7
2.4. Карактеристике животне средине и разматрана питања и проблеми из области заштите животне средине у плану	9
2.5. Приказ планом предвиђених варијантних решења у контексту заштите животне средине	10
2.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама.....	11
3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА	11
3.1. Природне карактеристике.....	11
3.1.1. Инжењерско-геолошке карактеристике и погодност терена за изградњу	11
3.1.2. Педолошка структура.....	12
3.1.3. Сеизмичке карактеристике	12
3.1.4. Климатске карактеристике	12
3.1.5. Заштићена природна добра.....	13
3.1.6. Зеленило – постојеће стање вегетације	13
3.2. Створене карактеристике.....	13
3.2.1. Заштићена културна добра	13
3.2.2. Идентификација хазарда.....	14
3.3. Опремљеност инфраструктуром	14
3.3.1. Саобраћајна инфраструктура	14
3.3.2. Водна инфраструктура.....	14
3.3.2.1. Снабдевање водом.....	14
3.3.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода	14
3.3.3. Енергетска инфраструктура	15
3.3.3.1. Снабдевање електричном енергијом	15
3.3.3.2. Снабдевање топлотном енергијом.....	15
3.3.3.3. Електронске комуникације.....	15
3.4. Мониторинг животне средине.....	15
4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА.....	16
4.1. Општи циљеви	16
4.2. Посебни циљеви	17
4.3. Избор индикатора.....	17
5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	18
5.1. Процена утицаја варијантних решења плана на животну средину са мерама заштите и варијантно решење у случају нереализовања плана.....	18

5.2. Поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине	20
5.3. Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност, временска и просторна димензија утицаја плана	20
5.4. Кумулативни и синергетски утицаји	26
5.5. Процена утицаја планираних активности на животну средину.....	27
5.5.1. Ваздух	27
5.5.2. Вода	27
5.5.3. Земљиште	27
5.5.4. Природна добра	28
5.5.5. Становништво	28
5.5.6. Непокретна културна добра.....	28
5.5.7. Инфраструктура.....	28
5.5.7.1. Саобраћајна инфраструктура	28
5.5.7.2. Водна инфраструктура.....	29
5.5.7.3. Енергетска инфраструктура и електронске комуникације.....	30
6. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	30
6.1. Заштита ваздуха.....	31
6.2. Заштита земљишта и вода.....	31
6.3. Заштита од отпадних материја	32
6.4. Заштита од буке	33
6.5. Заштита природних добара.....	34
6.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења	36
6.7. Заштита зеленила	36
6.8. Заштита од акцидената.....	37
6.9. Услови за изградњу саобраћајних површина	38
6.10. Мере заштите у области водне инфраструктуре	39
6.10.1. Снабдевање водом	39
6.10.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода.....	39
6.11. Мере заштите у области енергетске инфраструктуре и електронских комуникација	40
6.11.1. Електроенергетски систем.....	40
6.11.2. Систем снабдевања топлотном енергијом	40
6.11.3. Електронске комуникације.....	40
7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	40
8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ).....	41
9. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ..	44
10. ЗАКЉУЧЦИ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	47

11. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	48
12. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ.....	49

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) утврђена је обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину у области просторног и урбанистичког планирања, с тим да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, одређује врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), којом је предвиђено да се за планове детаљне регулације којима се обухватају простори заштићених природних добара израђује стратешка процена.

Одлуком о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/21) чији је саставни део Решење о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, број V-35-303/21 од 13. априла 2021. године, које је донела Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, утврђена је обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Овим решењем дефинисано је да се приступа изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, као и да ће Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину бити изложен на јавни увид заједно са Нацртом плана.

Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног решења на животну средину у циљу утврђивања смерница за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити заштита животне средине и унапређивање одрживог развоја сагледавањем свих негативних промена у просторно-функционалној организацији.

У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на простору обухваћеним планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на животну средину и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја на животну средину, узимајући у обзир планиране намене објеката и намену површина на овом подручју.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину (у даљем тексту: Извештај) урађен је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10).

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

2.1. Кратак преглед циљева и садржаја плана

У протеклом периоду извршене су значајне интервенције на болничким објектима, као и саобраћајној инфраструктури. Због дужег протока времена од усвајања важећег урбанистичког плана, потребно је извршити нову анализу и валоризацију стања изграђеног и слободног простора, нарочито из угла заштите заштићеног подручја – Парка института у Сремској Каменици. Такође, потребно је преиспитати потребе корисника са аспекта просторног функционисања болничке делатности.

План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, се састоји из следећих поглавља:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

УВОД

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I. ОПШТИ ДЕО

1. Основ за израду израду Плана
2. Извод из планова ширег подручја
3. Опис постојећег стања
4. Циљ доношења Плана
5. Опис границе обухвата Плана

II. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

- 1.1. Подела простора на просторне целине
- 1.2. Концепт уређења простора са планираном наменом земљишта
- 1.3. Нумерички показатељи

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

- 2.1. План регулације површина јавне намене
- 2.2. План нивелације

3. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- 3.1. Саобраћајна инфраструктура
- 3.2. Водна инфраструктура
- 3.3. Енергетска инфраструктура

3.4. Мере енергетске ефикасности изградње

3.5. Електронске комуникације

4. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

5. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5.1. Мере очувања природних добара

5.2. Мере очувања културних добара

6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1. Инжењерско – геолошки и природни услови

6.2. Услови и мере заштите и унапређења животне средине

7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Правила за формирање грађевинских парцела

8.2. Правила уређења и грађења за реализацију планираних намена

8.2.1. Услови за изградњу на површинама јавне намене

8.2.2. Услови за изградњу на површинама осталих намена

8.3. Правила за опремање простора инфраструктуром

8.3.1. Услови за грађење саобраћајних површина

8.3.2. Правила прикључења водне инфраструктуре

8.3.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре

8.4. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

8.5. Услови за уређење зелених површина

8.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И АРХИТЕКТОНСКОГ И/ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ КОНКУРСА

10. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

11. ПРИМЕНА ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

1.1. Положај у Генералном плану	A4
1.2. Извод из Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком	A3
2. План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја	1:2500
3. План регулације поврнина јавне намене.....	1: 2500
4. План водне инфраструктуре.....	1: 2500
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација	1: 2500
6. Синхрон план инфраструктуре са зеленилом	1:2500

2.2 Везе са плановима вишег реда и другим плановима

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да се план детаљне регулације доноси за подручја за које је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план) обухваћена локација се дефинише као специјализовани центар, а комплекс Института у Сремској Каменици задржава се на постојећој локацији, на комплексу у оквиру кога је заштићени парк.

Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације Мишелука са Рибњаком („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/14). (у даљем тексту: План генералне регулације), који је дефинисао да је основ за реализацију на обухваћеном простору план детаљне регулације.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/21).

Извод из планова ширег подручја

Генерални план града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план)

Локације објеката уникатних садржаја (високоспецијализованих институција науке, здравства, културе и слично), Генералним планом дефинисане су као специјализовани центри и посвећује им се посебна пажња при одређивању локације и обезбеђивању одговарајућих просторних услова за рад и развој. Због комплексности рада и специфичних захтева у простору, ове институције развијаће се у посебним специјализованим центрима. Институт у Сремској Каменици је једна од институција јавних служби које су од значаја за становнике функционалног подручја Града Новог Сада, као и од посебног значаја за развој самог Града.

При утврђивању намене простора за објекте и површине од општег интереса, Генералним планом се комплекс института у Сремској Каменици задржава на постојећој локацији, на комплексу у оквиру кога је заштићени парк. На комплексу института планира се повећање капацитета за специјалистичку болницу са још 1.200 постеља.

Генералним планом је за специјализоване центре дефинисано следеће: "Специјализовани центри су просторно – функционалне целине у оквиру којих су смештене службе, односно делатности чији је значај по правилу шири од градског". „Сви простори на којима се формирају специјализовани центри имају статус јавних површина, а већина је од општег интереса.

Специјализовани центри ће се развијати у оквиру постојећих и Генералним планом предвиђених комплекса и у складу са програмима развоја појединих области. Просторно дефинисање специјализованих центара омогућава развој потребних програмских садржаја који ће допринети јачању централитета града у целини. Њихов развој ће бити подржан одговарајућим мерама, како локалног, тако и покрајинског и републичког нивоа, програмски усмерен и контролисан и садржајно одређен сходно улози Новог Сада као макрорегионалног центра.

Становање, по правилу, није садржај специјализованих центара (изузев ако је предвиђено регулационим планом).

У комплексима специјализованих центара морају се решити потребе у мирујућем саобраћају.

На планираним комплексима специјализованих центара по правилу се не дозвољава изградња привремених објеката."

План генералне регулације

Планом генералне регулације издвојена је просторна целина Комплекс института у Сремској Каменици.

Као специјализовани центар овај комплекс спада у категорију приоритених урбанистичких целина. Овим планом задржава се намена и статус комплекса, односно обезбеђују просторни услови за несметано функционисање и развој у оквиру дефинисане локације.

Дефинисана су усмеравајућа правила за уређење и грађење.

„Комплекс института у Сремској Каменици је специјализовани центар, намењен искључиво развоју здравствене делатности (у оквиру које се развијају и образовна и научна делатност). Друга намена, осим раније изграђених стамбених објеката који се

прихватају као стање, се не планира. Заштићено природно добро – Регионални парк је потенцијал овог простора, али и ограничење за развој планиране намене. Ипак, неопходно је обезбедити услове за одређено повећање корисне површине болничких и помоћних објеката, као и уређење саобраћајних и других слободних површина које су неопходне за функционисање основне намене. Будући да је комплекс парка законом заштићен, простор за нову градњу је ограничен, а концепт просторног развоја мора бити прилагођен условима заштите природних добара.

Потребно је обезбедити просторни развој постојећих, али и нових, специјализованих болница на комплексеу института у Сремској Каменици на начин да се омогући одговарајуће функционисање ових значајних установа, али и максимално сачува простор заштићеног природног добра, а све према условима надлежног завода за заштиту природе.

Индекс заузетости на нивоу комплекса ограничава се на 10%. Максимална спратност објеката је приземље и пет спратова (висински репер је главна зграда – стационар). Планирану изградњу сконцентрисати у постојећој зони болничких објеката, како би се уклањање зеленила парка svelo на минимум. На болничким објектима планирати кровове благог нагиба или равне.

Комплекс института реализује се на основу важећег плана детаљне регулације, у складу са потребама корисника и условима заштите природе.”

План генералне регулације дефинише општа правила обликовања објеката.

„Објекти ванстамбене намене по правилу се пројектују са равним крововима или крововима нагиба до 15°.

При материјализацији фасада, сугерише се употреба квалитетних - отпорних и дуготрајних материјала (фасадна опека, керамика...), у комбинацији са природним материјалима (дрво, камен...).“

Наведена су евидентирана природна добра и услови заштите

„У Регистру заштићених природних добара, на простору у обухвату Плана налазе се:

- заштитна зона Националног парка "Фрушка гора";
- деоница међународног еколошког коридора уз Дунав који је утврђен Уредбом о еколошкој мрежи 05 број 110-9411/2010-3 ("Службени гласник РС" број 102/2010) и
- природно добро регионални парк у поступку доношење решења за природно добро споменик природе "Парк института за грудне болести и туберкулозу" (Решење Скупштине Града Новог Сада број 01-633/1 – "Службени лист Града Новог Сада" број 11/76); доношењем Одлуке о проглашењу споменика природе "Парк института у Сремској Каменици" донете 18.11.2016. год на 10. седници Скупштине Града НС („Службени лист Града Новог Сада“, број 71/16), претходно решење је стављено ван снаге.

Планом се утврђују мере заштите природних добара.

На простору регионалног парка (споменика природе) – Парк института, спроводе се мере на основу Одлуке о заштити. Планска документација за простор регионалног парка радиће се у складу са условима надлежног завода за заштиту природе.“

2.3. Концепција планског решења

Скоро цео простор у обухвату Плана намењен је комплексу Института у Сремској Каменици. Унутар комплекса института налази се неколико стамбених објеката под којима се издвајају парцеле у намени становања. Део простора уз западну границу обухвата намењује се јавној саобраћајној површини.

Концепција просторног уређења комплекса Института у Сремској Каменици у највећој мери се ослања на постојећу планску документацију.

Задржавају се сви постојећи болнички, административни и економски објекти у комплексу, уз могућност одређеног повећања корисне површине, и планирају се ограничене површине за нову изградњу, уз минимални утицај на заштићено подручје – Парк института. Нови болнички објекат планира се на простору западно од главне зграде. Источно од објекта магнетне резонанце планира се „pet scan“ центар, чија изградња је у току. Планира се могућност замене административне зграде (објекат број 3) и изградње болничког објекта за потребе поликлиничког лечења и администрације. Максимална спратност главних болничких објеката је до П+5, а пратећих до П+2.

Концепт саобраћајног решења се задржава. Паркирање се концентрише на две позиције, на већ формираним површинама, уз могућност повећања капацитета изградњом спратних гаража, спратности до Су+П+2.

Објекти техничког блока, који су издвојени у западном делу комплекса, се задржавају. Уз ову зону планира се изградња објекта за потребе архиве сва три института на комплексу. Спратност објеката је до Су+П+1.

Постојећи објекти за становање задржавају се без промене, у постојећим габаритима.

Простор заштићеног парка, који се простире у ширем окружењу објеката Института, максимално се штити и планира се његово одржавање и даље уређење. Парк представља једну од основних карактеристика овог простора и има додатну здравствену улогу. Из тог разлога предвиђа се унапређење могућности коришћења природних бенефита од стране корисника и посетилаца.

Нумерички показатељи

Биланс површина

Површина грађевинског подручја бруто - 36,92 ha.

Површина грађевинског подручја нето – 35,19 ha.

Табела: **Површине јавне намене**

Саобраћајне површине	1,73 ha
Комплекс института	35,10 ha
Укупно:	36,83 ha

Табела: **Површине осталих намена**

Становање	0,09 ha
-----------	---------

Површине објеката по намени

Табела: Комплекс института

Врста објеката	Површина габарита у основи (m2)		Развијена бруто површина (m2)	
	стање	план	стање	план
Болнички, помоћни и економски	14.205	3.945	46.800	17.720
Гараже	/	7.200	/	21.600
Укупно:	14.205	11.145	56.092	39.320
Укупно стање + план	25.350 m2		95.412 m2	

Табела: Становање

Тип становања	Површина габарита у основи (m2)	Развијена бруто површина (m2)
Породично	450	450
Вишепородично	414	1.600
Укупно:	864	2.106

Број паркинг - места:

- само на отвореним паркинзима (док се не изграде спратне гараже)	808
- са изграђеном већом гаражом	1.093
- са изграђене обе гараже	1.423

Број постеља (укупно, на сва три института):

- постојеће	700
- у односу на планирану површину, могуће обезбедити још око	220

Урбанистички показатељи по наменама

Табела: Комплекс института

Степен заузетости - ИЗ	7,5 %
Индекс изграђености - ИИ	0,28

Табела: Становање

Број станова	48
Број становника	94
Просечна величина стана	33,3 m ²
m ² стана по становнику	17

2.4. Карактеристике животне средине и разматрана питања и проблеми из области заштите животне средине у плану

Животна средина, као специфичан медијум у коме се одражавају последице свих човекових активности, мора се посматрати у оквиру ширег друштвеног контекста, односно укупне социјалне, привредне и економске ситуације. Процес интегрисања животне средине у друге секторске политике омогућује усклађивање различитих интереса и достизање циљева одрживог развоја.

У току израде Плана, разматрани су бројни постојећи и потенцијални проблеми животне средине и предложена су адекватна решења која ће регулисати или пак ублажити постојање истих:

1) Заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“

Планске активности су усмерене на заштиту СП „Парка института у Сремској Каменици“. Дефинишу се мере које су усмерене на очување постојеће квалитетне вегетације парка, смањење аерозагађења и нивоа буке, као и спречавање неадекватног одлагања отпадних материја на предметном простору.

2) Ефикасно управљање медицинским отпадом

С обзиром да се ради о комплексу специјалне намене, планом су дефинисане мере за ефикасно управљање медицинским и фармацеутским отпадом, а све у складу са важећом законском регулативом.

У оквиру Плана разматрани су такође и следећи проблеми животне средине:

- решавање проблема недостатка паркинг места и смањење аерозагађења,
- заштита земљишта од негативних утицаја приликом радова на изградњи нових објеката унутар комплекса института,
- непостојање мониторинга чинилаца животне средине и др.

Приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене

Овом стратешком проценом, у складу са донетим Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину, нису разматрани прекогранични утицаји, из разлога што нема планом предвиђених садржаја у простору који би у току експлоатације својим технолошким поступком могли имати прекограничне утицаје.

2.5. Приказ планом предвиђених варијантних решења у контексту заштите животне средине

Предметним Планом нису предвиђена варијантна решења.

На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, у Извештају су разматране две варијанте: варијанта да се План не усвоји и варијанта да се План усвоји и имплементира.

Укупни ефекти Плана, на и утицаји на животну средину, могу се утврдити само поређењем постојећег стања са циљевима и решењима плана. Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало усвајање или неусвајање предметног плана, стратешка процена се бави разрадом обе варијанте.

Детаљнији приказ варијанти дат је у поглављу 5.

2.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама

За потребе израде Плана услове су доставиле следеће институције и предузећа:

- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе: Управа за инфраструктуру;
- Јавно предузеће "Пошта Србије";
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду;
- "Електромрежа Србије" а.д;
- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д.;
- Јавно комунално предузеће "Градско зеленило", Нови Сад;
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада;
- Јавно предузеће "Емисиона техника и везе" Београд;
- Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад;
- Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад;
- Покрајински завод за заштиту природе,
- „Нови Сад-Гас“, д.о.о.,
- ЈП „Србијагас“,
- Електродистрибуција Србије, д.о.о. Београд.

3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

3.1. Природне карактеристике

3.1.1. Литолошка класификација и погодност терена за изградњу

На основу инжењерско-геолошке карте, на простору у обухвату Плана, заступљен је терен погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи 2,5-2,0 kg/cm²; могућа је градња свих врста објеката изузев посебно осетљивих конструкција).

Литолошку класификацију предметног простора чини непромењен лес.

3.1.2. Педолошка структура

Заступљени типови земљишта на простору у обухвату Плана:

- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – слабо посмеђени,
- чернозем на лесу и лесоликим седиментима -- еродирани.

3.1.3. Сеизмичка рејонизација (основни степен)

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације подручје Плана се налази у зони осмог степена MCS скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се разликовати за $\pm 1^\circ$ MCS што је потребно проверити истражним радовима.

3.1.4. Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног типа са карактеристикама субхумидне и микротермалне климе.

Средња годишња изотерма и релативна влажност ваздуха карактеришу термичко-хигричке услове који се граниче са осећајем влажне хладноће. Средња зимска изотерма указују да је "хладна" половина године распоређена у периоду од новембра до марта.

Период са појављивањем тропских дана траје седам месеци, од априла до октобра. Средња учесталост мразних дана износи 80,0 дана или 21,9% годишњег броја дана. Период у којем се појављују мразни дани траје од октобра до маја. Фебруар и децембар имају приближно исти број мразних дана, а исто тако и април и октобар.

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули 72,8 mm/m² и децембар 58,5 mm/m² и два минимума - март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 mm/m², при чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m².

Релативна влажност ваздуха је у распону 60 - 80% током целе године, при чему се врло мале промене дешавају од маја до септембра. Највлажнији су месеци јануар и децембар, када се просечна релативна влажност ваздуха креће између 84% и 90%. Најмања влажност је у јулу или августу, када достиже 65% до 72%.

Оморине се појављују при истовремено високој температури и великој релативној влажности ваздуха.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. У току године југоисточни ветар чешћи је од северозападног. Само је током јесени чешћи северозападни од југоисточног ветра. Трећи по учесталости појаве ветра је западни ветар, који смењује северозападни ветар током јесени и зиме. Остали правци ветра нису посебно значајни.

Појава "тишине" значајна је посебно у хладном периоду године због појаве тзв. "језера хладног ваздуха", који стационира у условима без ветра, стварајући појаву веома ниских температура. Јачина ветра је између 0,98 Боф (0,81 - 1,31 m/s).

3.1.5. Заштићена природна добра

На простору у обухвату Плана налази се заштићено подручје СП „Парк института у Сремској Каменици“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 71/2016), у режиму заштите III степена и заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“ који је заштићен Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/2015 и 95/2018 – др. закон). Према Одлуци о праглашењу Споменика природе „Парк института у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем, заштићено подручје обухвата катастарске парцеле бр. 5220/1 део и 5220/2 КО Сремска Каменица.

3.1.6. Зеленило – постојеће стање вегетације

Парк института по свом положају, орографском изгледу, просторном уређењу, композиционом и дендролошком саставу, представља посебну вредност, а одликује се низом опште корисних функција.

Целокупан парковски простор комплекса института у Сремској Каменици организован је у пејзажном стилу, при чему се јасно разликују две целине: мањи партерни део парка који се налази око главне зграде болнице и помоћних зграда, и већи део на коме су заступљени масиви и групе високих стабала четинара и лишћара, који су испресеци пространим травњацима.

Евидентирано је 9169 квалитетних листопадних и четинарских стабала. Заступљене су врсте: бор, кедар, бреза, псеудоцуга, јасен, липа, јавор, смрека, јела, храст, лириодендрон, буква, леска, кестен, колквиција, платан, гинко, секвоја, хамаципарис, метасеквоја, либокедар, криптомерија, црвенолисна шљива, птелеа, клека, чемпрес, сорбус и пауловнија.

3.2. Створене карактеристике

3.2.1. Заштићена културна добра

На простору у обухвату Плана нема регистрованих заштићених културних добара, добара под претходном заштитом, нити података о локалитетима са археолошким садржајем.

Уколико се при извођењу земљаних радова за изградњу нових објеката или инфраструктуре наиђе на археолошко налазиште или предмете, обавезно је одмах зауставити радове, оставити налазе у положају у којем су нађени и обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе.

3.2.2. Идентификација хазарда

На подручју Плана, са аспекта настанка хемијских удеса и могућих последица нису изграђени индустријски погони који се могу означити као хазардни.

3.3.Опремљеност инфраструктуром

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Обухваћен простор се са западне стране ослања на Улицу мајора Тепића, са јужне стране на државни пут IB реда број 21 (Нови Сад – Рума), а са северне стране улицама Моше Пијаде, Бранислава Букурова и Институтски пут.

Колски приступ комплексу налази се у продужетку Институтског пута, након кружне раскрснице. Овај приступ намењен је и за пешаке, бициклисте и возила јавног градског превоза путника.

У оквиру комплекса, постоје две примарне саобраћајнице (источна и западна) које опслужују институт. Западна саобраћајница је јавног карактера и њоме се приступа паркизима и централном платоу на којој се налази и аутобуско стајалиште. Источна саобраћајница је са контролисаним уласком и претежно се користи за интервентна возила и возила одржавања.

3.3.2. Водна инфраструктура

3.3.2.1. Снабдевање водом

Снабдевање водом предметног простора је решено преко водоводног система Града Новог Сада.

Постојећа примарна и секундарна водоводна мрежа у потпуности је реализована на подручју болничког комплекса института у Сремској Каменици, са везом профила Ø 150 mm од резервоара „Институт“ до болничког комплекса института, док је дуж Улице мајора Тепића изграђена водоводна мрежа профила Ø 500 mm.

Постојећи начин снабдевања водом је задовољавајући.

3.3.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних вода је решено преко канализационог система Града Новог Сада.

Постојећа секундарна канализациона мрежа отпадних вода реализована је на подручју болничког комплекса института, и профила је од Ø 250 до Ø 500 mm.

Постојећи начин одвођења отпадних вода је задовољавајући.

Одвођење атмосферских вода није решено преко канализационог система.

Атмосферске воде се делом упијају у тло, а делом се гравитационо сливају ка Роковом потоку и реци Дунав.

Постојећи начин одвођења атмосферских вода није задовољавајући.

3.3.3. Енергетска инфраструктура

3.3.3.1. Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје се снабдева из трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV "Нови Сад 6-Мишелук", средњенапонске 20 kV и 10 kV мреже, дистрибутивних и сопствених ТС 20(10)/0,4 kV и нисконапонске мреже. Део подручја је покривен електроенергетском мрежом, а постојећа мрежа задовољава све услове за квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом.

3.3.3.2. Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог система. Основни објекат за снабдевање је мерно-регулациона гасна станица (МРС) „Институт“ која преко гасоводне мреже притиска до 16 bar и сопствених мерно-регулационих станица (МРС) снабдева постојеће комплексе.

Снабдевање се одвија несметано и уз поштовање свих безбедоносних услова које важе за врсту инсталације која се односи на цеви под притиском.

3.3.3.3. Електронске комуникације

Електронска комуникациона инфраструктура на подручју је заступљена преко телекомуникационе мреже, мреже оптичке комуникационе инфраструктуре и антенских система електронских комуникација. Постојећа мрежа задовољава потребе садашњих корисника простора.

На катастарској парцели број 5220/1, К.О. Сремска Каменица, Град Нови Сад, на постојећем димњаку у кругу Института Сремска Каменица налазе се постављени антенски системи базних станица оператора:

- Телеком (2012 год.),
- Теленор (2011. год),
- ВИП – сада А1 (2016 год.).

3.4. Мониторинг животне средине

На основу доступних података, закључује се да на простору у обухвату плана није успостављен мониторинг животне средине.

4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима. Циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму.

На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

4.1. Општи циљеви

Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја врши се на основу постојећег стања и капацитета простора, потреба за заштитом као и на основу смерница из планских докумената вишег хијерархијског нивоа. Општим циљевима Стратешке процене утицаја поставља се оквир за њихову даљу разраду кроз дефинисање посебних циљева и избора индикатора којима ће се мерити њихова оствареност, у циљу очувања животне средине као и спровођење принципа одрживог просторног развоја подручја плана.

Општи циљеви стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину су:

- заштита и одрживо коришћење природних вредности,
- обезбеђење адекватне превенције, мониторинга и контроле свих облика загађивања; заустављање даље деградације простора, угрожавања и уништавања природних ресурса и добара; сузбијање непланске изградње и ненаменског коришћења простора,
- унапређење еколошке свести и учешћа јавности у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине,
- постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и са потребама дугорочног економског развоја,
- обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог (уравнотеженог) развоја у области животне средине, економске и друштве сфере.

4.2. Посебни циљеви

Посебни циљеви стратешке процене представљају разраду општих циљева. Они се дефинишу на основу наведених општих циљева стратешке процене, дефинисаних планских поставки и концепција.

Они треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и реализације основних начела одрживог развоја.

Посебни циљеви стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину су:

- очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине,
- максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем,
- утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине,
- заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“,
- поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,
- смањење аерозагађења и нивоа буке,
- адекватно збрињавање отпадних вода,
- заштита земљишта,
- заштита квалитетне вегетације,
- безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацеутског и др. врста отпада.

4.3. Избор индикатора

На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. Индикатори су веома прикладни за мерења и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Они представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање.

Да би индикатори били поуздани на свим нивоима планирања као инструмент за компарацију, неопходан је усаглашен систем праћења који подразумева:

- јединствене показатеље,
- јединице мерења,
- метод мерења,
- период праћења,
- начин обраде података,

- приказивање резултата.

Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама: статистичким заводима, заводима за јавно здравље и здравствену заштиту, хидрометеоролошким службама, геолошким и геодетским заводима, заводима за заштиту природе и др.

Приказ индикатора одрживог развоја је лимитиран начином прикупљања и обраде статистичких података. Индикатори одрживог развоја морају бити коришћени у контактима са међународним организацијама и институцијама.

На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/11), на простору у обухвату плана, релевантни су следећи индикатори:

- годишња температура ваздуха,
- годишња количина падавина,
- угрожене и заштићене врсте,
- заштићена подручја,
- количина произведеног отпада из објекта у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутског отпада,
- предузета овлашћена за управљање отпадом,
- укупни индикатор буке,
- индикатор ноћне буке.

5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Циљ израде Стратешке процене утицаја на животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене активности.

5.1. Процена утицаја варијантних решења плана на животну средину са мерама заштите и варијантно решење у случају нереализовања плана

Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлажу стратешкој процени утицаја.

Планом нису разматрана варијантна решења, али имајући у виду чињеницу да је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописана обавеза разматрања варијантних решења, у Извештају су разматране две могуће варијанте:

- **Варијанта I** - да се План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици не усвоји;

- **Варијанта II** - да се План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици усвоји и имплементира.

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину утврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења,

ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или недоношења плана.

Приказ Варијанте I - неусвајање плана

Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Непостојање Плана значи непостојање адекватних мера и услова за организовање активности у простору и његово коришћење уз обавезне мере заштите и унапређења животне средине, прописане Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину.

Прихватањем Варијанте I задржало би се постојеће стање у простору које подразумева:

- недовољан капацитет објеката здравствене заштите,
- недовољан капацитет паркинг места унутар комплекса института,
- непостојање мониторинга чиниоца животне средине.

Неусвајање Плана, може за последицу имати:

- недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и одржив начин,
- непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине.

Приказ Варијанте II - усвајање и имплементирање плана

Прихватањем Варијанте II створили би се услови за побољшање квалитета живота грађана, уз спровођење мера заштите и унапређења животне средине прописаних Планом и Стратешком проценом утицаја. Смањење негативних утицаја на природни систем усвајањем Плана, оствариће се мерама које подразумевају очување постојеће квалитетне вегетације у што већој мери, допуну вегетације партерном и декоративном високом вегетацијом уз нове објекте, озелењавањем паркинг простора високим дрвећем са широким крошњама. На тај начин ће се смањити аерозагађење предметног простора као и смањење нивоа буке, која потиче од саобраћаја

Усвајање Плана представља варијанту којом се стварају услови за:

- очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине,
- максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем,
- утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине,
- заштиту СП „Парка института у Сремској Каменици“,
- поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,
- заштиту квалитетне вегетације на простору парка,
- смањење аерозагађења и нивоа буке,
- пречишћавање отпадних вода,

- заштиту земљишта,
- безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацеутског и др. врста отпада који се генеришу на предметном комплексу.

5.2. Поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине

Поређење варијанти је извршено на основу анализе свих позитивних и негативних утицаја које би оне имале на простор, а који су дати у претходном поглављу.

Најприхватљивија варијанта у погледу заштите животне средине, јесте она варијанта која би омогућила побољшање квалитета животне средине применом мера за спречавање негативних утицаја, поштовање принципа одрживог развоја, као и рационално коришћење свих природних ресурса.

Разлози за избор најповољније варијанте:

1. У варијанти да се План не усвоји и да се развој настави по досадашњем тренду могу се очекивати бројни негативни ефекти по животну средину – потенцијално неадекватно коришћење простора и непланска изградња нових објеката, потенцијално нарушавање заштићеног подручја СИ „Парка института у Сремској Каменици“, угрожавање квалитетне вегетације, непостојање мониторинга чиниоца животне средине и др.

2. У варијанти да се План усвоји, могу се очекивати бројни позитивни ефекти на све компоненте животне средине - побољшање квалитета животне средине, очување школарног капацитета простора и заштита СИ „Парка института у Сремској Каменици“, побољшање санитарно-хигијенских услова, смањење нивоа буке и аерозагађења, успостављање ефикаснијег система управљања отпадним материјама и др.

Узимајући у обзир све претходно наведено, Варијанта II (усвајања Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици) представља најповољнију варијанту са аспекта заштите животне средине.

5.3. Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност, временска и просторна димензија утицаја плана

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте плана на животну средину. Као основа за развој ове методе послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније.

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак + на позитивне промене (табела 3).

Табела 1: Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Величина утицаја	Ознака	Опис
Критичан		Јак негативан утицај
Већи	-2	Већи негативан утицај
Мањи	-1	Мањи негативан утицај
Нема утицаја/нејасан утицај	0	Нема утицаја, нема података
Позитиван	+1	Мањи позитиван утицај
Повољан	+2	Већи позитиван утицај
Врло повољан		Јак позитиван утицај

Табела 2: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

Размере утицаја	Ознака	Опис
Регионални		Могућ утицај у простору регије
Општински	О	Могућ утицај у простору општине
Градски		Могућ утицај у подручју града
Локални	Л	Могућ утицај у некој зони или делу града

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја одређује се према следећој скали:

Табела 3: Скала за процену вероватноће утицаја

Вероватноћа	Ознака	Опис
100%		Утицај извршен
Више од 50%	В	Утицај вероватан
Мање од 50%	М	Утицај могућ
Мање од 1%	Н	Утицај није вероватан

Поред тога, додатни критеријуми се могу извести према времену трајања утицаја, односно последица. У том смислу могу се дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) ефекти.

Табела 4: Време трајања утицаја

Ознака	Опис
	Дуготрајни
	привремени-повремени

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене утицаја.

У наредној табели дата су планска решења у предлогу плана обухваћена проценом утицаја:

Табела 5: Планска решења у предлогу плана обухваћена проценом утицаја

Ознака	Планско решење
1.	Изградња нових објеката у функцији здравствене заштите
2.	Повећање капацитета паркинг места
3.	Заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“
4.	Очување квалитета постојећег зеленила
5.	Побољшање система управљања комуналним, медицинским и фармацеутским отпадом

Табела 6: Процена величине утицаја планских решења на животну средину

	Циљеви СИУ	1	2	3	4	5
1.	Очување сколонског капацитета простора и побољшање квалитета животне средине	-1	+1	+3	+3	+3
2.	Максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем	-1	-1	+3	+3	+3
3.	Утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине	0	0	+3	+3	+3
4.	заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“	-1	-1	+3	+3	+3
5.	поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,	0	0	+3	+3	+3
6.	Смањење аерозагађења и нивоа буке	-1	-1	+1	+3	0
7.	Адекватно збрињавање отпадних вода	0	0	0	0	0

8.	Заштита земљишта	-2	-2	+2	+2	+3
9.	Заштита квалитетне вегетације	-1	-1	+3	+3	0
10.	Безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацеутског и др. врста отпада	0	0	+2	0	+3

Табела 7: Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину

	Циљеви СПУ	1	2	3	4	5
1.	Очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине	Л	Л	Г	Л	Л
2.	Максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем	Л	Л	Л	Л	Л
3.	Утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине			Л	Л	Л
4.	заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“	Л	Л	Г	Л	Л
5.	поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,			Л	Л	Л
6.	Смањење аерозагађења и нивоа буке	Л	Л	Л	Л	
7.	Адекватно збрињавање отпадних вода					

8.	Заштита земљишта	Л	Л	Л	Л	Л
9.	Заштита квалитетне вегетације	Л	Л	Г	Г	
10.	Безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацеутског и др. врста отпада			Л		Л

Табела 8: Процена вероватноће утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја

	Циљеви СПУ	1	2	3	4	5
1.	Очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине	В	В	И	И	И
2.	Максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем	В	В	И	И	И
3.	Утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине			И	И	И
4.	заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“	В	В	И	И	И
5.	поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,			И	И	И
6.	Смањење аерозагађења и нивоа буке	И	И	И	И	
7.	Адекватно збрињавање отпадних вода					

8.	Заштита земљишта	И	И	И	В	И
9.	Заштита квалитетне вегетације	И	И	И	И	
10.	Безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацеутског и др. врста отпада			И		И

Табела 9: Процена временна трајања утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја

	Циљеви СПУ	1	2	3	4	5
1.	Очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине	П	П	Д	Д	Д
2.	Максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем	П	П	Д	Д	Д
3.	Утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите животне средине			Д	Д	Д
4.	заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“	Д	Д	Д	Д	Д
5.	поштовање мера заштите за заштитну зону Националног парка „Фрушка гора“,			Д	Д	Д
6.	Смањење аерозагађења и нивоа буке	П	Д	Д	Д	
7.	Адекватно збрињавање отпадних вода					

8.	Заштита земљишта	Д	Д	Д	Д	Д
9.	Заштита квалитетне вегетације	Д	Д	Д	Д	
10.	Безбедно депоновање комуналног, медицинског, фармацевтског и др. врста отпада			Д		Д

Резиме значајних утицаја плана:

На основу евалуације значаја утицаја приказаних у претходним табелама, закључује се да имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на планском подручју, односно да ће планска решења уз примену адекватних мера заштите имати позитивне ефекте на животну средину.

5.4. Кумулативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти су делом идентификовани у претходном поглављу, али значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на подручју плана.

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст буке.

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.

Идентификација кумулативних и синергетских ефеката планских решења на животну средину приказана је у наредној табели:

Табела 10: Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката

Интеракција планских решења	Област стратешке процене утицаја
Управљање квалитетом ваздуха	
3, 4	Заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“ и очување квалитета постојећег зеленила, имаће позитивне ефекте на квалитет ваздуха.
1, 2	Приликом изградње нових објеката и спратне гараже могу се јавити привремени негативни утицаји на квалитет ваздуха.
Заштита и коришћење земљишта	
4, 5	Очување квалитета постојећег зеленила и побољшање система управљања комуналним, медицинским и фармацевтским отпадом имаће позитивне ефекте на квалитет земљишта.

Заштита од буке	
4	Очување квалитета постојећег зеленила имаће позитивне ефекте на смањење нивоа буке.
Управљање отпадом	
5	Побољшање система управљања комуналним, медицинским и фармацеутским отпадом имаће позитивне ефекте на систем управљања отпадом.
Становништво и људско здравље	
1, 3, 4, 5	Изградња нових објеката у функцији здравствене заштите, заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“ као и побољшање система управљања отпадним материјама имаће позитивне ефекте на становништво.

5.5. Процена утицаја планираних активности на животну средину

Процена карактеристичних утицаја за планско подручје, извршена је на основу карактеристика и структуре садржаја, намене и функције простора, као и природних карактеристика подручја.

5.5.1. Ваздух

Планске активности неће имати значајније негативне ефекте на квалитет ваздуха.

Заштита СП „Парка института у Сремској Каменици“, очување зелених површина, као и побољшање система управљања отпадом, допринеће смањењу аерозагађења простора у обухвату Плана.

Мањи негативни ефекти на квалитет ваздуха могу се јавити приликом изградње нових објеката у функцији здравствене заштите и приликом извођења радова на изградњи спратне гараже. Ови утицаји су привременог карактера и престају након извођења радова.

5.5.2. Вода

Све планске активности усмерене су на заштиту површинских и подземних вода.

5.5.3. Земљиште

Очување квалитета постојећег зеленила и побољшање система управљања комуналним, медицинским и фармацеутским отпадом имаће позитивне ефекте на квалитет земљишта.

Изградња нових објеката и повећање капацитета паркинг места изградњом спратне гараже имаће негативне ефекте на земљиште у смислу заузимања земљишта као обновљивог природног ресурса.

5.5.4. Природна добра

Све наведене активности предвиђене Планом су усмерене на заштиту, коришћење и развој СП „Парка института у Сремској Каменици“ и усклађене су са условима надлежног Покрајинског завода за заштиту природе.

5.5.5. Становништво

Уколико се поштују све мере заштите дефинисане планских решењем за предметни простор, може се констатовати да ће планом предвиђене активности имати позитивне ефекте на становништво.

5.5.6. Непокретна културна добра

Планске активности неће имати негативне ефекте на заштићена културна добра, с обзиром да на простору у обухвату Плана, нема регистрованих заштићених културних добара, добара под претходном заштитом, нити локалитета са археолошким садржајем.

5.5.7. Инфраструктура

5.5.7.1. Саобраћајна инфраструктура

У оквиру комплекса института предвиђена је изградња нових саобраћајница које ће омогућити приступ новим објектима у склопу комплекса института. Приликом планирања саобраћајних површина тежило се што мањем угрожавању постојећег дрвећа, поштујући основне геометријске елементе за ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја. Поједине саобраћајнице планирају се на правцима постојећих стаза и противпожарних путева које су у функцији одржавања парка у кругу института. Овим саобраћајницама омогућено је кретање возила хитних служби. Њихов положај је дат оријентационо и није димензионисан у односу на осовинску мрежу, тако да је могућа њихова корекција и одступање у односу на графички приказ.

Као интервенција на постојећој саобраћајној мрежи унутар комплекса института, планирана је изградња кружне раскрснице на централном делу платоа. Кружна раскрсница је вишенаменска, тако да, поред општих предности које нуди овакав тип раскрснице, служи и као окретница за возила јавног градског превоза путника, а централно острво кружне раскрснице могуће је организовати за слетање мањих хеликоптера. Постојећи хелиодром се задржава, а у складу са потребама и могућностима могућа је изградња хелиодрома на објектима и другим расположивим површинама.

Паркирање возила се планира изградњом нових и уређењем постојећих паркинга и гаража. У оквиру постојећих паркинга, на местима где нема дрвећа, планирана је изградња гаража за путничке аутомобиле спратности Су+П+2 са паркирањем на крову. Број подземних етажа се не ограничава. Зона изградње гаража је на графичким приказима уцртана оријентационо, а тачна зона изградње утврдиће се кроз израду

техничке документације којој ће претходити услови надлежног завода за заштиту природе.

5.5.7.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће водоводне мреже Града Новог Сада, са планираним проширењем.

Унутар простора обухваћеног планом налази се релејна пумпна станица "Институт" која омогућава снабдевање водом треће висинске зоне, у коју спада и сам комплекс института.

Постојећа секундарна мрежа унутар комплекса института профила је Ø 100 mm и Ø 150 mm. Она својим капацитетом задовољава тренутне потребе за водом свих корисника.

У улици Мајора Тепића постоји примарни доводник воде профила Ø 500 mm који треба да повезује резервоар "Институт" са резервоаром "Татарско брдо".

Планирана секундарна водоводна мрежа простираће се дуж комплекса института и биће профила Ø 100 mm и задовољити потребе корисника простора.

Такође, у оквиру комплекса, планира се и изградња хидрантске мреже која ће бити профила Ø 150 mm, и задовољити потребе противпожарне заштите.

Уколико се установи потреба за измештањем постојећих инсталација водовода због изградње нових објеката, то је могуће урадити према условима ЈКП "Водовод и канализација".

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се преко постојеће канализационе мреже, са планираним проширењем, у оквиру канализационог слива "Петроварадин".

Постојећа канализациона мрежа је заједничког типа са профилима од Ø 250 до Ø 500 mm.

Планира се изградња канализационе мреже отпадних вода унутар комплекса института, са профилима од Ø 300 до Ø 400 mm.

Планирана канализациона мрежа атмосферских вода кретаће се од профила Ø 400 до Ø 1400 mm.

Пре упуштања атмосферских вода у крајњи реципијент, Роков поток, исте ће се третирати на сепаратору уља, масти и суспендованих материја, а све у циљу заштите подземних вода од загађења.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

5.5.7.3. Енергетска инфраструктура и електронске комуникације

Снабдевање електричном енергијом

Планом детаљне регулације у делу снабдевања електричном енергијом планира се изградња нових трансформаторских станица 20/0,4 kV на неизграђеним просторима, као и пратеће подземне електроенергетске мреже. Од постојећих и нових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа за напајање будућих објеката на овом подручју.

Потребно је да се све активности везане за планиране циљеве у овој области одвијају са циљем да се спречи негативан утицај на животну средину. То подразумева примену свих норматива и стандарда који се примењују при изградњи овакве врсте објеката и поштовање услова надлежних органа и организација код издавања услова, одобрења и сагласности за изградњу електроенергетских објеката.

Снабдевање топлотном енергијом

Планом детаљне регулације у делу снабдевања топлотном енергијом планира се се снабдевање из гасификационог система, локалних топлотних извора и коришћење обновљивих извора енергије. Планира се изградња сопствених мерно-регулационих гасних станица и дистрибутивне гасне мреже до планираних објеката. Такође се препоручује и што већа употреба алтернативних и обновљивих извора енергије.

Потребно је да се све активности везане за планиране циљеве у овој области одвијају са циљем да се спречи негативан утицај на животну средину. Приликом изградње гасоводне мреже морају се поштовати све прописане мере заштите и технички услови за ову врсту инсталације.

Процењује се да планиране активности у вези са електроенергетском и термоенергетском инфраструктуром неће имати утицаја на очување и унапређење квалитета животне средине.

Мрежа електронских комуникација

Планом се предвиђа повезивање свих будућих објеката у систем електронских комуникација, изградњом подземне мреже цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. На подручју плана могућа је и изградња базних станица и антенских стубова мобилне телефоније и осталих електронских комуникација.

Све активности везане за планиране циљеве у области електронских комуникација одвијаће се са циљем да се спречи негативан утицај на животну средину. Уз све потребне мере заштите, процењује се да планиране активности неће имати утицаја на очување и унапређење квалитета животне средине.

6. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На простору у обухвату Плана није успостављен мониторинг чинилаца животне средине.

Мере и услови заштите животне средине спроводиће се у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), а све са циљем заштите споменика природе „Парка института у Сремској Каменици“.

При изградњи објеката на простору у обухвату Плана, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

За предметни План, донето је Решење о изради стратешке процене утицаја на животну средину, број V-35-303/21, од 13.04.2021. године, на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и Одлуке о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/09).

6.1. Заштита ваздуха

С обзиром на висок проценат зеленила на предметном простору и на начин снабдевање топлотном енергијом (градски гасификациони систем), не очекује се значајније аерозагађење простора у обухвату Плана.

Главни загађивач ваздуха на простору у обухвату Плана јесте друмски саобраћај. Приликом кретања и паркирања возила унутар комплекса института, очекују се значајније емисије угљенмониксида, угљоводоника и азотних оксида у ваздух.

Приликом решавања проблема недостатка паркирања унутар комплекса института, неопходно је водити рачуна о постојећој квалитетној вегетацији. Задржавањем постојећег зеленила, као и редовним одржавањем постојећег парка, обезбедиће се вишеструк позитиван утицај на животну средину (неутрализација аерозагађења и смањење нивоа буке).

За ефикасну заштиту ваздуха неопходно је успоставити мониторинг на обухваћеном подручју. Заштита ваздуха ће се спроводити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

6.2. Заштита земљишта и вода

Како би се спречила деградација земљишта неопходна је контрола параметара, која се врши у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, број 30/18, 64/19), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Зауљене отпадне воде са паркинга и осталих саобраћајних површина морају се прихватати путем таложника, пречистити на сепаратору и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским захтевима.

У складу са прописима, приликом извођења радова на изградњи нових објеката инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објеката.

Заштита вода оствариће се поштовањем Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14), Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (раскладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у затворену атмосферску канализацију.

За атмосферске воде са зауљених и задрљаних површина (паркинзи, манипулативне површине), пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу, путни канал или околини терен, предвидети одговарајући контролисани прихват или предtretман на уређају за примарно пречишћавање. Издвојена уља и седимент из уређаја за предtretман уклонити на безбедан начин уз обезбеђење заштите површинских и подземних вода од загађења.

Санитарно-фекалне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

6.3. Заштита од отпадних материја

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је идентификовати све врсте отпадних материја које ће се генерисати и класификовати их према пореклу.

Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС”, бр. 48/19), Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС”, број 49/19), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, бр. 92/10), Правилником о условима и начину сакупљања, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС”, бр. 98/10) и др. важећом регулативом из ове области.

Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком за одржавање чистоће („Службени гласник Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10, 3/11, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени гласник Града Новог Сада”, бр. 6/03, 47/06 и 13/14).

Број, врста посуде, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама дефинисани су Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 19/11 и 7/14).

Медицински отпад као категорија опасног отпада (инфективног, потенцијално инфективног, патолошког и лабораторијског материјала, лекова, дезинфекционих средстава, медицинског потрошног материјала, ниско-радиоактивног и хемијско

токсичног материјала) захтева здравствено безбедно сакупљање, одлагање и санацију, односно решавање на задовољавајући начин са аспекта сакупљања, руковања, транспорта, депоновања и коначног санирања, у складу са Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, број 48/19) и Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС“, број 49/19).

На месту разврставања опасног медицинског отпада поставља се упутство, према интерним процедурама здравствене установе, намењено особљу које сакупља и разврстава отпад, у складу са прописом којим се уређује категоризација, испитивање и класификација отпада.

Инфективни отпад, као и цитотоксични и цитостатички отпад се сакупља на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом и не сме се препакивати на месту настанка.

Технолошки процес санације медицинског отпада подразумева истовремену примену више принципа стерилизације, постављање уређаја за стерилизацију и минимизацију медицинског отпада, обуку кадрова и контролу рада.

Постојећи начин збрињавања отпадних материја на Институту је у складу са свим законским прописима у области управљања отпадом.

На Институту тренутно се отпад разврстава на комунални, папир – картон, инфективни медицински отпад и фармацеутски отпад. На свим организационим јединицама постоје обележене канте у које се одлаже одређена врста отпада. Такође празне тонер касете и електронски отпад се предају на рециклажу овлашћеним фирмама са којима Институт има уговор.

Што се тиче опасног инфективног медицинског отпада који се одваја у жуте канте и мале жуте контејнере за оштре предмете, Институт има сопствено постројење у економском дворишту где се третира ова врста отпада. Постројење поседује аутоклав – стерилизатор и дробилицу. Ради 7 дана недељно и у њему се третира инфективни отпад са сва три института. Након извршеног третмана у постројењу отпад губи опасна својства, а након тога га преузима надлежно предузеће за одношење отпада ЈКП „Чистоћа“ и односи на депонију.

Управљање комуналним, медицинским и фармацеутским отпадом, вршиће се по истом (горепоменутом) принципу, уз поштовање важеће законске регулативе из ове области.

6.4. Мере заштите од буке

На простору у обухвату Плана доминантан извор буке је друмски саобраћај. Очувањем постојеће вегетације, као и коришћењем одговарајућих изолационих материјала при изградњи нових објеката, знатно ће се смањити нивои буке.

Ради превенције, али и заштите простора од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

У складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), граничне вредности индикатора буке за простор у обухвату Плана износе:

Табела: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Зона	Намена простора	Ниво буке у dB (A)	
		дан и вече	ноћ
1.	подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравишта, културно-историјски локалитети, велики паркови	50	40

Табела: Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама

Зона	Намена просторија	Ниво буке у dB (A)	
		дан и вече	ноћ
2.	У јавним и другим објектима, при затвореним прозорима:		
2.1	Здравствене установе и приватна пракса, и у њима		
	а) болничке собе	35	30
	б) ординације	40	40
	в) оперативни блок без медицинских уређаја и опреме	35	35

6.5. Заштита природних добара

На подручју Споменика природе:

Забрањено је:

- предузимање свих радова који би имали за последицу нарушавање стања наслеђених вредности, вредних примерака флоре, као и премештање вртно – архитектонских елемената, изузев привременог премештања за потребе конзерваторских или рестаураторских радова, изузев уклањања стабала са циљем изградње у функцији развоја здравствене делатности института и у циљу уређења парка;
- непланско уређење и садња дендрофлоре;
- градња објеката који нису у функцији заштите парка или развоја здравствене делатности института;
- употреба хемијских средстава осим у случају предвиђеним законом;
- кретање, заустављање и паркирање моторних возила ван постојећих путева и паркинга (изузев возила за потребе службе одржавања парка);

- изградња нових путева и застирање постојећих парковских стаза до приватних објеката на Татарском брду;
- пуштање паса;
- паљење ватре на парковској површини;
- коришћење парка за активну рекреацију (спортске игре и сл.), осим на постојећем спортском терену;
- превођење надземних инфраструктурних водова преко заштићеног природног добра, или било које врсте инфраструктурних објеката који би биолошки и пејзажно угрозили заштићено природно добро;
- измена конфигурације терена, осим за потребе изградње објеката у функцији здравствене делатности института и у функцији заштите и уређења парка,
- извођење нивелационих и земљаних радова, осим радова предвиђених пројектима ревитализације, санације и изградње инфраструктурне мреже;
- одлагање опасног и неопасног отпада у супротности са законском регулативом.

Опште мере очувања и унапређења:

- редовно одржавање парка спровођењем мера неге и заштите: орезивање жбуња и дрвећа, одржавање травњака, очување вртно-архитектонских елемената, проредна сеча, санитарна сеча, дендрохирургија, уклањање самониклог подраста и корова, детерминација ентомолошких и фитопатолошких узрочника болести и заштита дендрофонда и травњака парка од болести и штеточина, примена биолошких и биотехничких средстава, праћење обезбеђености земљишта минералним и органским материјама и прихрана биљака, израда биоеколошке основе за дрвеће у централном делу парка, валоризација масива дендрофлоре у заштитном појасу и др;
- коришћење парка за одмор и пасивну рекреацију;
- коришћење парка у едукативне сврхе;
- обављање научно-истраживачких, образовних, информативно – пропагандних и др. активности која не угрожавају природне и створене вредности;
- израда и спровођење пројектне документације са циљем уређења парка;
- радови на реконструкцији постојећих објеката;
- изградња нових објеката у функцији развоја здравствене делатности института;

- подземно постављање инфраструктурних водова;
- спровођење мера заштите животне средине у складу са законом.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, општењавања или крађе, у складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21).

6.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној мери могу бити штетни, што се односи на готово све грађевинске материјале који се користе.

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: ТС, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.
- периодично испитивање нивоа нејонизујућег зрачења (по потреби).

6.7. Заштита зеленила и заштита зеленилом

На простору парка нису дозвољени никакви радови који би могли да угрозе заштићено природно добро као целину, посебно радови који би могли да оштете дендрофлору. С обзиром на то да је на комплексу неопходно планирати проширење

корисне површине објеката, у циљу побољшања услова рада здравствених установа које су на њему лоциране, мањи број стабала треба уклонити и то према условима надлежног завода за заштиту природе.

Постојећу квалитетну вегетацију потребно је сачувати и заштитити. За целокупан простор неопходне су мере неге и редовно одржавање. То подразумева резивање, прореду прегустог склопа, уклањање подраста, болесних, оштећених стабала, самониклих и коровских биљака.

Пејзажно уређење болничког комплекса, осим хигијенског и естетског, има и психолошки значај.

Посебно треба обликовати просторе где леже лакши болесници и они који се опорављају шетајући током лечења. Пријатне шетне стазе уредити између декоративног, разноликог дрвећа, жбуња и цвећа, које утиче изразито позитивно на укупно стање болесника. На погодним местима поставити удобне клупе и одморишта и обновити парковски мобилијар на целокупном простору.

Око простора и објеката, као што су: простори за одлагање отпада, одељење патологије, капеле, ложионице и кухиње, треба засадити густо и непрозирно зеленило, а стазе и путеве који воде до њих одвојити од болесника.

Допуну вегетације спровести партерном и декоративном високом вегетацијом уз нове објекте. Мање слободне површине испред објеката уредити претежно у геометријском стилу, користећи декоративни травнати партер, обогаћен цветним гредицама, украсним шибљем и фонтанама.

Високим дрвећем широке крошње неопходно је попунити све паркинг просторе.

Такође је потребна допуна и замена неквалитетне и болесне вегетације у оквиру заштитног појаса (посебно на ободним стрмим деловима). Треба користити како листопадну, тако и четинарску ниску и високу вегетацију. Да би се извршила допуна вегетације, неопходно је израдити идејни пројекат и за њега прибавити сагласност надлежног завода за заштиту природе.

6.8. Заштита од акцидентата

Ради предузимања мера за спречавање удеса и ограничавања утицаја тог удеса, потребно је поштовати одредбе Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 87/18), где је наведено да је привредно друштво и друго правно лице дужно да прибави сагласност надлежног министарства на израђен и достављен План заштите од удеса у складу са Правилником о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса ("Службени гласник РС", бр. 34/19).

Град Нови Сад је у обавези да изради Процену ризика од катастрофа, па је неопходно, да уколико се предвиђају објекти привредног друштва и другог правног лица које обавља активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у прописаним количинама, које управља објектима специфичне делатности са аспекта повишеног ризика по живот и здравље људи од несрећа и терористичких активности, обрати посебна пажња на опасности приликом којих би

евентуално дошло до ослобађања опасних материја и угрожавања становништва, материјалних добара и животне средине.

Поред тога Град Нови Сад је у складу са чланом 82. Закона о ванредним ситуацијама у обавези да изради екстерни план заштите од удеса на основу извештаја о безбедности и планова заштите од удеса привредних друштава на својој територији.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази SEVESO комплекс вишег реда, дужан је да изради и донесе екстерни план заштите од великог удеса са мерама које треба предузети изван комплекса, у року који не може бити дужи од две године од тренутка пријема неопходних информација достављених од стране оператера SEVESO комплекса, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.

6.9. Услови и мере за спречавање негативних утицаја приликом изградње саобраћајних површина

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19),
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11),
- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15),
- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, број 31/05).

На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине 3 m) и дуж тротоара, извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

У оквиру тротоара не пројектовати отворене канале за одвођење атмосферских вода, односно не пројектовати никакве препреке у оквиру ових површина.

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.

Паркирање и гаражирање возила

Препорука је да се паркинзи изведу тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“ или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом) који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицања воде. Они могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. На местима где се планира паркирање са препустом (наткриљем) према тротоару, ако није предвиђен зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може се обезбедити и око планираних паркинга.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Гараже за путничке аутомобиле се могу пројектовати као гараже са аутоматизованим системима паркирања. Ови системи подразумевају независне, напредне механичко-роботизоване системе паркирања код којих је упаркиравање и испаркиравање појединачног возила аутоматизовано и независно од осталих возила у паркинг систему.

На деловима крова гараже на којима није организовано паркирање, као и на фасадама гаража, планира се одговарајуће партерно уређење и озелењавање. Последње етаже гараже могуће је наткрити надстрешницом са фотонапонским панелима.

До изградње објеката гаража предвиђене површине се могу користити као дефинисана и уређена паркиралишта са зеленилом у оквиру жардињера, која се након реализације гаража могу изместити или пресадити.

6.10. Мере заштите у области водне инфраструктуре

6.10.1. Снабдевање водом

Предвиђа се изградња водоводне мреже и објеката у склопу водоводног система, којом ће се обезбедити одговарајући квалитет и квантитет снабдевања водом и висок степен сигурности функционисања система у периоду експлоатације, а са могућношћу даље надоградње.

6.10.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Предвиђа се изградња канализационе мреже и објеката у склопу укупног канализационог система, којом ће се обезбедити одговарајући квалитет и квантитет одвођења укупних вода са анализираних простора и висок степен сигурности функционисања система у периоду експлоатације, а са могућношћу даље надоградње.

Предвиђа се изградња канализационе мреже атмосферских вода профила од Ø 400 до Ø 1400 mm. Пре упуштања атмосферских вода у крајњи реципијент, Роков поток, исте ће се третирати на сепаратору уља, масти и суспендованих материја, а све у циљу заштите подземних вода од загађења.

6.11. Мере заштите у области енергетске инфраструктуре и електронских комуникација

6.11.1. Електроенергетски систем

Током изградње електроенергетског вода долази до тренутне деградације земљишта услед ископа или до евентуалне сече растинја на деоницама проласка трасе вода. Неопходно је због тога, приликом постављања вода, укопавање вршити у ров, у што већој мери ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег оштећења.

6.11.2. Систем снабдевања топлотном енергијом

Током изградње гасовода долази до тренутне деградације земљишта услед ископа или до евентуалне сече растинја на деоницама проласка трасе. Неопходно је због тога, приликом постављања гасовода, укопавање вршити у ров, у што већој мери ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег оштећења. При изградњи мерно-регулационих гасних станица (МРС) формира се заштитна мрежа или ограда око МРС која мора бити удаљена најмање 3m од спољних зидова МРС и висока најмање 2m. Растојање МРС од зграда и других објеката мора износити најмање 10m (за притиске до 7 бара), односно 15m (за притиске веће од 7 бара).

6.11.3. Електронске комуникације

У току експлоатације водова електронских комуникација нема негативног утицаја на животну средину, а у току изградње може доћи до привремене деградације земљишта која се неутрализује каснијим затрпавањем рова и нивелацијом са околним земљиштем.

7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процену утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.

Ако је план или програм саставни део одређене хијерархијске структуре, стратешка процена утицаја на животну средину ради се у складу са смерницама стратешке процене утицаја на животну средину плана или програма вишег хијерархијског нивоа.

За све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује се обавеза предузимања мера заштите животне средине, а за пројекте који могу имати утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину.

Студију процене утицаја за постојеће и планиране садржаје треба радити са циљем да се прикупе подаци и предвиде утицаји на здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, материјална и културна добра и узајамно деловање свих чинилаца на сваком од наведених објеката, као и мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити.

8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)

Успостављање система праћења компонената животне средине, је део стратешког одређења у очувању изузетних природних и културно-историјских вредности природног добра, уз одрживо коришћење обновљивих природних ресурса. Због тога израда катастра загађивача на територији општине и развој мониторинг система представља један од приоритета заштите животне средине. Резултати мониторинга на најбољи начин осликавају промене у времену и простору и тиме обезбеђују могућност адекватног и правовременог реаговања, кориговања започетих активности и тестирања исправности утврђених програма заштите и развоја.

Према члану 69. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18-др.закон, 95/18, 95/18-др.закон), циљеви Програма праћења стања животне средине су:

- обезбеђење мониторинга;
- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга;
- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга;
- дефинисање мониторинга загађивача;
- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у циљу вођења интегралног катастра загађивача и
- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају извештаја о стању животне средине.

Основни параметри који треба да се прате на простору у обухвату Плана треба да обухвате главне компоненте животне средине:

- земљиште,
- воду,
- ваздух,
- буку,
- природне вредности.

Поред праћења ових основних параметара животне средине, прате се и други параметри који указују на квалитет животне средине, нар. мониторинг отпада.

У циљу свеобухватног сагледавања свих проблема, потребно је додатно консултовати све надлежне органе и организације, како би се створила савремена мрежа мониторинга која одговара свим европским стандардима, имајући у виду да је заштита животне средине веома важан сегмент нашег будућег развоја.

Мониторинг земљишта

Активности на мониторингу квалитета земљишта на простору у обухвату Плана подразумевају праћење стања и промена у оквиру следећих параметара земљишта:

- физичко-хемијске карактеристике (општи параметри: физичко хемијски показатељи квалитета, микроелементи, тешки метали, специфични органски полутанти: угљоводоници, пестициди),
- микробиолошке карактеристике (садржај органске материје, укупан садржај органског угљеника, садржај опасних и штетних материја, тешких метала, минералних уља и др.).

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које је утврђена евидентна угроженост параметара стања животне средине.

Контролу квалитета земљишта потребно је спроводити у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и 95/18 – др.закон) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Службени гласник РС", бр. 30/18) и др. важећом регулативом из ове области.

Мониторинг воде

Мониторинг вода врши се у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон), Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 – др.закон), Правилником о параметрима сколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Службени гласник РС", бр. 74/11) и др. важећим подзаконским актима.

Испитују се следећи параметри: температура воде, температура ваздуха (на терену), боја, мирис, видљиве материје, рН, укупне суве материје, жарени остатак, губитак жарењем, суспендоване материје, таложне материје, НРК, ВРК₅

(хомогенизован узорак), ВРК5 (филтриран узорак), амонијак, нитрати, уља (угљенотетрахлоридни екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, детерџенти (као алкилбензол сулфонат), натријум, укупни фосфор, укупни азот, калијум, електропроводљивост и беланчевине.

Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, а база података за прорачуне пројектовања система за пречишћавање отпадних вода, као и за информисање и едукацију грађана из ове области.

Мониторинг ваздуха

Мониторинг треба да се врши ради процене аерозагађења на основу мерених или процењених података и добијања информација о загађујућим материјама, које доспевају у атмосферу и концентрацији око извора загађења.

Контролу квалитета ваздуха треба организовати тако да се прво изврши идентификација свих могућих присутних полутаната. Након идентификације присутних полутаната, потребно је организовати систематско испитивање квалитета ваздуха, мерењем концентрације присутних загађујућих материја.

Праћење и контрола ваздуха на предметном подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др.закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10, 63/13) и др.подзаконским актима.

Мониторинг буке

Праћење нивоа буке неопходно је извршити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", бр. 72/10) и др.подзаконским актима из ове области.

Мониторинг отпада

Мониторинг отпада треба вршити ради изналажења оптималних варијанти за решавање санације насталог отпада.

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је идентификовати све врсте отпадних материја које ће се генерисати и класификовати према пореклу (опасан отпад, комунални чврст отпад, медицински, фармацеутски отпад и др.). Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон) и осталим подзаконским актима.

Предвиђање промена параметара квалитета животне средине на подручју плана

На основу свих података, користећи информациони систем заштите животне средине, могуће је предвидети, спречити еколошке катастрофе и утврдити оптималне мере за санацију и рекултивацију.

Подаци о стању и квалитету животне средине првенствено треба да буду усмерени на формирање информационих основа за функционисање система, што значи планирано и перманентно формирање записа у бази података система о измереним и утврђеним вредностима параметара квалитета свих елемената животне средине.

Припрема и извођење превентивних активности заштите животне средине

Превентивне активности на заштити животне средине се припремају и извршавају на основу предвиђања промена стања животне средине, и посредно, на основу анализе стања и квалитета животне средине. Припреме и извођење превентивних активности на заштити животне средине треба да обухватају:

- оперативни план превентивних активности заштите животне средине,
- израду планова превентивног деловања на појединачним локалитетима,
- израду планова потребних ресурса за планирање превентивне активности на заштити животне средине,
- припрему неопходне оперативне документације за извођење превентивних активности,
- израду подлога за надзор и контролу извођења превентивних активности заштите и контролу квалитета извршених поступака на заштити животне средине.

9. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и спровођења планског документа. Методологија се базира на поштовању Закона о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10).

Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два приступа:

- 1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на планове и програме где није проблем применити принципе за ЕИА (процену утицаја на животну средину).
- 2) планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
 - планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној средини,


- планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких обухватају друштвена и економска питања,
- због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у планском подручју нису примењиве симулационе математичке методе,
- при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса процене.

Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа, просторна анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика итд.

Као резултанта примене било које методе појављују се матрице којима се испитују промене које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева стратешке процене са одговарајућим индикаторима.

У овој стратешкој процени примењена је методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих неколико година ^{1 2 3} и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији. ⁴

Општи методолошки поступак који се користи приликом израде стратешке процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико фаза, и то:




¹ Стојановић Б., Процена утицаја на животну средину и услови за заштиту и унапређење животне средине, Секторски прилог за „Генерални план Приштине“, ИАУС, 1996

² Стојановић Б., Управљање животном средином у просторном и урбанистичком планирању – Стање и перспективе, у монографији "Новији приступи и искуства у планирању", ИАУС, 2002, стр.119-140

³ Стојановић Б., Н. Спасић, Критички осврт на примену закона о стратешкој процени утицаја на животну средину у просторном и урбанистичком планирању, ИЗГРАДЊА, Бр.1, 2006, стр. 5-11

⁴ A Source Book on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programs, European Commission DG TREN, Brussels, October 2005



Анализирајући поступак израде Извештаја, може се закључити да се он састоји, углавном говорећи из четири фазе:

- полазне основе, анализа и оцена стања,
- процена могућих утицаја на животну средину,
- мере заштите животне средине,
- програм праћења стања животне средине.

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да свака фаза има своје специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања животне средине.

Извештај о стратешкој процени ради се у фази израде Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици. Оба документа биће изложена на јавни увид са обезбеђењем учешћа јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени.

Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја на животну средину

У процесу израде Стратешке процене утицаја Плана на животну средину нису уочене тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера предметног Плана на животну средину. За оцenu стања животне средине извршена је процена на основу постојећих података о стању животне средине планског подручја, услова надлежних институција, природних карактеристика, као и друге доступне документације.

У поступку израде Извештаја, успостављена је сарадња са заинтересованим органима и организацијама, овлашћеним институцијама и надлежним органом за послове заштите животне средине.

Уочене тешкоће, значајне за квалитетну процену стања животне средине и ток процене утицаја стратешког карактера су:

- непостојање јединствене методологије за израду Стратешке процене утицаја на животну средину,
- непостојање података који се односе на мониторинг свих чинилаца животне средине на простору у обухвату плана.

10. ЗАКЉУЧЦИ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину урађена је у поступку израде **Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици**, на основу Решења о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, број V-35-303/21 од 13. априла 2021. године, које је донела Градска управа за урбанизам и грађевинске послове.

Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, којим се дефинише садржина Извештаја о стратешкој процени утицаја.

На основу валоризације простора и процењених утицаја предложене су мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити. Мере заштите животне средине односе се на укупан простор и непосредно окружење, на постојеће и планиране делатности и мере заштите животне средине које се односе на укупну инфраструктуру.

На основу анализе постојећих намена, комуналне опремљености простора плана и планираних активности, процењени су утицаји на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде, и утврђене су мере заштите.

Могуће еколошко оптерећење животне средине зависи од реализације планираних активности, режима коришћења простора и предузимања планираних мера, као и мера које ће се утврдити студијама процене утицаја за делатности за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Планско решење усаглашено је са достављеним условима надлежних институција.

11. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА



ПРОПИСИ:

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и 95/18-др.закон)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10),
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09),
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08),
- Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18-др.закон, 71/21),
- Одлука о проглашењу споменика природе “Парк института у Сремској Каменици” („Службени лист Града Новог Сада“, број 71/16),
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/10, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20),
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", бр. 23/94),
- Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13, 26/21 – др. закон),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10, 63/13),
- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 24/14),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 50/12),
- Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10),
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.75/10),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09),
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", бр.104/09),

- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09),
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др.закон),
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10),
- Правилник о условима и начину сакупљања, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", бр. 98/10),
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, бр. 48/19),
- Правилник о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС“, број 49/19),
- Правилник о условима за постављање посуда за сакупљање отпада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/11, 7/14),
- Закон о културним добрима (Службени гласник РС", бр.71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон),
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", бр. 72/10).

12. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. Положај у Генералном плану Града Новог Сада.....	A4
2. Аеро-фото снимак.....	1:5000
4. План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације (извод из плана).....	1:2500
5. Инжењерско - геолошка карта.....	1:10000
6. Педолошка карта.....	1:10000



- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ
- - - ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ⊗ ОБАВЕЗНО ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПАРЦЕЛА
- ▬ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- ■ ■ ■ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА, РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И САОБРАЋАЈА

- НАМЕНА ПОВРШИНА
- КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА - заштићено подручје - Споменик природе
- СТАНОВАЊЕ
- ЗОНА ТОПЛЕ БЕЗЕ
- САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА
- УРЕЂЕНИ ПЛАТОВИ/ДИКАОЦИ

- РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
- ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
- ЗОНА ИЗГРАДЊЕ ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКТА
- ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ НАДОГРАЂУЈУ
- ТЕХНО - ЕКОНОМСКИ БЛОК
- ОБЈЕКАТ У ИЗГРАДЊИ

- САОБРАЋАЈ
- КОЛОВОЗ
- ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
- ПАРКИНГ
- ГАРАЖА
- ХЕЛИДРОМ
- АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ

- ЗАШТИТА ПРОСТОРА
- ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР
- ЗАШТИТНИ ПОЈАС ХИДРОТЕХНИЧКОГ ОБЈЕКТА - СТАЊЕ

- ТС - ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
- МРС - МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА ГАСНА СТАНИЦА
- ЦС - ЦРПНА СТАНИЦА

- СПОМЕНИЦИ, СКУЛПТУРЕ, ФОНТАНЕ
- ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
- ПОЗИЦИЈА УЛАЗА

О НАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА	НАМЕНА ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКТА
1. ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ	3. ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ
2. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	4. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
3. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	5. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
4. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	6. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
5. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	7. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
6. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	8. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
7. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	9. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
8. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	10. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
9. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	11. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
10. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	12. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
11. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	13. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
12. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	14. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
13. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	15. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
14. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	16. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
15. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	17. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
16. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	18. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
17. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	19. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
18. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	20. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
19. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	21. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА
20. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА	22. КОМПЛЕКС ИНСТИТУТА



P-1:2500



Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-953/21
Дана: 21.12.2021. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, обављена је на 161. седници која је одржана дана 21.12.2021. године у згради ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Сутјеска број 2, у амфитеатру на I спрату, са почетком у 9,00 часова.

161. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић, Милан Ковачевић и Иван Бракочевић, чланови Комисије и Јасмина Лазић, секретар Комисије за планове.

Седницама су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала следеће:

Да је Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, усвојена на XVI седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 18. јуна 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 28/21) са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

На 161. седници одржаној 21.12.2021. године Комисија је разматрала Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину и том приликом Комисија је констатовала да је текст за Нацрт плана припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др.Закон, 09/20 и 52/21), уз потребне корекције. Такође, Комисија је констатовала да је Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, сачињен у складу са чланом 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10).

Комисија сматра да је текст Нацрта потребно кориговати на следећи начин:

- текстуални део Нацрта плана који се односи на објекте који се могу доградити и надоградити допунити са могућношћу одступања 5% од основног габарита објекта,
- легенду графичког прилогу број 2 допунити елементом који недостаје (видиковац).


Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, могу се упутити у даљи поступак доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и 52/21).

Овај Извештај је саставни део Записника са 161. седнице Комисије за планове од 21.12.2021. године.


Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4. Члану Градског већа за управу, прописе и урбанизам
5. Архиви

Секретар Комисије



Јасмина Лазић, маст.инж.арх.

Председник Комисије


Радонја Дабетић, дипл.инж.арх.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове


Дејан Михајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-953/21
Дана: 30.06.2022. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 186. (јавној) седници која је одржана дана 27.06.2022. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2, у плавој сали на I спрату, са почетком у 9,00 часова, и на 1. седници (нови сазив) која је одржана 30.06.2022.године са почетком у 9,00 часова у згради ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

186. (јавној) седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић и Милан Ковачевић чланови Комисије.

1. седници (нови сазив) присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић, Милан Ковачевић, Иван Бракочевић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, усвојена на XVI седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 18. јуна 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 28/21) са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

На 161. седници одржаној 21.12.2021. године Комисија је разматрала Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину и том приликом Комисија је констатовала да је текст за Нацрт плана припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон, 09/20 и 52/21), уз потребне корекције. Такође, Комисија је констатовала да је Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, сачињен у складу са чланом 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10).

Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину, изложен је на јавни увид (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 29.04.2022. године) у периоду од 29. априла 2022. године до 28. маја 2022. године. У току јавног

увида достављена је 1 (једна) примедба на Нацрт плана, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Комисија за планове је на 186. (јавној) седници, одржаној 27.06. 2022. године (чије оглашавање је објављено у Дневном листу „Дневник“ дана 29. априла 2022. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици. Након јавног дела седнице Комисија није наставила разматрање примедби, већ је закључивање по примедбама одложено за наредну седницу Комисије за планове.

На 1. седници Комисије за планове (нови сазив Комисије за планове али без измена чланова Комисије у односу на претходни сазив, изузев секретара Комисије), која је одржана 30.06.2022. године, Комисија је у затвореном делу наставила разматрање поднетих примедби и констатовала да је у току јавног увида поднета 1 (једна) примедба на Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

Примедба број 1

Примедбу је поднела „Електромрежа Србије“ АД, Београд.

Примедба се односи на текстуални део Нацрта плана, одељак 3.3 „Енергетска инфраструктура“. Потребно је додати следеће:

„У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи, бакарни ТК каблови, енергетски каблови са металним плаштом и др.) у обухвату Плана, због индуктивног утицаја високонапонског далековода који се налази ван обухвата Плана, потребно је обратити се за услове ЕМС АД“.

Комисија за планове прихвата примедбу.

У току трајања јавног увида достављена је 1 (једна) примедба („Електромрежа Србије“ АД, Београд)) на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

Примедба се односи на текстуални део Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, стр. 36, поглавље 6.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења у делу Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају...:

- у навођењу треба на крају додати алинеју: „-по потреби периодично испитивање нивоа нејонизујућег зрачења“.

На страни 48 додати:

- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09).

Комисија за планове прихвата примедбу.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана на надлежно поступање.

Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.

Овај извештај је саставни део Записника са 1. седнице (нови сазив) Комисије за планове од 30.06.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.


В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове


Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:


1. Зоран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.




2. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.




3. Милан Ковачевић, дипл.инж.арх.



4. Иван Бракочевић, дипл.инж.арх.



5. Нада Милић, дипл.инж.арх.-мастер.



ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном јавном увиду
у Нацрт плана детаљне регулације комплекса
Института у Сремској Каменици

Градоначелник Града Новог Сада донео је дана 21.04.2022. године, закључак број: 35-953/2011-II, да се утврђује Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, излаже на јавни увид у трајању од 30 дана и то од 29. априла 2022. године до 28. маја 2022. године, сваког радног дана, у холу зграде ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у времену од 9,00 до 14,00 часова, као и у просторијама Месне заједнице „Сремска Каменица“, Сремска Каменица, Улица Марка Орешковића број 1а.

У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија пристигла је једна примедба од „Електромрежа Србије“ АД, Београд.

Примедба се односи на текстуални део Нацрта плана, одељак 3.3 „Енергетска инфраструктура“. Потребно је додати следеће:


„У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи, бакарни ТК каблови, енергетски каблови са металним плаштом и др.) у обухвату Плана, због индуктивног утицаја висконапонског далековода који се налази ван обухвата Плана, потребно је обратити се за услове ЕМС АД“.

Примедба се прихвата


Текст плана ће се кориговати како је тражено у примедби.

Руководилац израде плана:

Ташана Кришановић, дипл.инж.арх.



Директор:



Милан Миладиновић, дипл. инж. арх.

Број:

Дана:

ИЗВЕШТАЈ

о пристиглим примедбама за време трајања јавног увида на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину

За време трајања Јавног увида у Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину пристигла је једна примедба. Подносилац примедбе је предузеће „Електроурежа Србије“ Београд, а.д.

Примедба број 1:

(Подноси: „Електроурежа Србије“ АД, Београд)

Примедба се односи на текстуални део Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, стр. 36, поглавље 6.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења у делу Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају...

- у навођењу треба на крају додати алинеју: „по потреби периодично испитивање нивоа нејонизујућег зрачења“.

На страни 48 додати:

- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09).

Примедба се прихвата

Текст Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину ће се кориговати како је тражено у примедби.

Извештај припремила:

Д. Неговановић

Дејана Неговановић, магст. инж. зашт. жив. сред.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-953/21
Дана: 30.06.2022. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О УЧЕШЋУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину израдило је ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам из Новог Сада.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је, на основу члана 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 88/10) је дана 03.11.2021. године доставила Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину заинтересованим органима и организацијама на мишљење, и то: Градској управи за заштиту животне средине, Заводу за заштиту споменика културе града Новог Сада, Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, ЈКП "Информатика", "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Покрајинском заводу за заштиту природе, ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Градско зеленило", Министарству одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру, Електромрежа Србије ад Београд, Нови Сад-ГАС, Телеком Србија АД, ЈП Пошта Србије, ЈП Емисиона техника и везе и ЈКП Градско зеленило.

Од позваних органа и организација своје мишљење су пре јавног увида доставили: Покрајински завод за заштиту природе, ЈП Пошта Србије, Телеком Србија АД, Електромрежа Србије ад Београд, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Градска управа за заштиту животне средине, Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе- Управа за инфраструктуру, ЈКП "Чистоћа", ЈП Емисиона техника и везе, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада и ЈКП "Информатика".

Пристигла мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину разматрана су на 161. седници Комисије за планове одржаној 21.12.2021.

Градоначелник Града Новог Сада је дана 21.04.2022. године утврдио Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину и изложио га на јавни увид у периоду од 29.04.2022. до 28.05.2022. године. Истовремено са стављањем на јавни увид Нацрта наведеног плана, на јавни увид је стављен и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину одржана је на 186. (јавној) седници, одржаној 27.06.2022. године и на 1. седници одржаној 30.06.2022. године заједно са расправом о Нацрту плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

У току трајања јавног увида достављена је једна (1) примедба („Електромрежа Србије“ АД, Београд) на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

Примедба број: 1

(Подносилац примедбе: „Електромрежа Србије“ АД, Београд)

Примедба се односи на текстуални део Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, стр. 36, поглавље 6.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења у делу Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају...

- у навођењу треба на крају додати алинеју: „-по потреби периодично испитивање нивоа нејонизујућег зрачења“.

На страни 48 додати:

- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09).

Комисија за планове прихвата примедбу.

Став Комисије за планове поводом наведене примедбе је део Извештаја о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину.

Сагласно члану 21. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици на животну средину заједно са Извештајем Комисије, неопходно је доставити Градској управи за заштиту животне средине ради прибављања сагласности.

ВД НАЧЕЛНИКА

Дејан Михајловић

