



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLIV - Број 29

НОВИ САД, 23. мај 2025.

примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

532

Број: 1092

Датум: 22.05.2025. године

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24), члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 24/21), члана 41. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, од 25.10.2016. године и 26.02.2022. године и Решења о давању сагласности Градског већа Града Новог Сада, бр. 352-3/2025-113-II од 20.05.2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на 109. седници одржаној 22.05.2025. године, доноси

ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Доноси се Ценовник за одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	2025 Јединична цена
1	2	3	4
1	Ручни ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	м ³	3.972,61
2	Машински ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	м ³	3.630,22
3	Ручни ископ земље II катег. за ровове димензија 0,4x0,8m и одвоз вишка земље на депонију	м	1.365,60
4	Машински ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	м	1.210,08
5	Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm	м ³	2.482,87
6	Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm	м	819,35
7*	Уградња и справљање бетона - Набавка материјала, транспорт до места уградње и справљање бетона мешалицом на месту уградње (урачунат бетон 1m ³ = 14.800 дин)	м ³	31.824,79

8	Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине до 10cm	м ²	2.482,87
9	Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине 10-20cm	м ²	2.979,45
10	Разбијање асфалта до 2cm дебљине, компресором извођача радова	м ²	1.489,74
11	Разбијање асфалта до 4cm дебљине, компресором извођача радова	м ²	1.738,03
12	Разбијање асфалта до 8cm дебљине, компресором извођача радова	м ²	1.986,32
13*	Поправка бетона 10cm дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате - урачунат бетон 0,1m ³ *14800дин = 1.480,00 дин))	м ²	5.152,61
14*	Поправка бетона 15cm дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате - урачунат бетон 0,15m ³ *14800дин = 2.220,00дин)	м ²	5.866,75
15	Машинско подбушивање машином извођача радова пречника до ф110mm. Цена укључује и рад машине.	м	4.469,19
16	Ручно подбушивање до 3m дужине и 1m дубине	м	3.724,32
17	Ручно подбушивање преко 3m дужине и 1m дубине	м	3.972,61
18**	А - Набавка тврде ПВЦ цеви 110x3,2 mm дужине до 4m	м	370,00
19	Б - Радови на постављању заштитне ПВЦ цеви	м	993,16
20	Поправка оштећења-зидање зида од пуне опеке у ПЦМ (1:3:9) до висине 3m (без материјала)	м ²	2.482,87
21	Постављање и уклањање препрека од упада у ров	м	993,16
22	Вађење бехатон коцке - одлагање у страну на погодном месту до поправке тротоара	м ²	1.276,84
23	Постављање - враћање бехатон коцке са израдом подлоге и нивелисањем	м ²	2.589,21
24	Вађење турске калдрме	м ²	1.844,34
25	Постављање - враћање турске калдрме са набавком песка и засипањем	м ²	3.724,32
26	Разастирање песка у кабловски ров са набијањем - транспорт до градилишта и транспорт градилишним колицима дуж трасе (без материјала)	м ³	2.021,71
27	Разастирање туцаника (или шљунка) у кабловски ров са набијањем - транспорт до градилишта и транспорт градилишним колицима дуж трасе (без материјала)	м ³	4.025,69
28**	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА СА ИЗРАДОМ АТЕСТА	ком	8.700,00
29**	бетон –фабрички справљен	м ³	14.800,00
30**	цемент	кг	29,60
31**	креч	кг	66,63
32**	шљунак	м ³	3.180,00
33**	песак	м ³	1.602,00
34**	туцаник	м ³	5.000,00
35**	гредице и даске за оплату	м ³	45.000,00
36**	опека	ком	39,20
37	Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (све у року 12 Ч)	ком	23.459,93

38	Демонтажа стуба и одношење у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење околних стубова ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (по захтеву Наручиоца)	КОМ	19.282,61
39*	Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБ30 датих димензија у метрима. При изради поставити приводне пвц цеви ф75(110)mm и дуплу "К" рачву, стубне анкере и централну куку ф22 за транспорт и уградњу темеља. Комплет са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине 10 см. Обрачун по урађеном, транспортованом и уграђеном бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако стубно место утврдити у зависности од инсталација које се налазе у близини! Након монтаже, око темеља се сипа песак уз набијање помоћу воде, испод паркинга при врху туцаник. Димензија 0,7x0,7x1,1m анкери 0,3x0,3m	КОМ	23.960,55
40*	Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБ30 датих димензија у метрима. При изради поставити приводне пвц цеви ф75(110)mm и дуплу "К" рачву, стубне анкере и централну куку ф22 за транспорт и уградњу темеља. Комплет са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине 10 см. Обрачун по урађеном, транспортованом и уграђеном бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако стубно место утврдити у зависности од инсталација које се налазе у близини! Након монтаже, око темеља се сипа песак уз набијање помоћу воде, испод паркинга при врху туцаник. Димензија 0,7x0,7x0,9m анкери 0,3x0,3m	КОМ	22.555,89
41*	Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБ30 датих димензија у метрима. При изради поставити приводне пвц цеви ф75(110)mm и дуплу "К" рачву, стубне анкере и централну куку ф22 за транспорт и уградњу темеља. Комплет са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине 10m. Обрачун по урађеном, транспортованом и уграђеном бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако стубно место утврдити у зависности од инсталација које се налазе у близини! Након монтаже, око темеља се сипа песак уз набијање помоћу воде, испод паркинга при врху туцаник. Димензија 0,6x0,6x0,9m анкери 0,2x0,2m	КОМ	19.561,41
42	Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља и уређење површине и враћање у првобитно стање	КОМ	23.957,49
43	Поправка - исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	КОМ	15.001,67
44	Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	КОМ	8.228,72
45	Постављање постојеће механичке заштите каблова на постојеће анкере	КОМ	4.504,44
46	Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	КОМ	9.042,39
47	Формирање конзума мреже ЈО - надземна	КОМ	22.435,44
48	Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	КОМ	14.986,85
49	Монтажа два одстојника на мрежи ЈО	КОМ	3.184,48
50	Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	КОМ	5.092,28
51	Монтажа струјних стезалки (пар)	КОМ	5.092,28
52	Монтажа зарезне спојнице на проводнику	КОМ	5.092,28
53	Замена изолатора на мрежи ЈО	КОМ	5.872,35
54	Демонтажа проводника ЈО са ваздушне мреже (СКС, АlЏе, PVC) - 1 поље	КОМ	5.390,20
55	Монтажа проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	КОМ	12.524,79
56	Формирање конзума мреже ЈО - подземна	КОМ	13.726,31

57	Локализација деонице кабла у квару	КОМ	11.562,62
58	Развезивање стуба са поновним повезивањем	КОМ	1.794,68
59	Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	КОМ	13.939,07
60	Мерење заштитног уземљења стуба	КОМ	4.965,73
61	Замена уземљења стуба	КОМ	5.674,93
62	Полагање поцинковане траке и траке за обележавање у рову	М	305,03
63	Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	КОМ	1.702,50
64	Репарација плашта кабла	КОМ	1.702,50
65	Монтажа спојнице на кабловима ЈО	КОМ	6.295,66
66	Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	КОМ	16.421,94
67	Замена неисправног кабла ЈО између ТС и ССРО	КОМ	13.761,81
68	Преглед и увезивање билборда на мрежу ЈО	КОМ	5.568,52
69	Ископчање билборда са мреже ЈО	КОМ	5.125,16
70	Преглед и увезивање бандерола на мрежу ЈО	КОМ	3.440,36
71	Ископчање и скидање бандерола са стубова ЈО	КОМ	6.095,58
72	Монтажа СТУБА ЈО 4-6 m на постојеће анкере	КОМ	24.215,76
73	Монтажа СТУБА ЈО 10-12 m на постојеће анкере	КОМ	29.174,28
74	Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	КОМ	33.781,52
75	Израда носача за светиљк	КОМ	4.469,19
76	Демонтажа лире са стуба ЈО	КОМ	4.411,47
77	Замена лире на стубу ЈО - више врста	КОМ	10.035,51
78	Демонтажа светиљке са стуба јавног осветљења	КОМ	4.039,07
79	Монтажа светиљке на стубу ЈО од 8m до 11m	КОМ	5.067,43
80	Монтажа светиљке на стубу ЈО од 3,5m до 5,5m	КОМ	4.578,07
81	Монтажа светиљке на фасади зграде	КОМ	5.922,01
82	Замена поклопца на стубу ЈО	КОМ	1.230,74
83	Замена изолационе плоче RPO-4	КОМ	2.284,19
84	Замена поклопца за светиљку на СТУБУ ЈО од 8m -11m	КОМ	3.301,42
85	Замена поклопца за светиљку на СТУБУ ЈО од 3,5m до 5,5m	КОМ	2.687,90
86	Замена сенила за светиљке на СТУБУ ЈО 8,5m -11m	КОМ	3.301,42
87	Замена сенила за светиљке на СТУБУ ЈО од 3,5m до 5,5m	КОМ	2.734,67
88	Замена успонског вода од RPO плоче до светиљке	КОМ	6.259,21
89	Мерење заштитног уземљења ССРО	КОМ	4.965,73
90	Уградња фото релеа	КОМ	5.213,85
91	Замена фото релеа	КОМ	4.337,78
92	Ожичење НН блока ЈО у ТС 20-10/0,4kV	КОМ	34.049,58
93	Ожичење - шемирање ССРО ЈО са уградњом опреме	КОМ	61.184,15
94	Демонтажа постојећег и монтажа новог ССРОЈО на припремљено постоље	КОМ	33.694,98

95	Замена РТК уређаја - уклопног сата	КОМ	7.395,13
96	Уградња комплетног НН блока ЈО у ТС 20-10/0,4kV и РО	КОМ	33.694,98
97	Замена ножстих осигурача	КОМ	1.443,57
98	Замена патрона осигурача - УЗ	КОМ	1.135,00
99	Замена прекидача	КОМ	5.178,39
100	Замена разводног ормара ЕВ1	КОМ	7.891,71
101	Замена склопке	КОМ	5.178,39
102	Замена постоља УЗ осигурача	КОМ	2.837,47
103	Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	КОМ	2.340,92
104	Замена трополне летве осигурача на НН блоку ЈО	КОМ	16.953,87
105	Системска замена сијалица	КОМ	2.150,32
106	Дефектажа квара на светиљци	КОМ	3.469,43
107	Замена грла Е27	КОМ	1.487,15
108	Замена грла Е40	КОМ	1.512,00
109	Замена сијалице	КОМ	2.711,31
110	Замена предспојних справа у светиљци	КОМ	2.026,18
111	Замена осигурача ФРА у светиљци	КОМ	978,73
112	Замена заштитног стакла на светиљци	КОМ	1.975,10
113	Замена - уградња аутоматског осигурача у светиљци	КОМ	1.243,21
114	Замена предспојне справе у стубу ЈО	КОМ	1.702,50
115	Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	КОМ	574,60
116	Монтажа рефлектора	КОМ	5.017,76
117	Преглед мреже ЈО	КОМ	8.583,32
118	Ремонт светиљки у радионици	КОМ	2.731,16
119	Ревизија (преглед) блока - слободностојећег ормана ЈО	КОМ	3.617,80
120	Замена постоља осигурача- УЗ	КОМ	3.334,05
121	Замена постоља осигурача - ФРА	КОМ	2.199,08
122	Израда инсталације по фасади објекта (по рефлектору)	КОМ	8.063,67
123	Ремонт рефлектора у радионици	КОМ	2.731,16
124	Замена носача рефлектора	КОМ	5.010,58
125	Замена рефлектора	КОМ	5.996,49
126	Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	КОМ	4.685,37
127	Манипулација искључења или укључења извода ЈО	КОМ	3.919,24
128	Прање и чишћење светиљке (кућишта, стакала и поклопца)	КОМ	978,73
129	Рефундација трошкова раскопавања (довођења раскопане саобраћајне површине у првобитно стање)	КОМ	Према рачуну извођача радова
130	Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	КОМ	19.862,92
131	Услуга чишћења и фарбања стубова у радионици - обрачун по дужном метру стуба (без материјала)	М	1.489,74

132	Услуга чишћења и фарбања стубова на лицу места - обрачун по дужном метру стуба (без материјала)	м	3.542,49
133	Дневна контрола укључења и искључења јавног осветљења, преглед стања мреже, са потребним интервенцијама - рад ноћу (дежурство - обрачунава се за сваки дан)	дан	17.166,63
134	Ручно укључење и искључење - проблеми услед недостатка у раду РТК, услед прослеђивања импулса и сл. - рад ноћу (дежурство - обрачунава се за сваки дан)	дан	11.420,78
135	Орезивање грања око ваздушне мреже ЈО - цена по комаду (стаблу)	ком	11.673,48
136	Кошење простора око ТС и ССРОЈО - цена по комаду	ком	6.880,71
137***	Сат рада за ненормиране послове ВСС радника	час	1.731,86
138***	Сат рада за ненормиране послове ВШС радника	час	1.411,15
139***	Сат рада за ненормиране послове ВК радника	час	1.261,48
140***	Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	1.122,50
141***	Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	1.020,94
142***	Сат рада за ненормиране послове ПК радника	час	801,79
143***	Сат рада за ненормиране послове НК радника	час	694,88
144***	Ангажовани час - Застава 10	час	139,20
145***	Пређени пут - Застава 10	км	57,00
146***	Ангажовани час - Камсион са хидрауличном платформом	час	1.291,04
147***	Мото час - Камсион са хидрауличном платформом	час	3.581,64
148***	Пређени пут - Камсион са хидрауличном платформом	км	102,33
149***	Ангажовани час - Камсион са хидрауличном руком	час	1.452,44
150***	Мото час - Камсион са хидрауличном руком	час	5.852,00
151***	Пређени пут - Камсион са хидрауличном руком	км	159,72
152***	Бензински електрични агрегат	час	792,00

Напомена: Јединичне цене су дате без обрачунаог ПДВ-а

* Позиције 7, 13, 14, 39, 40 и 41 обухватају цену радова и механизације и цену потребног материјала - бетона

** Позиције (18, 29 - 36) обухватају само цену материјала, а позиција 28 услугу овлашћене институције

*** Позиције (137 - 152) обухватају цене за возила и механизацију, односно вредност сата рада по квалификационој структури

Калкулација цена возила и механизације

Возило са платформом - корпа	мчас	0,70	3.581,64	2.507,15
	ачас	1,00	1.291,04	1.291,04
	км	10,00	102,33	1.023,30
Изведена цена ангажовања по сату:				4.821,49

Возило са хидрауличном руком (или ровокопач)	мчас	0,60	5.852,00	3.511,20
	ачас	1,00	1.452,44	1.452,44
	км	5,00	159,72	798,60
Изведена цена ангажовања по сату:				5.762,24

Путничко - сервисно возило	ачас	1,00	139,20	139,20
	км	10,00	57,00	570,00
Изведена цена ангажовања по сату:			709,20	

Напомена:

1. Цене за операције које се не налазе у ценовнику биће формиране на основу елемената који су примењени за израду овог ценовника

Члан 2.

Даном почетка примене овог ценовника престаје да важи Ценовник за јавно осветљење на територији Града Новог Сада број: 1785 од дана 01.11.2019. године.

Члан 3.

Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењиваће се од 01.06.2025. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Предраг Ковачевић, с.р.

**Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад**

533

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24), члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 57/16-испр.) и члана 48. став 1. тачка 21. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године и Решења Градског већа Града Новог Сада, број 34-2357-1/2025-II од 20.05.2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 72. седници од 22.05.2025. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПАРКИРАЊА, УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА

I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одво-

жење возила („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 49/12, 18/13, 6/16, 57/16-испр., 29/17, 59/17, 9/18, 44/18, 3/19, 18/22, 67/22 и 2/24), у делу „III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА“, у тачки 1. подтачка 1.5. мења се и гласи:

- „1.5. за паркирање на резервисаном паркинг-месту на посебном паркиралишту за путничко возило у дневном износу:
- за временски период у трајању од 9 часова у екстра зони 1.040,00 динара
 - за временски период у трајању од 9 часова у црвеној зони 670,00 динара
 - за временски период у трајању од 9 часова у плавој зони 520,00 динара
 - за временски период у трајању од 9 часова у белој зони 450,00 динара“.

Подтачка 1.6. мења се и гласи:

- „1.6. за паркирање на резервисаном паркинг-месту на општем паркиралишту за путничко возило у дневном износу:
- за временски период у трајању од 9 часова 450,00 динара“.

II. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
22. мај 2025. године
Број: 2025-0-585/2

Председник Надзорног одбора
Зоран Алимпић, с.р.

САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД		
Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад		
532	Ценовник за одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада	845
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад		
533	Одлука о изменама Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила	851

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Сања Максимовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 5422309853, Управа за јавна плаћања - Филијала Нови Сад, при Министарству
финансија Републике Србије
Прималац: Град Нови Сад
Сврха плаћања: За „Службени лист Града Новог Сада“.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700