РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2025-474-II
Дана:08. децембра 2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2025-474-II од 08. децембра 2025. године, с молбом да се Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Марко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Нацрта одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада на 84. седници од 08. децембра 2025. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ову одлуку у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2025-474-II
Дана:08. децембра 2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-1/25-2032-VIII
5. децембар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину

Поводом вашег дописа број III-352-1/25-474 од 5. децембра 2025. године, којим тражите мишљење на Нацрт одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, обавештавамо вас да је Градска управа за финансије размотрила предметни материјал из оквира своје надлежности и констатовала да су укупна средства за реализацију овог програма у износу од 1.638.588.562,90 динара, од чега 1.338.588.562,90 динара за капиталне субвенције и 300.000.000,00 динара за текуће одржавање водовода и канализације, планирана и Предлогом одлуке о буџету Града Новог Сада за 2026. годину, а с обзиром на Изјаву о финансијским ефектима акта приложеног Обрасца ПФЕ „да су подаци исказани у овом обрасцу истинити, потпуни и тачни", Градска управа за финансије сагласна је да се предметни материјал упути у даљу процедуру.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Наташа Ћоровић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-848
5. децембар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Тепић Искрин

ПРЕДЛОГ

На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2025. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2026. годину у укупном износу од 1.638.588.562,90 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 1.338.588.562,90 динара, и
- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ у износу од 300.000.000,00 динара.

Члан 3.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Ближи услови за обављање текућег одржавања водовода и канализације из члана 2. ове одлуке, као и међусобна права и обавезе, уређују се уговором који закључују Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које он овласти и Предузеће.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не буду довољна за реализацију активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као и рачун за текуће одржавање водовода и канализације из члана 2. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће доставља Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева, који припрема Градска управа, у складу са прописима.

Члан 6.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа.

Стручни надзор над реализацијом текућег одржавања водовода и канализације предвиђених Програмом, врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Члан 7.

Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у планираном износу, Градоначелник може утврдити приоритетне активности у оквиру Програма.

Члан 8.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначелника, може да изврши прерасподелу планираних средстава у делу Програма текуће одржавање водовода и канализације, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем одређених услуга у већем обиму од планираног.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2026. године.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2026. годину
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**848.326.562,90**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**359.000.000,00**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза	140.000.000,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	110.000.000,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	85.000.000,00
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	24.000.000,00
3.	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**213.500.000,00**
	Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.500.000,00
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	200.000.000,00
8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**275.826.562,90**
	Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	25.000.000,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00

	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.000.000,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.500.000,00
	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	20.000.000,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	20.070.562,90
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	5.256.000,00
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А**	**490.262.000,00**
12.	**ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**	**87.500.000,00**
	Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00
	Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	37.500.000,00
14.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**	**402.762.000,00**
	Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	45.000.000,00
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00

	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	47.000.000,00
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	190.000.000,00
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.000.000,00
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	8.762.000,00
	УКУПНО (I + II):	**1.338.588.562,90**

Напомена: финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2026. годину
	I ВОДОВОД	**157.500.000,00**
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	150.000.000,00
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	7.500.000,00
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	**142.500.000,00**
1772	Одржавање канализације	100.000.000,00
2406	Интервентно одржавање	42.500.000,00
	УКУПНО (I + II):	**300.000.000,00**

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2026. годину
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	**1.338.588.562,90**
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	**300.000.000,00**
УКУПНО:	**1.638.588.562,90**

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину садржан је у члану 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, доноси програме инвестиционих активности за јавна комунална предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Одлуку Надзорног одбора Предузећа донету на 17. седници одржаној 5. децембра 2025. године, којом је усвојен Предлог програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину.

Предлогом одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину.

Средства за реализацију Програма у износу од 1.638.588.562,90 динара планирана су у буџету Града Новог Сада за 2026. годину, и то за:

- капиталне субвенције-инвестиционе активности у износу од 1.338.588.562,90 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 300.000.000,00 динара.

Средства опредељена за део Програма ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, Група радова I ВОДОВОД, у износу од 848.326.562,90 динара, намењена су за следеће инвестиције:

ИЗВОРИШТА

Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза

За потребе водоснабдевања Града Новог Сада и околних насеља неопходно је у сваком моменту располагати са око 1500 l/s сирове подземне воде декларисаног квалитета. Да би се обезбедила ова количина подземних вода на територији Града Новог Сада у приобаљу реке Дунав формирана су три одвојена изворишта. На изворишту "Петроварадинска ада" потребно је изградити нове бунаре са хоризонталним дреновима (БХД), уместо постојећих бушених бунара. Постојећи бушени бунари су изграђени осамдесетих година прошлог века као привремено решење. Они су дотрајали и неколико таквих бунара је ван функције, а бунари који су у експлоатацији раде са минималним капацитетом (мање од 10 l/s). Нови бунар би био изграђен са окном пречника 4 m, дубине до око 20 m (до подине), са четири дрена изграђена "Felman" методом дужине 40 m и пречника 210 mm. Овај бунар би давао од око 80 до 100 l/s сирове подземне воде. Планирана инвестиција би обухватила радове на истражној бушотини као и израду бунарског окна са утискивањем хоризонталних дренова.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 220.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 80.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 140.000.000,00 динара.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Водозахватни објекти на изворишту "Ратно острво" изграђени су током деведесетих година прошлог века у периоду када је била отежана набавка квалитетних материјала. Због агресивне подземне воде и лошег квалитета коришћеног челика, дошло је до убрзаног пропадања дренова и њиховог урушавања. Дренови су се временом толико истањили да их одржава само ухваћена инкрустрација тако да је веома отежано њихово чишћење. Приликом

регенерације, процесом чишћења наталоженог материјала, долази до урушавања дренова те је чишћењем дренова на бунару БХД-3 примећено нагло пропадање и урушавање дренова, индиковано извлачењем 10 кубних метара отпадног материјала из дренова (песак/шљунак). Утискивањем нових дренова на постојећим БХД бунарима "Felman" методом (која је далеко квалитетнија од раније коришћене "Renny" методе) добија се дугорочна издашност бунара од око 80 до 100 l/s, која је тренутно смањена на мање од 60 l/s због пропадања постојећих дренова и њиховог урушавања. Овом методом се користи прохромски челик, што значајно продужава век трајања бунара. Реализацијом наведене активности, као и извођењем санација на осталим бунарима на изворишту "Ратно острво", значајно би се повећао капацитет изворишта, и са коришћењем већ постојеће инфраструктуре ових водозахвата, продужио би се век трајања бунара и битно олакшало њихово одржавање. На основу свега наведеног од изузетног је значаја и важности одржавање постојећих бунара.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Водозахватни објекти на изворишту "Штранд" изграђени су током шездесетих година прошлог века. Због старости као и агресивне подземне воде, дошло је до пропадања дренова и њиховог урушавања те предметни бунар није у експлоатацији. Утискивањем нових дренова на постојећим БХД бунарима "Felman" методом (која је далеко квалитетнија од раније коришћене "Renny" методе) добија се издашност бунара од око 80 l/s до 100 l/s. Овом методом се користи прохромски челик, што значајно продужава век трајања бунара. Реализацијом наведене активности, затим реконструкцијом хидромашинске опреме, електро опреме и конструктивних елемената, као и извођењем санација на осталим бунарима на изворишту "Штранд", значајно би се повећао капацитет изворишта и са коришћењем већ постојеће инфраструктуре ових водозахвата продужио би се век трајања бунара, те би се битно олакшало њихово одржавање. На основу свега наведеног од изузетног је значаја и важности одржавање постојећих бунара.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 25.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 85.000.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту "Штранд" у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Синхронизовано са извођењем радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд" утискивањем нових дренова, неопходно је извршити комплетну реконструкцију хидромашинске опреме, електро опреме и конструктивних елемената, како би се бунар припремио за експлоатацију. Постојећа опрема је дотрајала, те је исту неопходно ускладити са материјалом дренова, како би се очувала и заштитила од корозије. У оквиру поменуте реконструкције, извршила би се замена хидромашинске опреме и инсталација, електро опреме и инсталација и реконструкција бунарског окна и бунарске кућице.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 48.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 24.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 24.000.000,00 динара.

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Планираним радовима реконструисала би се комплетна хидромашинска и електро-енергетска опрема пумпне станице уместо постојеће две пумпе које у паралелном раду дају максимално 20 l/s, уградиле би се три нове пумпе (две радне и једна резервна пумпа), које ће у паралелном раду давати око 32 l/s. Такође, пројектом је предвиђена реконструкција потисног и усисног цевовода у кругу пумпне станице и уградња мерача протока. Извођењем поменутих радова делимично би се решио проблем водоснабдевања насеља Поповица.

Процењена вредност наведене инвестиције износи 27.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2025. години у износу од 13.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 13.500.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Цевна галерија старе филтер станице (СФС) је изграђена 1965. године, док је цевна галерија нове филтер станице (НФС) изграђена 1981. године. Цевне галерије су један од најбитнијих елемената филтер станица кроз које протиче аерисана вода, филтрирана вода, ваздух и вода за прања филтера.

Од изградње обе цевне галерије, није вршена њихова реконструкција, а исте су у непрекидној функцији и експлоатацији. Године 2005. извршена је детаљна антикорозивна заштита (АКЗ) спољњих површина цевовода у обе цевне галерије. Замена и ремонт затварача и погона вршени су у складу са потребама за одржавањем истих. Комплетни цевни материјал обе цевне галерије је од челика, чији радни век је на измаку, те је реконструкција предметних цевних галерија приоритет, а како би се обезбедило стабилно водоснабдевање Града Новог Сада.

Предметном инвестицијом планирана је реализација I – фазе реконструкције цевовода у цевној галерији старе филтер станице (СФС) на ППВ "Штранд", а финансира се делом из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2025. годину у износу од 100.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години, у износу од 200.000.000,00 динара, као наставак реализације уговорених обавеза.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Планира се изградња водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша и спајање у прстен са водоводном мрежом у Хајдук Вељковој улици, како би се решило водоснабдевање овог дела Града, уз напомену да је наведене радове потребно ускладити са партерним уређењем предметног простора.

Планирана вредност ове инвестиције износи 25.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала

Планирана је изградња водоводне мрежа у дужини од 2.250 m на предметној локацији за потребе становника насеља "Црвене зграде" и пословних објеката дуж трасе која нема изграђену водоводну мрежу.

Планирана вредност ове инвестиције износи 30.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала

Након изградње магистралног цевовода у Улици Драгослава Срејовића, неопходна је изградња секундарних водова у улицама које гравитирају према магистралном цевоводу. Становници поменутих улица се снабдевају водом преко нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета. Из наведених разлога у летњим месецима овај део насеља Ветерник је без уредног водоснабдевања. Трећа фаза радова обухвата изградњу 5.200m водоводне мреже у 6 улица (Генерала Васића, Живорада Петровића, Нова 18, Миодрага Петровића Чкаље, Милице Ракић и Бранка Вукосављевића) чиме ће се значајно смањити губици воде.

Планирана вредност ове инвестиције износи 60.000.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала

Планирана је реконструкција 13.660 m водоводне мреже и реконструкција изворишта у насељу Бегеч. Постојећа водоводна мрежа је дотрајала, хаварисана, од различитих материјала и нестандардних профила и са наслагама талога. Реконструкција изворишта подразумева реконструкцију постојећег резервоара, пумпне станице и бунара са постројењима, који су у прилично лошем стању. Вода коју имају грађани насеља Бегеч не задовољава квалитет воде за пиће нити је начин управљања постројењем за хлорисање поуздан. Реконструкцијом секундарне водоводне мреже и поменутих објеката, систем дезинфекције воде би био поуздан и сигуран, прилагођен санитарним и дистрибутивним условима, а квалитет воде би могао

непрекидно да се прати и контролише. 2020. године потписан је Споразум о преузимању система водоснабдевања насеља Бегеч у надлежност ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад, са представницима месне самоуправе у насељу Бегеч и Градском управом за комуналне послове. Споразумом су дефинисани права и обавезе заинтересованих страна као и посебни проблеми као што су замена и уградња нових водомерних сетова, закључивање појединачних уговора са потрошачима, цена воде и друго. Потписивање овог споразума је био први предуслов за предузимање даљих активности у вези извођења радова у самом насељу Бегеч. Реализацијом наведене инвестиционе активности смањили би се губици и побољшао квалитет воде за пиће, чак и ако би таква мрежа била повезана на сопствено изворište насеља Бегеч. Завршетком радова на IV фази изградње доводника воде за насеље Бегеч, стекли су се услови за реализацију планиране инвестиционе активности и коначно повезивање насеља Бегеч на систем водоснабдевања Града Новог Сада.

Процењена вредност ове инвестиције износи 290.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у износу од 90.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у износу од 200.000.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Наведеном инвестицијом предвиђена је реконструкција и изградња водоводне мреже у дужини од 746 m, која би обухватила реконструкцију водоводне мреже у Дунавској улици, као и изградњу недостајуће водоводне мреже у улицама Школска и Двор у Сремској Каменици. Реконструкцијом водоводне мреже и изградњом нове, побољшало би се водоснабдевање у наведеним улицама, а такође би се решио и проблем водоснабдевања стамбених објеката у улици Двор, који немају воду за пиће.

Процењена вредност наведене инвестиције износи 23.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2025. години у износу од 10.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 13.000.000,00 динара као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Наведена инвестиција обухвата изградњу недостајуће водоводне мреже у дужини од 994 m, чиме би се омогућило прикључење изграђених објеката у овој зони на систем водоснабдевања.

Процењена вредност ове инвестиције износи 25.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 12.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 12.500.000,00 динара као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Планираним радовима предвиђена је изградња 900 m водоводне мреже на Булевару Европе, до продужетка Улице Олге Хаџић. Извођењем радова у оквиру I фазе започеће се комунално опремање водоводном мрежом, магистралним цевоводом и секундарним водовима више објеката на простору од доњег Сајлова до Булевара Европе, где је у будућем периоду предвиђена изградња објеката за становање за око 50 хиљада становника са пратећим садржајима.

Процењена вредност ове инвестиције износи 50.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу 30.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 20.000.000,00 динара, као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

У већем делу насеља Подбара (око 20 улица) водоводна мрежа је стара и дотрајала те је неопходна њена реконструкција. Предметни радови су повезани са пројектом уређења Алмашког краја и са реконструкцијом канализационе мреже у насељу Подбара, која ће се реализовати кроз пројекат "Чиста Србија", те је неопходна реализација радова на реконструкцији водоводне мреже у IIб фази уређења Алмашког краја у Новом Саду. Имајући у виду чињеницу да је реконструкција дотрајале канализационе мреже обухваћена пројектом

"Чиста Србија", потребно је обезбедити неопходна средства за реконструкцију водоводне мреже, како би се пратила динамика наведеног пројекта. Приликом реализације ове инвестиције неопходна је потпуна синхронизација извођења радова на реконструкцији канализационе мреже ("Чиста Србија"), реконструкцији водоводне мреже (ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад) и партерном уређењу и асфалтирању улица (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције) и све ускладити са пројектом уређења Алмашког краја у Новом Саду, а како би се смањили трошкови инвестиције и у што мањем обиму нарушило нормално функционисање становника овог дела Града Новог Сада.

За завршетак наведене инвестиције у 2026. години планира износ од 20.070.562,90 динара, као наставак реализације Пројекта.

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Израдом предметне пројектно техничке документације обезбедиће се услови за комунално опремање водоводном мрежом, магистралним цевоводом и секундарним водовима више планираних објеката на простору од Доњег Сајлова до Булевара Европе где је у будућем периоду планским документима предвиђено становање са пратећим садржајима за око 50 хиљада становника.

Вредност ове инвестиције износи 7.500.000,00 динара, с тим да је поступак јавне набавке спроведен у 2024. години, а финансира се делом из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2025. години у износу од 2.244.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 5.256.000,00 динара, као наставак реализације уговорених обавеза.

Средства опредељена за део Програма ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, Група радова II КАНАЛИЗАЦИЈА , у износу од 490.262.000,00 динара, намењена су за следеће инвестиције:

<u>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</u>

Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У циљу решавања проблема одвођења атмосферских вода насеља Клиса неопходна је изградња канализационих колектора са пратећом мрежом и црпном станицом. Један колектор је већ изграђен, а два колектора ће се градити кроз пројекат "Чиста Србија", али је у циљу функционисања комплетног система неопходна и изградња ККЦС Клиса. Црпна станица је капацитета 3m³/s и служиће за препумпавање атмосферских вода у канал Дунав-Тиса-Дунав.

Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у износу од 200.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Наведеном инвестицијом је предвиђена изградња нове црпне станице, рушење постојеће црпне станице, изградња и реконструкција доводно - одводних цевовода атмосферских вода из разлога што се постојећа црпна станица налази у заштитом појасу железничке пруге, те је исту неопходно срушити и изградити нову црпну станицу са свим поменутим пратећим објектима. Реализацијом наведене инвестиције би се делимично решио дугогодишњи проблем плављења "новосадске каде" у Партизанској улици приликом обилних падавина. Капацитет нове црпне станице би износио 450 л/с (док је капацитет постојеће – старе црпне станице око 130л/с).

Процењена вредност ове инвестиције износи 75.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у износу од 37.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у износу од 37.500.000,00 динара

<u>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</u>

Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Изградњом недостајуће канализационе мреже у продужетку улице Новосадског сајма решио би се дугогодишњи проблем одвођења отпадних вода између комплекса Новосадског сајма и комплекса Клиничког центра Војводине. На наведеној локацији налази се стара азбест

цементна мрежа и колектор, који су у прилично лошем стању са неодговарајућим падовима, запуњени и често под хаваријама. Потребно је да се изврши реконструкција колектора и секундарне мреже, као и да се изгради недостајућа секундарна канализациона мрежа. Наведени радови су комплексни и неопходно их је ускладити са партерним уређењем предметног простор.

Процењена вредност ове инвестиције износи 45.000.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала

Реконструкција главног канализационог колектора дуж улице Руменачке и Руменачког пута од Булевара краља Петра I до Авијатичарске улице, осим колектора обухвата и све секундарне краке који у виду чешља сакупљају воду кућних и сливничких прикључака и на појединим местима их укључују у главни колектор. Траса секундарне канализационе мреже је постављена обострано и улива се искључиво у колекторске шахтове. На делу улице Руменачки пут од раскрснице улица Руменачи пут и улице Старина Новак до улива у канал С 800 предвиђена је атмосферска канализација која ће прикупити и преусмерити све сливничке прикључке са коловоза у овом појасу улице Руменачки пут. На овај начин ће се растеретити комбиновани систем градске канализације која припада северном градском сливу. Пројекат обухвата реконструкцију свих сливнички веза као и кућних прикључака. Новопројектован колектор је бетонски, марке бетона МБ 40, правоугаоног профила димензија 200x120cm и 120x80cm. Узводни део колектора је кружног профила, пречника Ø1000mm. Укупна дужина канализационе мреже је 4.962m. Планира се напуштање постојећег армирано бетонског колектора пресека 0.9x1.25м са непарне (југозападне) стране Руменачке улице и Руменачког пута (од улице Николе Миркова до улице Корнелија Станковића) који је изграђен седамдесетих година прошлог века и у веома је лошем стању, као и узводне деонице секундарне канализације (од улице Николе Миркова до улице Авијатичарске). Са парне, североисточне стране, у функцији ће се задржати азбест цементни колектор пречника 1.000mm, 800mm и 600mm (од улице Корнелија Станковића до улице Авијатичарске).

Планира се изградња примарне канализационе мреже општег типа, дуж Руменачког пута и Руменачке улице, од канала С800 до улице Корнелија Станковића, која треба да замени колектор који се напушта. Предмет пројекта је такође и атмосферска канализација у супротном смеру, дуж Руменачке улице и Руменачког пута (од стадиона РФК Нови Сад до канала С800 са прикључењем на канал С800). Сврха изградње ове атмосферске канализације је растерећење целокупне градске мреже општег типа, преусмеравањем атмосферских вода на канал С800, чија је пропусна моћ довољна за ове количине атмосферских вода.

Процењена вредност ове инвестиције износи 610.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у износу од 100.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у износу од 510.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Дуж Кисачке улице пролази армирано бетонски колектор и зидна секундарна мрежа и оба су у прилично лошем стању. Ревизиони шахтови су или затрпани или не постоје. У Кисачкој улици се одвија интензивна станоградња и нови објекти не могу прописно да се прикључе на канализациону мрежу. Предметним пројектом је предвиђена изградња канализационе мреже у дужини од 762 m од PVC материјала, пречника Ø 400 mm и Ø 300 mm. Изградњом нове канализационе мреже и напуштањем старе би се решио проблем прикључења како садашњих тако и будућих становника наведене улице.

Процењена вредност ове инвестиције износи 47.000.000,00 динара

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Планираним радовима предвиђена је изградња канализационог колектора укупне дужине 1.936,54 m од Улице Радомира Раше Радујкова дуж Булевара Европе са непарне стране до продужетка Улице Олге Хаџић, као и изградња црпне станице капацитета 120 l/s, са функцијом препумпавања отпадних вода (која стиже гравитационим путем са остатка слива), у шахт канализационе мреже, где ће даље тећи гравитационо новопројектованим колектором. Извођењем радова у оквиру I и II фазе се започиње комунално опремање канализацијом отпадних вода, изградњом главног колектора и секундарних водова за више планираних објеката на простору од доњег Сајлова до Булевара Европе, где је у будућем периоду

предвиђена изградња објеката за становање за око 50 хиљада становника са пратећим садржајима.

Планирана вредност ове инвестиције износи 230.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2025. години у износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 190.000.000,00 динара, као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Сагледавањем радова планираних наведеном инвестиционом активности са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, договорена је синхронизација радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом и радова на партерном уређењу и асфалтирању улица у обухвату важећег планског документа локације на којој се изводе радови обухваћени III фазом пројекта.

Процењена вредност наведене инвестиције износи 22.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу 10.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 12.000.000,00 динара, као наставак реализације обавеза.

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Израдом предметне пројектно техничке документације обезбедиће се услови за комунално опремање канализацијом отпадних вода, главним колектором и секундарним водовима за више планираних објеката на простору од Доњег Сајлова до Булевара Европе, где је у будућем периоду планским документима предвиђено становање са пратећим садржајима за око 50 хиљада становника.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 12.500.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу 3.738.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у износу од 8.762.000,00 динара, као наставак реализације уговорених обавеза.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Средства опредељена за део Програма **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**, у износу од 300.000.000,00 динара, намењена су за следеће активности:

Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале водоводне мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове. За наведену позицију планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара.

Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања, а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему. Наведена позиција обухвата и радове на замени мерних инструмената – водомера у случају квара водомера или због истицања пломбе, а у складу са законском регулативом.

За наведену позицију планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара.

Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовним сервисима хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовним сервисима електро опреме црпних станица канализације, као и праћењу рада црпних станица канализације и пречистача отпадних вода (ППОВ), путем даљинског надзора. За наведену позицију планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електро опреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. За наведену позицију планирана су средства у износу од 42.500.000,00 динара.

Предлогом одлуке утврђено је да је носилац активности предвиђених Програмом Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад.

Предлогом одлуке утврђено је да се ближи услови за обављање текућег одржавања водовода и канализације, као и међусобна права и обавезе, уређују уговором који закључују Градоначелник Града Новог Сада или лице које он овласти и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Нови Сад.

Предлогом одлуке утврђено је да ће се, уколико планирана средства из буџета Града Новог Сада не буду довољна за реализацију инвестиционих активности, односно текућег одржавања водовода и канализације предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедити из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

Такође, Предлогом одлуке утврђено је да захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као и рачун за текуће одржавање водовода и канализације, уз приложену документацију, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставља Градској управи за комуналне послове и да се плаћање, односно пренос средстава на рачун Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад врши на основу захтева, који припрема Градска управа за комуналне послове, у складу са прописима.

Предлогом одлуке утврђено је да надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за комуналне послове, као и да стручни надзор над реализацијом текућег одржавања водовода и канализације предвиђених Програмом, врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Предлогом одлуке утврђено је да у ситуацији када се средства не остварују у планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може утврдити приоритетне активности у оквиру Програма, као и да Градска управа за комуналне послове, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, може извршити прерасподелу планираних средстава у делу Програма текуће одржавања водовода и канализације, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем одређених услуга у већем обиму од планираног.

Предлогом одлуке утврђено је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Предлогом одлуке утврђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2026. године.

На основу наведеног, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

