



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLV - Број 1	НОВИ САД, 14. јануар 2026.	примерак 480,00 динара
---------------------	----------------------------	------------------------

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1

На основу члана 69. став 3. Одлуке о уређењу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 7/19, 31/19, 59/19, 42/20, 9/21, 61/22 и 35/23), а у вези са Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2026. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 71/25), Градско веће Града Новог Сада на 94. седници од 8. јануара 2026. године, доноси

ПРОГРАМ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2026. ГОДИНУ

- Програм обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за 2026. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата: одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).
- Средства за реализацију Програма планирана су у буџету Града Новог Сада за 2026. годину у износу од 495.000.000,00 динара и предвиђена су Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2026. години.
- Носилац активности на реализацији Програма је правно лице или предузетник коме се повери обављање послова обезбеђивања јавног осветљења.
До поверавања обављања послова обезбеђивања јавног осветљења, послове обезбеђивања јавног осветљења обављаће Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, као носилац искључивог права, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Предузеће).
- Стручни надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа за инвестиције).
- Програм обухвата услуге на обезбеђивању јавног осветљења Града, и то:
 - замену сијалица, предспојне справа, заштитних стакала и грла у светилкама,
 - замену оштећених стубова и светилки јавног осветљења, као и њихових елемената (лире, поклопци, осигурачи,

прикључне плоче, предспојне справа, лед драјвери и извори светла и сл.),

- чишћење, антикорозивну заштиту и фарбање стубова јавног осветљења,
 - поправке и замене напојних каблова у подземној и надземној мрежи јавног осветљења,
 - поправке и замене ормана јавног осветљења и њихових елемената (темељи, кућишта, осигурачи, склопке, управљачки уређаји и др.),
 - одржавање и замену елемената декоративног осветљења објеката јавне намене,
 - поправке и замене елемената ЛЕД осветљења са соларним напајањем (батерије, контролери, соларни панели, светилке и сл.)
 - системску замену надземних проводника јавног осветљења (пети проводник) на надземној дистрибутивној мрежи (демонтажа алуминијско-челичних проводника и постављање изолованих СКС каблова),
 - евидентирање пријава грађана о неисправности јавног осветљења, и
 - остале услуге на обезбеђивању јавног осветљења по налогу Градске управе за комуналне послове, Градске управе за инвестиције и Градске управе за инспекцијске послове.
- Предузеће, односно правно лице или предузетник из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. алинеја прва овог програма обављати према Плану системске замене неисправних сијалица и Плану системске замене свих сијалица, а који су саставни део овог програма.
У случају непредвиђених околности које би могле да доведу до угрожавања безбедности и здравља грађана План системске замене неисправних сијалица може се изменити, уз сагласност Градске управе за инвестиције.
 - Предузеће, односно правно лице или предузетник из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. алинеја од друге до седме овог програма обављати по потреби, а по налогу Градске управе за инвестиције.
 - Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног осветљења Предузеће, односно правно лице или предузетник из тачке 3. овог програма, ће обављати свакодневно, а по налогу Градске управе за инвестиције. Хаваријске интервенције обухватају замену осигурача, размршење надземне мреже, превезивање мреже, превезивање хаварисаног стубног места, израду кабловских спојница на оштећеној инсталацији и санирање свих осталих хаварија које проузрокују нефункционалност јавног осветљења.
 - Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА

Назив реона/насеља	Термин I	Термин II
1. ЦЕНТАР	март	децембар
2. ТВРЂАВА	мај	новембар
3. БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА	фебруар	јул
4. ДЕТЕЛИНАРА	фебруар	август
5. ПОДБАРА	март	септембар
6. САПАЈКА	април	октобар
7. КЛИСА	април	септембар
8. ПЕТРОВАРАДИН	фебруар	октобар
9. ЛИМАН	април	октобар
10. НОВО НАСЕЉЕ	фебруар	септембар
11. ТЕЛЕП	фебруар	децембар
12. АДИЦЕ	март	децембар
13. ШАНГАЈ	април	октобар
14. КАЋ	фебруар	август
15. БУДИСАВА	фебруар	септембар
16. КОВИЉ	мај	децембар
17. СРЕМСКА КАМЕНИЦА	април	децембар
18. БУКОВАЦ	март	август
19. ЛЕДИНЦИ	мај	новембар
20. ВЕТЕРНИК	април	октобар
21. ФУТОГ	март	новембар
22. БЕГЕЧ	март	септембар
23. РУМЕНКА	фебруар	јул
24. КИСАЧ	март	октобар
25. СТЕПАНОВИЋЕВО	април	октобар
26. ЧЕНЕЈ	фебруар	септембар

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА

Назив реона/насеља	Термин
Булевар Европе	јануар-фебруар
Ветерник	фебруар-март
Футошки пут	април
Лимани и кампус	април-јун
Бегеч	мај
Петроварадинска тврђава	јун

Руменка	јул
Лимански парк	август
Буковац	август
Булевар цара Лазара-од Булевара ослобођења до Улице цара Душана	септембар
Темеринска улица	октобар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2025-539-II
8. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

2

На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17 - др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21, 56/21, 45/25 и 55/25), Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници одржаној 14. јануара 2026. године, доноси

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2026. ГОДИНИ

I. Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2026. години (у даљем тексту: Програм), утврђују се основни циљеви, мере и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, као и износи средстава из буџета Града Новог Сада у 2026. години, за текуће трансфере осталим нивоима власти, за финансирање његове реализације.

II. Основни циљеви Програма су:

- развој услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу,
- развој услуга подршке за самосталан живот и подстицање социјалне укључености,
- унапређење породичних односа и превазилажење кризних ситуација,
- развој услуга подршке за заштиту жена и деце од злостављања и занемаривања,

- развој услуга чији је циљ подршка раном развоју деце, додатна подршка детету и ученику са сметњама у развоју,
- развој услуга чији је циљ превенција осипања деце из образовног система у основним школама,
- подршка деци и омладини која живе и раде на улици,
- подршка породици у кризи,
- унапређење професионалних компетенција стручних радника и сарадника пружалаца услуга,
- континуирано информисање корисника и јавности.

III. Основни циљеви из тачке II. овог програма оствариваће се реализацијом појединачних програма установа социјалне заштите и других установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад, чије је седиште на територији Града Новог Сада, а које су републички индиректни корисници.

IV. Средства за финансирање појединачних програма из тачке III. Програма планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/25) у разделу 15. глава 15.01 Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита, у укупном износу од **138.860.675,00** динара, планирана као трансфери осталим нивоима власти за трошкове реализације Програма.

V. Средства из тачке IV. Програма распоређена су према функционалној и програмској класификацији на следећим позицијама буџета и Финансијског плана:

1. Функција 040-Породица и деца, Програмска активност ПА: 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, позиција буџета 397 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од **26.163.000,00** динара, и то:

Редни број	ПФП	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	397.01.03	Сервис подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама	1.895.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада

2.	397.01.03	Психосоцијална подршка деци у поступку развода родитеља	653.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада
3.	397.01.03	"Буди дете, не насилник"	405.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада
4.	397.01.04	Свратиште за децу улице	23.210.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада

2. Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, Програмска активност: 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција буџета 402, у укупном износу од **2.000.000,00** динара, и то:

Редни број	Позиција Финансијског плана	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	402.01.01	Радна активација за кориснике услуга социјалне заштите	2.000.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада

3. Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програмска активност: 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, позиција буџета: 404 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од **2.200.000,00** динара, и то:

Редни број	Позиција Финансијског плана	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	404.01.06	Путоказ - подршка бескућницима у Новом Саду	2.200.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада

4. Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне услуге у заједници, позиција буџета 405 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од **26.951.000,00** динара, на позицијама Финансијског плана, и то:

Редни број	Позиција Финансијског плана	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	405.01.02	Сунчана јесен живота	2.150.000,00	Геронтолошки центар "Нови Сад"
2.	405.01.02	Рачунарско описмењавање корисника клубова	215.000,00	Геронтолошки центар "Нови Сад"

3.	405.01.04	Свратиште за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	16.586.000,00	Геронтолошки центар "Нови Сад"
4.	405.01.05	Транспорт санитетом	8.000.000,00	Геронтолошки центар "Нови Сад"

5. Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге, позиција буџета 407 -Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од **17.359.615,00** динара, и то:

Редни број	Позиција Финансијског плана	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	407.01.02	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечије село" Сремска Каменица	5.635.615,00	Установа за децу и младе СОС Дечије село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица
2.	407.01.03	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремениог породичног смештаја	3.400.000,00	Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад
3.	407.01.04	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту	4.900.000,00	Покрајински завод за социјалну заштиту
4.	407.01.05	Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада	540.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада
5.	407.01.06	"Породични компас"	2.884.000,00	Центар за социјални рад Града Новог Сада

6. Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програмска активност 0902-0021 ПА: Подршка особама са инвалидитетом, позиција буџета 409 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од **64.187.060,00** динара, и то:

Редни број	Позиција Финансијског плана	Назив програма	Износ средстава у динарима	Реализатор
1	2	3	4	5
1.	409.01.01	„Кућица“	12.132.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник
2.	409.01.01	„И ја идем у школу“	1.136.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник
3.	409.01.01	Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад	15.494.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник
4.	409.01.01	"Обука животним вештинама"	13.246.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник
5.	409.01.01	Климатско рехабилитациони опоравак деце и омладине ометене у развоју	5.180.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник
6.	409.01.01	„Идемо и ми“	12.224.060,00	Дом "Ветерник" Ветерник
7.	409.01.01	Рекреативно јахање	4.775.000,00	Дом "Ветерник" Ветерник

- VI. У установу која реализује Програм кориснике упућује Центар за социјални рад Града Новог Сада, Стручни тим социјалне установе која реализује Програм, образовна, здравствена или социјална установа, или се корисници сами пријављују за учешће у Програму.
- VII. Средства из тачке V. Програма преносе се на основу уговора који са установама социјалне заштите и другим установама, за сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
- VIII. Надзор над реализацијом Програма спроводиће Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а установе ће доставити извештај о реализацији појединачних програма и финансијски извештај у роковима утврђеним уговором из тачке VII. Програма.
- IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/2026-1-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

3

На основу члана 18. став 2. и члана 19. став 2. Одлуке о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Градско веће Града Новог Сада на 94. седници од 8. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА
КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ
КАРАНТИНА ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм делатности зоохигијене и послова који се обављају у оквиру карантина за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 232. седници одржаној 26. децембра 2025. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2025-537-II
8. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

4

На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм јавне хигијене за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 21. седници одржаној 5. јануара 2026. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-13-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

5

На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/17 – одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21, 27/21- испр, 58/21, 24/22 и 41/22) Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА
НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2026. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм одржавања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2026. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II. Програм обухвата одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника, које су постављене у периоду од 2019. до 2025. године, на основу Решења о Програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/19, 51/19 и 54/19), Решења о Програму постављања надстрешница на аутобуским стаја-

лиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 49/20 и 52/20), Решења о Програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/21), Решења о програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/22), Решења о програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/23 и 54/23), Решења о програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 6/24) и Решења о програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 53/25).

III. Средства за реализацију Програма у укупном износу од 48.200.000,00 динара планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/25) од чега су 13.634.112,00 динара преузете обавезе по Оквирном споразуму из 2025. године, а 34.565.888,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2026. годину.

IV. За реализацију Програма, по спроведеном поступку јавне набавке у складу са Законом, задужује се Градска управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска управа).

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

**ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2026. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Одржавање 237 надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника - преузете обавезе из 2025. године	13.634.112,00
2.	Одржавање 270 надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада у 2026. години	34.565.888,00
УКУПНО:		48.200.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7/2026-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Жарко Мићин, с.р.

6

На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ЗА 2026. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних зелених површина за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 28. седници одржаној 30. децембра 2025. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-5-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Жарко Мићин, с.р.

7

На основу члана 8. став 1. Одлуке о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ БРОЈА
ПРОЛАЗАКА ВОЗИЛОМ ДЕЛОМ АУТО-ПУТА
Е-75 ЗА КОЈИ СЕ ГРАЂАНИМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КОВИЉ ОБЕЗБЕЂУЈЕ МАТЕРИЈАЛНА
ПОДРШКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА,
ЗА 2026. ГОДИНУ**

I. Овим решењем утврђује се месечни број пролазака возилом делом ауто-пута Е-75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, за 2026. годину.

II. Материјална подршка из тачке I. овог решења обезбеђује се за највише 44 проласка месечно, у оба смера, по једном возилу.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/2026-10-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

8

Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20, 61/22, 35/23 и 45/25) Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА ТРОЈКЕ, НОВОГОДИШЊЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ
ПОКЛОНА И НОВЧАНОГ ПОКЛОНА
ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА, ЗА 2026. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђују се номинални износи новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом Дана Града, за 2026. годину.

II. Новчана помоћ за прво дете из тачке I. овог решења износи 50.000,00 динара.

III. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења износи 200.000,00 динара.

IV. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења износи 200.000,00 динара.

V. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 300.000,00 динара.

VI. Новчани поклон поводом Дана Града из тачке I. овог решења износи 300.000,00 динара.

VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/2026-3-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

9

На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/19, 35/22 и 17/24) Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ ЗА КОЈУ
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА
ЗА УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА,
ЗА 2026. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, за 2026. годину.

II. Накнада трошкова за услугу из тачке I. овог решења обезбеђује се за највише 500 деце.

III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/2026-8-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

10

На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21 - испр., 39/21 и 17/24) Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОРИСНИКА
УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА
КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА
ТРОШКОВА, И БРОЈА КОРИСНИКА КОЈИ
МОГУ ДА ОСТВАРЕ ПРАВО НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УВЕЋАН БРОЈ ЧАСОВА
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ,
ЗА 2026. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број корисника услуге персоналне асистенције за које се обезбеђује накнада трошкова, и број корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, за 2026. годину.

II. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције из тачке I. овог решења обезбеђује се за највише 66 корисника.

III. Право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције из тачке I. овог решења може да оствари највише 13 корисника.

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/2026-9-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

11

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. **РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР**, дипломирани правник, поставља се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, почев од 23. јануара 2026. године, до постављења заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурс, а најдуже на три месеца.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 92/23, 113/17-др закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон, 123/21- др. закон и 19/25-др.закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2026-3/с
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

12

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 94. седници од 08. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. **ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ**, дипломирани економиста, поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове, почев од 20. јануара 2026. године, до постављења шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурс, а најдуже на три месеца.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 92/23, 113/17-др закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон, 123/21- др. закон и 19/25-др.закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Имајући у виду да Војислав Јоксовић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2026-2/с
8. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

13

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 94. седници од 08. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. **САНДРА СТОЈКОВ**, дипломирани економиста, поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке послове, почев од 13. јануара 2026. године, до постављења заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурс, а најдуже на три месеца.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 92/23, 113/17-др закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон, 123/21- др. закон и 19/25-др.закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Имајући у виду да Сандра Стојков, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2026-2/с
8. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

14

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. **САНДРА БАБИЋ**, дипломирани економиста, поставља се за в.д. начелника Градске управе за образовање, почев од 18. јануара 2026. године, до постављења начелника Градске управе за образовање, по спроведеном јавном конкурс, а најдуже на три месеца.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 92/23, 113/17-др закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон, 123/21- др. закон и 19/25-др.закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Имајући у виду да Сандра Бабић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2026-3/с
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

15

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 95. седници од 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. **МИХАЈЛОВИЋ ЉИЉАНИ**, мастер економије, продава се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 17. јануара 2026. године, до постављења начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурс, а најдуже још три месеца.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 92/23, 113/17-др закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон, 123/21- др. закон и 19/25-др.закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2026-3/с
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

Градоначелник

16

На основу члана 3. Правилника о коришћењу, одржавању и управљању службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини Града Новог Сада које користе органи и организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 41/19, 27/20 и 52/20) и члана 61. став 1. тачка 20. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о распореду коришћења службених зграда и пословних просторија у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/25), у тачки II. подтачка 4. мења се и гласи:

„4. Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3

- Градска управа за културу – 13 пословних просторија (канцеларије: једна у приземљу и 12 на другом спрату),
- Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције – шест пословних просторија (пет канцеларија у приземљу и сала у приземљу),
- Служба за интерну ревизију – седам пословних просторија (канцеларије на другом спрату),
- Градска управа за дечију и социјалну заштиту – четири пословне просторије (канцеларије на другом спрату),
- Служба за заједничке послове – једна пословна просторија (сала на другом спрату), и
- Градска управа за урбанизам и грађевинске послове – једна пословна просторија (канцеларија у приземљу).“

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-51/2024-II/5
9. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Жарко Мићин, с.р.

17

На основу члана 5. ст. 1. и 2. Решења о финансирању програма којима се подстиче развој добровољног ватрогаштва и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада у 2026. години, број 352-1/2025-516-II од 30.12.2025. године, Градоначелник Града Новог Сада дана 8. јануара 2026. године доноси

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАШТВА И РАД ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2026. ГОДИНУ

1. Овим решењем образује се и именује Комисија за стручну оцену програма којима се подстиче развој добро-

вољног ватрогаштва и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада за 2026. годину(у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за финансирање програма којима се подстиче развој добровољног ватрогаштва и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада, да размотри и стручно оцени пријаве на јавни конкурс, да утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма и објави је на званичној интернет страници Града Новог Сада, да омогући увид у поднете пријаве и приложену документацију, да решава по пристиглим приговорима на листу вредновања и рангирања пријављених програма и путем Градске управе за комуналне послове достави предлог Градском већу Града Новог Сада са нацртом одлуке о избору програма којима се подстиче развој добровољног ватрогаштва и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада за 2026. годину.

3. Комисија има председника и два члана.

У Комисију се именују:

- за председника:

Љубица Савић, самостални саветник у Градској управи за комуналне послове,

- за чланове:

Оливера Милојковић, самостални саветник у Градској управи за комуналне послове,

Јелена Рис, самостални саветник у Градској управи за комуналне послове.

4. Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска управа за комуналне послове.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2026-1-II
8. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Жарко Мићин, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

18

На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21) и члана 11. став 1. алинеја 11. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Градска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА 2026. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Годишњи програм управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2026. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 48. седници, одржаној 12. новембра 2025. године, а у циљу остваривања Плана управљања заштићеним подручјем Парк природе „Бегечка јама“ за период од 2022. до 2031. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2026. годину (у даљем тексту: Програм управљања) садржан је у члану 54. став 4. Закона о заштити природе, којим је утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем остварују годишњим програмима управљања на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 11. Одлуке о градским управама Града Новог Сада где је дефинисано да се у Градској управи за заштиту животне средине обављају и послови који се односе на давање сагласности на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је на XXV седници од 10. фебруара 2022. године донела Одлуку о проглашењу Парка природе „Бегечка јама“ заштићеним подручјем („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/22), а у циљу очувања мозаичности станишта који су у нестајању и за њих везани животних заједница и дивљих врста, као и обезбеђивања услова за даљи стабилан развој природних вредности, уз одрживо коришћење природних ресурса.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићеног подручја, а управљање Парком природе „Бегечка јама“ поверено је ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, донело је План управљања Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2022. до 2031. године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног плана Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је усвојио Програм управљања, који је достављен Градској управи за заштиту животне средине на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма управљања, утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити природе, Одлуком о проглашењу Парка природе „Бегечка јама“ заштићеним подручјем и Планом управљања Парком природе „Бегечкој јама“ за период од 2022. до 2031. године, а да су планиране активности у 2026. години у функцији заштите, очувања, унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог заштићеног подручја.

Такође, управљач заштићеног природног добра ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, прибавио је мишљење од Покрајинског завода за заштиту природе о уграђености

услова заштите природе у Програм управљања (број: 03019-3467/2 од 05. новембра 2025. године) у коме је наведено да су услови о заштити природе инкорпорирани у Програм управљања.

Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2025-56
5. јануар 2026. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Јелена Моравски, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

19

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон, 76/2023 и 19/2025) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ НАРОДНОГ
ФРОНТА БР. 55 У НОВОМ САДУ

- I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у Улици Народног фронта бр. 55 у Новом Саду.
- II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-693/24 из децембра 2025. године које је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
- III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
- IV. Рок за извршење овог решења је 12.3.2026. године.
- V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-81/2026
12. јануар 2026. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Никола Урошевић, с.р.

20

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 20/23, 35/23 – аутентично тумачење, 18/24 и 55/25), доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА НА ПЛАТОУ У УЛИЦИ ЂОРЂА МАРКОВИЋА КОДЕРА БР. 6-8 У НОВОМ САДУ

- I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке аутомобиле на платоу у Улици Ђорђа Марковића Кодера бр. 6-8 у Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катастарским пацелама број 9779 и 9780 К.О. Нови Сад I за време важења Уговора о давању сагласности за уређење, коришћење и одржавање паркинга од 22.12.2025. године.
Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити као посебно паркиралиште које припада Плавој зони до 22.12.2028. године.
- II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да:
 - паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у складу са саобраћајним пројектом број РС0988 из децембра 2025. године који је израдио Паркинг сервис и
 - да путем средстава јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.
- III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Сектор за инвестиције.
- IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
- V. Рок за извршење овог решења је 12.2.2026. године.
- VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-83/2026
12. јануар 2026. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Никола Урошевић, с.р.

21

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон, 76/2023 и 19/2025) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У БЛОКУ ОМЕЂЕНИМ БУЛЕВАРОМ ОСЛОБОЂЕЊА, БУЛЕВАРОМ ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦАМА ЦАРА ДУШАНА, ФУТОШКОМ И БРАЋЕ РИБНИКАР У НОВОМ САДУ

- I. Одређује се измена режима саобраћаја, увођење Зоне „30“ и постављање успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у блоку омеђеним Булеваром ослобођења, Булеваром цара Лазара и улицама Цара Душана, Футошком и Браће Рибникар у Новом Саду.
- II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се постављају у складу са Техничким регулацијама саобраћаја број: С-677/25 из децембра 2025. године које је израдио Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
- III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
- IV. Рок за извршење овог решења је 12.3.2026. године.
- V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-82/2026
12. јануар 2026. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Никола Урошевић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад

22

На основу члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад на 45. седници одржаној 31. децембра 2025. године, донео је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА

- I. Овом одлуком утврђује се Ценовник радова и то:

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
1.1	Мерење терена - снимање и премештање планова на терену (геодетским инструментом и пантљиком- ортогоналном методом) са колчењем и обележавањем	m ²	120,00
1.2	Машинско кошење површине зараслих у коров (3 пута)	m ²	72,00
1.3	Геомеханичко испитивање тла са ископом бунара	kom	97.920,00
1.4	Обележавање и колчење трасе објекта.	m ²	156,00
1.5	Снимање и обележавање трасе оградe	m ¹	156,00
1.6	Кошење и крчење шибља са утоваром и одвозом на градску депонију	m ²	96,00
1.7	Постављање привременог пешачког прелаза	kom	12.000,00
1.8	Фино уклањање вишка земље и живе оградe на траси оградe, утовар у возило и одвоз на градску депонију.	m ¹	540,00
1.9	Вађење корења и жила из земље од уклоњене живе оградe и старог шибља. Затрпавање земље и припрема за обележавање.	m ¹	480,00
1.10	Скидање постојеће жичане оградe, утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	m ¹	360,00
1.11	Рушење дотрајалих стубова оградe, утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	kom	300,00
1.12	Демонтажа старе улазне капије, разбијање бетона у који су постављени носачи капије.	kom	4.800,00
1.13	Рушење пешачких стаза:		
1.13.1	Стаза од бетона	m ²	960,00
1.13.2	Од цигле	m ²	480,00
1.14	Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле.	kom	12.000,00
1.15	Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта, статички стабилна и ако је метална мора бити прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м ² скеле.	m ²	840,00
1.16	Геомеханичко испитивање падајућим тегом и излазак на терен лабораторије ради испитивања.	opit	3.600,00
1.17	Утовар постојећих бетонских кугли. Утовар у возило за транспорт и одвоз на место где одреди инвеститор, до 5 км удаљености.	paušal	12.000,00
1.18	Машинско уклањање шута и отпадака. Утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	m ³	1.200,00
1.19	Набавка и постављање ознака за обележавање трасе.	kom	3.000,00
1.20	Машинско и ручно скидање вишка земље II категорије са унутрашње стране оградног зида у слоју дебљине d=40 цм и ширине 2,0 м. Обрачун по м ³ самониклог тла.	m ³	1.620,00
1.21	Машински и ручни утовар земље у возило и одвоз на депонију ван градилишта удаљену до 5 км. Обрачун по м ³ утоварене земље у растреситом стању.	m ³	1.020,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
1.22	Рушење пешачких стаза са чишћењем и слагањем, утоваром и одвозом опеке на задату локацију.	m ²	480,00
1.23	Геодетско снимање и обележавање објекта са израдом протокола, снимање изведених темеља са израдом протокола, етажирање и копија плана изведеног објекта.	m ²	1.440,00
1.24	Утовар и одвоз грађевинског шута са градилишта. Обрачун по тури.	tura	6.000,00
1.25	Завршно чишћење капеле и просторија до 100 m ² .	paušal	12.600,00
1.26	Завршно чишћење и прање просторија преко 100 m ² .	m ²	180,00
1.27	Набавка и постављање ГИГАН грађевинске оградe за обележавање градилишта, висине 1,80 м. На сваких 2 м поставити стубове од дрвене грађе или цеви за фасадну скелу. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по метру.	m ¹	1.704,00
1.28	Обележавање трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже.		
	Обележавање (исколчавање) трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже. Обрачун се врши по м обележеног цевовода.	m ¹	108,00
1.29	Обезбеђивање градилишта током извођења радова:		
	Обрачун се врши по метру рова.	m ¹	90,00
1.30	Израда пешачких прелаза		
	На местима укрштања трасе цевовода и постојећих стаза поставити привремени дрвени пешачки прелаз са оградом да би се могао омогућити несметан пролаз. Пешачки прелаз мора да буде израђен од квалитетног дрвета и довољно сигуран за привремену употребу.	kom	12.000,00
1.31	Постављање ознака за обележавање цевовода:		
	Обрачун се врши по комаду постављене ознаке		
1.31.1	Скретни угао α = 90°, 45°, 30°, 22,5°, 11°....	kom	3.000,00
1.31.2	- Обележавање правца	kom	3.000,00
1.32	Раскопавање постојећих саобраћајних површина		
	Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун се врши по m ² раскопане површине.	m ²	960,00
1.33	Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила и одвоз на депонију до 10 км.		
	Обрачун се врши по m ² .	m ²	132,00
1.34	Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10цм, са чишћењем исте и одлагањем у страну ради поновне уградње.		
	Обрачун се врши по m ² .	m ²	913,20
1.35	Рушење ивичњака 18/24 цм заједно са бетонском подлогом, ивичњаке оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са ручним утоваром и истоваром.		
	Обрачун се врши по метру.	m ¹	621,60

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1	Ручно набијање већ испланиране земље у слојевима А 10-20 цм	m ³	471,60
2.2	Набавка и насипање речног песка испод подова у слоју од 15 цм са преносом до 30 м	m ³	1.507,20

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
2.3	Ручни ископ земље за темеље објекта у земљишту III категорије, са одбацивањем на 1 м од ивице ископа. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.	m ³	1.560,00
2.4	Ископ земље III кат. у шир. откопу, утовар и одвоз камионом са даљине до 3км са истоваром и разастирањем	m ²	1.257,60
2.5	Ископ зем. ИИИ кат за канал. ров. шир.0,60-1,00м са затрп., разастир. и наб. у слојевима (због рада у муљу, фекалијама и сл. бод. су увећани 100%)	m ³	6.180,00
2.6	Одвоз шута камионом са ручним утоваром	m ³	3.615,60
2.7	Машинско рашчишћавање терена (шибља) са обележавањем оградe	m ²	960,00
2.8	Утовар у возило и транспорт шибља и транспорт на Градску депонију на удаљености од 20 км	m ³	780,00
2.9	Ручни ископ темељних стопа за стубове оградe димензија 40x40x80 са одбацивањем земље	kom	300,00
2.10	Обележавање и колчење стаза и гробних места на целој површини гробног поља	m ²	72,00
2.11	Машинско скидање хумуса просечне дебљине до д=40 цм	m ³	504,00
2.12	Попуњавање депресије земљом из ископа	m ³	180,00
2.13	Машински утовар у возило и одвоз вишка земље на Градску депонију на удаљености од 20 км	m ³	780,00
2.14	Машински ископ земље за тракасте темеље објекта са лагровањем са стране.	m ³	348,00
2.15	Машински ископ земље III категорије у широком откопу и одвозом исте на градску депонију.	m ³	816,00
2.16	Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	m ³	1.560,00
2.17	Ручни утовар и транспорт вишка земље из ископа на задату локацију са разастирањем.	m ³	1.320,00
2.18	Замена тла, са набавком и довозом земљаног материјала и насипања терена. Земљу насипати у слојевима, квасити водом и набијати до потребне збијености.	m ²	1.100,40
2.19	Набијање подтла.	m ²	120,00
2.20	Планирање дна рова.	m ²	96,00
2.21	Набавка и израда постељице од песка.	m ³	1.680,00
2.22	Ископ у широком откопу ровокопачем.	m ³	336,00
2.23	Ручни ископ у широком откопу.	m ³	1.080,00
2.24	Планирање и ваљање постељице.	m ²	432,00
2.25	Израда насипа од песка.	m ³	1.020,00
2.25.1	Разношење, убацивање и разастирање песка по дну рова (затрпавање), у слојевима до 20 цм (око цеви д=10 цм и први слој око ПВЦ цеви 10 цм) са збијањем сваког слоја до потребне збијености. Обрачун по м ³ .	m ³	1.020,00
2.26	Транспорт земљаног материјала на даљину до 5 км.	m ³	492,00
2.27	Затрпавање рова песком.	m ³	408,00
2.28	Додатни ископ земљаног материјала II и III категорије на месту већ постојећих темељних ровова, ручним путем уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.	m ³	888,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
2.29	Планирање и набијање подтла механичким средствима. Захтева се збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне збијености, а у дубини $d=50$ цм. Набијање подтла вршити под заштитом рова од евентуалног обрушавања.	m^2	1.020,00
2.30	Грубо и фино планирање два ископа на целој површини где ће се радити тампон од шљунка.	m^2	132,00
2.31	Набавка, разасирање, планирање и набијање тампона од шљунка у слоју од $d=10$ цм, са набијањем до потпуне збијености, испод темељних трака и темељних стопа.	m^3	2.700,00
2.32	Насипање земље око темеља, затрпавање ровова и набијање до потпуне збијености, користити земљу од ископа.	m^3	1.392,00
2.33	Ручни ископ земље III категорије за темељне траке са засецањем бочних страна и одбацивањем на страну. Утовар и одвоз на градску депонију.	m^3	1.176,00
2.34	Израда насипа земљ.материјала.	m^3	816,00
2.35	Израда земљаних банкина, утовар и пренос земље, разасирање, планирање и ваљање.	m^2	628,80
2.36	Ископ земље за коловозну конструкцију у проширењу са утоваром и одвозом.	m^3	720,00
2.37	Израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, $d=30$ цм са разасирањем, планирањем и ваљањем до потребне збијености, материјал се транспортује на 10 км.	m^3	3.300,00
2.38	Набијање подтла уз замену слоја слабог тла песком.	m^2	1.152,00
2.39	Набавка и насипање дробљеног каменог агрегата гранулације 4/8 за полагање префабрикованих бетонских елемената са набијањем и нивелисањем подлоге. Дебљина слоја $d=4$ цм.	m^3	3.360,00
2.40	Испитивање модула стишљивости постељице $Ms \geq 20kN/m^2$ и тампона каменог агрегата $Ms \geq 50kN/m^2$.	kom	3.600,00
2.41	Ручни ископ земље за темељне стопе металних стубова на паркингу 30x30x80 цм.	kom	300,00
2.42	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог кам. материјала: а. Шљунак $d=12$ цм	m^3	2.700,00
2.43	Израда слоја од песка, величина зрна 0-4 мм, дебљина слоја 4 цм.	m^3	1.800,00
2.44	Подбушивање испод коловоза и стаза промера до $\varnothing 60$ мм и дужине до 10 м.	m^1	1.440,00
2.45	Подбушивање испод коловоза и стаза промера до $\varnothing 50$ мм и дужине до 10 м.	m^1	756,00
2.46	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 20 см. Употребљив хумус за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Обрачун по m^2 терена.	m^2	504,00
2.47	Разасирање земљаног материјала на депонији	m^3	84,00
2.48	Планирање и нивелисање земљишта са тачношћу ± 2 и израда падова за одвод воде. Обрачун по m^2 .	m^2	162,00
2.49	Ручни ископ земље за темељне стопе у земљишту III категорије. Обрачун по m^3 .	m^3	1.560,00
2.50	Ручни ископ земље за тракасте темеље у земљишту III категорије, са одбацивањем на 1м од ивице ископа.	m^3	1.176,00
2.51	Ручни ископ рова у земљишту III категорије за шахтове и канализационе цеви са поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депонију. Обрачун по m^3 .	m^3	1.497,60

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
2.52	Ручни ископ рова у земљишту III категорије са поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депонију. Обрачун по м³.		
2.52.1	за водоводу мрежу	м³	1.497,60
2.52.2	за електро мрежу	м³	1.320,00
2.52.3	за телефонску мрежу	м³	1.320,00
2.52.4	за мрежу грејања	м³	1.320,00
2.53	Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.560,00
2.54	Ручни ископ земље III категорије за темељ степеништа са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.560,00
2.55	Ручни ископ земље III категорије за темељ оgrade са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.560,00
2.56	Хумузирање затрпаних ровова:		
	Обрачун по м² хумизираних и затрављених површина.	м²	180,00
2.57	Ручни ископ рова за полагање цеви водоводне, канализационе и хидрантске мреже:		
	Обрачун се врши по м³ ископаног материјала.	м³	1.497,60
2.58	Затрпавање рова шљунком на местима просецања асфалта и бетона:		
	Обрачун се врши по м³ затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал.	м³	2.700,00
2.59	Машинска израда тампонског слоја од песка д=10цм, са разасирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превозом на градилиште.		
	Обрачун се врши по м³.	м³	2.538,00
2.60	"Набавка и насипање дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм д=10цм. Преко испланираног терена насути и разастрети дробљени камен предвиђене гранулације у слојевима и извршити набијање моторним ваљком уз потребно квашење."		
	Обрачун по м³.	м³	4.422,00
2.61	"Набавка и насипање дробљеног каменог агрегата 31,5-64 мм д=10цм. Преко испланираног терена насути и разастрети дробљени камен предвиђене гранулације у слојевима и извршити набијање моторним ваљком уз потребно квашење."		
	Обрачун по м³.	м³	4.182,00
2.62	"Набавка, транспорт, разасирање у слојевима, набијање и фино планирање фракције I. Фракцију I насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености."		
	Обрачун по м³.	м³	3.696,00
2.63	"Набавка, транспорт, разасирање у слојевима, набијање и фино планирање фракције II. Фракцију II насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености."		
	Обрачун по м³.	м³	3.570,00
2.64	Набавка, транспорт, разасирање у слојевима, набијање песка. Песак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености.		
	Обрачун по м³.	м³	1.680,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
3.1	Зидање зида од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6	м²	2.656,80
3.1.1	Зидање зида оградe од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6	м²	2.656,80
3.1.2	Исти опис као у позицијама 3.1 и 3.1.1 само уз употребу помоћне скеле.	м²	2.896,80
3.2	Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:2:6 д=12цм	м²	5.186,40
3.2.1	Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:3:9 д=12цм	м²	6.024,00
3.3	Као поз. 3.2, само за површине до 2 м²	м²	6.319,20
3.4	Зидање зида од пуне опеке д=25цм, у пцм 1:2:6	м³	14.944,80
3.5	Зидање зидова фасадном опеком д=25см у пцм 1:2:6	м³	22.610,40
3.5.1	Као позиција 3.5 само у ПЦМ 1:3:9	м³	22.610,40
3.6	Зазиђивање отвора пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9 вел. до 3 м², зид д=25цм	м³	18.494,40
3.7	Зазиђивање отвора вел. д=0,50- 1,00 м²/ком., опеком д=25 цм	ком	5.640,00
3.8	Зазиђивање разних отвора бел. д=0,25-0,50 м²/ком. опеком д =25 цм	ком	2.949,60
3.9	Зазиђивање отвора вел. до 3 м² опеком 12 цм у цм 1:3 нове слојеве повез. пост. деловима	м²	3.501,60
3.10	Зазиђивање отвора вел. 1-2 м² зидова од 1/2 опеке у ц.м. 1:3 са новом опеком	ком	4.708,80
3.11	Зазиђивање отвора 0,5-1 м² опеком д= 12 цм у ц.м. 1:3	ком	3.345,60
3.12	Зазиђивање отвора вел. 3 м² опеком насатично у ц.м. и по вез. за пост. део	м²	3.134,40
3.13	Зазиђивање отвора 1-2 м² купатилских када на кант у ц.м. 1:3	ком	4.951,20
3.14	Зазиђивање отвора 0,5-1 м² опеком на кант у ц.м. 1:3	ком	2.664,00
3.15	Зидање шахта опеком д=25 цм у ц.м. са дерсовањем бетонске кинете уграш. пењалица вел. преко 1м³/ком.	м³	23.680,80
3.16	Као поз. 3.15 само вел. 0,60-1,00 м³/ком	ком	18.943,20
3.17	Као поз. 3.15 само вел. до 0,60 м³/ком.	ком	11.383,20
3.18	Израда покретног бетонског поклопца изнад шахта д=10 цм, бел. преко 1 м² са оплатом и арматуром	м²	3.943,20
3.19	Набавка и уграђивање бетонског гвозденог поклопца до 30 кг/ком.	ком	10.164,00
3.20	Као поз. 3.19 само тежина 60 кг/ком	ком	12.849,60
3.21	Презиђивање горњег дела шахта са цементним малтером и опеком. Рачуна се сваки ред посебно д=12 цм.	м¹	1.413,60
3.22	Израда пода од опеке плоштимице са претходним планирањем и попуном слој. песком	м²	1.428,00
3.23	Као поз. 3.22 само до 5 м²	м²	1.718,40
3.24	Рушење пода од опеке плоштимице са чишћењем и слагањем опеке	м²	595,20
3.25	Израда пода од бетонских плоча 40х30х3 цм, са планирањем подлога и простирањем песка.	м²	789,60
3.26	Као 3.25 само до 5 м²	м²	1.029,60
3.27	Местимична поправка пода од бетонских плоча 40х40х3 цм.	м²	1.603,20

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
3.28	Као поз. 3.27, само до 5 м ²	м ²	2.073,60
3.29	Местимична поправка пода од бетонских плоча 40х40х4 цм у цементном малтеру са заменом 10% плоча.	м ²	1.742,40
3.30	Израда тротоара од бетонских плоча 40х40х4 цм положених у песку д=4 цм са планирањем подлоге и попуном фуга песком.	м ²	1.440,00
3.31	Местимична прерада тротоара од бет. плоча 40х40х4 цм са пост. плочом и допуном песка д=4 цм	м ²	1.430,40
3.32	Израда ивичњака од 1 реда опеке пост. насатице са укупчавањем поред тротоара	м ¹	475,20
3.33	Зидање комплет чесменог стуба од опеке и постолје за кофу дим. 38х38х1,45 заједно са ископом бет. темеља	ком	19.161,60
3.34	Зазиђивање шлицва опеком на кант ширине до 20 цм.	м ¹	1.070,40
3.35	Израда и постављање оплате на рупе у међуспратну конструкцију до 0,50 м ² .	ком	1.125,60
3.36	Облагање зидова и плафона хераклит плочама д=5 цм	м ²	2.224,80
3.37	Облагање плаф. гипс плочама са форм. Правилног отвора до 1 м ²	ком	3.614,40
3.38	Као поз. 3.37 само до 3 м ²	м ²	2.788,80
3.39	Гитовање око прозора, врата и разних пукотина на зид. шир. до 1,00 цм "силикон" гитом	м ¹	1.149,60
3.40	Фуговање-гитовање око каде силиконом	м ¹	1.056,00
3.41	Набавка и уграђивање никлованих вратанаца на каду. Обрачун по комаду.	ком	1.845,60
3.42	Обзиђивање стубова фасадном опеком у ПЦМ	м ²	7.680,00
3.43	Зидање парапетног зида д=12 цм фасадном опеком у ПЦМ	м ²	6.240,00
3.44	Израда бетонских капа на стубовима са израдом и монтажом оплате и арматуре	ком	5.280,00
3.45	Израда бетонске окапнице на парапетном зиду са израдом и монтажом оплате и арматуре	м ¹	2.208,00
3.46	Малтерисање парапета оградe у ПЦМ (унутрашња страна парапета) са завршном фином обрадом	м ²	984,00
3.47	Набавка, транспорт и постављање ивичњака	м ¹	1.488,00
3.48	Фуговање ивичњака цементним млеком	м ¹	72,00
3.49	Набавка материјала и зидање фасадних зидова (дебљина зида = 1+1/2 опеке: д=38 цм) као и унутрашњих носећих и преградних зидова опеком у продужном цементном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отвора, као и димњака.		
3.49.1	носећи зидови:	м ³	14.944,80
3.49.2	преградни зидови:	м ²	2.656,80
3.50	Набавка материјала и извођење међуспратне конструкције од монтажних "ферт" гредица са уграђеном арматуром, блок испуном дим. 25х28х16 цм и бетонском плочом д=4 цм, марке МБ20.	м ²	3.168,00
3.51	Набавка материјала и извођење декоративног венца (идентично постојећем) преко арм. бет. серклажа – металним шаблоном, у пластичном цементном малтеру.	м ¹	6.264,00
3.52	Набавка материјала и зидање димњака у таванском простору опеком (38х38 цм са каналом 14/14 цм) у продужном цементном малтеру.	м ¹	17.712,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
3.53	Набавка материјала и постављање термоизолације преко међуспратне конструкције у таванском простору од тврдог стиропора д=5 цм, причвршћен рабиц мрежом и слојем цем. кошуљице д=2 цм.	м²	2.100,00
3.54	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова просторија и плафона продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као завршним слојем.		
3.54.1	обимни зидови:	м²	1.620,00
3.54.2	плафони:	м²	1.740,00
3.55	Набавка материјала и малтерисање спољних-фасадних зидова продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као завршним слојем.	м²	2.220,00
3.56	Израда и уградња монтажних фасадних надпрозорних елемената висине h=25 цм, од жуте фасадне цигле.	м¹	6.888,00
3.57	Обзиђивање зидова атике фасадном опеком д=12цм, у продужном цементном малтеру 1:2:6; са фуговањем спојница.	м²	6.024,00
3.58	Зидање зидова од пуне опеке д=25 цм у продуженом цементном малтеру 1:2:6 у свему према пројекту.	м³	14.400,00
3.59	Комбиновано зидање унутрашњег дела фасадног зида д=25 цм, силикатном и обичном опеком у П.Ц.М. 1:2:6.	м³	17.220,00
3.60	Зидање преградних зидова пуном опеком д=12 цм у П.Ц.М. 1:2:6. Обрачун по м² а ценом обухватити и АБ серклаж 12х15 цм, армиран са 2 Ø6 и узенгије Ø6/15 цм, МБ 15.	м²	2.820,00
3.61	Израда тротоара и платоа од бетонских плоча дим. 18х12х6.	м²	3.270,00
3.62	Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 18х12х6.	м¹	1.020,00
3.63	Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 12х18х50.	м¹	1.020,00
3.64	Зидање ограде висине 200 цм пуном опеком д=25 цм у продужно цементном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по м³ парапета.	м³	14.856,00
3.65	Зидање стубова ограде пуном опеком у продужно-цементном малтеру размере 1:2.6. Димензије стубова 51х51 цм.	м³	16.200,00
3.66	Уградња врата у зид, вел. до 2 м²- комплет са обрадом шпалетни	ком	2.956,14
3.67	Уградња прозора у зид, вел. до 2 м²- комплет са обрадом шпалетни	ком	3.932,28
3.68	Малтерисање и крпљење плафона преко штукатур трске у два слоја до 3 м²	м²	1.892,88
3.69	Крпљење плаф. малт. преко рабиц плетива са малт. у два слоја, повр. 1-3 м²	м²	2.435,04
3.70	Малтерисање димњака на крову	м²	2.027,52
3.71	Малтерисање зида од опеке продуженим малтером 1:2:6 у два слоја	м²	1.075,14
3.72	Малтерисање фасаде у п.ц.м.	м²	1.700,82
3.73	Прскање фасаде хирофом	м²	520,74
3.74	Малтерисање зида преко рабица у два слоја, и слој ц.м. 1:3 и остали у п.м. 1:2:6 само до 5 м²	м²	1.675,08
3.75	Малтерисање зида преко тршчаних плоча у два слоја ц.м. 1:3 до 5 м²	м²	1.142,46
3.76	Дерсовање зидова п.м. 1:2:6, до 5 м²	м²	332,64
3.77	Крпљење шлицва малт. шир. до 10 цм после накнадно пост. Инсталација	м¹	324,72
3.78	Рабиц. зид. од набоја рабиц плетивом прикованог ексерима на 50-60 цм	м²	1.619,64

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
3.79	Рабиц. зид. од набоја са унакрсним причвршћењем плет. поцинкованом жицом	m ²	1.073,16
3.80	Рабиц. инст. цеви плетивом и израдом костура око цеви	m ²	3.328,38
3.81	Малтерисање фасадних зидова дворане у П.Ц.М. 1:2:6, у два слоја са претходним чишћењем спојница од малтера до дубине од 1 цм, квашење и прскање ретким цементним малтером од просејаног шљунка размере 1:2.	m ²	2.277,00
3.82	Малтерисање унутрашњих зидова продужним цементним малтером 1:3:9 са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја са грубим и финим пердашењем.	m ²	1.620,00
3.83	Малтерисање свих плафонских површина ферт таванице у ПЦМ у размери 1:2:6, са претходним прскањем цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем.	m ²	2.019,60
3.84	Малтерисање зида оградe од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два слоја са финим пердашењем другог завршног слоја.	m ²	1.504,80
3.85	Малтерисање стубова од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два слоја са финим пердашењем другог завршног слоја.	m ²	1.801,80
3.86	Зидање стубова фасадном опеком у ПЦМ 1:2:6. Обрачун по м ³ .	m ³	24.871,20
3.87	Зидање парапетног зида оградe фасадном опеком, д=25цм у ПЦМ 1:2:6.	m ³	21.478,80
3.88	Зидање фасадне облоге фасадном пуном опеком МО15 прве класе у продужном малтеру 1:1:6. Спојнице обрадити цементним малтером 1:2 по упутству пројектанта. У цену улазе и фуговање и помоћна скела.	m ³	22.610,40
3.89	Зидање преградних зидова пуном опеком d=6,5 cm у продужном малтеру 1:2:6 са израдом серклажа. У висини надвратних греда урадити аб серклаже димензија 7x15cm, МБ 20 са арматуром 2Ø8, узенгије Ø6/25. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају.	m ²	5.424,00
3.90	Зидање YU трослојног монтажног једноструког димњака, пречника канала 13,5cm, спољних димензија 29/29 cm, заједно са свим фазонским деловима. Облогу изнад крова зидати фасадном опеком и фуговати. Димњак завршити елементом "вентуриус" за појачање протока и заштиту димњака. Обрачун по m' комп. извед. димњака.	m ¹	4.440,00
3.91	Набавка и уграђивање бетонских димњачких вратанаца. Обрачун по комаду.	kom	1.212,00
3.92	Набавка и уграђивање димњачких штуцни од поцинкованог лима d=0,55mm. Обрачун по комаду.	kom	732,00
3.93	Зидање зида пуном опеком д=25 cm у ПЦМ 1:3:9. Обрачун по м ³ .	m ³	16.320,00
3.94	Малтерисање оградног зида ПЦМ-ом у два слоја са претходним прскањем ретким цементним млеком. Обрачун по м ² .	m ²	1.634,40
3.95	Израда чесми са три извода, зидање црвеном фасадном опеком, израда бетонских када, израда водоводне и канализационе инсталације. Обрачун паушално.	pausal	38.400,00
3.96	Зидање калканских зидова фасадном црвеном опеком д=25цм у ПЦМ 1:3:9 са фуговањем спојница са спољних страна. Обрачун по м ³ .	m ³	22.610,40
3.97	Малтерисање венаца (на серклажима и крову) ПЦМ у два слоја са претходним прскањем ретким цементним млеком. Обрачун по м ² .	m ²	1.890,00
3.98	Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером. Обрачун по м ² .	m ²	960,00
3.99	Зидање фасадних зидова гитер блоковима 19x19x29 у П.Ц.М. 1:3:9. Обрачун по м ³ .	m ³	15.960,00
3.100	Презиђивање фасадних елемената (делова венаца, прозорских клупица, сокле) опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пажљиво демонтирати растресене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде, а затим испрскати цементним шприцем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне елементе по узорку на првобитне. Обрачун по m1 и m ²		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
3.100.1	солбанк	m ¹	1.200,00
3.100.2	венац до 25 цм	m ¹	3.000,00
3.100.3	венац до 50 цм	m ¹	5.100,00
3.100.4	сокла	m ²	2.880,00
3.101	Инјектирање цементним млеком (песак-цемент бетонит) напрслина у зиду. За веће пукотине користити мањи % песка, по потреби дерсовати, инјектирати парцијално са сламчицама.	pausal	6.000,00
3.102	Малтерисање округлих стубова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	m ²	1.800,00
3.103	Малтерисање фасаде са излачењем нутни у продужном малтеру. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	m ²	2.856,00
3.104	Малтерисање фасаде са буњастом обрадом и извлачењем нутни у продужном малтеру. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	m ²	7.440,00
3.105	Извлачење профилисаних венаца у продужном малтеру 1:2:6 челичним шаблонима. Шаблони морају бити одобрени од стране надзорног органа. На подлогу набацити цементни шприц и поставити вођице. Преко шприца нанети слој продужног малтера справљен са просејаним шљунком "јединицом" и више пута извући шаблоном док венац не добије профил. Малтер за завршни слој справити са ситним песком и извући шаблоном док се не добије фин профил са правим ивицама. На угловима извршити пажљиво геровање. Израда герова улази у цену венца по дужном метру.		
3.105.1	а) подеони венац изнад капитета	m ¹	14.400,00
3.105.2	б) мали венац испод стрехе	m ¹	7.200,00
3.105.3	ц) солбанк до 20 цм	m ¹	6.480,00
3.105.4	д) профилација око кружног прозора	m ¹	12.600,00
3.105.5	е) профилација око улазних врата	m ¹	14.160,00
3.105.6	ф) профилације око прозора мале зграде	m ¹	13.200,00
3.105.7	г) профилације капитета стубова	m ¹	18.000,00
3.106	Малтерисање сокле "Јубосан" санирним системом у два слоја – најпре нанети санирни шприц а затим санирни малтер у дебљини око 3 цм у свему према упутству произвођача.	m ²	4.800,00
3.107	Зидање елемената на фасади и у објекту црвеном фасадном опеком на кант вис. 25 цм. Ценом обухватити анкере са анкерним плочицама фуговање цем. малтером. Обрачун по м1		
3.107.1	равни	m ¹	2.160,00
3.107.2	лучни	m ¹	3.072,00

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
4.1	Израда, монтажа и демонтажа оплате серклажа висине до 30 цм. Обрачун сваке стране посебно по м.	m ¹	436,80
4.2	Израда, монтажа и демонтажа оплате за поклопне плоче (димњака и сл.) величине 60x60 цм.	kom	1.443,60

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
4.3	Монтажа и демонтажа фасадне скеле од гвоздених цеви са заштитном оградом висине до 20 м. Обрачун по м² верт. прој. Скеле.	м²	600,00
4.4	Осигурање-подухватање улегнутих плаф. греда додатном попречном гредом.	м¹	2.514,00
4.5	Местимична замена дотрајалих летава и трске на плафону.	м²	2.030,40
4.6	Летвисање крова за једноструко покривање бибер црепом летвама 24x48 цм.	м²	507,60
4.7	Демонтажа летава са крова - једнострано покривање бибер црепом.	м²	132,00
4.8	Летвисање крова за густо покривање крова бибер црепом.	м²	806,40
4.9	Демонтажа летава са крова за густо покривање бибер црепом.	м²	174,00
4.10	Летвисање крова летвама 3/5 цм за покривање фалц црепом.	м²	486,00
4.11	Демонт. летава са крова покрив. фалц црепом	м²	120,00
4.12	Замена дотрајалих летава на крову са скидањем и враћањем покривача црепа	м¹	878,40
4.13	Летв. крова штафлама 5/8 цм за салонит размаку од 100 цм	м²	510,00
4.14	Зам. дотрајалих штафли 5/8 цм испод салонита са скидањем и враћ. салонита	м¹	720,00
4.15	Демонт. Штафли са крова за покривањем салонитом	м²	177,60
4.16	Израда оплате даском 24 мм преко греда крова за покр. лимом, тер харт. или етернитом	м²	1.020,00
4.17	Демонт. оплате преко греда	м²	240,00
4.18	Опшивање венаца и увала са даск. 24 мм	м²	1.500,00
4.19	Демонт. дасака са венца и увале	м²	300,00
4.20	Опшивање венца стрехе даскама на перо и жљеб д=24 мм по косини	м²	1.440,00
4.21	Демонт. венца од дасака на перо и жљеб д=24 мм	м²	288,00
4.22	Постављање чеоне даске на крову	м¹	420,00
4.23	Демонт. чеоне даске на крову	м¹	120,00
4.24	Израда и монтажа оплате за израду стаза	м¹	600,00
4.25	Обележавање објекта, монтажа наносне скеле.	м²	264,00
4.26	Подграђивање рова и оплате.	м²	384,00
4.27	Набавка материјала и извођење дрвене кровне конструкције изведене од резана грађе- четинар II класе.		
	Обрачун по м² површине крова.	м²	2.358,00
4.28	Монтажа и демонтажа покретне скеле димензија 4x6x9 м на точковима. Покретна скела служиће за молерске радове, зидарске радове, као и за потребе инсталатера.	м²	360,00
4.29	Летвисање крова летвама димензија 24/48 mm, сувим и квалитетним јеловим летвама на размаку од 15 cm за густо покривање бибер црепом. Обрачун по ² косе равни крова.	м²	806,40
4.30	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске d=24 mm од суве и праве јелове даске, поставити на додир и закуцати. Обрачун по м² косе површине.	м²	1.440,00
4.31	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате и темељних зидова. Обрачун по м².	м²	2.184,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
4.32	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате вертикалних серклажа.. Обрачун по м².	м²	1.032,00
4.33	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа глатке оплате бетонске окапнице дим.35х6,5цм. У цену урачунати и двострану троугласту лајсну 2,0х2,0цм. Обрачун по метру.	м¹	624,00
4.34	Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине до 100 цм.	kom	864,00
4.35	Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине 101-400 цм.	kom	2.280,00
4.36	Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12, дужине 401-600 цм.	kom	3.360,00
4.37	Постављање дрвених дасака дебљине 24 мм.	м²	1.440,00
4.38	Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12. Гредe поставити на основу пројекта и статичког прорачуна. Обрачун по м² стварне површине.	м²	3.780,00
4.39	Израда, монтажа и демонтажа оплате пуне плоче блажујком са подупирачима до 3 метра.		
4.39.1	* равна плоча	м²	3.024,00
4.39.2	* коса, нагнута плоча	м²	3.540,00
4.40	Израда, монтажа и демонтажа оплате за степеништа. Обрачун по м².	м²	3.300,00
4.41	Разупирање рова дрвеном грађом:		
	Просечна дубина рова је 1.45 м те је и висина подграде 1.45 м. Обрачун се врши по м² подграђених површина за сав рад и материјал.		
	дубина рова 0 - 2 метра.	м²	438,00

V БЕТОНСКИ РАДОВИ			
5.1	Израда цем. кош. 1:3 д=3 цм од фракције"1" са пердашењем	м²	1.345,20
5.2	Израда цем. кош. 1:3 д=4 цм од фракције"1" са пердашењем и армирати мрежом Q 84.	м²	1.728,00
5.3	Бет. пода МБ30 д=10 цм и пердаш. повр.	м²	1.320,00
5.4	Бет. пода МБ30 д=12 цм са пердаш. повр.	м²	1.620,00
5.5	Бет. пода МБ30 д=15 цм и пердаш. повр.	м²	2.274,00
5.6	Бетонирање тракастих темеља и темеља самаца набијеним бетоном МБ30, са урачунаном оплатом. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м³.	м³	10.200,00
5.7	Бетонирање темељних зидова бетоном МБ30, у цену урачуната и оплата.	м³	17.856,00
5.8	Бетонирање стубова бетоном МБ30 са потребном оплатом и арматуром	м³	22.872,00
5.9	Монтажа жичане ограде и затезање на постављеним бетонским стубовима	м²	648,00
5.10	Набавка, сечење и монтажа мрежасте арматуре.	кг	180,00
5.11	Бетонирање стаза МБ30 д=10-15цм са фином завршном обрадом	м²	2.700,00
5.12	Набавка материјала и извођење приступних степеника испред улаза објекта, као и поплочавање платоа око објекта правоугаоним бетонским елементима дим. 20х10х6 цм.		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
5.12.1	степениште:	m ²	15.276,00
5.12.2	поплочавање:	m ²	4.272,00
5.13	Бетонирање подлоге темеља од "мршавог" набијеног бетона МБ30 д=5 цм преко набијеног шљунка.	m ²	577,20
5.14	Израда бетонске окапнице на парапетом зиду са израдом и монтажом оплате и арматуре.	m ¹	2.208,00
5.15	Израда бетонских капа на стубовима са израдом и монтажом оплате и арматуре.	kom	5.280,00
5.16	Набавка материјала и израда, испод а. б. слоја набијеног бетона МБ10 дебљине д=6 цм. Изводи се преко тампон слоја шљунка.	m ³	9.780,00
5.17	Набавка, сечење, савијање, настављање и монтажа арматуре RA 400/500-2 (средње сложена арматура).	kg	144,00
	Обрачун се врши по 1 кг уграђене арматуре за сав рад, материјал, транспорт, складиштење, сечење, савијање и монтажу арматуре у оплату.		
5.18	Бетонирање АБ округлих стубова са степеником и капителом, по детаљу из пројекта, бетоном МБ30. Обрачун по м ³ а ценом обухватити и оплату и конструктивну арматуру.	m ³	35.640,00
5.19	Бетонирање АБ греда МБ 30.		
	Обрачун по м ³ а ценом обухватити оплату, док се арматура обрачунава посебно.		
5.19.1	разне греде	m ³	23.166,00
5.19.2	греде сложеног просека	m ³	25.830,00
5.20	Бетонирање атике изнад улаза и венца, АБ МБ 30 дебљине 12 цм.	m ²	2.904,00
5.21	Бетонирање степеница набијеним бетоном МБ 20 као и рампе на улазу. Обрачун по м ³ а ценом обухватити и оплату.	m ³	14.922,00
5.22	Бетонирање заштитног тротоара поред објекта и платоа бетоном МБ 30 д=10 цм на подлози од шљунка д=10 цм са падовима. Обрачун по м ² уграђеног и обрађеног бетона, а ценом обухватити и граничну оплату.	m ²	1.572,00
5.23	Бетонирање сокли фасадних зидова д=12 цм. Спољна страна видни бетон. Обрачун по м' уграђеног бетона, а ценом обухватити и оплату, спољна страна видни бетон, као и конструктивну арматуру.		
5.23.1	- сокла х = 60 цм	m ¹	2.046,00
5.23.2	- сокла х = 70 цм	m ¹	2.532,00
5.24	Набавка и уградња префабрикованих армиранобетонских стубова димензија 10х10х250 цм. Стубови се постављају на растојању од 180 ц, а у крајњем и сваком петом пољу поставити коснике за укрућење ограде.	kom	1.454,40
5.25	Бетонирање армирано-бетонског завршног серклажа ограде 31х8 цм, бетоном МБ20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру.	m ³	25.968,00
5.26	Израда тротоара и платоа од бетонских плоча жуте боје, дим. 20х10х6 цм и 18х12х6 цм.	m ²	3.270,00
5.27	Оивичење коловоза пешачких стаза на подлози од бетона МБ20 баштенским ивичњаком димензија 12/18/60 и 12/18/50 .	m ¹	792,00
5.28	Израда бетонског коловоза на лицу места, израда бетонских стопа за оивичење.	m ¹	390,00
5.29	Набавка и потављање префабрикованих бетонских „ПРАВОУГАОНИХ“ елемената димензија 20х20х8 цм.	m ²	3.270,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
5.30	Набавка и постављање префабрикованих бетонских „бехатон“ коцки црвене боје у песку.	m ¹	582,00
5.31	Набавка и постављање баштенских (бетонских) ивичњака 12x18x60 цм у бетону МБ20.	m ¹	900,00
5.32	Бетонирање темељних стопа 30x30x80 бетоном МБ20 за металне стубове.	kom	1.080,00
5.33	Израда битумизираниог носивог слоја БНС од дробљеног каменог агрегата дебљине д=7 цм.	m ²	1.308,00
5.34	Израда слоја асфалт бетона АБ у уваљаном стању дебљине д=3 цм.	m ²	708,00
5.35	Набавка, транспорт и уградња мршаваог бетона у слоју од 5цм у тракасте темеље објекта	m ³	10.113,60
5.36	Бетонирање стаза бетоном МБ30, д=15 цм са завршном фином обрадом. Стазу армирати арматурном мрежом Ø131.	m ²	5.100,00
5.37	Уградња слоја битуагрегата БНС 22s (А), д=7 цм, у уваљаном стању са транспортом материјала.	m ²	2.028,00
5.38	Уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8 мм, д=4 цм, у уваљаном стању са транспортом материјала.	m ³	1.382,40
5.39	Бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 30 у свему према пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м ³ .	m ³	23.856,00
5.40	Бетонирање армирано бетонских темеља стубова бетоном МБ 30 у свему према пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м ³ .	m ³	25.044,00
5.41	Израда аб темеља бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по м ³ темеља.	m ³	17.856,00
5.42	Израда аб темељних зидова бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком рачуну и детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по м ³ темеља.	m ³	17.856,00
5.43	Израда полумонтажне таванице типа "ферт" дебљине 16+4 см бетоном МБ 30. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. У цену улазе и носачи са подупирачима. Обрачун по м ² таванице.	m ²	5.760,00
5.44	Израда аб греда, надпрозорника и надвратника у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м ³ греда.	m ³	27.600,00
5.45	Израда аб стубова пресека 25x25 см у свему према пројекту, детаљима и статичком рачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м ³ стубова.	m ³	22.872,00
5.46	Израда косе плоче и улазних степеника од набијеног бетона МБ 20 са израдом преко слоја шљунка заједно са оплатом. Обрачун по м ³ бетона.	m ³	10.200,00
5.47	Израда подлоге за подове од бетона МБ 15, d=8 см, на тампону шљунка, са изравнавањем горње површине. Обрачун по м ² подлоге.	m ²	1.980,00
5.48	Израда тротоара око објекта од бетонских плоча димензија 20x10x3см у слоју песка и слогу према пројекту. Спојнице испунити песком. У цену улази набавка, подлога од песка и спојнице. Обрачун по м ² стазе.	m ²	6.336,00
5.49	Набавка, сечење, савијање и уграђивање арматуре. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Пре бетонирања арматуру прегледа и писменим путем одобрава надзорни орган. Обрачун по кг арматуре.	kg	144,00
5.50	Набавка материјала и израда АБ серклажа (хоризонталних, вертикалних, косих) бетоном МБ30 са негом бетона и оплатом. Обрачун по м ³ .	m ³	26.760,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
5.51	Израда АБ окапнице дим.35х6,5цм у натур бетону МБ 30 са негом бетона.У цену урач. и МАQ-188.Обрачун по м.	m ¹	2.520,00
5.52	Реконструкција постојећег водомерног шахта.	kom	54.000,00
5.53	Израда армиранобетонског шахта (ревизионог) бетоном МБ30. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по комаду.	kom	65.400,00
5.54	Израда бетонског сливника за скупљање воде. Поклопац сливника ливено-гвоздена решетка за средње тешки саобраћај. Обрачун по комаду	kom	16.200,00
5.55	Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа бетоном МБ30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и помоћна скела. Обрачун по м³.	m³	27.600,00
5.56	Израда АБ степеништа, марке МБ30. Израдити оплату степеништа и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Уцену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела.		
	Обрачун по м³.	m³	36.480,00
5.57	Израда армирано бетонске плоче. Дебљина плоче према статичком прорачуну и детаљима. У цену урачунати потребну оплату и подупираче.		
	Обрачун по м³.	m³	35.460,00
5.58	Израда крстастих АБ плоча, дебљине д=15цм, марке МБ30, водонепропусан бетон. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.		
	Обрачун по м³.	m³	35.460,00
5.59	Бетонирање армиранобетонског завршног серклажа зида ограде 31х8цм бетоном МБ 20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату, арматуру и радну скелу.		
	Обрачун по метру.	m ¹	1.362,00
5.60	Постављање ситне камене коцке 10/10цм, са додатком 10% нове коцке на слој песка дебљине 10цм са ваљањем и превозом материјала.		
	Обрачун по м²	m²	1.758,00
5.61	Полагање затечених ивичњака 18/24цм са претходним чишћењем и полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ20, са фуговањем спонџица цементним малтером.		
	Обрачун по метру.	m ¹	1.818,00
5.62	Довођење постојећих саобраћајних површина у технички исправно стање. Након затрпавања рова извршити израду нове конструкције саобраћајнице и састава као постојећа конструкција.		
	Обрачун по м² изведених радова.	m²	5.100,00
5.63	"Набавка и постављање бетонских ивичњака, димензија 100х20х10 цм. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити"		
	Обрачун по метру.	m ¹	900,00
5.64	"Набавка и поплочавање у слоју песка „Бехатон“ плочама, дебљине 8 цм, димензија 40х40 цм. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати по упутству пројектанта."		
	Обрачун по м².	m²	4.260,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
5.65	"Набавка и поплочавање у слоју песка „Бехатон“ плочама, дебљине 8 цм, димензија 10х10 цм улазног трга. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати по упутству пројектанта."		
	Обрачун по м².	м²	4.500,00
5.66	Бетонирање темељних серклажа армираним бетоном МБ 30 у свему према пројекту и статичком рачуну. Ценом обухватити оплату, док се армиатура обрачунава одговарајућом ставком.		
	Обрачун по м³	м³	21.600,00
5.67	Израда АБ подне плоче бетоном МБ30 дебљине до=12 цм. Ценом обухватити армитуру (2хQ188), као и "јахаче" који одвајају армитуру.		
	Обрачун по м²	м²	4.224,00
5.68	Израда изливне главе цевовода Ø250 у отворени канал. На изливу цевовода Ø250 у отв. канал извести бетонску главу од бетона марке МБ 30. Објекат извести према прилогу датом у пројекту. Израда изливне главе обухвата следеће радове: -планирање дна рова -постављање тампона шљунка -сечење и израда оплате -справљање и уградња бетона марке МБ 30. Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт потребног материјала, справљање и уградња бетона, израда оплате.		
	Обрачун се врши по комаду изведеног објекта.	ком	47.959,20
5.69	Облагање излива ломљеним каменом. Облога се састоји од тампона шљунка дебљине 10цм и ломљеног камена дебљине до 10цм. На испланирано дно и косине канала разастире се слој шљунка на који се ређа ломљени камен. Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и уграђивање шљунка и камена заливање спојница цементним малтером.		
	Обрачун се врши по м² изведене облоге.	м²	3.672,00

VI КРОВОПОВРНАЧКИ РАДОВИ			
6.1	Једноструко покривање крова новим бибер црепом.	м²	1.938,00
6.2	Препокривање крова бибер црепом једноструко. Кроз цену је обрачуната вредност рада, а вредност додатног црепа се обрачунава према стварно утрошеној количини и цени.	м²	1.488,00
6.3	Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за једноструко покривање	м²	936,00
6.4	Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за густо покривање	м²	1.020,00
6.5	Скидање једноструко покривеног бибер црепа са крова, спуштањем истог на земљу и одвозом на депонију	м²	456,00
6.6	Густо покривање крова са бибер црепом	м²	2.298,00
6.7	Преглед крова са густо покривање бибер црепом и појединачна замена полупаног црепа на површини до 2 м² по објекту. У цену улази само рад, а вред материјала према стварно утрошеној количини и цени.	м²	1.800,00
6.8	Покривање увала и грбина на крову покривеном бибер црепом са његовим потребним сечењем, свака страна мери се посебно и то по косини. У цену је садржан рад, а материјал у позицији покривања.	м¹	660,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
6.9	Привремено скидање фалц. црепа због заменелетава и поновно покривање крова	m ²	781,20
6.10	Преглед крова покривеног фалц. црепом са појединачном заменом до 30 ком по крову.	kom	216,00
6.11	Намештање исклизлог фалц црепа	kom	134,40
6.12	Скидање фалц црепа где је везани сваки трећи цреп	m ²	183,60
6.13	Покривање слемена и грбина слемењацима, заливањем продужним малтером 1:2:6 на крововима покривеним бибер и фалц црепом.	m ¹	576,00
6.14	Покривање увале или грбина са сечењем фалц црепа. Обрачун по косини за сваку страну посебно, у цени је рад, а материјал је у позицији покривање.	m ¹	612,00
6.15	Појединачна замена полупаних слемењака на крову са заливањем продужним малтером 1:2:6.	kom	786,00
6.16	Заливање слемена и грбина продужним малтром 1:2:6 на старом крову.	m ¹	235,20
6.17	Замалтерисати ивице увале п.ц.м. 1:2:6 на старом крову, оштећени малтер очистити и тек тада вршити малтерисање. За мерење узима се свака страна посебно.	m ¹	217,20
6.18	Скидање слемењака раније постављених у п.м. 1:2:6 и њихов одвоз са депоније.	m ¹	210,00
6.19	Покривање крова салонитом 105x122 цм, без заптивања преклопа.	m ²	1.068,00
6.20	Преглед крова и појединачна замена полупаних салонит плоча (без заптивног преклопа) вел. 105x122 цм.	kom	1.038,00
6.21	Покривање грбина и слемењака салонит слемењацима.	m ¹	420,00
6.22	Демонтажа салонит слемењака	m ¹	134,40
6.23	Покривање увала и грбина са сечењем салонита по косини (само рад).	m ¹	492,00
6.24	Скидање пок. од салон. вел 105/122 и 105/152 цм	m ²	312,00
6.25	Набавка и постављање слемењака и грбина крова од ћерамиде. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе обрадити. Обрачун по м1 слемена и грбина.	m ¹	756,00
6.26	Скидање старог фалцоваог црепа и слемењака, утовар у возило и одвоз на депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	m ²	312,00
6.27	Набавка и покривање крова фалцованим црепом. Обрачун по м ² косе површине крова.	m ²	1.260,00
6.28	Набавка и опшивање стрехе дрвеном ламперијом д=2цм са израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну скелу. Обрачун по м ² .	m ²	2.520,00
6.29	Набавка материјала и потшивање кровне конструкције по доњем појасу ламперијом на делу отворене надстрешнице. Обрчаун по м ² .	m ²	780,00
6.30	Набавка материјала и покривање слемена слемењаком од АЛ лима д=0,7мм. Обрачун по метру.	m ¹	1.246,32
6.31	Набавка материјала и покривање слемена слемењацима. Обрачун по метру.	m ¹	558,00
6.32	"Покривање крова пластифицираним поцинкованим лимом ТР 40/200 или 35/200 дебљине 0,50 мм, у боји по избору пројектанта. У цену урачунати и затварање забатних страна. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта."		
	Обрачун се врши по м ² .	m ²	2.280,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
6.33	Опшивање чела и слемена челичним поцинкованим пластифицираним лимом у траци ширине 1250мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта."		
	Обрачун се врши по м².	м²	2.280,00
6.34	Покривање крова битуменском шиндром (теголом).		
	Обрачун по м2 покривене површине, са свим опшивањима и заптивањима.	м²	4.176,00

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ			
7.1	Набавка и постављање зидних керамичких плочица фуга на фугу у лепку.	м²	2.296,80
7.2	Набавка и постављање сокле по обиму зидова од подних керамичких плочица у керамичком лепку висине до 15см. Обрачун по метру.	м¹	588,00
7.3	Набавка и постављање подних керамичких плочица фуга на фугу у лепку.	м²	2.390,40
7.4	Местимично крпљење плочица свих димензија, са припремом подлоге и фуговањем (количина 1-10 комада).	ком	148,80
7.5	Обијање - скидање плочица са зидова и подова, са чишћењем и одношењем шута.	м²	360,00
7.6	Набавка и постављање подних керамичких плочица на степеницама у керамичком лепку висине до 15см. Обрачун по метру.	м¹	2.390,40

VIII ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ			
8.1	Набавка и полагање терацо плоча величине 25х25 цм у цементном малтеру 1:2, дебљине 2,5 цм.	м²	2.805,60
8.2	Као 8,1 само површине до 3 м²	м²	3.237,60
8.3	Местимично крпљење подова терацо плоча 25х25 цм, количине 1 комад по објекту.	ком	612,00
8.4	Као 8,3 само 1-5 ком. по објекту	ком	516,00
8.5	Као 8,3 само 5-20 ком.	ком	420,00
8.6	Израда сокле од терацо плоча 25х25 цм.	м¹	1.252,80
8.7	Као 8,6 само до 5м2 по објекту	м¹	1.509,60
8.8	Рушење подова од терацо плоча положених у цементном малтру и одвоз на депонију.	м²	1.257,60
8.9	Рушење сокле од терацо плоча положених у цементном малтеру и одвоз на депонију.	м²	1.508,40

IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
9.1	Постављање термоизолације вертикалних серклажа комби плочама дебљине 6 цм.	м²	1.980,00
9.2	Постављање термоизолације подова од тврдог вунизола или еквивалентно дебљине д=4 цм и ПВЦ фолије.	м²	1.776,00
9.3	Набавка материјала и извођење хидроизолације зидова и подова која се састоји од 2 врућа бит. премаза и 1 слоја кондора.	м²	1.416,00
9.4	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације зидова кондором, д=4мм.	м²	1.416,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
9.5	Израда хоризонталне изолације зидова слојем кондора V4 са међусобним преклопом 10 цм и заваривањем преклопа бутанским пламеником.	m ²	535,20
9.6	Израда хоризонталне хидроизолације од вареног "кондора 4" са преклопима од 10см и варењем спојева. Преко суве и чисте подлоге претходно урадити премаз од битулита "А".	m ²	864,00
9.7	Израда слоја термоизолације пода или зида од тврдог стиропора d=3-5 см са једностраном ПВЦ фолијом.	m ²	864,00
9.8	Набавка и постављање термоизолације тавана од камене вуне у облику тврдих плоча d=10см између два слоја пвц фолије.	m ²	2.040,00
9.9	Набавка и постављање на фасади термоизолационих, двослојних комби плоча d=2 см преко бетонских греда и серклажа са припремом за малтерисање.	m ²	2.040,00
9.10	Набавка и постављање хидроизолације крова тер хартијом. Обрачун по м ² .	m ²	535,20
9.11	Израда термоизолације фасадног зида стиропором d=5цм. Обрачун по м ² .	m ²	535,20
9.12	Израда термоизолације крова стакленом вуном d=5цм и ПВЦ фолијом. Обрачун по м ² .	m ²	1.020,00

Х МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
10.1	Стругање старог креча са зидова и плафона	m ²	96,00
10.2	Стругање старе полудисперзивне боје са зидова и плафона.	m ²	126,00
10.3	Бојење нових зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом у светлом тону и два пута бојење ваљком.	m ²	504,00
10.4	Бојење старих зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом без стругања зидова са основним бојењем, предбојењем и бојење ваљком 1 и 2 пут	m ²	180,00
10.5	Бојење радијатора лаком за радијаторе ручно двапут уз чишћење	m ²	420,00
10.6	Бојење цеви цент. грејања радијатор лаком од 0 до 6/4"	m ¹	93,60
10.7	Израда шпанског зида, узрада подлоге, изравњење, грундирање, наношење подлоге. Извлачење се обавља роловањем а структура по избору инвеститора	m ²	1.620,00
10.8	Облагање зидова тапетама домаће производње преко раније глетованих површина	m ²	300,00
10.9	Скидање тапета са зидова	m ²	120,00
10.10	Изолација флека	m ²	240,00
10.11	Глетовање молерских зидова	m ²	180,00
10.12	Глетовање плафона	m ²	300,00
10.13	Глетовање оструганих зидова и плафона глет масом, са претходно извршеним свим предрадњама.	m ²	240,00
10.14	Бандажирање спојница плафона од гипса	m ²	180,00
10.15	Бандажирање спојница	m ¹	144,00
10.16	Наношење подлоге на зидове	m ²	72,00
10.17	Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати.	m ²	7.680,00
10.18	Стругање масне сокле са зидова	m ²	264,00
10.19	Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избору пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје.	m ²	594,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
10.20	Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати.	m ²	7.680,00
10.21	Бојење старе столарије улазних врата са претходним стругањем и шмирглањем старе боје. Обрачун по ком.	kom	5.400,00
10.22	Бојење унутрашњих зидова полудисперзивном или дисперзивном бојом са претходним глетовањем. Обрачун по м ² .	m ²	780,00
10.23	Бојење плафона полудисперзивном или дисперзивном бојом са претходним глетовањем. Обрачун по м ² .	m ²	780,00
10.24	Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и изградом подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м ² .	m ²	2.736,00
10.25	Скидање старе боје са врата. Обрачун по м ² .	m ²	540,00
10.26	Бојење ламперије садолином, са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати. Обрачун по м ² .	m ²	1.140,00
10.27	Бојење столарије (штокова и унутрашње столарије) масном бојом са потребним предрадњама. Обрачун по м ² .	m ²	1.026,00

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
11.1	Израда и монтажа лаке дрвене преграде са костуром од чам. грађе пресек 50/50мм са изолацијом од тервола 5 цм.		
11.1.1	Обострано обложено универом	m ²	2.967,60
11.1.2	Једнострано обложено универом	m ²	2.116,80
11.1.3	Обострано обложено сировом иверицом	m ²	2.498,40
11.1.4	Обострано обложено гипс плочама	m ²	1.930,80
11.1.5	Обострано обложено лесонитом	m ²	1.669,20
11.2	Постављање кант траке	m ¹	190,80
11.3	Вађ. ст. брод. пода и пост. новог са прет. пост. подпатос. у песку 5x8 цм на раз. 60-80 цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. даска 18 мм повез. на перо и жљеб. Цена је без лајсни.	m ²	1.254,00
11.4	Као поз. 11.3, само без вађења старог пода.	m ²	960,00
11.5	Демонт. старог дотрајалог бродског пода	m ²	294,00
11.6	Кројење и пост. иверице на под преко претходно пост. роштиља	m ²	327,60
11.7	Израда и пост. дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова	m ¹	261,60
11.8	Израда и пост. прагова од чам. или јасенове грађе, обрада истих и прикивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним типловима за под до 1 метар.	kom	938,40
11.9	Демонтажа свих врста ламперије до 1 м ²	kom	702,00
11.10	Демонтажа ламперије преко 1 м ²	m ²	124,80
11.11	Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. отвора до 1 м ²	kom	702,00
11.12	Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. преко 1 м ²	m ²	780,00
11.13	Израда роштиља-спуштеног плафона од штафли и летава и пост. ламперије, гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених роштиља	m ²	2.476,80
11.14	Израда роштиља за ламперију или гипс плоче	m ²	894,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
11.15	Облагање плафона гипсаним или било којим другим плочама, д=10 мм са формирањем правилног отвора вел. отвора до 3 м²	м²	1.006,80
11.16	Као поз. 11.15, само вел. отвора до 1 м²	ком	1.425,60
11.17	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу	м¹	211,20
11.18	Крпљење врата око браве	ком	744,00
11.19	Крпљење врата код штока	ком	1.375,20
11.20	Израда и монт. штока за врата до 2 м²	ком	5.040,00
11.21	Прекрајање штока врата	ком	1.548,00
11.22	Израда и монт. опшивних лајсни око врата, шир. 5 цм од чамове грађе д=12 мм	м¹	247,20
11.23	Уградња једнокрилних дрвених врата	ком	1.090,80
11.24	Уградња двокрилних дрвених врата	ком	1.920,00
11.25	Замена обичних брава 65 и 80 браве са цилиндром 65 и 80	ком	1.233,60
11.26	Замена цилиндра са бушењем постојећег	ком	1.233,60
11.27	Замена цилиндра без бушења	ком	552,00
11.28	Замена квака	пар	576,00
11.29	Замена шилдова	пар	432,00
11.30	Замена шлиц лима на вратима без краћења	ком	382,80
11.31	Замена ануба шарки	пар	608,40
11.32	Уградња дрвених прозора (обрачун по крилу)	ком	744,00
11.33	Постављање маказа на прозоре	ком	382,80
11.34	Окивање прозора	ком	264,00
11.35	Пост. полуоливне или оливне са бравицом	ком	496,80
11.36	Поправка и монт. гуртни за ролетне	ком	1.021,20
11.37	Монт. лајсни за стакло од чамовине, дим. 25x12 мм	м¹	98,40
11.38	Израда и монт. дрв. преграде у доњем делу исте, израђен је парапет од ламп. или сл., горњи део је застакљен. Преграда снабдев. вратима. све израђено, оковано и допремљено на објект са опшивеним лајснама.		
11.38.1	Преграда од чамове или борове грађе	м²	4.636,80
11.38.2	Преграда од храстове грађе	м²	6.207,60
11.39	Кројење иверице д=18 мм и пост. истих на столове или било какву другу већ припремљену подлогу	м²	2.116,80
11.40	Поправка фиоке	ком	638,40
11.41	Пост. "цилиндр" бравице на фиоке или намештај	ком	736,80
11.42	Мењање шарки на намештају	пар	441,60
11.43	Израда сандука за алат од чамове грађе дим. 100x50x50 цм	ком	3.698,40
11.44	Израда сандука за прву помоћ чам. грађе дим. 50x20x20 цм	ком	1.440,00
11.45	Израда дрв. шупа од летава 2.5x5 цм и штафли 5x8 цм	м²	2.116,80
11.46	Пост. резе на шупе	ком	339,60

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
11.47	Израда и насађивање дршки на алат (чекић, секира,...)	kom	339,60
11.48	Набавка материјала као и уградња комплетне столарије прозора и врата у претходно остављеним отворима у зиду. Спољна столарија је храст као и перваз лајсне и праг врата, заштита – фимис, бајц, уградња – пур пена. Унутрашња врата храстов фурнир, перваз лајсне и праг храст, заштита бајц, фимис, уградња – пур пена.		
11.48.1	врата: димензије у цм: 150/220+50	kom	149.700,00
11.48.2	90/203+40	kom	137.514,00
11.48.3	80/203, 90/205	kom	27.690,00
11.48.4	110/203+40	kom	140.634,00
11.48.5	140/210	kom	128.419,20
11.48.6	70/203	kom	25.521,60
11.48.7	прозори, димензије у цм: 95/155	kom	30.076,80
11.48.8	55/55	kom	9.796,80
11.48.9	95/55 унутрашњи	kom	14.694,00
11.48.10	прозори 25/25	kom	4.908,00
11.49	Израда и постављање одра за покојнике, израђеног од првокласне чамове и храстове грађе, без чворова, бајцован и лакиран у тону по избору пројектанта.	kom	524.400,00
11.50	Израда сталка за крстове, од храстовине, бајцован и лакиран. Димензије 400х400х270.	kom	23.340,00
11.51	Израда стубног сталка за умрлице израђене од чамовине, оплеменење храстовим лајснама, бајцовано и лакирано. Димензије 950х450х500.	kom	46.554,00
11.52	Израда комоде од оплеменење иверице, кантовано АБС траком, димензије 750х500х300.	kom	18.720,00
11.53	Израда трпезаријског стола, од оплеменење иверице и чамовине, димензије 1500х800х750.	kom	29.844,00
11.54	Израда плакара од оплеменење иверице, димензије 3700х2600х550.	kom	165.600,00
11.55	Израда канцеларијског и другог намештаја од оплеменење иверице d=18 мм, кантовано меламинам. Обрачун по м².	м²	15.000,00
11.56	Израда канцеларијског и другог намештаја од оплеменење иверице d=18 мм, кантоване у АБС-у. Обрачун по м².	м²	22.320,00
11.57	Израда плакара од оплеменење иверице, димензије 1950х700х400.	kom	34.638,00
11.58	Израда и постављање гардеробне стене са чивилуцима од оплеменење иверице, димензије 1000х1000.	kom	17.748,00
11.59	Израда чивилука од оплеменење иверице, димензије 900х100.	kom	11.748,00
11.60	Израда комоде од оплеменење иверице, кантоване АБС траком, димензије 1600х750х400.	kom	54.840,00
11.61	Израда архивског ормара од оплеменење иверице, кантован АБС траком, димензије 2000х2700х400.	kom	131.724,00
11.62	Израда архивског ормара од оплеменење иверице, кантован АБС траком, димензије 1700х2700х400.	kom	116.874,00
11.63	Израда клуб стола од оплеменење иверице, кантован АБС траком, димензије 1200х550х700.	kom	28.422,00
11.64	Израда ормара од оплеменење иверице, димензије 3700х2600х600.	kom	179.748,00
11.65	Израда плакара од оплеменење иверице, кантован АБС траком, димензије 2000х800х550.	kom	53.682,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
11.66	Израда фијокара од оплемене иверице, димензије 600x400x500.	kom	16.920,00
11.67	Израда клуб стола, од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 600x500x550.	kom	6.888,00
11.68	Израда компјутерског стола од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 1500x600x750.	kom	23.754,00
11.69	Израда дрвених клупа од квалитетне чамове грађе, L=1700 мм, лакиране и бајцоване.	kom	27.600,00
11.70	Израда прозора од чамове грађе, оковани окретно нагибним оковом, бајцован и лакиран, застакњени изопан стаклом 4+6+4. Обрачун по м².	м²	21.888,00
11.71	Израда комплетних дрвених врата од чамове резане грађе, шток ширине до 15 см, са первајзима, окована стандардним оковом, бајцовано и лакирано. Обрачун по м².	м²	34.080,00
11.72	Исто као и ставка 11.71 само је шток ширине од 15-30см. Обрачун по м².	м²	40.896,00
11.73	Исто као и ставка 11.71 само је шток ширине преко 30см. Обрачун по м².	м²	47.712,00
11.74	Израда унутрашњих шперованих врата (са штоком), окована стандардним оковом, бајцована и лакирана. Обрачун по м².	kom	20.160,00
11.75	Израда унутрашњих шперованих врата са штоком, окована стандардним оковом, фарбана полиуретанским бојама. Обрачун по м².	kom	24.720,00
11.76	Репарација старе дрвенарије (скидање старе фарбе, брушење са припремом подлоге за фарбање и фарбање темељном фарбом). Обрачун по м².	м²	11.040,00
11.77	Поправка канцеларијског и другог намештаја. Обрачун по сату.	h	960,00
11.78	Рад столара на терену. Обрачун по сату.	h	960,00
11.79	Набавка и монтажа застакљених прозора крило на крило од првокласне и суве чамове грађе са термопрекидом, застакљени флот стаклом d=4 mm са потребним оковом од елоксираног алуминијума и алуминијском окапницом са доње стране штока. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду.		
11.79.1	димензија 60/60	kom	7.880,40
11.79.2	димензија 80/140, димензија 100/120, 120/60	kom	24.516,00
11.79.3	димензија 100/140, 120/135, 80/180	kom	30.645,60
11.79.4	димензија 140/140	kom	42.900,48
11.80	Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних, дуплошперованих врата од првокласне чамове грађе. Довратник урадити у ширини зида и опшити лајснама. Оков од елоксираног алуминијума, браву уклапајућу са два кључа и три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		
11.80.1	димензија 61/198,50	kom	26.208,00
11.80.2	димензија 71/198,50	kom	30.240,00
11.80.3	димензија 81/198,50 80/200	kom	34.272,00
11.81	Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата. Довратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шперплочом d=4 mm, оков од месинга, браву уклапајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
11.81.1	димензије 70/210	kom	29.640,00
11.81.2	димензије 80/220	kom	35.481,60
11.82	Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата са надсветлом. Довратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шперплочом d=4 mm. Надсветло застаклити равним стаклом d=4 mm. Поставити оков од месинга, брава уклапајућа са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		
	димензије 70/210+60	kom	32.599,20
11.83	Набавка и монтажа штока на улазним вратима капеле, дим.203x16x79. Обрачун по комаду.	kom	5.760,00
11.84	Набавка и монтажа прозора на санитарном чвору, лучни прозор дим.79x79. Обрачун по ком.	kom	13.152,00
11.85	Набавка материјала, израда и уградња спољашних прозора од дрвета, застакљених термоизолационим стаклом, са потребним оковом и бојењем лазурним премазима. Обрачун по м².	m²	14.400,00
11.86	Израда и постављање прозора величине 345/125 cm. Прозор је петоделни, са фиксним крилима у доњој зони и вентус покретним делом у горњој зони. Прозор израдити од чамове грађе. Отварање према шеми.	m²	14.400,00
11.87	Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(125/205), укупне величине 105/205 cm. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе.	m²	12.600,00
11.88	Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(25/205), укупне величине 205/205 cm. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе.	m²	12.600,00
11.89	Израда и постављање једнокрилних, фурнираних врата за тоалет, димензија 85/210 cm.	kom	22.272,00
11.90	"Израда и постављање седишта дрвене клупе на зиду око зелене површине "		
	Обрачун по м².	m²	3.444,00
11.91	Набавка и уграђивање пуних једнокрилних врата са надсветлом застакљеним стаклом 4 mm. Израда према шеми. Обрачун по комаду POS 2 дим. 61x198,5+83	kom	62.400,00
11.92	Набавка и уграђивање надсветла застакљеног стаклом 4 mm. Израда према шеми. Обрачун по комаду POS 4 дим. 110x68	kom	11.040,00
11.93	Израда и замена штафле од чамовине, дим.1800x80x42mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал Обрачун по комаду	kom	2.220,00
11.94	Израда и замена штафле од храстовине, дим.1800x80x42mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал Обрачун по комаду	kom	2.700,00
11.95	Израда и замена греде од храстовине, дим.2000x100x100mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал Обрачун по комаду	kom	4.560,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
11.96	Израда и замена греде од чамовине, дим.2000x100x100мм. Ценом обухватити комплетан рад и материјал Обрачун по комаду	kom	3.000,00
11.97	Фарбање штафле димензија 1800x80x42мм садолином у два слоја, боје "палисандер" или "махагони", са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. Обрачун по комаду	kom	1.440,00
11.98	Фарбање штафле димензија 2000x100x100мм садолином у два слоја, боје "палисандер" или "махагони", са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. Обрачун по комаду	kom	1.920,00
11.99	Фарбање штафле димензија 2000x100x100мм садолином у два слоја, боје "палисандер" или "махагони", са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. Обрачун по комаду	kom	1.920,00
11.100	Израда и замена фосне од чамовине на перголи дим. 2470x150x45мм.офарбана садолином "бора" са 30% лака з два слоја.Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	2.820,00
11.101	Израда и замена мадре од чамовине на перголи дим. 2000x75x75мм.офарбана садолином "бора" са 30% лака з два слоја.Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	2.820,00
11.102	Израда и замена мадре од чамовине на перголи дим. 2470x75x75мм.офарбана садолином "бора" са 30% лака з два слоја.Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	3.300,00
11.103	Израда и замена мадре од чамовине на перголи дим. 1170x75x75мм.офарбана садолином "бора" са 30% лака з два слоја.Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	1.980,00
11.104	Израда и замена цоларице од чамовине на перголи дим. 1170x75x20мм. офарбана садолином "бора" са 30% лака з два слоја.Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	1.560,00
11.105	Израда дрвених елемената за перголу типа штафле, мадре, даске од чамовине и офарбане са садолином "бора" са 30% лака у два слоја.Затим монтажа са превозом до места постављања.Потребна два радника за монтажу.Ценом обухватити комплетан рад и материјел.	kom	70.680,00
11.106	Репарација перголе, замена оштећених елемената, фарбање елемената садолином "бора" са 30% лака у два слоја.Гитовање испуцалих места на дрвеним површинама. Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	35.400,00
11.107	Израда дрвених елемената од храстовине профилног облика, димензије 350x90x45 мм за кружне клупе око жардињера.(45 ком). Фарбано садолином у два слоја боје "махагони" са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	27.540,00
11.108	Израда дрвених елемената од храстовине профилног облика, димензије 450x90x45 мм за клупе неправилног облика (у S облику, 22 ком.) са бетонским носачима. Фарбано садолином у два слоја боје "махагони" са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	15.000,00
11.109	Израда дрвених елемената од храстовине профилног облика, димензије 500x90x45 мм за овалне и равне клупе,(15 ком). са украсним бетонским носачима. Фарбано садолином у два слоја боје "махагони" са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	kom	10.020,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
XII ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
12.01	Скидање постојећег лима са дашчане подлоге равног крова	m ²	391,87
12.02	Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм, преко дашчане подлоге. Испод лима поставити слој "Изолим" траке која улази у цену покривања.	m ²	1.092,80
12.03	Делимична замена лименог кровног покривача код позиције л-002	m ²	1.638,19
12.04	Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм у плочама 200x100цм, преко бетонске површине	m ²	1.169,56
12.05	Делимична замена лименог кровног покривача, остало као позиција л-004	m ²	1.906,85
12.06	Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 33-40 цм	m ¹	234,31
12.07	Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 40-50 цм	m ¹	313,09
12.08	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 33 цм	m ¹	856,46
12.09	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 36-40 цм	m ¹	935,24
12.10	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 41-50 цм	m ¹	1.012,00
12.11	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 51-66 цм	m ¹	1.167,54
12.12	Скидање постојећих прозорских банака развијене ширине 25-50 цм	m ¹	313,09
12.13	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 25 цм	m ¹	935,24
12.14	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 26-33 цм	m ¹	1.012,00
12.15	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 34-40 цм	m ¹	1.092,80
12.16	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 41-50 цм	m ¹	1.173,60
12.17	Демонтажа опшаве увале (иксни) развијене ширине 50-100	m ¹	313,09
12.18	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 50 цм	m ¹	700,93
12.19	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 66 цм	m ¹	856,46
12.20	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 100 цм	m ¹	1.012,00
12.21	Демонтажа опшава увала поред зидова и димњака развијене ширине 40-66 цм	m ¹	313,09
12.22	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 цм, за покривач од црепа	m ¹	1.086,74
12.23	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 цм, за покривач од салонита	m ¹	1.246,32
12.24	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 50 цм, за покривач од црепа	m ¹	1.167,54
12.25	Као 12.24, само покр. од салонита	m ¹	1.325,09
12.26	Опшивање увала поред зида и димњ. поц. лимом 0.55 мм развијене шир. 66 цм за покривач од црепа	m ¹	1.325,09

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
12.27	Као 12.26, само за покр. од салонита	m ¹	1.403,87
12.28	Демонтажа опшава лајсне од поц. лима	m ¹	185,83
12.29	Опшив ивице разних опшава тракама од поц. лима 0.55 мм (поц. лајсне раз. шир. 8 цм)	m ¹	559,52
12.30	Демонтажа опшава са ивице балкона	m ¹	468,64
12.31	Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 25 цм	m ¹	1.308,94
12.32	Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 33 цм	m ¹	1.496,80
12.33	Демонтажа опшава кровних прозора	kom	1.490,74
12.34	Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом са поклопцем од лима 0.55 мм	kom	9.354,43
12.35	Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом само оквиром та стаклоком	kom	10.289,68
12.36	Демонтажа висећих олука свих врста	m ¹	468,64
12.37	Демонт. кука за олуке	kom	185,83
12.38	Израда и монтажа нових кука за висеће олуке од плшоштог гвожђа 25/5 премаз. поцинколитом 2 пута.	kom	278,76
12.39	Израда и монтажа висећих олука, полукружних олука раз. ширине 25 цм (д-20) од поцинкованог лима 0.55 са израдом кука од плшоштог гвожђа 25/5 премазаних цинколитом 2 пута	m ¹	779,70
12.40	Као 12.39, само р.ш. 33 цм	m ¹	856,46
12.41	Као 12.39, само р.ш. 40 цм	m ¹	935,24
12.42	Израда и монтажа висећих олука од поцинкованог лима, правоугли олуци раз. шир. 25 цм (шир. 8 цм) од поц. лима 0,55 мм са израдом и монт. нових кука као у поз. -039	m ¹	935,24
12.43	Као 12.42, само раз. шир. 33 цм	m ¹	1.012,00
12.44	Као 12.42, само раз. шир. 40 цм	m ¹	1.090,78
12.45	Израда и монтажа висећих правоуглих олука преко постојећих кука раз. ширине 25 цм од поц. лима 0,55 мм	m ¹	810,00
12.46	Као 12.45, само раз. шир. 33 цм	m ¹	888,78
12.47	Као 12.45, само раз. шир. 40 цм	m ¹	981,70
12.48	Израда и монт. висећег правоугаоног олука преко пост. кука са поновним подизањем кука раз. шир. 25 цм	m ¹	874,64
12.49	Као 12.48, само раз. ширине 33 цм	m ¹	949,38
12.50	Као 12.48, само раз. ширине 40 цм	m ¹	1.028,16
12.51	Израда и монтажа висећих правоуг. олука од поцинкованог лима д=0,55мм, са употребом пост. кука с тиме што се оне привремено скидају у циљу поправке (пресек 10/12цм) разв. шир. 25 цм	m ¹	935,24
12.52	Као 12.51, само разв. ширине 33 цм	m ¹	1.012,00
12.53	Као 12.51, само разв. ширине 40 цм	m ¹	1.090,78
12.54	Израда и монтажа нових полукружних олука преко пост. кука раз. шир. 25 цм	m ¹	654,47
12.55	Као 12.54, само раз. ширине 33 цм	m ¹	717,08

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
12.56	Као 12.54, само развијене ширине 40 цм	m ¹	807,98
12.57	Израда и монтажа viseћих полукружних олука преко пост. кука са поновним падирањем разв. ширине 25 цм	m ¹	717,08
12.58	Као 12.57, само раз. шир. 33 цм	m ¹	785,76
12.59	Као 12.57, само раз. шир. 40 цм	m ¹	856,46
12.60	Израда и монтажа viseћих полукружних олука с тим што се пост. куке привремено скидају у циљу њихове поправке разв. шир. 25 цм	m ¹	779,70
12.61	Као 12.60, само разв. ширине 33 цм	m ¹	856,46
12.62	Као 12.60, само разв. ширине 40 цм	m ¹	921,10
12.63	Демонтажа лежећих олука од поц. лима свих врста	m ¹	468,64
12.64	Демонтажа украсних елемен. под олуком	m ¹	185,83
12.65	Израда и монт. нових полукруж. лежећих олука раз. шир. 33 цм од поц. лима 0,55 мм са израдом и монт. нових кука од плоченог гвожђа 2,5х5мм премазаних цинколитом 2 пута и свог другог потребног материјала. Обрачун по м.	m ¹	1.090,78
12.66	Као 12,65, само раз. шир. 40 цм	m ¹	1.090,78
12.67	Као 12,65 само раз. шир. 50 цм	m ¹	1.246,32
12.68	Као 12,65 само раз. шир. 66 цм	m ¹	1.403,87
12.69	Израда и монтажа нових лежећих полукр. олука преко пост. кука са фарбањем кука цинколитом разб. ширине 50 цм	m ¹	856,46
12.70	Израда и монтажа нових лежећих полукружних олука пост. кука са поновним падирањем кука раз. шир. 50 цм	m ¹	983,72
12.71	Израда и монт. нових лежећих полукружних олука са привременим скидањем кука у циљу њихове потребне оправке раз. шир. 50 цм	m ¹	1.090,78
12.72	Израда и монтажа нових лежећих правоугаон. олука преко постојећих кука, раз. шир. 40 цм	m ¹	904,94
12.73	Као 12.72, само раз. шир. 50 цм	m ¹	1.012,00
12.74	Као 12.72, само раз. шир. 66 цм	m ¹	1.139,26
12.75	Израда и монтажа нових лежећих четвртастих олука од поцинкованог лима d=0,55мм преко пост. Кука са падирањем истих, разв. Шир. 40 цм (шир. 15 цм). Цеви удаљене од зида најмање 20цм.	m ¹	935,24
12.76	Као 12.75, само раз. шир. 50 цм	m ¹	1.090,78
12.77	Као 12.75, само раз. шир. 66 цм	m ¹	1.246,32
12.78	Израда и монт. нових лежећих четвртастих олука са употребом постојећих кука који се скидају ради потребних оправки раз. шир. 40 цм (ширина 15 цм)	m ¹	1.078,66
12.79	Као 12.78, само раз. шир. 50 цм	m ¹	1.246,32
12.80	Као 12.78, само раз. шир. 66 цм	m ¹	1.403,87
12.81	Скидање дотрајалих одводних цеви кружног пресека раз. шир. 24-40цм	m ¹	468,64
12.82	Израда и монтажа нових одводних олучних цеви кружног олука раз. шир. 25 цм са израдом и монтаж. обујмица (држача) од поц. гвожђа 25х4 мм на мах. размаку од 2 м	m ¹	773,64
12.83	Као 12.82, само раз. шир. 33 цм	m ¹	856,46
12.84	Као 12.82, само раз. шир. 40 цм	m ¹	935,24

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
12.85	Као 12.82, само раз. шир. 50 цм	m ¹	1.012,00
12.86	Скидање дотрајалих правоугаоних одводних олука раз. ширине 50 цм	m ¹	468,64
12.87	Израда и монтажа правоуг. одводног олука раз. шир. 40 цм, остало као поз. л-082	m ¹	1.012,00
12.88	Као 12.87, само раз. шир. 50 цм, остало као поз. л-082	m ¹	1.246,32
12.89	Као 12.87, само раз. шир. 66 цм, остало као поз. л-083	m ¹	1.325,09
12.90	Пост. Ливених цеви на доњем делу одвод. Олука тј. Испод сокле дужина цеви 200 цм комплет са израдом везе пресека 0 100 м/м. У цени су обухваћени и држачи	m ¹	2.062,38
12.91	Постављ. ливених цеви на доњем делу одводног олука са израдом веза олука-канализац. пресек 0 125 мм. у цени су обухваћени и држачи	m ¹	2.062,38
12.92	Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са канализацијом пресек 0 100	kom	1.246,32
12.93	Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са канализацијом пресек 0 125	kom	1.246,32
12.94	Скидање дотрајалих кружних рукаваца раз. шир. 25-60 цм	kom	313,09
12.95	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 33 цм	m ¹	1.325,09
12.96	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 40 цм	m ¹	1.559,41
12.97	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 50 цм	m ¹	1.793,72
12.98	Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 0,75-10 цм	kom	5.926,56
12.99	Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 12-15 цм	kom	5.926,56
12.100	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 7,5 цм	m ¹	935,24
12.101	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 10 цм	m ¹	1.026,14
12.102	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,00 м 70 и 100 мм/25 цм (вент. глава)	kom	2.351,23
12.103	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,0 м 0 100 и 150/25 цм (вент. глава)	kom	2.351,23
12.104	Израда и монтажа снегобрана од 2 округла гвозђа 0 12 провучених кроз плоче гвозђе 5/40мм све премазаном цинколимом	m ¹	3.274,36
12.105	Израда и монтажа опшивке од поцинков. лима на слемени или грбини раз. шир. 33 цм	m ¹	1.246,32
12.106	Преглед и поправка опшавке надзидака са местимичним летовањем спојева	m ¹	373,69
12.107	Преглед и поправка опшава поред зидова димњака са местимичним летовањем спојева	m ¹	468,64
12.108	Преглед и поправка опшава раз. шир. до 10 цм са местимич. летовањем спојева (пос. лајсне)	m ¹	185,83
12.109	Чишћење хоризонталних олука од лишћа и разних отпадака	m ¹	197,95
12.110	Одгушење олучне вертикале	kom	1.306,92
12.111	Израда прелазне редукције са четвртастих на кружне олуке	kom	428,23
12.112	Израда и монтажа штуцне (спој хор. и верт. олука)	kom	391,87
12.113	Премаз лименог крова цинколимом	m ²	428,23

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
12.114	Набавка материјала, израда и монтажа угаоно профилисаних окапни лимова израђених од поцинкованог пластифицираног лима браон боје д=0,55 мм	m ¹	2.028,00
12.115	Набавка материјала и једноструко покривање крова АЛ трапезастим лимом ТР 40/205, д=0,7мм. Обрачун по м2.	m ²	2.340,00
12.116	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом д=0,55мм, развијене ширине 25 цм. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25 мм. Испод лима поставити слој тер хартије која улази у цену. Обрачун по метру.	m ²	1.470,44
12.117	Израда и монтажа ветер лајсни од поцинкованог лима д=0,55мм, развијене ширине 25 цм.	m ²	1.320,00
12.118	Израда и монтажа опшивке светларника од поцинкованог лима, развијене ширине 33 цм, дебљине 0,55-0,60 мм. Обрачун по метру.	m ¹	1.122,00
12.119	Опшивање надзидака АЛ трапезастим лимом, дебљине 0,60мм. Окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун по м ² .	m ²	2.610,00
12.120	Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, која улази у цену. Обрачун по м ² .	m ²	1.206,00
12.121	Израда и монтажа viseћих правоуганих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, ширине олука 10цм, дебљине 0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5мм и нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Обрачун по м ² .	m ²	1.122,00
12.122	Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, дебљине 0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5мм и нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Обрачун по м ² .	m ²	1.200,00
12.123	Опшивање надзидака поцинкованим лимом, РШ 40цм, дебљине 0,60мм. Опшивање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун по м ² .	m ¹	1.122,00
12.124	Израда и монтажа самлеха изнад viseћег олука од поцинкованог лима д=0,55мм, развијене ширине 33цм. Самлех спојити са олуком дуплим контрафалцом и залетовати калајем. Обрачун по м1 самлеха.	m ¹	1.020,00
12.125	Опшивање увала димњака поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 40см. Лим уз димњак подићи најмање 20см, а руб убацити у спојницу опека.	m ¹	1.440,00
	Обрачун по м' спољне ивице димњака.		
12.126	Опшивање увала поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 40 см. Испод лима поставити слој "изолим" траке која улази у цену опшивања. Обрачун по метру увале.	m ¹	1.620,00
12.127	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 25 см. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25 mm. Испод лима поставити слој тер папира која улази у цену. Обрачун по метру солбанка.	m ¹	1.140,00
12.128	Израда и монтажа viseћих правоуганих олука израђених од пластифицираног бојеног лима развијене ширине 55 цм.	m ¹	1.320,00
12.129	Израда и монтажа олучних вертикала израђених од бојеног пластифицираног лима развијене ширине 55 цм.	m ¹	1.320,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
12.130	Опшивање венца поцинкованим лимом 0,55 мм развијене ширине 30 и 60 цм. Обрачун по м1		
12.130.1	р.ш. 30 цм	м ¹	1.536,00
12.130.2	р.ш. 60 цм.	м ¹	2.088,00
12.131	Опшивање димњака поц. лимом 0,55 мм р.ш. 50 цм. Опшивање извести управо на правац воде. Обрачун по м1	м ¹	5.760,00

XIII БРАВАРСКИ РАДОВИ			
13.1	Замена цилиндра са бушењем старог	kom	1.899,24
13.2	Монт. свих врста брава	kom	1.209,72
13.3	Демонт. свих врста брава	kom	665,04
13.4	Монт. квака	kom	475,32
13.5	Демонт. квака	kom	318,24
13.6	Монт. стругарских шарки 90 мм	kom	805,80
13.7	Демонт. стругарских шарки 90 мм	kom	475,32
13.8	Монт. стругарских шарки 100 мм	kom	805,80
13.9	Демонт. стругарских шарки 100 мм	kom	475,32
13.10	Монт. стругарских шарки 120 мм	kom	1.209,72
13.11	Демонт. стругарских шарки 120 мм	kom	805,80
13.12	Демонт. стругарских шарки 16/180 мм	kom	805,80
13.13	Монт. полу-оливне или оливене	kom	805,80
13.14	Демонт. полу-оливни или оливни	kom	475,32
13.15	Монт. браве е4 на металном орману	kom	805,80
13.16	Демонт. браве е4 са металног ормана	kom	475,32
13.17	Монт. маказа на прозору	kom	805,80
13.18	Демонт. маказа са прозора	kom	475,32
13.19	Монт. вентус ручице	kom	805,80
13.20	Демонт. вентус ручице	kom	475,32
13.21	Монт. вентус механизма са израдом осовина	kom	2.564,28
13.22	Демонт. вентус механизма-комплет	kom	1.330,08
13.23	Монт. шнапера за прозоре	kom	805,80
13.24	Демонт. шнапера са прозора	kg	475,32
13.25	Штеловање аутомата за врата	kom	1.583,04
13.26	Израда ушки за катанац и уградња	kom	2.374,56
13.27	Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова црне браварије	kg	483,48
13.28	Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова са алу лајснамацрне браварије.	kg	632,40

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.29	Израда и монтажа металних врата обложених челичним лимом цца 53 кг/м ²	kg	330,48
13.30	Израда и монтажа металних врата обложених челичним лимом цца 40 кг/м ² (са алу. лајснама)	kg	801,72
13.31	Израда и монт. металне ограде и решетки за прозоре	kg	475,32
13.32	Израда и монт. решетки за прозоре, вел. До 1 м ²	kom	3.166,08
13.33	Израда и монтажа степенишне челичне ограде	kg	656,88
13.34	Израда и монтажа челичне конструкције	kg	300,00
13.35	Израда и монтажа анкера за челичне конструкције	kom	499,80
13.36	Израда и монтажа метал. фиксних жалузина	kg	616,08
13.37	Сечење резервоара од 2500 лит.	kom	15.195,96
13.38	Израда и пост. металних брисача за обућу од флаха 20/3 мм дим. 48,5х77,5 са рамом и заштитном бојом	kom	8.231,40
13.39	Све исто као поз. б-057, само без рама	kom	6.171,00
13.40	Замена интерфонске браве	kom	2.690,76
13.41	Скраћивање крила врата	kom	1.583,04
13.42	Монт. лајсни од флаха свих димензија	м ¹	514,08
13.43	Режијски сат	h	791,52
13.44	Набавка материјала и извођење металне заштите прозора са спољашње стране од кутијастих профила. Антикорозионо заштитити и обрадити у тону елоксаже (боја бакра).	м ²	2.376,00
13.45	Набавка материјала и извођење металних отирача испред улаза. Изводе се од угаоних профила и плештег гвожђа као испуне 80х60см	kom	11.280,00
13.46	Израда и уградња капије за улаз теретних возила. Рам капије израдити од профилних цеви 40х40х3 мм, а испуну од комбинације профилних цеви 25х25х2 мм и грифоване жице. Капију офарбати основном антикорозивном бојом и завршном црном у два слоја. Димензије 5,0х2,4 м.	kom	182.400,00
13.47	Израда и постављање корпи за смеће. Корпе израдити од L профила 30х30х3 мм, странице попунити истегнутим металом 50х50х70 мм, а са стране заварити 4 ручке ради лакше манипулације. Димензије 1х1х1 м.	kom	19.740,00
13.48	Израда колица за гурање покојника. Костур колица израђен од профилних цеви 20х20х2 мм, који је опшивен црним лимом, украшен алуминијумским лајснама и ручкама за гурање. Колица имају покретно постоље за кретање напред-назад и два обична и два ротирајућа точка.	kom	379.080,00
13.49	Израда колица за гурање цвећа и венаца. Костур колица израђен од профилних цеви 20х20х2 мм, са по две полице испуњене истегнутим металом, димензије 50х50х70 мм, на горњем делу предвидети 10 ручкица за качење венаца. Колица имају два точка за кретање и 4 ручке за гурање.	kom	119.616,00
13.50	Израда и уграђивање степенишне ограде од чел. цеви пречника 30 мм и 50 мм. Бојено лак бојом за метал, са претходном антикорозивном заштитом.	м ¹	11.220,00
13.51	Израда и мотнажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транспорт и монтажу капије.		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.51.1	тип капије 1	kom	318.000,00
13.51.2	тип капије 2	kom	282.000,00
13.51.3	тип капије 3	kom	282.000,00
13.51.4	тип капије 4	kom	318.000,00
13.51.5	тип капије 5	kom	282.000,00
13.52	Израда и монтажа теретне двокрилне капије димензије 4,00мх2,00м, израђене од кутијастих челичних профила, рам 40х40, испуна од 20х20 профила са два носећа стуба Ø 100мм који су убетонирани у армиране темељне стопе. Све очишћено од корозије, обојено у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду.	kom	198.600,00
13.53	Демонтажа постојеће коване капије димензије 3,5х2м, репарација, финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу капије.	kom	162.000,00
13.54	Бушење рупа у степеништу за монтажу носећих стубова гелендера.	kom	1.140,00
13.55	Израда и монтажа анкер плоча за фиксирање носећих стубова гелендета.	kom	706,80
13.56	Израда и монтажа носећих стубова гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу стубова.	kom	936,00
13.57	Израда и монтажа гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу постојећег, набавку материјала, радионичку израду антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу гелендера	kom	1.140,00
13.58	Израда и монтажа ограде од челичних кутијастих профила и челичне мреже Ø 4 мм и окцима мас. 50х50 мм. Монтажа анкеровањем у стубове и парапет. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ограде.	m ¹	14.760,00
13.59	Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложених линома споља и изнутра, термоизолована, са отворима за вентилацију метални делови минимизирани, бојени бојом заштитном од корозије и завршном бојом за метал.	kom	57.600,00
13.60	Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених трака у виду жалузина, обојена заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал.	m ²	16.200,00
13.61	Пажљива демонтажа металних врата. Демонтирана врата склопити и предати или утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км.	m ²	1.440,00
13.62	Пажљива демонтажа металног излога са предходним вађењем стакла. Материјал очистити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 км. Обрачун по m ² излога.	m ²	1.440,00
13.63	Демонтажа металних степеника. Степенике пажљиво демонтирати, очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ степеника.	m ¹	1.440,00
13.64	Демонтажа ливене ограде. Ограду демонтирати, делове ограде очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² ограде.	m ²	540,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.65	Набавка, израда и постављање кровне конструкције. Кровну конструкцију изградити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	kg	360,00
13.66	Набавка, израда и постављање рогова крова. Рогове изградити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	kg	300,00
13.67	Набавка, израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача. Решеткасте носаче изградити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	kg	360,00
13.68	Набавка, израда и постављање решеткастих носача. Решеткасте носаче изградити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	kg	420,00
13.69	Набавка, израда и постављање анекра, подложних плоча, завртњева и слично. Обраду извести и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве очистити и обрусити. Пре уградње све очистити од корозије и прашине и обојити основном бојом два пута. Обрачун по кг челика.	kg	420,00
13.70	Израда и постављање једноструког металног застакљеног прозора. Прозор изградити од кутијастих челичних профила и застаклити термоизолационим стаклом d=4мм, по пројекту. Оков по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. на прозор нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м².	m²	7.200,00
13.71	Израда и постављање једнокрилних металних врата. Врата изградити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Криво врата обложити једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м².		
13.71.1	са једноструким лимом	m²	9.600,00
13.71.2	са двоструким лимом	m²	11.400,00
13.72	Израда и постављање металних врата. Врата изградити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Врата су израђена од испуне од декапираног лима. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м².	m²	13.200,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.73	Израда и постављање једнокрилних металних застакљених врата. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити једнострано челичним лимом. Поставити рам и врата застаклити стаклом д=4мм. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло улазе у цену.Обрачун по м².	м²	14.400,00
13.74	Израда и постављање металне застакљене преграде. Преграду израдити од кутијастих челичних профила и застаклити равним стаклом дебљине д=4мм, по детаљима и упутству пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, на преграду нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м² преграде.	м²	9.600,00
13.75	Израда и постављање металне застакљене преграде са вратима. Преграду и врата израдити од кутијастих челичних профила и застаклити равним стаклом дебљине д=4мм, по детаљима и упутству пројектанта. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, на преграду нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло улазе у цену. Обрачун по м² преграде.	м²	13.200,00
13.76	Израда и постављање жалузина од челичних лимова и профила. Оквир од челичних профила, жалузине од црног лима д=1мм. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Жалузине израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње жалузине очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити жалузине. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² жалузина.	м²	11.400,00
13.77	Израда и уградња металне решетке, а према пројекту. Рам решетки израдити од угаоника, а испуну од флахова. Фиксни рам, носач извести од од угаоника и уградити. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута Обрачун по кг решетки.	kg	420,00
13.78	Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Решетке израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње решетки очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетки. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком.	kom	10.620,00
13.79	Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од челичних носача, лимова, угаоника, флахова и слично. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Конструкцију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити конструкцију. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по кг челика.	kg	480,00
13.80	Израда и постављање ограде степеништа од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по кг ограде.	kg	480,00
13.81	Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и флахова. Надстрешницу израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње надстрешницу очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити надстрешницу. након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг надстрешнице.	kg	480,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.82	Израда и постављање оgrade балкона од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг оgrade.	kg	480,00
13.83	Покривање крова трапезастим алуминијским лимом пластифицираним лимом TP 35/200, у боји по избору пројектанта. Дебљина алуминијумског лима је $d=0,80$ мм. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. Обрачун по m^2 покривене површине.	m^2	3.240,00
13.84	Израда и постављање оgrade од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг оgrade.	kg	420,00
13.85	Израда и постављање капије од челичних профила, флахова и лимова. Капију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре уградње капију очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити капију, поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг капије.	kg	420,00
13.86	Израда и уградња металног стругача обуће, решетке. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по m^2 стругача.	m^2	13.200,00
13.87	Израда и монтажа шахт поклопаца или поклопаца водомера. Рам израдити од L профила 30x30 и убетонирати у плочу шахта. Поклопац израдити од профилисаних цеви 25x25 и лима од 2mm, димензије шахта 60x60cm. Све обојити у основну заштитну боју, а затим у завршну. Обрачун по ком.	kom	6.300,00
13.88	Израда и монтажа челичних стубова од шавних цеви димензија $\varnothing 150 \times 5$ мм, челичне анкер плоче димензија 250x250x10мм, све заштићено и финално обрађено. Обрачун по кг.	kg	300,00
13.89	Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Решетка је израђена од профила цеви 20x20 и флах цеви 30x30 те кругова поређаних хоризонтално од арматуре $\varnothing 10$ бојено у заштитну антикорозивну боју и у завршну црну боју и у завршну црну боју. Изглед решетке прати изглед решетки на прозорима. Обрачун по m^2 .	m^2	15.000,00
13.90	Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Решетка је израђена од профилних цеви 20x20 са хоризонталама од флах цеви 30x3 и кругова $\varnothing 100$ израђених од арматуре $\varnothing 10$. Изглед решетке прати изглед решетки на прозорима. Обрачун по m^2 .	m^2	15.000,00
13.91	Израда и монтажа металне решетке на прозорима, израђене од челичних, кутијастих профила 20x20мм, савијених кругова од арматуре ГА $\varnothing 10$ у горњој зони и флаха у доњој зони, Премазати антикорозивним премазом у два слоја и обојити бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	kom	12.150,00
13.92	Израда и монтажа металне решетке за обућу дим.50/80цм. Рам израдити од угаоника 30/30/3мм, а испуни од флахова 30/4мм на размаку од 3цм. Фиксани рам израдити од угаоника 40/40/4мм. Премазати антикорозивним премазом у два слоја и обојити бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	kom	11.280,00
13.93	Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложених лимом споља и изнутра, термоизолована, са вентилационим отворима у доњем делу. Све металне делове минимизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал	kom	57.600,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.94	Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених трака. Све металне делове минимизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал	m ²	16.200,00
13.95	Израда и уградња двокрилних врата са светларником од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2. Двокрилна врата и доњи део портала затворити са лимом и ставити одговарајуће окове. Горњи део портала устаклити, стакло причврстити са алуминијумским лајснама 15x10мм. На устакљени део израдити заштитну решетку од флаха 30x3мм. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Димензије уграђеног портала су 3,40x2,45м.	kom	233.616,00
13.96	Израда и уградња двокрилних врата на улазу у капелу од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2 и штока од челичних профила 50x50x3мм. Испуна врата је издељена на коцке дим.22x22цм., које су затворене са непровидним рељефним стаклом које је са задње стране причвршћено са лајснама укројеним од профилних цеви 16x16мм и одговарајућим оковима. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду.	kom	321.636,00
13.97	Израда и уградња светларника дужине 5,70м, висине 790мм од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2. У светларник уграђен лексан дебљине 10мм и причврстити га са алуминијумским лајснама 15x10мм. Све очистити и обрусити, обојити у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну сребрну металик боју. Обрачун по комаду.	kom	93.870,00
13.98	Чишћење од корозије кровне конструкције надстрешнице, бојити у заштитну антикорозивну боју, а затим у завршну црну боју. Обрачун по м2.	m ²	607,14
13.99	Набавка и постављање челичног ролованог, пластифицираног покривног лима на претходно ремонтовану надстрешницу. Обрачун по м2.	m ²	2.428,80
13.100	Монтажа електроварене, поцинковане мреже Ø2,6мм и окцима 50,8x50,8мм. Висина оградe је 2м. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, транспорт и монтажу мреже. Обрачун по м1.	m ¹	543,60
13.101	Ручни ископ темељних стопа, бетонирање, набавка и постављање челичних, поцинкованих стубова од 2", набавка и постављање алуминијумских ознака гробних поља и саобраћајница. Димензије стопа су 40x40x80цм. Обрачун по комплету.	комплет	14.820,00
13.102	Израда и монтажа заштитне решетки израђене од кутијастих профилних цеви 20x20 и испуне од арматурне мреже Q-335. Све очишћено од корозије, обојено у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Монтирано на прозорима и вратима објеката. Обрачун по м2.	m ²	5.400,00
13.103	Израда и уградња капка за излаз на тавански простор. Рам од угаоника 50/50/3mm обложити двострано црним лимом d=1mm, са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. Обојити минијумом и два пута бојом за метал. У цену улази израда, завршна обрада и монтажа. Обрачун по комаду.	kom	6.300,00
13.104	Израда и постављање челичног НОР профила (греде), димензија 10/10 цм, дебљине 0,5 цм, укупне дужине 5,59 м. Грета се анкерује у постејећи зид од опеке, а постављена је на висину од 3,0 м, од постојећег пода.	kom	14.580,00
13.105	Израда и постављање челичног НОР профила (стуба), димензија 10/10 цм, дебљине 0,5 цм, укупне дужине (висине) 3,01м	kom	21.600,00
13.106	Израда и постављање челичног степеништа. Степениште је двокрако - "П", са подестом. Носећи профили степенишних кракова (284/120 цм и 189/120 цм) и подеста (120/120 цм) су димензија 6/8 цм. Подест степеништа је подупрт са четири стуба, димензија 6/6 цм, висине 150 цм. Рукохват је израђен од дрвене греде димензија 7/10 цм, а постављен је на вертикалне челичне профиле димензија 5/5 цм који се налазе на размаку од 90цм односно 58 цм. Газишта су од дрвених талпи димензија 31,5/2,4 цм.	kom	157.800,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.107	Пажљива демонтажа старих оштећених и отрулелих теретних двокрилних врата, са одношењем отпадног гвожђа на градску депонију, димензије 3,30 x 3,30м. Обрачун по м².	м²	1.440,00
13.108	Набавка материјала, израда и монтажа нових клизних теретних врата на магацину репроматеријала дим. 3,30 x 3,30м, израђених од челичних кутијастих профила, те обострано испуњена са лимом и термоизолована. У самим вратима урађено мало крило за пешачки узал димензије 1,00м*2,00м. Све очистити од корозије, обојити у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Обрачун по м².	м²	13.200,00
13.109	Набавка бродског лима дебљине d=12мм, исецање поклопаца различитих димензија узетих са лица места на терену, са шахтова од водовода и канализације који су нестали или су изломљени на Градском гробљу. Уградња поклопаца и осигурање од непотребног скидања. Обрачун по комаду.	kom	6.120,00
13.110	Демонтажа крила капије на улазу у нови део гробља, одвоз у радионицу на Градском гробљу, преправљање оштећења, исправљање, заваривање, фарбање, те поновна монтажа на претходно исправљен носећи стуб. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	h	791,52
13.111	Поправка теретне капије-система за закључавање на новом делу гробља. Демонтажа старе скидане жице оgrade са одвозом на депонију, те набавка, довоз и монтажа нове жице у дужини од 6м1. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	h	791,52
13.112	На главном улазу код капеле, измена испуцалих шарки, напасивање затварања на оба крила, те постављање система за закључавање. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	h	791,52
13.113	Исправљање искривљене капије, замена шарки и намештање система за закључавање. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	h	791,52
13.114	Израда портала од алуминијумских профила, са постављањем стакла (равно и орнамент) по упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, оцистити и обрусити, нанети импрегнацију и основну боу, а након уградње и завршну боју по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	kom	180.000,00
13.115	Израда и уградња натклона за портал од провидног лексана. Обрачун по комаду.	kom	16.002,00
13.116	Разни радови - поправке на текућем одржавању капија, врата и прозора на објектима по гробљима. Радови укључују демонтажу и замену дотрајалих, новим крилима капија, врата или прозорима, санацију оштећених, разне преправке, скидање постојеће фарбе, брушење, наношење основне и завршне боје, поновна монтажа, као и сав потребан специфичан ситан материјал (шарке, систем за закључавање, окови...). Обрачун по режијском сату бравара.	h	791,52
13.117	Израда и монтажа испуне оgrade од жичане мреже у челичном раму. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу оgrade. Обрачун по метру.	м¹	5.040,00
13.118	Израда и монтажа испуне оgrade од челичних кутијастих профила. Монтажа анкерањем челичних носача у стубове и парапетни зид. Финална обрада бојом за метал у тону по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу оgrade. Обрачун по метру.	м¹	14.520,00
13.119	Израда и мотнажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкерањем челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транспорт и монтажу капије. Обрачун по м².	м²	16.200,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.120	Израда и постављање надстрешнице висине 2,30м од челичних профила, бочне стране од стакла, кров бачvasti од лексана, клупа од дрвених штафли.Позиција обухвата сав рад и материјал потребан за израду. Обрачун по м².	kom	126.840,00
13.121	Израда и монтажа надстрешнице изнад улазних врата, која је израђена од лаких челичних профилних цеви. Заштићена антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја. Покривена је лексаном и на њу је стављен лагани олуц. Обрачун по м².	м²	17.040,00
13.122	ЗАШТИТНЕ РЕШЕТКЕ НА ВРАТИМА И ПРОЗОРИМА - чишћење од корозије механички брушењем и шмирглањем комплет свих површина. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	3.240,00
13.123	ОГРАДЕ - израђене од челичних кутијастих профилних цеви , флахова и грифоване жице - истегнутог метала. Све комплет детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору пројектанта, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	3.240,00
13.124	КАПИЈЕ - израђене од челичних кутијастих профилних цеви, разних димензија у комбинацији са флаховима и лимовима. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	3.480,00
13.125	ИНВАЛИДСКА РАМПА - рукохвати израђени од округлих челичних цеви. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	1.020,00
13.126	СВЕТЛАРНИЦИ УСТАКЉЕНИ - израђени од челичних профилних цеви и алуминијских лајсни. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	3.480,00
13.127	КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ - СТУБНЕ - израђене од челичног импрегнираног лима савијеног у круг и челичне округле цеви као стуб. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².	м²	6.720,00
13.128	КОРПЕ ЗА СМЕЋЕ запремине 1м² - Израђене од челичних L профила 30x30 и истегнутог метала 70x70. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по комаду.	kom	8.100,00
13.129	КАВЕЗ - ЗАШТИТНА КОРПА 1 служи као заштита за моторе и компресоре од хладњача у капели, дим.1.30мx1.20мx1.40м - израђен од L профил 30x30, рамови у које је уварена жица од истегнутог метала 50x50x70 и покривена трапезастим лимом. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном црном бојом, све бојити у два слоја. Обрачун по комаду.	kom	11.940,00
13.130	КАВЕЗ - ЗАШТИТНА КОРПА 2 служи као заштита за моторе и компресоре од хладњача у капели, дим.1.50мx0.80мx1.90м - израђен од L профил 30x30, рамови у које је уварена жица од истегнутог метала 50x50x70 и покривена трапезастим лимом. Све површине детаљно очистити од корозије, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном црном бојом, све бојити у два слоја. Обрачун по комаду.	kom	8.100,00
13.131	КЛУПА - НС 1 - ливене странице клупе пажљиво очистити од корозије, обрусити варове и оштећења, заварити све пукотине и оштећења, а затим фарбати са антик антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по страници клупе.	kom	4.320,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
13.132	КЛУПА - УРБАНА -очистити од корозије, пребрусити, прешмирглати, поправити, исправити и заварити сва пукотине и оштећења, а затим фарбати са антикорозивном бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по ком клупе.	kom	6.960,00
13.133	КЛУПА - КРУЖНА И ЕЛИПСАСТА - очистити од корозије, пребрусити, прешмирглати, поправити, исправити и заварити сва пукотине и оштећења, а затим фарбати са антикорозивном бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по ком клупе.	kom	6.960,00
13.134	КОНСТРУКЦИЈЕ НАДСТРЕШНИЦА - надстрешница израђене од разних челичних кутијастих и округлих цеви, као и од решеткастих носача, покривене су лексаном , трапезастим лимом или панелима. Комплетно чишћење челичне конструкције од корозије механичким и хемијским путем, све површине детаљно очистити, пребрусити и ошмирглати. Заштита основном антикорозивном бојом, а затим завршном бојом у тону по избору Надзорног органа, све бојити у два слоја. Обрачун по м².		
13.134.1	развијене површине челичних носача надстрешнице	м²	1.140,00
13.134.2	покривене површине крова	м²	3.240,00
13.135	Израда кука за кечење венаца од кованог гвожђа, бојеног бојом за метал. Обрачун по комаду.	kom	1.440,00
13.136	Израда и монтажа заштитне решетке за грејалице са челичном мрежицом. Димензије 40х60цм. Обрачун по комаду решетке.	kom	5.244,00
13.137	Израда и монтажа мрежа за заштиту од птица на горњим прозорима у оквир прозора. Рам је од челичних кутијастих профила бојен бојом за метал, са претходном антикорозивном заштитом, а испуна је од жичаног плетива окца до 2х2цм. Димензије су 70х60цм. Обрачун по комаду.	kom	8.040,00
13.138	Замена оштећених и поломљених страница клупе типа "НС-1". Ценом обухватити комплетан рад и материјал по страници клупе.	kom	10.224,00
13.139	Ливене странице клупе пажљиво очистити од корозије, обрусити варове и оштећења, заварити све пукотине и оштећења, а затим фарбати са антик антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по страници клупе.	kom	4.320,00
13.140	Анкерисање клупа на бетонске и сл.подлоге, арматуром 8мм. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи (четири анкера по клупи).	kom	3.060,00
13.141	Анкерисање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи (четири анкера по клупи).	kom	2.220,00
13.142	Поправка делимично оштећених барикадних стубића, укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања. Обрачун по комаду.	kom	2.016,00
13.143	Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине до h=950мм, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања. Обрачун по комаду.	kom	11.700,00
13.144	Набавка и уградња алуминијумских бојених лајсни на порталима и вратима. Лајсне се причвршћују поп нитнама, вијцима и типлама, а испод њих се наноси слој силикона. Обрачун по м¹.	м¹	816,00

XIV. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

XIV/1 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ НАПОЈНОГ ВОДА СА ПОЛАГАЊЕМ У ИСКОПАН РОВ			
14.01.01	Кабел ппоо 1 x 10	м¹	464,10
14.01.02	Кабел ппоо 1 x 16	м¹	539,70
14.01.03	Кабел ппоо 1 x 25	м¹	623,70

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.01.04	Кабел ппоо 1 x 35	m ¹	640,50
14.01.05	Кабел ппоо 1 x 50	m ¹	657,30
14.01.06	Кабел ппоо 1 x 70	m ¹	674,10
14.01.07	Кабел ппоо 1 x 95	m ¹	690,90
14.01.08	Кабел ппоо 2 x 4	m ¹	403,20
14.01.09	Кабел ппоо 2 x 6	m ¹	403,20
14.01.10	Кабел ппоо 2 x 10	m ¹	403,20
14.01.11	Кабел ппоо 3 x 4	m ¹	417,90
14.01.12	Кабел ппоо 4 x 6	m ¹	417,90
14.01.13	Кабел ппоо 3 x 10	m ¹	417,90
14.01.14	Кабел ппоо 3 x 16	m ¹	447,30
14.01.15	Кабел ппоо 3 x 25	m ¹	512,40
14.01.16	Кабел ппоо 4 x 4	m ¹	417,90
14.01.17	Кабел ппоо 4 x 6	m ¹	417,90
14.01.18	Кабел ппоо 4 x 10	m ¹	417,90
14.01.19	Кабел ппоо 4 x 16	m ¹	447,30
14.01.20	Кабел ппоо 4 x 25	m ¹	1.440,00
14.01.21	Кабел ппоо 4 x 35	m ¹	1.440,00
14.01.22	Кабел ппоо 4 x 50	m ¹	2.340,00
14.01.23	Кабел ппоо 4 x 70	m ¹	3.300,00
14.01.24	Кабел ппоо 5 x 4	m ¹	417,90
14.01.25	Кабел ппоо 5 x 6	m ¹	417,90
14.01.26	Кабел ппоо 5 x 10	m ¹	417,90
14.01.27	Кабел ппоо 5 x 16	m ¹	447,30

XIV/2 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, ДУБЉЕЊЕ ЗИДА И ПОЛАГАЊЕ ПРОВОДНИКА ЗА УСПОНСКЕ ВОДОВЕ СА МЕСТИМИЧНИМ ГИПСАЊЕМ			
14.02.01	Проводници и каблови од п 1 x 1,5 до ппу 5 x 6	m ¹	403,20
14.02.02	Кабел ппу 5 x 10	m ¹	417,90
14.02.03	Кабел ппу 5 x 16	m ¹	447,30

XIV/3 НАБАВКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА. У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ УЛАЗИ ШТЕМОВАЊЕ, УГРАДЊА ПЕРТИНАХА, ШЕМИРАЊЕ И ОСТАЛО.			
14.03.01	Орман за 1 бројило	kom	5.733,00
14.03.02	Орман за 2 бројила	kom	5.733,00
14.03.03	Гро 800*600*250 са компактним прекидачем (250А), термичким окидачем 100/150 са регулацијом, аутоматским осигурачима 16А, 20А,32А, трополним склопкама називне струје 100А, са патронама од 80А, 50А и 35А.	komplet	11.398,80

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.03.04	Орман за 4-6 бројила	kom	31.203,90
14.03.05	Орман за 8-10 бројила	kom	47.571,30
14.03.06	Орман за 12-15 бројила	kom	69.039,60
14.03.07	Орман за 16-19 бројила	kom	84.616,80
14.03.08	Орман за 20-25 бројила	kom	98.928,00
14.03.09	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО 800х600х250, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	* компактни прекидач, називне струје 250А, комплет са термичким окидачем Р 100/150 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом прораде заштите		
	* аутоматски осигурач 16А		
	* аутоматски осигурач 20А		
	* аутоматски осигурач 32А		
	* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А		
	* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 50А		
	* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 35А		
	* ситни и спојни материјал		
	Обрачун по комплету.	komplet	126.960,00
14.03.10	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе.	komplet	210.000,00
14.03.11	Испорука и постављање разводне ормана РО изведене као надзидна плоча стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	*трополни гребенасти прекидач 0-1 80А, као 4Г80-90У		
	* аутоматски осигурач 10А		
	* аутоматски осигурач 16А		
	* аутоматски осигурач 25А		
	* ситни и спојни материјал		
	Обрачун по комплету.	komplet	18.720,00
14.03.12	Набавка и уградња разводног ормана. У јединичну цену улази штемовање, уградња пертинаха, шемирање и сл. Обрачун по комаду без бројила.	kom	15.000,00
14.03.13	Набавка и уградња бројила у разводни орман. У јединичну цену улази само бројило, без разводног ормана који се обрачунава посебно. Обрачун по комаду бројила.	kom	11.760,00

XIV/4 НАБАВКА И МОНТАЖА ОСИГУРАЧА 25-63А НА ПЕРТИНАХ ПЛОЧИ СА СВИМ ПОТРЕБНИМ СИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ОРМАНЕ			
14.04.01	Табла 4 - 6	kom	3.998,40
14.04.02	Табла 7 - 9	kom	5.514,60
14.04.03	Табла 10 - 12	kom	7.551,60
14.04.04	Табла 13 -15	kom	9.252,60
14.04.05	Табла 16 - 18	kom	10.651,20

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.04.06	Табла 19 - 21	kom	12.293,40
14.04.07	Табла 22 - 24	kom	16.123,80
14.04.08	Табла 25 - 27	kom	19.450,20
14.04.09	Табла 28 - 30	kom	21.949,20
14.04.10	Испорука и постављање разводне табле РТ изведене као надзидна плоча стандардне индустријске изведбе опремљене са;	komplet	57.000,00
14.04.11	Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потребном опремом.	komplet	21.000,00
14.04.12	Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потребном опремом.	komplet	207.000,00

XIV/5 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА			
14.05.01	Монт. монофазног једнотарифног бројила са израдом веза	kom	3.922,80
14.05.02	Монтажа монофазног двотарифног бројила са израдом веза	kom	4.210,50
14.05.03	Монтажа трофазног једнотарифног бројила са израдом веза	kom	5.052,60
14.05.04	Монтажа трофазног двотарифног бројила са израдом веза	kom	7.576,80
14.05.05	Монтажа уклопног сата са израдом веза	kom	4.302,90
14.05.06	Набавка и монтажа ножастих осигурача комплет	kom	1.936,20
14.05.07	Побијање сонде 0 2" дужине 2 метра.	kom	5.936,70
14.05.08	Полагање 3н траке (громобран)	m ¹	942,90
14.05.09	Уградња укрсног комада	kom	464,10
14.05.10	Уградња носача траке у зид	kom	632,10
14.05.11	Монтажа носача траке на крову	kom	464,10
14.05.12	Израда хваталки са шлеповањем на громобранској инсталацији	kom	942,90
14.05.13	Израда импулсног вода за двотарифно бројило	kom	5.808,60
14.05.14	Појединачна замена сабирних шина	kom	2.614,50
14.05.15	Табла до 25 осигурача	kom	3.870,30
14.05.16	Табла преко 25 осигурача	kom	4.645,20
14.05.17	Отклањање квара иза табле са струјомером- уклопним сатом	kom	4.645,20
14.05.18	Настављање главног напојног кабла, превезивање на шински развод са папучицом		
14.05.18.1	За пресек до 16 мм ²	kom	3.712,80
14.05.18.2	За пресек преко 16 мм ²	kom	5.136,60
14.05.19	Полагање ребрасте пвц цеви О11; 13,5; 16; 23мм са штемовањем и гипсањем	m ¹	1.001,70
14.05.20	Испитивање напајања ел. мотора за вентилацију	kom	1.262,10
14.05.21	Демонтажа, одношење на поправку и поновна монтажа кровног вентилатора са мотором	kom	1.262,10
14.05.22	Замена лежаја на ел. мотору кровног вентилатора	kom	2.526,30

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.05.23	Монтажа лимених ормана са уграђеном опремом на зид и прикључењем каблова	kom	2.104,20
14.05.24	Монтажа фсн светилке од 140-440	kom	1.746,30
14.05.25	Демонтажа фсн светилке	kom	1.262,10
14.05.26	Израда инсталације за сијалично место просечне дужине 8 м	kom	4.210,50
14.05.27	Израда инсталације за монофазну прикључницу просечне дужине 8 м	kom	3.368,40
14.05.28	Израда инсталације за трофазну прикључницу просечне дужине 8 м	kom	4.210,50
14.05.29	Уградња инсталационе кутије 60-70	kom	1.052,10
14.05.30	Уградња инсталационе кутије 100x100	kom	1.262,10
14.05.31	Израда веза у инсталационој кутији	kom	842,10
14.05.32	Испитивање инсталације уз дефинисање места квара	h	926,10
14.05.33	Ископ рова дубине 0,9m и ширине 0,6m при дну у који се полажу "јувидур" цеви, за увод каблова у дистрибутивне ормане. Затрпавање рова у слојевима не дебљим од 15cm после полагања цеви кроз које се провлаче каблови.	m³	1.800,00
14.05.34	Испорука и полагање у земљу "јувидур" цеви за увод каблова у дистрибутивне ормане пресека Ø 10 mm (по 3 комада). Угао савијања не сме бити већи од 45°. Скретање цеви од 90° извести помоћу два колена од 45° или савијањем цеви луком минималног полупречника 400 mm.	m¹	600,00
14.05.35	Испорука, монтажа у зид на фасади на месту означеном на цртежу на висину 1m од тла до горње ивице ормана у складу са електроенергетском сагласношћу електродистрибуције кућног пластичног прикључног ормарића типа ЕВ-1П. Орман је опремљен следећом опремом: * 1 ком. комплет постоље високоуичинских осигурача FE 250 са уметком FG 35 A * завртњи за неутрални и заштитни вод * кабловске уводнице за увод кабла према ГРО * типска брава за закључавање Обрачун по комплекту.	komplet	27.000,00
14.05.36	Израда, испорука и монтажа главног разводног ормана ГРО. Орман треба да буде израђен од два пута декапираног лима дебљине 1,2 mm, заштићен од корозије и обојен основном и заштитном сивом бојом. Орман у свему урадити према једнополној шеми. По хоризонталу орман разделити на три дела: сет главних осигурача, бројило и осигурачи помоћних разводних табли, Врата опремити типским бравицама. Димензије ормана ускладити са опремом која се уграђује према шеми. Опредмету монтирати на плочама од лима и пертинакса. У орман уградити следећу опрему: <i>Прикључни простор (доњи део):</i> * аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања "L" и то: - 25 A ком 1 - 6 A ком 1 Простор за мерне уређаје (средњи део): * монофазно двотарифно бројило активне ел.енергије 220V, 10-40 A ком 1 * уређај за управљање потрошњом 220V ком 1 <i>Разводни простор (горњи део):</i> * Фид. склопка 25/0,5 A ком 1 * аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања „L” и то:		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
	- 6 А (1 ком) - 10 А (3 ком) - 16 А (5 ком) * редне стезалке * натписне плочице * остали неспецифициран ситан материјал Обрачун по комплету.	komplet	15.000,00
14.05.37	Израда, испорука и монтажа ормана за изједначење потенцијала ОЗУ непосредно уз или испод ГРО. Орман израдити од лима дебљине 2 mm два пута декапираног и обојити стандардном бојом (као ГРО). Орман опремити поклопцем и бакарном сабирницом 30x5 mm са месинганим вијцима М8 на које се преко кабел папучица цтежу водови изједначавања потенцијала свих металних инсталација (водовод, канализација, грејање, ПТТ,.....) и уземљивљч објекта. Обрачун по комплету.	komplet	2.400,00
14.05.38	Израда сијаличних места и паник расвете проводницима типа PP-Y, пресека 1,5 mm², положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет са разводним кутијама (без светилки и прекидача, просечно 7m' по светилки). PP-Y 2x1,5.	m¹	96,00
14.05.39	Израда монофазних прикључних места, проводницима положеним испод малтера по зиду - комплет са разводним кутијама (без прикључница просечно 8 m' по прикључници). Обрачун по метру.		
14.05.39.1	PP 3x2,5	m¹	123,60
14.05.39.2	PP-Y 3x2,5	m¹	128,10
14.05.39.3	PP-Y 2x1,5	m¹	180,00
14.05.39.4	PP-Y 3x1,5	m¹	228,00
14.05.39.5	PP-Y 5x1,5	m¹	288,00
14.05.39.6	PP-Y 5x2,5	m¹	360,00
14.05.39.7	PP-Y 5x4	m¹	504,00
14.05.39.8	PP-Y 5x6	m¹	660,00
14.05.39.9	PP-Y 5x10	m¹	1.920,00
14.05.39.10	PP-Y 5x16	m¹	3.240,00
14.05.40	Израда веза за еквипотенцијализацију у кухињи и купатилу проводником типа P-Y 4 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15 m - комплет са КИП кутијом и сабирницом за изједначење потенцијала.	kom	3.000,00
14.05.41	Испитивање готове инсталације. Мерење отпора уземљења. Предаја атеста Инвеститору заједно са предајом готове и исправне инсталације.	раушал	14.400,00
14.05.42	Испорука и уградња кутије за мерно раставни спој JUS N.B4.912 са формирањем мерног споја помоћу прикључника В JUS N.B4.932. комплет са повезивањем са земљоводом.	kom	780,00
14.05.43	Израда темељног уземљивача водом P 25 JUS.N.B4.901. који се полаже непосредно при дну темеља, испод хидроизолације. Комплет са извођењем веза са арматуром.	m¹	306,00
14.05.44	Израда темељног уземљивача водом P 25 JUS.N.B4.901. који се полаже непосредно при дну темеља, испод хидроизолације. Комплет са извођењем веза за вертикале и олуне вертикале до 1.2м ширине.	m¹	588,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.05.45	Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППУ 5x4мм ² од ГРО до табле са аутоматским осигурачима. У ГРО постављена 3 аутоматска осигурача од 20А који напајају разводну таблу. У разводну таблу 10 аутоматских осигурача од 16А који су распоређени по расветним местима. Инсталација је израђена од ПВЦ канала до свих расветних места и монофазних и трофазних утичница као и до бојлера. Израда сијаличних места израђена је проводницима ППс пресека 1,5мм ² , а за утичнице су постављени проводници ППС пресека 2,5 мм ² . Све прикључнице и прекидачи који су постављени у ОГ изведби су стављени на зид. Обрачун по комплет. У прилогу спецификација потребног материјала;		
	Кабел РПУ 5x2.5 мм ² Кабел РПУ 3x2.5 мм ² Кабел РПУ 3x1.5 мм ² Утичница на зид ПВЦ двополна Утичница на зид ПВЦ трополна Кип прекидач на зид са сигналом сијалицом Прекидач на зид једнополни ПВЦ Аутоматски осигурач 16А		
	Аутоматски осигурач 25А Надградна разводна табла ПВЦ са 12 осигурача ПВЦ канала 25x20 мм ПВЦ канала 18x18 мм ПВЦ типла Ø 6 мм Шраф 4x40 мм Изолир трака - велика Бургија видија Ø 6 мм СДС Бургија видија Ø 8 мм СДС Лустер клема 4 мм ² Лустер клема 6 мм ² Кабел РПУ 5x4 мм ² ПВЦ ОГ разводна кутија надградна Светилка - фасадна водоотпорна		
	Обрачун по комплет урађеном послу.	komplet	279.904,80
14.05.46	Испорука материјал и монтаже на зид и плафон носача каблова ПНК 200, комплет са кривинама, спојницама и носачима. Типска дужина 2 м, све комплет.	komplet	1.500,00
14.05.47	Испорука и монтажа обичног прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун по комаду.	kom	660,00
14.05.48	Испорука и монтажа серијског прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун по комаду.	kom	780,00
14.05.49	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	* компактни прекидач, називне струје 160А, комплет са термичким окидачем Р 100/80 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом про-раде заштите		
	* аутоматски осигурач 16А		
	* аутоматски осигурач 20А		
	* аутоматски осигурач 32А		
	* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А		
	* ситни и спојни материјал		
	Обрачун по комплету.	komplet	18.720,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.05.50	Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППУ 5x4 мм ² од ГРО до разводне табле, са 18 аутоматских осигурача. У разводну таблу уграђена 2 аутоматска осигурача од 10А, 12 аутоматских осигурача од 16А и 6 аутоматских осигурача од 20А који су распоређени по расветним местима. Инсталација је положена у зид, под малтер до свих расветних места, као и прекидача и монофазних и трофазних утичница као и до бојлера. Инсталација до сијаличних места и прекидача израђена је од каблова РПУ 3x 1,5 мм ² , а до монофазних утичница су постављени каблови РПУ3x2,5 мм ² , односно РПУ5x2,5 мм ² до трофазних утичница. У купатилу је уграђен вентилатор Ø110 уградни. На расветна места су постављене флуо светиљке 6 комада - 2x36W, 1 комад - 4x36W и 1 комад 2x18 водоотпорна (у купатилу) Обрачун по комплет урађеном послу. У прилогу спецификација потребног материјала;		
	* кабел РПУ 5x4 мм² - 50 м * кабел РПУ 5x2,5 мм² - 50 м * кабел РПУ 3x2,5 мм² - 100 м * кабел РПУ 3x1,5 мм² - 100 м * разводна надградна ПВЦ табла за 18 осигур. - 1 ком * аутоматски осигурач 10А - 4 ком * аутоматски осигурач 16А - 16 ком * аутоматски осигурач 20А - 6 ком * бакарни чешаљ трофазни - 1 ком * флуо светиљка 2x36W - 6 ком (са растером)		
	* флуо светиљка 4x36W - 1 ком (са растером) * флуо светиљка 2x18W - 1 ком (водоотпорна) * флуо цев 36W - 20 ком * флуо цев 18W - 10 ком * типла ПВЦ Ø6 - 500 ком * вијак 4x40 мм (за типлу) - 500 ком * типла за гипс плоче Ø8 - 200 ком		
	* вијак 5x50 мм (за типлу) - 200 ком * ПВЦ утичница у зид монофазна - 6 ком * ПВЦ утичница у зид трофазна - 3 ком * прекидач ПВЦ у зид једнополни - 6 ком * прекидач ПВЦ у зид двополни - 4 ком * утичница ПВЦ у зид -телефонска - 6 ком * телефонски кабел YIST 2x2x0,6 - 50 м * изолир трака од 20 м - 5 ком		
	* разводна кутија Ø78 у гипс плоче - 20 ком * лустер клемна од 1,5-4 мм² - 10 ком * кутија ПВЦ Ø60 у гипс табле - 40 ком * ПВЦ бужир Ø16 мм - 50м * утичница са 5 гнезда за продужни кабел - 5 ком * уградни вентилатор Ø110 за купатило - 1 ком	komplet	195.000,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.05.51	Испорука, повезивање и монтажа разводног ормана РО. Орман је за спољашњу монтажу на металној конструкцији у степену заштите ИП 55 и монтира се на месту приказаном у графичкој документацији. Разводни орман израдити од два пута декапираног лима. Заштитити га од корозије и пластифицирати у боји по избору Инвеститора. Испоручује се и монтира комплетан са сабирницама за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. У орману се монтира следећа опрема:		
	* аутоматски прекидач 6 А, 10 А, 16 кА, "С" к-ке	13 kom	
	* гребенасти прекидачи GS 10-90U	2 kom	
	* монофазне силуминске прикључнице IP 55	2 kom	
	* трофазне силуминске прикључнице IP 55	2 kom	
	* гребенасти прекидач GS 25-10U	1 kom	
	* ZDUDS 25/0,5 А	1 kom	
	Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функционално испитано.	komplet	54.000,00
14.05.52	Испоручити материјал и положити напојни вод од стуба НН мреже до ГРБ ормана комплет са земљаним радовима и израдом кабел завршетка на стубу, струјних веза и механичке заштите према захтеву Електродистрибуције. ПП-У 4x10mm	m ¹	4.560,00
14.05.53	Испоручити и уградити кутију за главни прикључак за уземљење на коју ће се довести водови са кутија у санитарним воровима, вод од ПЕ вода инсталације и вод Фе-Зн 25x4 од темељног уземљивача. Обрачун по комплекту.	komplet	8.400,00
14.05.54	Повезивање и испитивање инсталације, са издавањем атеста, искључењем укључењем и путањем у рад. Обрачун паушално.	paušal	96.000,00

XIV/6 ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА			
14.06.01	Монофазно једнотарифно бројило	kom	1.894,20
14.06.02	Монофазно двотарифно бројило	kom	2.358,30
14.06.03	Трофазно једнотарифно бројило	kom	2.862,30
14.06.04	Трофазно двотарифно бројило	kom	3.326,40
14.06.05	Уклопни сат са временским подешавањем	kom	2.736,30
14.06.06	Аутомат за степенишно светло са прегледом инсталација	kom	2.213,40
14.06.07	Замена осигурача комплет (у3; е3; т3 25-63а)	kom	2.213,40
14.06.08	Аутоматски осигурач	kom	1.642,20
14.06.09	Табал струјомера, уклопног сата	kom	5.157,60
14.06.10	Комтактор м10, 16, 25 а	kom	2.356,50
14.06.11	Биметал	kom	2.018,10
14.06.12	Временски релеј	kom	1.642,20
14.06.13	Гребенасти прекидач	kom	1.621,20
14.06.14	Фото ћелија	kom	2.442,30
14.06.15	Утикач и утичница монофазна	kom	661,50
14.06.16	Инсталациони прекидачи свих врста	kom	336,00
14.06.17	Тастер прекидач свих врста	kom	336,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.06.18	Кип прекидач 16а	kom	632,10
14.06.19	Индикатор за купатило	kom	1.768,20
14.06.20	Флуо цеви са стартером (20, 40, 65W)	kom	336,00
14.06.21	Пригушница (20; 40 W)	kom	632,10
14.06.22	Грло за флуо цев	kom	632,10
14.06.23	Капе осигурача (к-2; к-3)	kom	84,00
14.06.24	Сијалице	kom	84,00
14.06.25	Сијалично грло	kom	336,00
14.06.26	Плафоњера комплет са типлама	kom	1.094,10
14.06.27	Опал стакло	kom	117,60
14.06.28	Држач опал стакла	kom	926,10
14.06.29	Заштитно стакло до 100W	kom	117,60
14.06.30	Бродска арматура са бушењем рупа	kom	1.094,10
14.06.31	Ог објумице	kom	84,00
14.06.32	Постављање ПВЦ каналица	m ¹	180,00
14.06.33	Постављање металних каналица	m ¹	420,00
14.06.34	Надградна флуо светилка	kom	4.200,00
14.06.35	Плафоњера са опалним стаклом и једним порцеланским грлом Е-27 и једном или две сијалице снаге према пројекту.	kom	1.920,00
14.06.36	Испорука, монтажа и повезивање "микро" прекидача, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду. Прекидачи су следећих типова:		
14.06.36.1	* обичан једнополни	kom	420,00
14.06.36.2	* серијски	kom	444,00
14.06.36.3	* за купатило	kom	1.644,00
14.06.37	Испорука, монтажа и повезивање "микро" утичница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.		
14.06.37.1	* монофазна	kom	420,00
14.06.37.2	* прикључак за бојлер	kom	900,00
14.06.38	Испорука, монтажа и повезивање пластичних утичница са поклопцем за уградњу на зид. Утичнице су са заштитним контактом. Обрачун по комаду.		
	* монофазне (PROP-II-SZU)	kom	1.200,00
14.06.39	Испорука и монтажа једнофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 4250V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	kom	330,00
14.06.40	Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 400V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	kom	492,00
14.06.41	Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 32А, 400V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	kom	510,00
14.06.42	Демонтажа старе неисправне флуо-светилке 2x18W, те набавка и уградња нове флуо-светилке. Обрачун по комаду.	kom	4.200,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.06.43	Демонтажа старе неисправне флуо-светилке 2x36W, те набавка и уградња нове флуо-светилке. Обрачун по комаду.	kom	5.100,00
14.06.44	Набавка и уградња халоген сијалице Е-40 PHILIPS. Обрачун по комаду.	kom	5.700,00
14.06.45	Набавка и уградња живиних сијалица 125W. Обрачун по комаду.	kom	714,00
14.06.46	Рад ауто дизалице са корпом. Обрачун по сату.	h	6.300,00
14.06.47	Демонтажа старих сијалица Е-27 од 100W, те набавка и уградња штедљивих сијалица - флуо компакт 20W. Обрачун по комаду.	kom	540,00
14.06.48	Набавка и уградња сијалице стартера 4-6Т. Обрачун по комаду.	kom	84,00
14.06.49	Набавка и уградња рефлекторске сијалице стартера 200-500W. Обрачун по комаду.	kom	744,00
14.06.50	Набавка и постављање ПВЦ каналица 25x25 мм и полагање у њих кабла РPY-5x2,5 мм², потребне дужине за трофазне утичнице од RO до места утичнице.		
14.06.50.1	* ПВЦ каналица 25x25 мм	m¹	180,00
14.06.50.2	* Кабел РPY-5x2,5 мм²	m¹	403,20
14.06.50.3	* ОГ трофазна утичница	kom	720,00
14.06.51	Постављање ПВЦ каналица 25x25 мм и полагање у њих кабла РPY-3x2,5 мм², потребне дужине од RO до монофазних утичница.		
14.06.51.1	* ПВЦ каналица 25x25 мм	m¹	180,00
14.06.51.2	* Кабел РPY-3x2,5 мм²	m¹	403,20
14.06.51.3	* ОГ монофазна утичница	kom	661,50
14.06.52	Постављање ПВЦ каналица 25x25 мм и полагање у њих кабла РPY-3x1,5 мм², потребне дужине за расвету од RO до расветних места и прекидача, са монтажом истих.		
14.06.52.1	* ПВЦ каналица 25x25 мм	m¹	180,00
14.06.52.2	* Кабел РPY-3x1,5 мм²	m¹	403,20
14.06.52.3	* прекидач једнополни	kom	661,50
14.06.52.4	* прекидач серијски	kom	720,00
14.06.53	Набавка и уградња ПВЦ разводних кутија и ОГ ПВЦ разводних кутија. Обрачун по комаду.		
14.06.53.1	* ПВЦ разводна кутија	kom	180,00
14.06.53.2	* ОГ разводна кутија	kom	480,00
14.06.54	Набавка и уградња светилки. Обрачун по комаду.		
14.06.54.1	* светилка CPH 4x18W	kom	4.200,00
14.06.54.2	* светилка CPH 2x18W	kom	3.840,00
14.06.55	Демонтажа и монтажа на друго одговарајуће место постојећих светилки свих врста.		
	Обрачун по комаду светилке.	kom	1.200,00
14.06.56	Набавка и уградња ОГ прикључнице. Обрачун по комаду.		
14.06.56.1	* ОГ прикључница двополна	kom	720,00
14.06.56.2	* ОГ прикључница трополна	kom	720,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.06.57	Набавка и уградња ПВЦ каналица. Обрачун по метру.		
14.06.57.1	* каналице 16x16	m ¹	300,00
14.06.57.2	* каналице 30x30	m ¹	360,00
14.06.58	Испорука и монтажа инсталационог материјала - прекидачи:		
14.06.58.1	* једнополни микро	kom	360,00
14.06.58.2	* серијски микро	kom	408,00
14.06.58.3	* једнополни ИП54	kom	654,00
14.06.59	Испорука и монтажа инсталационог материјала - светиљке ФЛУО надградне растер ИП20:		
14.06.59.1	* С1-Флуо 2x36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К	kom	4.920,00
14.06.59.2	* С2-Флуо 3x36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К	kom	5.280,00
14.06.59.3	* С3-ПЛ 60W, опал кугла, са сијалицом 60W	kom	660,00
14.06.60	Набавка и монтажа (замена у постојећим светиљкама):		
14.06.60.1	* флуо цеви 36W, Осрам 4000K	kom	300,00
14.06.60.2	* стартери са 36W	kom	132,00
14.06.60.3	* пригушнице 2x36W	kom	900,00
14.06.61	Испорука, монтажа и повезивање светиљки типа TITAN BUCK Београд или сличних са две флуо цеви по 36 W. Светиљке се монтирају са доње стране доњег појаса решеткастог носача кровне конструкције.		
	Обрачун по комаду.	kom	4.560,00
14.06.62	Испорука, монтажа и повезивање рефлекторских светиљки за спољну намену снаге 150 W. Светиљке се монтирају на стубове конструкције објекта на висини 4,7 м.		
	Обрачун по комаду.	kom	6.360,00
14.06.63	Гребенасти прекидач 10А, 16А, 25А. Обрачун по комаду.	kom	3.420,00
14.06.64	Инсталациони прекидачи свих врста (једнополни, двополни и наизменични). Обрачун по комаду.	kom	516,00
14.06.65	Тастер прекидач свих врста са сигналном сијалицом. Обрачун по комаду.	kom	516,00
14.06.66	Плафоњера комплет са два грла. Обрачун по комаду.	kom	2.376,00
14.06.67	Опал стакло керамика. Обрачун по комаду.	kom	564,00
14.06.68	Заштитно стакло до 100W (бакелит). Обрачун по комаду.	kom	564,00
14.06.69	Постављање ПВЦ каналица и подних ПВЦ каналица. Обрачун по м ¹	m ¹	504,00
14.06.70	Замена штедљивих сијалица до 18W. Обрачун по комаду.	kom	840,00
14.06.71	Замена штедљивих сијалица од 18W до 25W. Обрачун по комаду.	kom	900,00
14.06.72	Замена собног термостата 0-40°C. Обрачун по комаду.	kom	2.760,00
14.06.73	Набавка и уградња светиљки-плафоњера заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	3.000,00
14.06.74	Набавка и уградња светиљки-ZA (РА)-18/75W заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	3.000,00
14.06.75	Набавка и уградња светиљки-"бродска" 1x75W заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	2.520,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.06.76	Набавка и уградња светилки-украсна плафоњера заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	3.660,00
14.06.77	Набавка и уградња светилки-BFN236 О заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	4.680,00
14.06.78	Набавка и уградња светилки-BFN336 О заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	4.680,00
14.06.79	Набавка и уградња светилки-BFN136 Т заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	4.680,00
14.06.80	Набавка и уградња светилки-BFN118 Т заједно са сијалицама, стартерима и сл. Обрачун по комаду.	kom	4.680,00
14.06.81	Набавка и уградња светилки - LED 50 w .Обрачун по комаду.	kom	9.600,00
14.06.82	Замена штедњивих сијалица до 11 w E-24 (грло) Обрачун по комаду.	kom	840,00
14.06.83	Замена штедњивих сијалица до 15 w E-27 (грло) Обрачун по комаду.	kom	900,00
14.06.84	Замена грејача бојлера 2 kw	kom	3.180,00
14.06.85	Замена радног термостата на бојлеру	kom	900,00
14.06.86	Замена заштитног термостата на бојлеру	kom	1.020,00
14.06.87	Замена рингли на електричном шпорету	kom	2.340,00
14.06.88	Замена грејача на електричном шпорету	kom	3.000,00
14.06.89	Замена термостата на ТА пећи (радни)	kom	1.500,00
14.06.90	Замена термостата на ТА пећи (заштитни)	kom	1.500,00
14.06.91	Замена грејача на ТА пећи 2 kw	kom	3.180,00
14.06.92	Замена термостата на фритези (радни)	kom	5.400,00
14.06.93	Замена термостата на фритези (заштитни)	kom	4.200,00
14.06.94	Демонтажа, викловање и монтажа ел мотора мешалице за бетон	kom	4.620,00
14.06.95	Демонтажа, викловање измена лежачеја и постављање ел мотора на столарској машини 4- 8 kw	kom	6.240,00

XIV/7 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА			
14.07.01	Набавка и уградња ручног јављача пожара РЈ-20. Обрачун по комаду.	kom	3.060,00
14.07.02	Набавка и уградња сирене ЕТУ-1 опремљене трафоом. Обрачун по комплету.	komplet	11.400,00
14.07.03	Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО или РТ Г *РР-У 3х1,5	m ¹	403,20
14.07.04	Испорука и уградња склопа за укључење, проверу рада и избор врсте рада система за дојаву пожара који ће бити смештен у ГРО. Обрачун по комаду.	kom	8.400,00

XIV/8 ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			
14.08.01	Испорука и уградња светилке типа: ГАМАСОНИК 2х8W или еквивалентно	kom	5.940,00
14.08.02	Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО или РТ Г *РР-У 3х1,5	m ¹	403,20
14.08.03	Остали трошкови израде инсталације противпаничне расвете. Обрачун паушално.	paušal	8.400,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
XIV/9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА			
14.09.01	Испорука и уградња траке FeZn 25x4мм одводних водова под фасадом у носећим стубовима. Обрачун по м1.	м ¹	942,90
14.09.02	Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака према ЈУС.Н.Б4.936.	kom	463,20
14.09.03	Испорука и уградња на потребним местима стезаљки за олук према ЈУС.Н.Б4.908.	kom	594,00
14.09.04	Испорука и монтажа мерних спојева Растављач ЈУС Н.Б4.912 са мерном кутијом.	м ¹	594,00
14.09.05	Испорука и уградња траке FeZn 30x4 мм у слоју мршаваг бетона пре хидроизолације. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.06	Сав остали ситан и неспецифичан материјал. Обрачун паушално.	paušal	6.000,00
14.09.07	Прибављање дозвола, атеста, потребна мерења, испитивање готове инсталације итд. Обрачун паушално.	paušal	6.000,00
14.09.08	Испорука и постављање укрсног комада ЈУС Н.Б4.936 за повезивање траке, комплет са траком FeZn 25x4 мм ² дужине 0,5 м и њеним заваривањем на челични стуб. Обрачун по комаду.	kom	1.500,00
14.09.09	Испорука и постављање обујмице за олук-сливник ЈУС Н.Б4.914. Обрачун по комаду.	kom	186,00
14.09.10	Испорука и постављање стезаљке за олук ЈУС Н.Б4.908П. Обрачун по комаду.	kom	186,00
14.09.11	Демонтажа постојеће дотрајале громобранске инсталације.	м ¹	240,00
14.09.12	Набавка и уградња бетонских потпора по равном крову, затезање поцинковане траке FeZn 20x3. Повезивање на бетонске носаче и повезивање укрсним ковадима 60x60 са одводним вертикалама.	м ¹	942,90
14.09.13	Набавка и постављање Т носача (потпора 80x80) и затезање поцинковане траке од кровне инсталације до темељног уземљивача.	м ¹	945,30
14.09.14	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25x4 мм постављене на "Т" носаче по фасади. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.15	Набавка и уградња кутије мерног места. Спој темељног уземљивача и громобранске вертикале извести у кутији мерног места укрсним ковадом 60x60 на висини 1,50 м. Обрачун по комаду.	kom	3.600,00
14.09.16	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20x3 мм од темељног уземљивача до олучне вертикале. Повезивање извести обујмицом за олук или олучном хватаљком. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.17	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20x4 мм од темељног уземљивача до ГРО и ормана за изједначавање потенцијала. Спојеве извести укрсним ковадима. Обрачун по метру.	м ¹	1.440,00
14.09.18	Набавка и уградња хоризонталних хватаљки за олук (лим). Обрачун по комаду.	kom	594,00
14.09.19	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20x3 мм по косом крову црепа помоћу одговарајућих носача траке. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.20	Набавка и уградња бетонских носача траке по равном крову и постављање поцинковане траке FeZn 20x3 мм по носачима. Обрачун по метру.	м ¹	945,30
14.09.21	Набавка и постављање поцинковане траке FeZn 20x3мм на одговарајуће носаче на крову покривеном теголом. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.22	Набавка и уградња носача траке по слемени (слемењака) и постављање поцинковане траке FeZn 20x3 мм на носаче. Обрачун по метру.	м ¹	1.320,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
14.09.23	Испорука и уградња укрсног комада, повезивање, комада поцинковане траке FeZn 25x4мм и заваривање за челични стуб челичне конструкције. Обрачун по комаду.	ком	1.500,00
14.09.24	Испорука и уградња бакарног ужета 35мм ² на "Т" носач. Обрачун по метру.	м ¹	1.020,00
14.09.25	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25x4мм у доњи део темељног уземљивача, настављати траку укрсним комадима 60x60. Обрачун по метру.	м ¹	942,90
14.09.26	Трака FeZn 20x3 мм као спусни вод од крова до стуба конструкције заједно са варом у дужини од 15 цм и хватаљком за лим.		
	Обрачун по комаду.	ком	1.500,00
14.09.27	Мерно раставни спој монтиран на стубовима конструкције на висини од 0,3 м од тла. Комп. са извлачењем траке из АБ стуба и варењем траке на стуб са укрсним комадом MRS-а. Обрачун по комаду.	ком	1.500,00
14.09.28	Испорука и постављање обујмице за олук-сливник са укрсним комадом. Обрачун по комаду.	ком	384,00
14.09.29	Испорука и постављање стезаљке за хоризонтални олук. Обрачун по комаду.	ком	420,00
14.09.30	Заштитити земне уводнике и остале изводе 30 цм на уласку у земљу са премазом течним битуменом. Обрачун по комаду.	ком	456,00
14.09.31	Обележавање одвода, мерење отпора распрострања са издавањем записника о испитивању од за тај посао регистрованога лица. Обрачун паушално.	паушал	27.600,00

XV ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

15,1 ЗАТВАРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ВЕРТИКАЛАМА СА ПРАЖЊЕЊЕМ И ПУЊЕЊЕМ МРЕЖЕ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. ОВА ПОЗИЦИЈА СЕ ПРИМЕНЈУЈЕ САМО КАДА ТРЕБА РАДИТИ НА ВОДОВОДНОЈ ВЕРТИКАЛИ. ОБРАЧУН ПО ВЕРТИКАЛИ

15.01.01	Код свих зграда	ком	768,60
15,2 ЗАТВАРАЊЕ И ПРИКЉУЧАК ИНСТАЛ. ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА			
15.02.01	На замени славина и разних прикљ. на водов. мрежи са пуштањем у рад стез. штоп пиксне	ком	336,00
15.02.02	Испитивање цевовода на пробни притисак. Обрачун пауш.	паушално	12.000,00
15.02.03	Израда чесми Израда чесме обухвата следеће радове: * ископ земље * транспорт, набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви DN20 (JUS C. B5.025) помоћу кучине и ланеног уља и одговарајућим спојним материјалом. Скретање цеви извести искључиво лучним фазонским комадом. Цеви у земљи третирају антикорозивним премазом. Монтажу вршити у благом успону према тоочећем месту. Обрачун се врши по м набављене и монтиране цеви према типу, а јединичном ценом је обухваћен спојни-дупла нипла, лук, т-комад, муф и навојна прирубница и заптивни материјал, -термичка и антикорозивна заштита цеви -транспорт, набавка и монтажа пропусних вентила са славином за испуст * транспорт, набавка и монтажа славине * испитивање цеви на пробни притисак * испирање и дезинфекција цевовода * планирање и насипање шљунка за темељну јаму * израда дрвене оплате * уградња арматуре * справљање и уградња бетона		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
	* зидање фасадном опеком * израда капе од армираног бетона * транспорт, набавка и монтажа горње и доње решетке * транспорт, набавка и монтажа ПВЦ одливне цеви Ø 70 мм. Обрачун се врши по комаду уграђене чесме.	kom	52.320,00
15.02.04	Извођење канализационог и водоводног прикључка (за постављање судопера, лавабоа, WC шоље, бидеа...). Обрачун по изведеном прикључку комплет.	kom	4.800,00
15.02.05	Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви ЈУС ЦБ 5025 и одг.фазонских комада са спајањем на навој са кучином и ланеним уљем. У земљи цеви антикорозивно заштитити, а у зиду их увити у филц траку. Делове мреже који су изложени температурним променама треба термички изоловати. након извршеног пробног притиска извршити испирање и дезинфекцију цевовода према важећем правилнику. јединачном ценом је обухваћено анкерисање висећих делова мреже обујмицама на сваких 2,0-2,5м1, штемовање шлицева, и продора цеви кроз зидове и темеље. Обрачун се врши по м1. ДН50	m ¹	2.880,00
15,3 УГРАДЊА ОБУЈМИЦА			
15.03.01	Уградња шелне у зид од опеке за цеви од 2 1/2" до 3"	kom	399,00
15.03.02	Уградња шелне у зид од бетона за цеви од 1/2" до 2"	kom	533,40
15.03.03	Уградња шелне у бетон за цеви до 2 1/2" до 3"	kom	665,70
15.03.04	Уградња висећих шелни за цеви од 1/2" до 3"	kom	533,40
15,4 ЗАМЕНА СВИХ ВРСТА ВЕНТИЛА, ЗА МОНТ. УЗЕТИ 50 %			
15.04.01	Набавка и монтажа вентила 1/2"	kom	879,90
15.04.02	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.276,80
15.04.03	Набавка и монтажа горњег дела прпо. Вентила	kom	441,00
15.04.04	Набавка и монтажа вентила 3/4"	kom	999,60
15.04.05	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.396,80
15.04.06	Замена горњег дела вентила 3/4"	kom	560,40
15.04.07	Замена вентила 1"	kom	1.119,60
15.04.08	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.516,80
15.04.09	Набавка и монтажа вентила 5/4"	kom	1.215,90
15.04.10	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.822,80
15.04.11	Набавка и монтажа вентила 6/4"	kom	1.335,60
15.04.12	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.942,80
15.04.13	Набавка и монтажа вентила 2"	kom	1.455,60
15.04.14	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	1.822,80
15.04.15	Набавка и монтажа вентила 2 1/2"	kom	1.612,80
15.04.16	Набавка и монтажа вентила 3"	kom	1.612,80
15.04.17	Појединачна монтажа и демонтажа	kom	2.417,10
15.04.18	Појединачно препакивање, дихтовање пропусних вентила (са затварањем вертикале)	kom	2.148,30
15.04.19	Појединачно препакивање, дихтовање пропусних вентила (без затварањем вертикале)	kom	974,40

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
15.04.20	Набавка и монтажа пропусних вентила са капом (у санитарном чвору) или точком, према паспореду у шеми инсталација. Обрачун се врши по ком.		
15.04.20.1	ДН 15	м ¹	1.176,00
15.04.20.2	ДН 20	м ¹	1.320,00
15.04.20.3	ДН 25	м ¹	2.376,00
15,5 ЗАМЕНА ЕК ВЕНТИЛА; ЗА МОНТ: УЗЕТИ 50%			
15.05.01	Набавка и монтажа вентила 1/2"-3/8"	ком	850,50
15.05.02	Набавка и монтажа вентила 1/2"-1/2"	ком	850,50
15.05.03	Набавка и монтажа вентила за писоар	ком	850,50
15.05.04	Набавка и монтажа угаоног ЕК вентила ДН15мм са украсном капом према распореду у изометријској шеми инсталација. Обрачун се врши по ком.	ком	720,00
15,6 МОНТАЖА БАШТЕНСКОГ ХИДРАНТА СА ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО БЕЗ ЛИВЕНЕ КАПЕ ЦРЕВА, И МЛАЗНИЦЕ КАО И ЊИХОВА ДЕМОНТАЖА			
15.06.01	Набавка и монтажа хидранта 1/2"	ком	1.932,00
15.06.02	Демонтажа хидранта	ком	665,70
15.06.03	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	3.897,60
15.06.04	Набавка и монтажа хидранта 3/4"	ком	2.172,00
15.06.05	Демонтажа хидранта	ком	665,70
15.06.06	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	3.897,60
15,7 МОНТАЖА КУЋНИХ ПРОТИВПОЖ. ХИДРАНТА СА ЛИМЕНОМ КУТИЈОМ, ВЕНТИЛОМ, КУДЕЉНИМ ЦРЕВОМ ОД 20 М И МЛАЗНИЦОМ БЕЗ ШТЕМОВАЊА ЗИДА КАО И ДЕМОНТАЖОМ			
15.07.01	Набавка и монтажа Ø 50мм	ком	13.494,00
15.07.02	Демонтажа	ком	932,40
15.07.03	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	5.697,30
15,8 МОНТАЖА ВОДОМЕРА СА АРМАТУРОМ, КАО И ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ			
15.08.01	Набавка и монтажа од 1/2"	ком	7.800,00
15.08.02	Набавка и монтажа од 3/4"	ком	7.800,00
15,9 МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАДНЕ И ТОПЛЕ ВОДЕ ПЛАСТИЧНИМ ЦЕВИМА			
15.09.01	Набавка и монтажа цеви Ø 20	м ¹	401,10
15.09.02	Демонтажа цеви	м ¹	92,40
15.09.03	Делимична демонтажа и монтажа	м ¹	741,30
15.09.04	Набавка и монтажа цеви Ø 25	м ¹	401,10
15.09.05	Демонтажа цеви	м ¹	92,40
15.09.06	Делимична демонтажа и монтажа	м ¹	741,30
15.09.07	Набавка и монтажа цеви Ø 32	м ¹	542,40
15.09.08	Демонтажа цеви	м ¹	107,10
15.09.09	Делимична демонтажа и монтажа	м ¹	833,70
15.09.10	Набавка и монтажа цеви Ø 40	м ¹	686,40

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
15.09.11	Демонтажа цеви	m ¹	107,10
15.09.12	Делимична демонтажа и монтажа	m ¹	833,70
15.09.13	Набавка и монтажа цеви Ø 50	m ¹	756,00
15.09.14	Демонтажа цеви	m ¹	138,60
15.09.15	Делимична демонтажа и монтажа	m ¹	980,70
15.09.16	Набавка и монтажа цеви пречника 75мм	m ¹	756,00
15.09.17	Демонтажа цеви	m ¹	138,60
15.09.18	Делимична демонтажа и монтажа	m ¹	980,70
15.09.19	Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 110 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бари. Цеви водоводне мреже усидрити. Обрачун по метру.	m ¹	1.380,00
15.09.20	Набавка и монтажа цеви (ПЕ-100) за водовод		
	Обрачун по метру.		
15.09.20.1	* Ø 80 мм	m ¹	655,20
15.09.20.2	* Ø 20 мм	m ¹	354,00
15.09.21	Набавка и монтажа водоводних полиетиленских цеви и одговарајућих спојница. Спајање цеви извршити према упутству и препоруци произвођача. У зависности од места уграђивања обратити пажњу на топлинску дилатацију. Цеви топле воде које се уграђују у зид увити у филц траку. Након извршеног пробног притиска извршити испирање и дезинфекцију цевовода према важећем правилнику. Јединачном ценом је обухваћено анкерисање висећих делова мреже обујмицама на сваких 2,0-2,5м1, штемовање шлицева, и продора цеви кроз зидове и темеље. Обрачун се врши по м1.		
15.09.21.1	Ø 20	m ¹	996,00
15.09.21.2	Ø 25	m ¹	1.116,00
15.09.21.3	Ø 32	m ¹	2.160,00
15.09.21.4	Ø 40	m ¹	2.460,00
15.09.21.5	Ø 63	m ¹	2.760,00
15.09.22	Све слободне делове мреже, топле или хладне воде, који су изложени температурним утицајима, обложити ПЕФЛАМАФЛЕКС облогом или сличном, одговарајућег пречника и квалитета. Обрачун се врши по м1.	m ¹	360,00
15,10 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ			
15.10.01	Колено од Ø 40 до Ø 63	ком	390,00
15.10.02	Колено од Ø 20 до Ø 33	ком	270,90
15.10.03	Т комад од Ø 20 до Ø 32	ком	294,00
15.10.04	Т комад од Ø 40 до Ø 63	ком	432,00
15.10.05	Муф од Ø 20 до Ø 30	ком	270,00
15.10.06	Муф од Ø 40 до Ø 63	ком	390,00
15.10.07	Редукција Ø 25/20	ком	270,00
15.10.08	Редукција 32/25	ком	270,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
15.10.09	Редукција од Ø 40/20 до Ø 63/50	kom	390,00
15.10.10	Заобилазни лук од Ø 20 до Ø 32	kom	276,00
15.10.11	Тело вентила од Ø 20 до Ø 32	kom	360,00
15.10.12	Завршна капа од Ø 20 до Ø 32	kom	468,00
15.10.13	Обујмица пласт. Од Ø 20 до Ø 32	kom	180,00
15.10.14	Чеп са гумицом од Ø 20 до Ø 25	kom	120,00
15,11 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ СА УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШНИМ НАВОЈЕМ			
15.11.01	Колено од Ø 20 до Ø 32	kom	390,00
15.11.02	Колено од Ø 40 до Ø 63	kom	510,00
15.11.03	Муф од Ø 20 до Ø 32	kom	390,00
15.11.04	Муф од Ø 40 до Ø 63	kom	510,00
15,12 СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА			
15.12.01	Набавка, транспорт и монтажа сливника цеви за водоводну мрежу од ПЕХД 63, за НП6 бара.		
	Обрачун се врши по метру постављеног цевовода за сав рад и материјал.	m ¹	1.500,00
15.12.02	Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПЕХД, за НП6 бара :		
	Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.		
15.12.02.1	Т комад 110/63	kom	4.560,00
15.12.02.2	завршна капа за ПЕ цеви Ф 63 мм	kom	1.680,00
15.12.02.3	Лук 90° Ф 63 мм	kom	3.540,00
15.12.03	Испитивање цевовода на пробни притисак:		
	Обрачун се врши по метру испитаног цевовода за сав рад и материјал.	m ¹	300,00
15.12.04	Испирање, дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.		
	Ценом је обухваћен рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу према важећим прописима. Обрачун се врши по метру цевовода.	m ¹	768,00
15.12.05	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом		
	Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	h	1.200,00
15.12.06	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову		
	Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	kom	840,00
15.12.07	Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод; Обрачун се врши по броју места (комад) на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал.	kom	30.000,00
15.12.08	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива. Обрачун по комаду.		
	Обрачун по комаду.		
15.12.08.1	T-80/80	kom	5.850,00
15.12.08.2	Q 45-80	kom	5.148,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
15.12.08.3	N-80	kom	5.616,00
15.12.08.4	X-80	kom	5.616,00
15.12.08.5	Летећа прирубница Ø80(мулти џоинт)	kom	6.240,00
15.12.09	Монтажа фазонских комада, арматура и фитинга за NP 16(дуктилни лив) за водовод Транспорт до градилиста, истовар, разношење дуж рова и монтажа према упутству произвођача Јединичном ценом обухваћена монтажа као и сав спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по ком.		
15.12.09.1	Тулјак (венац) DN110 са слободном летећом прирубницом DN 100	kom	6.552,00
15.12.09.2	Тулјак (венац) DN 63 са слободном летећом прирубницом DN 50	kom	6.552,00
15.12.09.3	FFR Редуција с прирубницама DN 100/50	kom	2.520,00
15.12.09.4	Т комад с прирубницама, DN 100	kom	6.480,00
15.12.09.5	ТТ комад с прирубницама, DN 100	kom	18.000,00
15.12.09.6	FF комад са навареним прирубницама DN80, L=200	kom	9.000,00
15.12.09.7	Q 90° Лучни комад са прирубницама DN50	kom	5.148,00
15.12.09.8	Q 90° Лучни комад са прирубницама DN100	kom	5.148,00
15.12.09.9	N ливени комад Q80	kom	5.148,00
15.12.09.10	PZ Пљоснати затварач DN 80	kom	3.108,00

XVI РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**16,1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ**

16.01.01	Монтажа цеви 50-75	m ¹	444,00
16.01.02	Демонтажа цеви 50-75	m ¹	180,00
16.01.03	Монтажа цеви 110-125	m ¹	624,00
16.01.04	Демонтажа цеви 110-125	m ¹	252,00
16.01.05	Монтажа цеви 160-200	m ¹	1.104,00
16.01.06	Демонтажа цеви 160-200	m ¹	444,00
16.01.07	Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а заједно са фазонским и ревизионим коадима, спојним и заптивним материјалом. Обрачун по метру уграђеног цевовода.		
16.01.07.1	* Ø 400 мм	m ¹	4.200,00
16.01.07.2	* Ø 500 мм	m ¹	5.880,00
16.01.07.3	* Ø 600 мм	m ¹	6.480,00

16,2 КАНАЛИЗАЦИОНИ СЛИВНИЦИ ЛИВЕНИ И ПВЦ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ, ВЕНТ. КАПЕ

16.02.01	Монтажа сливника 50	kom	492,00
16.02.02	Демонтажа сливника 50-100	kom	180,00
16.02.03	Набавка и монтажа вентилационе капе од поцинкованог лима.	kom	6.120,00
16.02.04	Монтажа сливника 100	kom	984,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16,3 КРОВНИ СЛИВНИЦИ ДОМ-1, ДОМ-2 И ШАХТ ПОКЛОПЦИ			
16.03.01	Монтажа шахт поклопца 30-90 кг	kom	7.200,00
16.03.02	Демонтажа шахт поклопца 30-90 кг	kom	5.400,00
16,4 УГРАЂИВАЊЕ ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ФАЗОНСКИХ КОМАДА У ДУЖНОМ МЕТРУ			
16.04.01	Уградња лука 50/45	kom	180,00
16.04.02	Уградња лука 70/45	kom	204,00
16.04.03	Уградња лука 110/45	kom	252,00
16.04.04	Уградња лука 125/45	kom	300,00
16.04.05	Уградња лука 160/45	kom	660,00
16.04.06	Уградња лука 200/45	kom	1.020,00
16.04.07	Уградња лука 50/90	kom	180,00
16.04.08	Уградња лука 75/90	kom	204,00
16.04.09	Уградња лука 110/90	kom	252,00
16.04.10	Уградња лука 125/90	kom	300,00
16.04.11	Уградња лука 160/90	kom	660,00
16.04.12	Уградња ревизије 75	kom	420,00
16.04.13	Уградња ревизије 110	kom	624,00
16.04.14	Уградња ревизије 125	kom	780,00
16.04.15	Уградња ревизије 160	kom	1.188,00
16.04.16	Уградња редукције 75/50	kom	180,00
16.04.17	Уградња редукције 110/50	kom	252,00
16.04.18	Уградња редукције 110/75	kom	252,00
16.04.19	Уградња редукције 125/50	kom	300,00
16.04.20	Уградња редукције 125/75	kom	324,00
16.04.21	Уградња редукције 125/110	kom	348,00
16.04.22	Уградња редукције 160/125	kom	660,00
16.04.23	Уградња "к" и "т" рачве 50/50; 75/75 и 75/50	kom	264,00
16.04.24	Уградња "к" и "т" рачве 110/50; 110/75 и 110/110	kom	444,00
16.04.25	Уградња "к" и "т" рачве 125/75 и 125/110	kom	624,00
16.04.26	Уградња "к" и "т" рачве 160/110 и 160/125	kom	1.020,00
16.04.27	Уградња "к" и "т" рачве 200/125 и 200/160	kom	1.404,00
16,5 МОНТАЖА САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ			
16.05.01	WC шоља свих врста са WC котлићем високомонтажним и нискомонтажним.	kom	13.440,00
16.05.02	Умиваоник /комплет/	kom	10.980,00
16.05.03	Зидне туш батерије	kom	7.800,00
16.05.04	Туш каде	kom	21.600,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16.05.05	Разна санитарна опрема /држач пешкира, сапуна, етажери, огледала, роло папира, четка за WC шољу .../	kom	2.400,00
16.05.06	Писоар	kom	10.080,00
16.05.07	Бојлери до 50 лит.	kom	12.240,00
16.05.08	WC седиште	kom	420,00
16.05.09	Набавка и монтажа санитарне опреме: вертикални држач туша.	kom	2.400,00
16,6 ХИДРАНТСКА МРЕЖА (УНУТРАШЊА И СПОЉНА)			
16.06.01	Машински ископ земље, III категорије, рова. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или увари на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м³ земље.	m³	720,00
16.06.02	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од ± 3цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м².	m²	84,00
16.06.03	Набавка и насыпање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак, пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м³.	m³	2.220,00
16.06.04	Насыпање земљом, у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне збијености. За насыпање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м³ земље.	m³	300,00
16.06.05	Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватања поклопаца преко бетонског серклажа. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улазе и серкалж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м² шахта.	m²	1.800,00
16.06.06	Израда армирано бетонске плоче шахта. Плочу армирати мрежастом арматуром и бетоном МБ30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по м² плоче.	m²	6.984,00
16.06.07	Дерсовање зидова шахта, продужним малтером. Пре почетка површине шахта очистити и отпрати. Спојнице добро исунити малтером, који не сме бити редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Обрачун по м².	m²	300,00
16.06.08	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопаца, са рамом за шахт. Поклопац поставити на пахт водомера, у нивоу терена.	kom	5.460,00
	* пречник 50 цм, 25 кг, за водомер.		
	Обрачун по комаду поклопаца.		
16.06.09	Набавка и монтажа орамана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, пречника 2". У цену улази стојећи метални ормарић димензија 1080x564x252 мм, заједно са хидрантским вентилом, 4 комада цева пречника 52 мм тревира дужине 20 м са спојницама, 2 млазнице 52 мм, 1 кључ за надземни хидрант, кључ АБЦ и кључ Ц. Обрачун по комаду хидранта.	kom	37.884,00
16.06.10	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Испитивање извршити уз присуство надзорног органа и овлашћеног лица. Обрачун по метру испитане инсталације.	m¹	300,00
16.06.11	Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, објекта површине до 100 м², према техничким прописима. Обрачун паушално.	pausal	12.000,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16.06.12	Набавка и монтажа цеви за хидрантску мрежу од ПЕХД 110 , за НП6 бара:		
	Обрачун се врши по метру постављеног цевовода за сав рад и материјал.	m ¹	2.160,00
16.06.13	Набавка и монтажа фазонских комада од ПЕ, за НП6 бара:		
	Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал.		
16.06.13.1	- Туљак (венац) са слободном летећом прирубницом ДН 110	kom	6.552,00
16.06.13.2	лук 90 Ø100	kom	4.680,00
16.06.13.3	лук 45 Ø100	kom	4.680,00
16.06.13.4	лук 30 Ø100	kom	4.680,00
16.06.13.5	лук 22,5 Ø100	kom	4.680,00
16.06.13.6	лук 11,25 Ø100	kom	4.680,00
16.06.13.7	т - комад 110/110	kom	6.480,00
16.06.14	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива (ГГГ 40):		
	Фазонски комади треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал.		
16.06.14.1	ФФ комад ДН 100 Л=800 мм	kom	11.460,00
16.06.14.2	Т комад ДН 100/80 Л=360мм	kom	9.360,00
16.06.14.3	Н комад ДН100	kom	8.640,00
16.06.14.4	Заптивни прстен ф100мм	kom	3.108,00
16.06.15	Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20:		
	Обрачун се врши по комаду изведеног анкер блока за сав рад и материјал		
16.06.15.1	испод хидранта дим Б112/30цм	kom	960,00
16.06.15.2	на ломовима мреже дим. 40x20/20 цм	kom	1.140,00
16.06.16	Испитивање цевовода на пробни притисак:		
	Обрачун се врши по метру испитаног цевовода за сав рад и материјал.	m ¹	300,00
16.06.17	Испирање цевовода од нечистоћа:		
	Обрачун се врши по метру испраног цевовода.	m ¹	36,00
16.06.18	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом		
	Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	h	1.200,00
16.06.19	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову		
	Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	kom	840,00
16.06.20	Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод:		18.000,00
	Обрачун се врши по броју места на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал.	kom	0,00
16.06.21	Набавка и монтажа арматуре од дуктилног лива (ГГГ 40):		
	Арматура је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.		
16.06.21.1	Е2 - Овални засун са прирубницама ДН 100 мм без точка Л=300мм.	kom	18.840,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16.06.21.2	Е2 - Елиптични засун са прирубницама ДН 80 мм без точка Л=180мм.	kom	17.004,00
16.06.21.3	Уградбена гарнитура -за засуне ДН 100, Л=1.00-1.50 м	kom	3.108,00
16.06.21.4	Улична капа за засун "ВОДА"	kom	2.970,00
16.06.22	Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива (ГГГ 40):		
	Хидранти треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђеног надземног хидранта за сав рад и материјал.		
	- надземни хидрант Ø100 мм, Л=1800 мм	kom	91.920,00
16.06.23	Набавка и монтажа усно озрачног вентила са две кугле од дуктилног лива (ГГГ 40):		
	Ваздусни вентил треба да је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђеног ваздушног вентила за сав рад и материјал.		
	- усно озрачни вентил са две кугле ДН80 мм, Л=395 мм	kom	50.580,00
16.06.24	Набавка и уградња ормарића са противпожарном опремом за надземне хидранте	kom	34.500,00
16.06.25	Израда бетонских блокова од набијеног бетона МБ20 око хидраната и округлих капа затварача:		
	Обрачун се врши по комаду изведеног блока за сав рад и материјал		
	Око хидраната и затварача дим. 80x50/25 цм	kom	2.160,00
16,7 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА			
16.07.01	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптивним прстеновима. Набавка, утовар и транспорт до градилишта, развожење дуж рова и уградња канализационих цеви са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Монтажу цеви вршити по упутству произвођача цеви. Обрачун по метру постављеног цевовода за сав рад и материјал.		
16.07.01.1	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 250 мм	m ¹	2.760,00
16.07.01.2	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 300, Ф315 мм	m ¹	4.020,00
16.07.01.3	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 160 мм	m ¹	1.464,00
16.07.01.4	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 75 мм	m ¹	1.140,00
16.07.02	Набавка, транспорт и монтажа сливника.		
	Израда уличних сливника за одводњу, у цену урачунати 2 бетонске канлаизационе цеви Ø500, израду подложне плоче дебљине 10 цм и тампонски слој 20 цм према прилогу, армирање плоче са Q131 мрежом, ливеножелезна решетка 53x40 цм, класа чврстоће 400КН.Обрачун се врши по комаду.	kom	40.560,00
16.07.03	Набавка и монтажа КГФ улошка за шахт		
	Набавка, транспорт до градилишта и уградња КГФ уложака за шахт са одговарајућим гуменим заптивним прстеном. Монтажу улошка вршити по упутству произвођача. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног улошка за сав рад и материјал.		
16.07.03.1	Пречник Ф 250 мм	kom	6.192,00
16.07.03.2	Пречник Ф 300 мм, Ф 315 мм	kom	9.180,00
16.07.03.3	Пречник Ф 160 мм	kom	3.300,00
16.07.03.4	Пречник Ф 75 мм	kom	5.112,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16.07.04	Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПВЦ :		
	Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.		
16.07.04.1	Т рачва Ф 250/160 мм	kom	5.856,00
16.07.04.2	Т рачва Ф 315/160 мм	kom	9.180,00
16.07.04.3	Лук 90° Ф 160 мм	kom	5.100,00
16.07.04.4	Лук 90° Ф 75 мм	kom	1.620,00
16.07.05	Израда ревизионих шахтова Ф 1000 мм од армираног водонепропусног бетона МБ 30.		
	Набавка, транспорт, истовар, спуштање у грађевинску јаму префабрикованих армиранобетонских шахтових елемената за израду ревизионог шахта на цевоводу. Елементи су : дно шахта са кинетом које се лије на лицу места, прстенови ф 1000 мм (дужине 0.5 м и 1.0 м) у које се уграђују металне пењалице и КГФ комади са кратком цеви дужине 1.0 м одговарајућег пречника, завршни прстен (конус ф 1000/600 мм и бетонски рам дебљине 20 цм) у који се уграђује оквир са каналским поклопцем ф 600 мм. Дно се ради на набијеној подлози од природне мешавине шљунка дебљине 10 цм. Просечна висина шахта је 1.55 м. У цену су урачунати елементи, бетон и рад. Израда према цртежу ревизионог шахта и детаља ливења кинета. Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал. Материјал: Поклопац шахта са рамом Ф 580 мм носивости 400 кН. Пењалице за силазак у шахт (5 ком/шахт) Бетон и префабриковани бетонски елементи Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал.	kom	65.400,00
16.07.06	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом		
	Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	h	1.200,00
16.07.07	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову		
	Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	kom	840,00
16.07.08	Израда прикључка нове канализације на постојећу Позицијом су обухваћени следећи радови: Проширење рова на месту прикључења, Разбијање зида постојећег шахта од армираног бетона и формирање отвора за монтажу прикључног елемента, сечење и савијање арматуре, обрада површина и премазивање средством за везу новог и старог бетона, Уградња прикључног фазонског комада, израда оплате и бетонирање ситнозрним бетоном простора између постојећег зида и прикључног елемента. Постојећа арматура се савија и користи за ојачање споја, Црпљење вишка дотекле воде која може да угрози радове, мобилном пумпом Уклањање шута из унутрашњости шахта утовар и одвоз на депонију Обрачун по комаду прикључка, према свим набројаним позицијама за задати пречник прикључног цевовода, без фазонских комада чија је набавка и уградња обухваћена у позицији инсталатерских радова.	kom	30.000,00
16.07.09	Испитивање водонепропусности спојева према условима извођења радова. Обрачун по метру рова.	m ¹	108,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
16.07.10	Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а заједно са фазонским и ревизионим комадима, спојним и заптивним материјалом. Обрачун по метру уграђеног цевовода.		
	Обрачун по метру уграђеног цевовода.		
16.07.10.1	* Ø 250 мм	м ¹	2.760,00
16.07.10.2	* Ø 150 мм	м ¹	1.224,00
16.07.11	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ улошка за шахт (КГФ)		
	Обрачун по комаду.		
16.07.11.1	* Ø 250 мм	м ¹	6.192,00
16.07.11.2	* Ø 150 мм	м ¹	3.060,00
16.07.12	Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада од ПВЦ-а		
	Обрачун по комаду.		
	коса рачва 45° Ø250/150	м ¹	2.592,00

XVII РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СПОМЕНИКА

17.01	Комплетно чишћење гробног места од корова и растиња	h	950,40
17.02	Изливање темеља за греде од армираног бетона МБ30 димензије 2,00x1,50x0,10 у равни са тереном.	м ²	2.114,40
17.03	Монтажа гранитних греда на изливени темељ.	kom	1.584,00
17.04	Чишћење коване оgrade	м ¹	367,20
17.05	Фарбање коване оgrade	м ¹	367,20
17.06	Демонтажа гранитних греда	kom	1.182,00
17.07	Демонтажа поклопне плоче дебљине 13 цм.	м ²	3.456,00
17.08	Изливање стазе и бетонске плоче од армираног бетона МБ30 димензија 3,50x2,30x0,10.	м ²	2.114,40
17.09	Монтажа поклопне плоче дебљине 13 цм димензије 1,73x1,02.	м ²	4.320,00
17.10	Поплочавање од стазе до венца гробнице бехатоном.	м ¹	3.270,00
17.11	Фина демонтажа гранитних греда		
	Обрачун по комаду	kom	1.440,00
17.12	Демонтажа гранитних плоча (обележја) са чишћењем и слагањем		
	Обрачун по комаду	kom	2.400,00
17.13	Анкерисање гранитних плоча (обележја)		
	Обрачун по комаду	kom	1.020,00
17.14	Монтажа или демонтажа обележја стандардних димензија (90*80*8цм) или пирамида (дужина до 1м пресек 20*30цм) без употребе механизације		
	Обрачун по комаду	kom	3.840,00
17.15	Монтажа или демонтажа обележја (споменика и пирамида) нестандартних димензија (димензије веће од 80*90*8цм и пирамида дужине од 1м или пресека веће од 20*30цм) са употребом механизације у трајању до 1 радни час		
	Обрачун по комаду	kom	12.240,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
17.16	Демонтажа оквира од старих цигала		540,00
	Обрачун по метру квадратном	m ²	
17.17	Чишћење старих цигала		54,00
	Обрачун по комаду	kom	
17.18	Монтажа старих цигала на темељ и заливање истих цементним млеком са финим извлачењем фуга		78,00
	Обрачун по комаду	kom	
17.19	Обијање малтера		900,00
	Обрачун по метру квадратном	m ²	
17.20	Изливање венца од армираног бетона око оквира од старе цигле димензија		1.500,00
	Обрачун по метру дужном	m ¹	
17.21	Демонтажа бетонских плоча и одношење демонтираног материјала на депонију		6.480,00
	Обрачун по комаду	kom	
17.22	Склањање (демонтаже) постоља обележја		2.400,00
	Обрачун по комаду	kom	
17.23	Демонтажа коване оgrade		900,00
	Обрачун по метру квадратном	m ²	
17.24	Монтажа коване оgrade		1.110,00
	Обрачун по метру квадратном	m ²	
17.25	Доливање бетонског руба око доњег постоља од армираног бетона дебљине 5цм висине 15цм		1.800,00
	Обрачун по метру дужном	m ¹	

XVIII КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ			
18.01	Постављање гранитних плоча типа "ROSSO PORIGNO", завршна обрада полирано, димензије 40 x 40 x 2 цм.	m ²	5.640,00
18.02	Набавка и постављање ивичњака 50x21x7 цм и заливање цементним млеком.	m ¹	9.000,00
18.03	Израда противклизних површина на гранитним плочама применом технике пескарења, на простору који није надкривен надстрешницом од лексана, као и ободне површине.	m ²	2.196,00
18.04	Постављање сокли од гранита h=10 цм на подлогу од лепка. Ценом обухватити сечење гранита, фуговање, полирање и обраду ивица.	m ¹	1.392,00
18.05	Набавка, израда и уградња унутрашњих и спољних прозорских клупица од природног камена. Уградњу извршити лепљењем танкослојним малтер лепилом. Унутрашње ивице оборити и рундовати, а затим полирати. На доњој страни урезати окапнице.		
18.05.1	Унутрашње клупице ширине 30.	m ¹	5.340,00
18.05.2	Спољне клупице ширине од 16-18 цм.	m ¹	5.004,00
18.06	Израда и монтажа обележја за поље и парцелу на гробљима ЈКП „Лисје“ од брушеног тераца димензија 30x100x8 цм.	kom	9.730,80

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
18.07	Набавка, монтажа и постављање парковских клупа. Дрвене делове заштитити, а анкерисање извршити бушењем у подлогу.	kom	47.448,00
18.08	Набавка, сечење и монтажа елемената од гранита типа зимбабве, за израду осаријума по доле наведеној спецификацији: * Патос, димензије 136x40x3 цм, 2 ком. * Патос, димензије 204x78x3 цм, 1 ком. * Патос, димензије 136x70x3 цм, 1 ком. * Патос, димензије 204x96x3 цм, 1 ком. * Страница дужна, димензије 198x25/15x3 цм, 2 ком. * Страница попречна предња, димензије 98x15x3 цм, 1 ком. * Страница попречна задња, димензије 98x25x3 цм, 1 ком. * Поклопна плоча, димензије 210x104x3 цм, 1 ком. Обрачун по комплету.	m² m² m² m² m² m² m² m² komplet	360.000,00
18.09	Израда и монтажа стола од брушеног тераца димензија 120цм x 80цм, висине 70 (100)цм. Обрачун по комаду.	kom	26.142,00
18.10	Израда и монтажа клупе димензија 120цм x 30цм, висине 40 (60)цм. Обрачун по комаду.	kom	8.259,60
18.11	Демонтажа дотрајалих гранитних плоча са чишћењем и одлагањем истих Обрачун по метру квадратном	m²	2.640,00
18.12	Демонтажа дотрајалих мермерних плоча са чишћењем и одлагањем истих Обрачун по метру квадратном	m²	2.640,00
18.13	Изливање кошуљице од бетона дебљине Обрачун по метру квадратном	m²	5.760,00
18.14	Демонтажа дотрајалих гранитних плоча са одношењем на депонију. Обрачун по метру квадратном	m²	1.800,00
18.15	Демонтажа дотрајалих мермерних плоча са одношењем на депонију. Обрачун по метру квадратном	m²	1.800,00
18.16	Монтажа старих демонтираних плочица на лепак и изливену стазу са потребним сечењем на исту површину Обрачун по метру квадратном	m²	3.120,00
18.17	Набавка и монтажа нових гранитних IVORY FANTASY плочица на лепак Обрачун по метру квадратном	m²	11.640,00
18.18	Набавка и монтажа нових мермерних DAINO REALE плочица на лепак Обрачун по метру квадратном	m²	12.120,00
18.19	Машинска израда слова и бројева Обрачун по комаду	kom	120,00
18.20	Машинска израда знака (крст, звезда и сл.) Обрачун по комаду	kom	264,00
18.21	Ручна израда слова и броја Обрачун по комаду	kom	276,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
18.22	Ручна израда слова и броја (описаних, сенчених, у траци) Обрачун по комаду	kom	600,00
18.23	Ручна израда знака (крст, звезда и сл.) Обрачун по комаду	kom	600,00
18.24	Монтажа металних слова, броја или знака Обрачун по комаду	kom	144,00
18.25	Бојење слова и броја (позлата или сребро) Обрачун по комаду	kom	48,00
18.26	Бојење слова и броја у црну боју Обрачун по комаду	kom	60,00
18.27	Бојење знака позлата или сребро Обрачун по комаду	kom	120,00
18.28	Бојење знака у црну боју Обрачун по комаду	kom	120,00
18.29	Лепљење порцеланске слике Обрачун по комаду	kom	720,00
18.30	Укопавање порцеланске слике Обрачун по комаду	kom	2.520,00
18.31	Уградња вазе или кандила Обрачун по комаду	kom	660,00
18.32	Демонтажа споменика– 1 гробно место 80*90*8цм Обрачун по комаду	kom	1.800,00
18.33	Демонтажа споменика– 2 гробна места 100*90*8цм Обрачун по комаду	kom	2.400,00
18.34	Демонтажа споменика– ванстандардне мере (без употребе додатне механизације) Обрачун по комаду	kom	6.720,00
18.35	Монтажа споменика– 1 гробно место 80*90*8 Обрачун по комаду	kom	2.400,00
18.36	Монтажа споменика– 2 гробна места 90*100*8 Обрачун по комаду	kom	3.480,00
18.37	Монтажа споменика– ванстандардне мере (без употребе додатне механизације) Обрачун по комаду	kom	7.200,00
18.38	Демонтажа или монтажа оквира – 1 гробно место 100*200цм Обрачун по комаду	kom	3.480,00
18.39	Демонтажа или монтажа оквира – 2 гробна места 200*200цм Обрачун по комаду	kom	5.220,00
18.40	Демонтажа или монтажа оквира ванстандардне мере (без употребе додатне механизације) Обрачун по комаду	kom	8.640,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
18.41	Демонтажа-лупање стазе за 1 гробно место Обрачун по комаду	kom	2.880,00
18.42	Демонтажа-лупање стазе за 2 гробна места Обрачун по комаду	kom	4.560,00
18.43	Демонтажа - лупање стазе ванстандардне мере (без употребе додатне механизације) по м ² Обрачун по метру квадратном	m ²	7.560,00
18.44	Ангажовање додатне механизације за монтажу-демонтажу по радном сату Обрачун по радном сату машине	h	6.000,00
18.45	Демонтажа-лупање средње греде Обрачун по комаду	kom	1.680,00
18.46	Одношење демонтираног обележја на депонију Обрачун по комаду	kom	3.600,00
18.47	Изливање бетонске стазе око оквира за 1 гробно место Обрачун по комаду	kom	8.640,00
18.48	Изливање бетонске стазе око оквира за 2 гробна места Обрачун по комаду	kom	12.960,00
18.49	Изливање бетонске стазе дебљине 5цм – по м ² Обрачун по метру квадратном	m ²	6.720,00
18.50	Израда и монтажа средње греде Обрачун по комаду	kom	6.000,00
18.51	Израда и монтажа коцке „Импала“ 18x18x15 Обрачун по комаду	kom	3.000,00
18.52	Израда и монтажа коцке „Зимбабве“ 18x18x15 Обрачун по комаду	kom	4.200,00
18.53	Израда и монтажа коцке „Бр.Терацо“ 18x18x15 Обрачун по комаду	kom	1.440,00
18.54	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Импала“ 15x15x3 Обрачун по комаду	kom	840,00
18.55	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Зимбабве“ 15x15x3 Обрачун по комаду	kom	1.200,00
18.56	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Импала“ 18x18x3 Обрачун по комаду	kom	1.020,00
18.57	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Зимбабве“ 18x18x3 Обрачун по комаду	kom	1.380,00
18.58	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Импала“ 22x22x3 Обрачун по комаду	kom	1.440,00
18.59	Израда плочице за уградњу вазе или кандила „Зимбабве“ 22x22x3 Обрачун по комаду	kom	2.220,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
18.60	Фуговање поклопне плоче силиконом или цементом Обрачун по метру дужном	m ²	1.020,00
18.61	Полирање плоче споменика са скидањем старог текста- 80*90*8цм Обрачун по комаду	kom	7.200,00
18.62	Полирање плоче споменика са скидањем старог текста- 100*90*8цм Обрачун по комаду	kom	10.200,00
18.63	Монтажа мале металне клупе са бетонирањем стопа Обрачун по комаду	kom	1.800,00
18.64	Монтажа мале металне клупе са бетонирањем простаора испод Обрачун по комаду	kom	2.640,00
18.65	Монтажа мале металне клупе са типловањем ланца Обрачун по комаду	kom	1.020,00
18.66	Монтажа или демонтажа поклопне плоче стандардних димензија (190x104x3) Обрачун по комаду	kom	1.800,00
18.67	Монтажа или демонтажа поклопне плоче нестандартних димензија(веће од 190*104*3)без употребе механизације Обрачун по комаду	kom	5.040,00
18.68	Монтажа или демонтажа плоче 64*64*3 за додатни машински испис Обрачун по комаду	kom	1.440,00
18.69	Монтажа или демонтажа плоче 60*60*8 за додатни машински испис Обрачун по комаду	kom	960,00
18.70	Монтажа или демонтажа плоче 70*10*3 за машински испис Обрачун по комаду	kom	720,00

XIX ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ			
19.01	Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука, укључујући и држаче са утоваром и одвозом неупотребљивог на депонију.	m ¹	240,00
19.02	Обијање малтера са фасадних зидова са вученим профилима и орнаменталном пластиком. Пре обијања малтера на свакој врсти вученог профила оставити по два најбоље сачувана профила у ширини 50 цм за узимање отиска и као контролни профил.	m ²	480,00
19.03	Висинско регулисање поклопаца и сливника		
	а. шахтова	kom	13.440,00
19.04	Блиндирање постојећих сливника	paušal	3.000,00
19.05	Рушење помоћних, трошних објеката изведених од опеке. Обрачун по 1 м ² порушеног објекта за сав рад, алат и транспорт шута на депонију.	m ²	5.100,00
19.06	Демонтажа заштитних решетки прозора објекта. Решетке су изведене од бет. гвожђа Ø 16 мм.	m ²	282,00
19.07	Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата.		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
19.07.1	столарска врата, димензија у цм: 154/220+50	kom	1.500,00
19.07.2	140/210	kom	1.020,00
19.07.3	браварска врата, димензија у цм: 214/206	kom	1.740,00
19.07.4	прозори, димензија у цм: 94/154	kom	900,00
19.07.5	столарска врата, димензије у цм: 105/202; 130/202; 50+80/203	kom	1.020,00
19.07.6	90/203; 80/203; 90/206; 80/206	kom	1.020,00
19.07.7	прозори, димензије у цм: 184/120; 105/112	kom	1.500,00
19.07.8	35/60; 80/100	kom	780,00
19.07.9	160/115; 188/115	kom	1.020,00
19.08	Демонтажа постојећих санитарних уређаја (WC шоља са водокотлићем, лавабо, судопер, славине, бојлери), као и бојлер са славином, уз транспорт материјала на депонију.		
19.08.1	бојлер од 80 лит.; батерија за топлу и хладну воду	kom	1.584,00
19.08.2	WC шоља	kom	1.080,00
19.08.3	бојлер од 50 лит.; батерија за топлу и хладну воду	kom	1.584,00
19.08.4	бојлер од 5 лит.; батерија за топлу и хладну воду	kom	1.416,00
19.09	Рушење постојећег бетонског стола са постољем. Шут транспортовати на депонију.		
19.09.1	сто: 200x110 цм	kom	1.620,00
19.09.2	темељи стола: 130x50 цм	kom	900,00
19.10	Рушење постојећих подова у просторијама са транспортом шута на депонију.	m ²	780,00
19.11	Рушење постојећих димњака од опеке у таванском простору и изнад крова. Обрачун по 1 метру порушеног димњака уз сав потребан рад, алат и транспорт шута на депонију.	m ¹	936,00
19.12	Демонтажа дрвене дотрајале кровне конструкције (летве разних димензија) уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.	m ²	150,00
	Обрачун по 1 m ² демонтиране кровне конструкције уз сав потребан рад, сортирање и транспорт отпада на депонију.		
19.13	Рушење дотрајале таванске конструкције (каратаван) уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.	m ²	174,00
	Обрачун по 1 m ² порушене таванске конструкције уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.		
19.14	Рушење забатних зидова од опеке (старог формата) (опека новије производње), уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла. Дебљина зида д~15 цм и д~12 цм.	m ²	5.340,00
	Обрачун по 1 m ² порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.		
19.15	Рушење зидова и степеница од опеке (старог формата) у подруму уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.	m ³	5.424,00
	Обрачун по 1 m ³ порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.		

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
19.16	Рушење темељних зидова од опеке старог формата уз разупирање и обезбеђење рова од обрушавања.		
	Обрачун по 1 м³ порушених темељних зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.	м³	5.832,00
19.17	Затрпавање подрумског простора земљаним материјалом са збијањем механичким средствима до потпуне збијености.		
	Обрачун по 1 м³ насутог и збијеног материјала за сав рад и механизацију.	м³	4.944,00
19.18	Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата. Приликом вађења спроводити све прописане мере заштите на раду за ову врсту посла. Демонтиране прозоре и врата сортирати и транспортовати на депонију удаљености ~5 км ван градилишта. Обрачун по 1 ком. извађеног прозора / врата уз сав потребан рад, алат, евентуалну механизацију, као и транспорт на депонију.		
	столарска врата, дим. 154/220+50 цм 140/210	ком	1.500,00
19.19	Демонтажа постојеће ПВЦ ламперије. Обрачун по м².	м²	124,80
19.20	Пробијање новог отовора за прозоре, вел. до 2 м². Обрачун по комаду.	ком	5.100,00
19.21	Демонтажа туш батерије.	ком	1.080,00
19.22	Демонтажа лавабоа 50цм.	ком	1.080,00
19.23	Демонтажа изливне славине за хладну воду.	ком	1.080,00
19.24	Демонтажа водокотлића са испирном цеви.	ком	1.080,00
19.25	Демонтажа WC-а и чувачца.	ком	1.080,00
19.26	Монтажа и демонтажа фасадне цевне скеле. Обрачун по м².	м²	600,00
19.27	Демонтажа дотрајалих чесми. Обрачун по комаду.	ком	12.000,00
19.28	Демонтажа старих, трулих и искривљених врата и светларника са одвозом на депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата са светларником су 3,40x2,45 м. Обрачун по комаду.	ком	23.040,00
19.29	Демонтажа старих оштећених двокрилних врата на улазу у капелу са одвозом на депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата су 3,03x2,35 м. Обрачун по комаду.	ком	28.800,00
19.30	Демонтажа старог оштећеног лексана, скидање крова и одвоз на депонију. Обрачун по м².	ком	342,00
19.31	Сечење хидроизолације постојећег равног крова и одвожење остатака на градску депонију. Обрачун по м².	м²	342,00
19.32	Рушење бетонске подлоге дебљине д=10-15цм.		
	Обрачун по м² подлоге.		
19.32.1	* неармирана подлога	м²	960,00
19.32.2	* армирана подлога	м²	1.224,00

XX МОБИЛИЈАР			
20.01	Набавка, транспорт и монтажа типских корпи за отпадне Фи 600 мм (камени агрегат са металним улошком). Обрачун по комаду рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком	29.911,20
20.02	Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера Фи 430 мм (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	ком	31.860,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
20.03	Набавка, транспорт и монтажа типских клупа (дрво-камени агрегат). обрачун по комаду уграђене клупе рачунајући сав рад и транспорт.	kom	54.192,00
20.04	Набавка, транспорт и монтажа типских стубних ђубријера са закључавањем. Обрачун по комаду, комплет са анкерисањем.	kom	35.088,00
20.05	Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 600 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	kom	52.999,20
20.06	Набавка, транспорт и монтажа пулта за паљење свећа са стопама од каменог агрегата, носеће конструкције од кутијастих профила 40x40x4 мм и посуде са песком (за постављање запаљених свећа) од челичног лима д=4 мм. Антикорозионо заштитити и обрадити у тону елоксаже (боја бакра). Све према детаљу у пројекту. Обрачун по 1 ком. монтираног пулта за паљење свећа, рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	kom	149.760,00
20.07	Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 430 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	kom	31.680,00
20.08	Набака, транспорт и монтажа типских жардињера 800x600 мм – (камени агрегат, тип АКК 5.1). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	kom	58.299,12
20.09	Набавка, транспорт и монтажа типских жардињера 1200x600 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	kom	60.948,00
20.10	Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера - ђупова Фи 430 мм (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	kom	28.972,80
20.11	Набавка, транспорт и монтажа ведрица (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене ведрице рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	kom	46.140,00

XXI РАД СЛУЖБЕ ВОЗНОГ ПАРКА (УВИД У ЦЕНОВНИК СЛУЖБЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА)

21.01	Одношење смећа са градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.		
	* Камион ФАП Фамос 10т	h	6.356,15
	* Камион ФАП 2026 - ОТПИСАНО ВОЗИЛО	h	0,00
	* ЈЦБ 3ЦХ	h	5.914,94
21.02	Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу		
	* Цистерна IVECO	h	10.819,13
21.03	Утовар и одвоз вишка земље на Градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.		
	* Камион ФАП Фамос 10т	h	6.356,15
	* Камион ФАП 2026 - ОТПИСАНО ВОЗИЛО	h	0,00
	* ЈЦБ 3ЦХ	h	5.914,94

XXII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

22.01	Бојење старе фасаде акрилним материјалим са предрадњама и подлогом	m ²	648,00
22.02	Бојење нове фасаде акрилним бојама са предрадњом и подлогом	m ²	780,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
22.03	Обрада фасаде бавалитом са наношењем подлоге	m ²	960,00
22.04	Набавка материјала и обрада фасадних зидова "дисперзивном" водоотпорном бојом, односно идентично обради као и боји по избору пројектанта.	m ²	780,00
22.05	Наношење силиконског безбојног заштитног премаза за порозне површине, на фасадне зидне површине од фуговане фасадне опеке. Производ је на бази силоксанских смола у воденој дисперзији и продире дубоко у подлогу стварајући водоотпорну баријеру. На очишћену површину нанети премаз у два слоја узастопно тако да се претходни слој не осуши. Наношење изводити одговарајућом четком или компресором са дизном пречника Ø 1,7 мм.	m ²	1.140,00
22.06	Заштита површине сокле од утицаја влаге и атмосфералија силиконским премазом у два слоја преко чисте и суве бетонске подлоге. Обрачун по м ² .	m ²	1.140,00
22.07	Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избору пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје.	m ²	594,00
22.08	Обрада бетонских површина бојом за бетон у боји по избору пројектанта. Претходно извршити све предрадње за пријем премаза, а све по упутству произвођача.	m ²	594,00
22.09	Обрада малтерисаног оградног зида фасадном бојом са потребним предрадњама у тону по избору пројектанта. Обрачун по м ² .	m ²	864,00
22.10	Набавка материјала и финална обрада плафона пролаза фасадним премазом у два слоја.	m ²	780,00
22.11	Облагање плочицама (имитација опеке) зидова око зелених површина испод клупе и око жардињера. Обрачун по м ² .	m ²	2.390,40

XXIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ			
23.01	Израда роштиља-спуштеног плафона са набавком штафли и летава и пост. ламперијом, за постављање гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених роштиља	m ²	2.476,80
23.02	Израда роштиља за ламперију или гипс плоче	m ²	894,00
23.03	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу	m ¹	211,20
23.04	Облагање зид. и плафона хераклит плочама д=5 цм	m ²	2.224,80
23.05	Облагање плафона гипс плочама са формирањем правилног отвора, величине до 1 м ²	m ²	3.614,40
23.06	Као 23.05, само до 3 м ²	m ²	2.788,80
23.07	Набавка материјала, израда спуштеног плафона у лимарској радионици и магацину, те потшивање гипс-картонским плочама са прописаном обрадом спојева, те израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м ² .	m ²	8.529,60
23.08	Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и израдом подконструкције. Обрачун по м ² .	m ²	2.736,00
23.09	Облагање плафона гипс плочама. Обрачун по м ² .	m ²	1.006,80
23.10	Израда и монтажа зида од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 мм на одговарајућој металној подконструкцији. Дебљина зида је 13 цм. Обрачун по м ² .	m ²	2.976,00
23.11	Суво малтерисање - облагање дрвених стубова и греда гипс-картонским плочама дебљине 12,5 мм, без потконструкције, лепљењем на греде и стубове, са бандажирањем спојева и обрадом ивица. Обрачун по м ² .	m ²	1.006,80

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
23.12	Узимање отисака вучених профила у гипсу. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боје и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле. Малтер са контролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзорног органа. Обрачун по комаду отиска.		
23.12.1	до 25 цм	kom	3.600,00
23.12.2	до 50 цм	kom	5.400,00
23.12.3	преко 50 цм	kom	6.600,00
23.13	Израда шаблона од челичног лима. Профил гипсаног отиска вученог профила копирати на дебљи папир, исећи по ивици и пренети на челични лим. Лим искројити по профилу, изградити дрвено "коло" и формирати шаблон за извлачење вучених профила. Пре употребе, шаблоне прегледа и даје писмену сагласност за рад надзорни орган. Обрачун по комаду шаблона.		
23.13.1	до 25 цм	kom	6.000,00
23.13.2	до 50 цм	kom	7.200,00
23.13.3	преко 50 цм	kom	9.000,00

XXIV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

24.01	Набавка и постављање ламината са одговарајућим зидним лајснама. Обрачун по м².	м²	1.920,00
24.02	Набавка и постављање алуминијумских прелазних лајсни на под. Обрачун по метру.	м¹	624,00
24.03	Вађење старог бродског пода и постављање новог са прет. пост. подлатос. у песку 5x8 цм на раз. 60-80 цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. даска 18 мм повез. на перо и жљеб. Цена је без лајсни.	м²	1.254,00
24.04	Као позиција 24,03 само без вађења старог пода.	м²	960,00
24.05	Демонтажа старог дотрајалог бродског пода.	м²	294,00
24.06	Кројење и пост. иверице на под преко претходно постављеног роштиља.	м²	276,00
24.07	Израда и постављање дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова	м¹	426,00
24.08	Израда и постављање прагова од чамове или јасенове грађе, обрада истих и прикивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним типловима за под.	kom	938,40
24.09	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу. Обрачун по метру.	м¹	261,60
24.10	Поправка постојећег паркета (ако је потребно одређене делове пресложити); фуговање и попуњавање рупа. Стругање - шлајфовање постојећег лака до чистог дрвета са лакирањем атестираним двокомпонентним лаком у три слоја. У оквиру цене демонтирати постојеће завршне лајсне (паркет лајсна) и поставити нове (које је обрачунавају посебном позицијом). Обрачун по м².	м²	1.500,00
24.11	Израда и постављање завршних лајсни (паркет лајсни) око зида до h=5 цм изнад подова. Обрачун по метру.	м¹	426,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
24.12	Набавка и постављање храстовог паркета I класе са свим потребним материјалом. У цену улази набавка, постављање, брушење, лакирање (у три слоја). Обрачун по м².	м²	7.560,00

XXV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
25,01 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА			
25.01.01	Набавка и монтажа панелних радијатора домаћег произвођача "Југотерм" Мерошина, димензија 600x1000 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи ..., нпр.ТИП: Т-22. Обрачун по ком.	ком	11.760,00
25.01.02	Набавка и постављање бешавних цеви за централно грејање са пратећим материјалом. Обрачун по метру.		
25.01.02.1	1/2"	м¹	558,00
25.01.02.2	3/4"	м¹	710,40
25.01.02.3	1"	м¹	858,00
25.01.02.4	5/4"	м¹	998,40
25.01.03	Набавка и постављање шавних цеви за централно грејање са пратећим материјалом. Обрачун по метру.		
25.01.03.1	1/2"	м¹	418,80
25.01.03.2	3/4"	м¹	532,80
25.01.03.3	1"	м¹	643,20
25.01.03.4	5/4"	м¹	748,80
25.01.04	Набавка и постављање бакарних цеви за радијаторе са пратећим материјалом. Обрачун по метру.		
25.01.04.1	Ø 15	м¹	744,00
25.01.04.2	Ø 18	м¹	900,00
25.01.04.3	Ø 22	м¹	1.176,00
25.01.04.4	Ø 28	м¹	1.548,00
25.01.04.5	Ø 32	м¹	2.232,00
25.01.05	Помоћни материјал за монтажу цеви: конзоле, вешалице, обујмице, материјал за заваривање... (50% од вредности цеви). Обрачун паушално.	%	60,00
25.01.06	Чишћење цеви челичном четком и премазивање заштитном бојом у два пута. Обрачун по м².	м²	420,00
25.01.07	Бојење видних цеви бојом отпорном на топлоту два пута. Обрачун по м².	м²	1.020,00
25.01.08	Набавка и монтажа ливених радијатора типа ТЕРМИК 2 Т-2-600/160 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи ... Обрачун по чланку.	čl	2.634,00
25.01.09	Набавка и монтажа алуминијумских радијатора типа ГЛОБАЛ, Италија или еквивалентно, за радне притиске до 6 бара, нпр. Тип VOX 500. У цену улазе и сви потребни радијаторски вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи, чепови ... Обрачун по чланку.	čl	3.180,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
2. РАДОВИ У ОТЕЖАНИМ ХИГИЈЕНСКО-ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛОВИМА НА ТЕРЕНИМА ЗАГАЂЕНИМ АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ			
	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1.1	Успостављање чуварске службе - 24h/дневно - 90 дана. Обрачун паушално.	pausal	648.000,00
1.2	Геодетско преношење свих потребних података из пројекта на терен са ископачањем. Обрачун по м².	м²	21,00
1.3	Испитивање и узорковање материјала, мониторинг и контрола активности, микробиолошка контрола узорака земљишта, набавка заштитне опреме. Обрачун паушално.	pausal	312.000,00
1.4	Крчење терена (корова и шибља) булдожером, са утоваром и транспортом до 5км. Обрачун по м².	м²	86,40
1.5	Довођење постојеће површине у пројектоване нивое и нагибе, машинским путем, ради припреме површина за одређену намену. Обрачун по м².	м²	205,68
1.6	Изградња приступног пута насипањем туцаника у слоју дебљине d=5cm. Цена обухвата припрему тла, набавку туцаника и машинско разастирање са сабијањем. Обрачун по м².	м²	780,00

	II ОБРАДА И БИОЛОШКИ ТРЕТМАН ЗЕМЉИШТА		
2.1	Груба сепарација отпада неанималног порекла (бетонски блокови, гуме, метални отпад, кућни апарати, баштенски отпад и сл.), утовар и транспорт на депонију. Обрачун по м³.	м³	4.224,00
2.2	Прикупљање свог видљивог анималног отпада без обзира на стање распаднутости, са површине земљишта или близу површине, делимично или потпуно затрпаног, на хоризонталној равни и на шкарпама оближње депресије. Обрачун по м³.	м³	4.104,00
2.3	Дезинфекција сакупљеног материјала пре одвожења са локације одговарајућим биолошким препаратом. Обрачун по м³.	м³	492,00
2.4	Убризгавање препарата и третирање неанималног отпада. Обрачун по м³.	м³	492,00
2.5	Третирање прикупљеног материјала одговарајућим биолошким препаратом. Обрачун по м³.	м³	1.194,00

	III ИЗРАДА САНАЦИОНИХ ЈАМА		
3.1	Припрема и копање јаме са засецањем бочних страна под углом, димензија 12x5x4м - 2 комада, уз третирање дна и зидова јаме, као и земље из ископа, одговарајућим препаратом. Обрачун по м³.	м³	1.608,00
3.2	Ископ анкер канала за учвршћивање геофолија и геомембрана. Обрачун по м³.	м³	386,40
3.3	Набавка и транспорт песка, затрпавање у слојевима и сабијање. Обрачун по м³.	м³	1.296,00

	IV ПРИПРЕМА И ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋИХ ЈАМА		
4.1	Рушење бетонске конструкције и ограде постојеће јаме, ЈЦБ машином, ровокопачем, третирање и одвоз материјала, као и бетонске плоче и поклопаца на врху јама. Обрачун по м³.	м³	3.330,00
4.2	Вађење анималног отпада до дубине од 2м, третирање препаратима и похрањивање у нове припремљене јаме са наносом слоја земљаног материјала и његово сабијање. Обрачун по м³.	м³	5.580,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
4.3	Убризгавање препарата ињекторима на дубину 1,5-2м у зони јако загађеног земљишта, унутар ограђеног простора и око њега. Обрачун по м².	м³	2.826,00
4.4	Набавка и постављање хумуса до потребне висине на површини јама и око ње. Обрачун по м³.	м³	1.440,00

	V ПОКОПАВАЊЕ АНИМАЛНИХ ОСТАКА И ПОКРИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА		
5.1	Ручно поравнавање садржаја јама, уз третирање биолошким препаратом, попуњавање преосталог простора интерним материјалом. Обрачун по м².	м²	6.660,00
5.2	Постављање вентилационог бунара у санационој јами према пројекту, бушење, уградња дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и заштитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.	kom	30.347,58
5.3	Постављање вентилационог бунара у постојећој јами према пројекту, уградња жичаног кавеза, дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и заштитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.	kom	10.158,00
5.4	Набавка и постављање геомуфова. Обрачун по ком.	kom	806,10
5.5	Анимални отпад се, у слојевима, одлаже у припремљену јаму уз паралелно третирање препаратима. Између слојева анималних отпадака, дебљине не веће од 50цм, наноси се слој земљаног материјала, такође третиран овим препаратима, дебљине минимално 20цм. Благо сабијање земљаног слоја употребом грађевинске механизације. Јама се затрпава геомембраном, затим новом земљом уз формирање хумке. Обрачун по м³.	м³	3.984,00
5.6	Механичка обрада земљишта орањем и ситњењем до дубине 50цм од површине, третирање препаратима. Обрачун по м².	м²	312,00

	VI БРАВАРСКИ РАДОВИ		
6.1	Набавка, израда и постављање оgrade од:		
	* вибро-стуба димензија 9х9х250 цм (гранулиран, ребраста арматура, атестиран)		
	* жичано плетиво се укрућује са три реда поцинковане жице, горњом ивицом поставља се бодљикава жица.		
	* распон између стубова max.=3,00 м, укупна висина оgrade h=1,80 м		
	* уградња стуба		
	Обрачун по метру.	м¹	2.094,00
6.2	Набавка материјала, израда и постављање капија :		
6.2.1	* ВЕЛИКА КАПИЈА димензија 3,00м х 2,00м - изводи се као двокрилна. Веша се на челичне цеви Ø100 мм, испуњење бетоном. Материјал за израду капије чини универзално жичано плетиво 5х5цм, и кутијасте челични профили 25х25х3мм. Све металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и локотом који су обухваћени ценом.	kom	52.992,00
6.2.2	* МАЛА КАПИЈА димензија 1,00 м х 2,00 м - изводи се као једнокрилна. Веша се на шупље челичне цеви Ø80 мм, испуњене бетоном. Материјал за израду капије чини универзално жичано плетиво 5х5 цм и кутијасте челични профили 25х25х3 мм. Све металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и локотом који су обухваћени ценом.	kom	20.976,00

Шифра	ОПИС	Јединица мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
	VII РАЗНИ РАДОВИ		
7.1	Месингане плочице (за означавање позиције јаме) у бет. темељу - израда и постављање. Обрачун по ком.	kom	762,00
7.2	Информативна табла - израда и монтажа од челичних профила и лима, постављеним на темеље од бетона димензија 40/40/50цм. Сви делови се антикорозивно заштићују. Обрачун по комаду.	kom	17.237,82
7.3	Набавка, превоз и монтажа типског наменског контејнера димензија 3,30x2,40 м са санитарним чвором. Обрачун по комаду.	kom	339.480,00

	VIII ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ТРЕТИРАНИХ ПОВРШИНА		
8.1	Подизање травњака сетвом - грабљање терена, ручна сетва, ваљање и заливање. Обрачун по м².	м²	103,80
8.2	Садња дрвореда садница, старости 4-5 година, ископ јаме 1,00x1,00 м са изменом земље и додавање стајњака, те причвршћивање садница уз мотке. Обрачун по комаду.	kom	2.340,00
8.3	Садња садница повијуша старости до 1 године, са ископом јама димензија 0,5x0,5м са изменом земље и додавањем прегорелог стајњака, уз почетно орезивање. Обрачун по комаду.	kom	1.110,00
8.4	Набавка и постављање бетонских жардињера. Обрачун по комаду.	kom	22.440,00
8.5	Мере неге и заштите садница обухвата; окопавање, орезивање, заливање и прихрањивање. Обрачун по комаду.	kom	420,00
8.6	Нега и заштита травњака заливањем, ваљањем и прихрањивањем. Обрачун по м³.	м²	33,12
8.7	Шишање траве, сакупљање на гомилице, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по м².	м²	8,88

3. РАДОВИ НА ИЗРАДИ КАТАСТРА ГРОБНИХ МЕСТА			
3.1	Парцелизација гробља и израда катастра гробних места (снимање гробља, гробова и гробница, стаза, дрвећа и др., цртање и парцелисање, попис натписа са споменика, шифрирање споменика, фотографисање гробних места, унос података у рачунар, израда листинга сахрањених лица, анкетирање корисника гробних места, уношење записника гробних места у рачунар, материјални трошкови и остало).	м²	158,28

II. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Ценовника радова („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/11).

III. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
Број: 06-0620/31-25
Датум: 31.12.2025. године

Председник Надзорног одбора
Дипл.ек. Душан Бајило, с.р.

23

На основу члана 67. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 11/19) и члана 24. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници одржаној 14. јануара 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању ценовника радова, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 45. седници одржаној 31. децембра 2025. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2026-6-II
14. јануар 2026. године
НОВИ САД

Градоначелник
Жарко Мићин, с.р.

САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД					
Градско веће					
1	Програм обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за 2026. годину	1	13	Решење о постављењу в.д. заменика шефа Службе за заједничке послове (Сандра Стојков)	10
2	Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2026. години	3	14	Решење о постављењу в.д. начелника Градске управе за образовање (Сандра Бабић)	10
3	Решење о давању сагласности на Програм делатности зоохигијене и послова који се обављају у оквиру карантина за 2026. годину	6	15	Решење о продужењу дужности в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту (Михајловић Љиљана)	11
4	Решење о давању сагласности на Програм јавне хигијене за 2026. годину	6	Градоначелник		
5	Решење о Програму одржавања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2026. годину	6	16	Решење о измени решења о распореду коришћења службених зграда и пословних просторија у јавној својини Града Новог Сада	11
6	Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина за 2026. годину	7	17	Решење о образовању и именовању Комисије за стручну оцену програма којима се подстиче развој добровољног ватрогасства и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада за 2026. годину	12
7	Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е-75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, за 2026. годину	7	Градска управа за заштиту животне средине		
8	Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом Дана Града, за 2026. годину	8	18	Решење о давању сагласности на Годишњи програм управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2026. годину	12
9	Решење о утврђивању броја деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, за 2026. годину	8	Градска управа за саобраћај и путеве		
10	Решење о утврђивању броја корисника услуге персоналне асистенције за које се обезбеђује накнада трошкова, и броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, за 2026. годину	8	19	Решење о постављању саобраћајне сигнализације у Улици Народног фронта бр. 55 у Новом Саду	13
11	Решење о постављењу в.д. заменика директора Бироа за пружање правне помоћи (Радовановић Бранимир)	9	20	Решење о одређивању привременог паркиралишта на платоу у Улици Ђорђа Марковића Кодера бр. 6-8 у Новом Саду	14
12	Решење о постављењу в.д. шефа Службе за заједничке послове (Војислав Јоксовић)	9	21	Решење о измени Режија саобраћаја у блоку омеђеним Булеваром ослобођења, Булеваром цара Лазара и улицама Цара Душана, Футошком и Браће Рибикар у Новом Саду	14
			Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад		
			22	Одлука о утврђивању Ценовника радова	14
			23	Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању Ценовника радова	94

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Сања Максимовић.
 Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
 21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
 Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
 По моделу 97 са позивом на број 5422309853, Управа за јавна плаћања - Филијала Нови Сад, при Министарству финансија Републике Србије
 Прималац: Град Нови Сад
 Сврха плаћања: За „Службени лист Града Новог Сада”.
 Рачунарска обрада и штампа:
 Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700